

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 08.06.2018

uzavřený podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014
a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Název stavby:

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Objednatel: Obec Chroboly
Sídlem: Chroboly 91, 384 04 Chroboly
Zastoupený: Oldřichem Valouchem, starostou obce
IČ: 00250465

a

1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel: Stavimperk s.r.o.
Sídlo: U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
Zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem, jednatelem společnosti
Telefon: 602 642 392
Email: klabouch@stavimperk.cz
IČ: 05266441
DIČ: CZ05266441
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 115-2887680287/0100

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Tento dodatek upravuje SOD část II. Předmět díla, bod 2.1., termíny plnění

Původní termíny:

I. část projektu:

Předpokládaný termín zahájení díla
Požadovaný termín dokončení díla

do 5 dnů od předání staveniště – cca 06/2018
max. do 12.10.2018

II. část projektu:

Předpokládaný termín zahájení díla
Požadovaný termín dokončení díla

do 5 dnů od předání staveniště – cca 05/2019
do 5 měsíců od předání staveniště

Nový termín:

II. část projektu:

Předpokládaný termín zahájení díla
Požadovaný termín dokončení díla

do 5 dnů od předání staveniště – cca 05/2019
max. do 30.09.2019 – dle podmínek poskytovatele
dotace KÚ JČK

2.2. Tento dodatek upravuje SOD část II. Předmět díla, bod 2.2., cena díla.

Původní cena díla:

I. část projektu	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 941 299,62 Kč
DPH v %	407 672,92 Kč
Celková cena včetně DPH	2 348 972,54 Kč
II. část projektu	
Cena díla bez DPH	1 813 788,21 Kč
DPH v %	380 896,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 194 684,00 Kč
Cena za obě části projektu	
Cena díla bez DPH	3 755 087,83 Kč
DPH v %	788 568,92 Kč
Celková cena včetně DPH	4 543 656,54 Kč

Změna ceny díla:

II. část projektu	
Cena díla bez DPH	1 795 835,70 Kč
DPH v %	377 125,50 Kč
Celková cena včetně DPH	2 172 961,20 Kč
Cena za obě části projektu	
Cena díla bez DPH	3 737 135,32 Kč
DPH v %	784 798,41 Kč
Celková cena včetně DPH	4 521 933,73 Kč

Konečná cena díla:

I. část projektu	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 941 299,62 Kč
DPH v %	407 672,92 Kč
Celková cena včetně DPH	2 348 972,54 Kč
II. část projektu	
Cena díla bez DPH	1 795 835,70 Kč
DPH v %	377 125,50 Kč
Celková cena včetně DPH	2 172 961,20 Kč
Cena za obě části projektu	
Cena díla bez DPH	3 737 135,32 Kč
DPH v %	784 798,42 Kč
Celková cena včetně DPH	4 521 933,74 Kč

2.3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.


3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Chroboly, dne: 20.5.2019

Za objednatele

Obec Chroboly,
Oldřich Valouch, starosta obce



Vimperk, dne: 20.5.2019

Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Klabouch,
jednatel společnosti Stavimperk s.r.o.

Stavimperk s.r.o. ③
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČO: 05286441, DIČ: CZ 05286441

Příloha: Položkový rozpočet


Dodatek č. 1 SOD, byl schválen zastupitelstvem obce Chroboly dne 15.5.2019, č. usnesení 23/2/2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Chroboly	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické vytyčení skutečného provedení	15 000
Z	Montáž celkem	10 684	Vypracování PD realizační a autorský dozor	5 000
R	HSV celkem	1 730 152	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	15 000
N	PSV celkem	0	Vyřízení a realizace DIO	0
ZRN	celkem	1 740 836	Zajištění přístupu k nemovitostem	0
			Zařízení staveniště	20 000
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 740 836	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 795 836	VRN celkem	55 000

Vypracoval Datum :	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis :  Stavimperk s.r.o. ③ U Sloupů 10, 385 01 Vimperk IČO: 05286441, DIČ: CZ 05286441	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :  
---------------------------	---	---

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 795 835,70 Kč
DPH	21 % činí :	377 125,50 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 172 961,19 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	624 332	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	489 541	0	0	0	0
8 Trubní vedení	318 665	0	0	0	0
91 Doplňující práce	59 712	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	226 990	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 912	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	10 684	0
CELKEM OBJEKT	1 730 152	0	0	10 684	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické vytyčení skutečného provedení				15 000
Vypracování PD realizační a autorský dozor				5 000
Vytyčení podzemních inženýrských sítí				15 000
Vyřízení a realizace DIO				0
Zajištění přístupu k nemovitostem				0
Zařízení staveniště				20 000
CELKEM VRN				55 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1114.R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm s rozšíření o 0,5m na každou stranu výkopu	m2	455,40	182,00	82 882,80
2	113 10-8410.R00	253*(0,8+0,5+0,5) Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm trasa vodovodu	m2	202,40	32,00	6 476,80
3	113 10-7620.R00	253*0,8 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 253*0,8	m2	202,40	32,00	6 476,80
4	119 00-1411.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm kanalizace	m	2,00	320,00	640,00
5	119 00-1421.R00	2*1 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů sdělovací - 5x NN - 1x křížení	m	18,00	199,00	3 582,00
6	592-13345	(5+1)*3 Poklop kabelového žlabu TK 2 poklop 0,5m	kus	36,00	34,00	1 224,00
7	592-13395	18*2 Kabelový žlab TK 2 žlab 1m	kus	18,00	130,00	2 340,00
8	121 10-1100.R00	(5+1)*3 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (407-253)*1*0,15	m3	23,10	56,00	1 293,60
9	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ předpoklad 50% ve tř.3	m3	260,48	150,00	39 072,00
10	132 30-1212.R00	(407*0,8*1,6)*0,5 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ předpoklad 40% ve tř.4	m3	208,38	350,00	72 933,00
11	132 40-1201.R00	(407*0,8*1,6)*0,4 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 předpoklad 10% ve tř.5	m3	52,10	1 450,00	75 545,00
12	139 60-1103.R00	(407*0,8*1,6)*0,1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ručně kopané sondy na zjištění trasy vodovodu a kabelů CETIN odhad 12ks	m3	18,00	1 000,00	18 000,00
13	120 00-1101.R00	12*(1*1*1,5) Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení (407*0,8*1,6)*0,1	m3	52,10	350,00	18 235,00
14	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 407*1,8*2	m2	1 465,20	79,00	115 750,80
15	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 407*1,8*2	m2	1 465,20	10,00	14 652,00
16	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	130,24	830,00	108 099,20
17	162 40-1102.R00	407*0,8*0,4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	130,24	95,00	17 015,45
18	171 20-1201.R00	48,87+130,24 Uložení sypaniny na skládku	m3	179,11	12,00	2 149,32
19	174 10-1101.R00	48,87+130,24 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	359,85	89,00	32 026,65
20	181 20-1102.R00	260,48+208,38+52,10+18-179,11 Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	359,85	10,00	2 024,00
21	181 30-1102.R00	253*0,8 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 (407-253)*1	m2	202,40	15,00	2 310,00
22	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	154,00	7,00	1 078,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	005-72471	(407-253)*1 Směs travní luční II. - střednědobá PROFI 167*0,035	kg	154,00 5,85 5,85	90,00	526,05
	Celkem za	1 Zemní práce				624 332,47
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí z kameniva drob.drc. 407*0,8*0,15	m3	48,84 48,84	928,00	45 323,52
25	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 253*0,8	m2	202,40 202,40	169,00	34 205,60
26	565 17-1111.RT2	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm plochy 201-1000 m2 253*0,8	m2	202,40 202,40	832,00	168 396,80
27	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 s rozšíření o 0,5m na každou stranu výkopu 253*(0,8+0,5+0,5)	m2	455,40 455,40	425,00	193 545,00
28	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm napojení na stávající komunikaci 253*2	m	506,00 506,00	95,00	48 070,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				489 540,92
Díl: 8		Trubní vedení				
29	850 26-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 napojení na stávající vodovod	kus	1,00	2 299,00	2 299,00
30	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	407,00	50,00	20 350,00
31	286-13672.4	Trubka SafeTech RC voda SDR17 110x6,6mm L=100m 407*1,015	m	413,10 413,10	211,00	87 164,10
32	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 100	kus	3,00	995,00	2 985,00
33	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	500,00	1 000,00
34	2	Šoupě DN 100 přír. - voda 2*1,01	ks	2,02 2,02	4 080,00	8 241,60
35	891 17-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	3,00	150,00	450,00
36	422-73502	Pás navrtávací DN 100 3*1,01	kus	3,03 3,03	1 000,00	3 030,00
37	422-27612	Šoupátko domovní přípojkové přímé, DN 32 3*1,01	kus	3,03 3,03	4 100,00	12 423,00
38	422-93140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m 6*1,01	kus	6,06 6,06	1 250,00	7 575,00
39	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	6,00	350,00	2 100,00
40	422-00750	Poklop uliční šoupátkový - voda 6*1,01	kus	6,06 6,06	580,00	3 514,80
41	422-91515	Deska podkladová pod poklopy 6*1,01	kus	6,06 6,06	251,00	1 521,06
42	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	3,00	200,00	600,00
43	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 6	kus	6,00 6,00	970,00	5 820,00
44	891 24-7211.R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	600,00	600,00
45	422-73750	Hydrant nadzemní litina DN 80 tuhý - voda	kus	1,00	38 800,00	38 800,00
46	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	500,00	500,00
47	422-28310	Šoupátko DN 80" přírub.-voda 1*1,01	kus	1,01 1,01	5 000,00	5 050,00
48	857 24-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop do DN 90	kus	2,00	350,00	700,00
49	552-52123	Trouba litinová T přírubová DN 100 2*1,01	kus	2,02 2,02	2 100,00	4 242,00
50	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír.výkop doDN 100 1+9+1	kus	11,00 11,00	280,00	3 080,00
51	552-55558	Přechod přírubový FFR DN 100/80 1*1,01	kus	1,01 1,01	1 120,00	1 131,20
52	422-94201	Přírubový spoj WAGA DN 100 9*1,01	kus	9,09 9,09	2 680,00	24 361,20
53	552-70110.0	Koleno přír. patní 90° DN 80 PN	kus	1,01	1 521,00	1 536,21

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	899 71-3111.R00	1*1,01 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém označení hydrantu	kus	1,01 1,00	180,00	180,00
55	404-45950.1	1*1,01 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 200 mm	kus	1,01 1,01	200,00	202,00
56	286-53806	2*1,01 Elektrospojka Radius PE 100,SDR 11, PN16 d do75 mm	kus	2,02 2,02	333,00	672,66
57	877 25-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	18,00	100,00	1 800,00
58	286-54	18*1,01 Elektrospojka d 100 mm	kus	18,18 18,18	560,00	10 180,80
59	R-1	Ostatní spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
60	R-2	Zajištění dodávky vody při realizaci přepojování nového trubního vedení na stávající	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
61	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm bílá	m	407,00	5,00	2 035,00
62	892 27-1111.R00	407 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	407,00	10,00	4 070,00
63	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	2,00	4 800,00	9 600,00
64	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	407,00	50,00	20 350,00
65	1	Revize hydrantu	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				318 664,63
Díl: 91		Doplňující práce				
66	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 253*2	m	506,00 506,00	69,00	34 914,00
67	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 253*2	m	506,00 506,00	33,00	16 698,00
68	919 79-4441.R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 6	kus	6,00 6,00	1 350,00	8 100,00
	Celkem za	91 Doplnující práce				59 712,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
69	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 455,4*0,05*2,4 202,4*0,1*2,4 202,4*0,2*2	t	184,18 54,65 48,58 80,96	155,00	28 548,52
70	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km na skládku 15km 455,4*0,05*2,4 202,4*0,1*2,4 202,4*0,2*2	t	184,18 54,65 48,58 80,96	44,00	8 104,10
71	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (455,4*0,05*2,4)*14 (202,4*0,1*2,4)*14 (202,4*0,2*2)*14	t	2 578,58 765,07 680,06 1 133,44	10,00	25 785,76
72	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 455,4*0,05*2,4 202,4*0,1*2,4	t	103,22 54,65 48,58	1 500,00	154 836,00
73	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs kameniva 202,4*0,2*2	t	80,96 80,96	120,00	9 715,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				226 989,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
74	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,69	115,00	539,35
75	998 22-5311.R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	188,60	55,00	10 373,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 912,35
Díl: M21		Elektromontáže				
76	210 80-0506.RT1	Vodič CY 4 mm2 uložený ve výkopu včetně dodávky vodiče CY 4 407*1,05	m	427,35 427,35	25,00	10 683,75
	Celkem za	M21 Elektromontáže				10 683,75