

SMLOUVA O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **2026/00449**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Poděbrady**

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 725191/0100

IČO: 00239640

DIČ: CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Polabská stavební CZ, s.r.o.**

se sídlem: Oseček čp. 87, 289 41

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2120947046/5500

IČO: 26115875

DIČ: CZ26115875

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Točíkem

zastoupený ve věcech technických: Ing. Milanem Točíkem

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou s názvem: „**Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Václava Havla, jižní část**“ (dále jen „zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II. Předmět díla

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „**Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Václava Havla, jižní část**“ (dále také jen Stavba).
2. Předmětem díla jsou stavební úpravy a nástavba učeben ve III. nadzemním podlaží stávajícího objektu Základní školy Václava Havla v Poděbradech, a to včetně demolice stávajícího střešního pláště školy.
3. Předmět díla bude realizován v souladu s pravomocným rozhodnutím o povolení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Poděbrady, Odborem výstavby a územního plánování, pod č.j. MEUPDY/0024196/VUP/2026/JNe. ze dne 27. 4. 2026 (PM 13. 5. 2026) a orgány dotčené státní správy.
4. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby zpracované společností AZ PROJECT spol. s r.o. se sídlem Plynářská 830, 28002 Kolín, IČO: 27210341, zodpovědný projektant Ing. Jiří Kadleček, ČKAIT 0003958.
5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. V. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
 - zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli
 - zajistit doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a tyto doklady předat objednateli.
6. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení realizační projektové dokumentace stavby ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické verzi na CD/DVD/jiném nosiči. Nebude-li realizační dokumentaci pro dodavatele zpracovávat autor PD, je dodavatel povinen zpracování realizační dokumentace s autorem projektové dokumentace projednat. Součinnost projektanta se zavazuje zajistit objednatel.
7. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické verzi na CD/DVD/jiném nosiči. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu zejména se zrušenou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

III. Místo plnění

Místem plnění je katastrální území Poděbrady, zejména pozemky (parcely) blíže specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Termíny plnění

1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění díla:

Termín zahájení plnění přípravy díla:	ihned po účinnosti smlouvy
Termín předání a převzetí staveniště:	na výzvu zadavatele
Termín zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště
Lhůta pro dokončení díla:	do 210 dnů od zahájení stavebních prací
Termín pro vyklizení staveniště:	do 7 dnů po řádném předání a převzetí díla
Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy. Dřívější plnění je možné.	

2. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení do původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě a podepsání Protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.
4. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, resp. zástupců ZŠ, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Osoby provádějící stavbu nebudou využívat sociální zázemí školy.
 - b) Dodavatele nebude využívat skladové prostory školy.
 - c) Ve školním roce, tzn. od 1. 9. 2026 bourací práce pouze od 12:00 hodin, běžný stavební provoz od 08:00 hodin.
 - d) Pracovní doba o víkendech a svátcích je možná po dohodě se zástupci ZŠ.
 - e) Pohyb stavební techniky denně ve školním roce od 08:10 hodin, od 11:40 pouze se zvýšenou opatrností (příchody a odchody dětí).
 - f) Zařízení staveniště – je určeno v areálu ZŠ (trávníková plocha při vchodu do areálu školy vpravo), po skončení stavby je třeba uvést plochu do původního stavu.
 - g) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. "
 - h) Mobilní sociální zařízení, které musí být součástí vybavení staveniště, je možné umístit do oploceného areálu ZŠ na určené místo.
 - i) V areálu školy je zakázáno kouřit a používat alkoholické nápoje.
 - j) Zhotovitel při realizaci díla dodrží všechny podmínky vyplývajících ze stavebního povolení případně dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy a zástupců ZŠ.
5. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem,
- 6. Vícepráce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele a bude mít tyto náležitosti:
 - a) pořadové číslo,
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla,
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění.
- 7. V případě, že v důsledku víceprací dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží zhotovitel do tří dnů od schválení změnového listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení díla.

V.

Cena díla

- 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
- 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 8.393.393,00 Kč bez DPH. K takto stanovené ceně díla si bude i připočtena DPH v zákonné sazbě.
- 3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
- 4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem
- 5. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené

v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy, ve kterém dojde ke snížení rozsahu předmětu díla a tomu odpovídajícímu snížení ceny díla.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla. Soupis prací a zjišťovací protokol předkládá zhotovitel objednateli i technickému dozoru stavby.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „**Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Václava Havla, jižní část**“ a **číslo smlouvy objednatele**. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky objednatele na další obsahové náležitosti faktury.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátec“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při podpisu této smlouvy. Jedná se o tyto podklady:
 - Projektová dokumentace;
 - pravomocné rozhodnutí o povolení stavebního záměru;
 - stanoviska dotčených orgánů státní správy;

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.
3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už na staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje enviromentální cíle využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. K prokázání zhotovitel doloží vážné listky, faktury apod. a nikoliv čestné prohlášení.

VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla organizuje objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, nebo technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den.
5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu nejpozději do tří kalendářních dnů od doručení výzvy.
2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.
5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

X.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závary apod.).
6. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a převjímacího řízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později.
10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi,
 - b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli.
13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

XI.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Poddodavatelé mohou vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů.
2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XII.

Vlastnictví díla

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo prováděno, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních

partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související.

XIII.

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech a na zdraví aspoň v tomto rozsahu:
 - způsobené provozní činností,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění Díla. Výše pojistné částky nebude v žádném případě nižší, než 30.000.000,- Kč.
3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřené platné stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin:
 - požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - pádem pojištěné věci, nárazem,
 - pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, nešikovností, nepozorností.
4. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště a následně kdykoli na vyžádání objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla a současně jej písemně vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a převjímacího řízení.
2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:
 - dokumentace skutečného provedení Díla;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci;
 - originály stavebních deníků.
3. O průběhu předávacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí Díla“). Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou:
 - identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
 - stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště;
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - seznam předaných dokladů;
 - zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části;
 - prohlášení Objednatele, zda Dílo převjíká nebo nepřevjíká;
 - seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský dozor.
5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a nedodělků“).

XV. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost Díla).
2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených závaznými podklady pro provedení díla.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé dílo.
9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady.
10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu, ev. schválí návrh zhotovitele.
11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li objednatel nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.
12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě:

- pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla,
 - deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla,
 - patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla.
13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady díla neodpovídá.

XVI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH díla za každý započatý den prodlení.
1. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.
3. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do 7 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný

úrok z prodlení.

9. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování.
10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XVII. Oprávněné osoby

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

Oprávněná osoba Objednatele: Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru investic a rozvoje města
Ing. Jana Hudcová, referentka odboru investic a rozvoje města
Bronislav Macek, referent odboru investic a rozvoje města

Oprávněná osoba(y) Zhotovitele: Ing. Milan Točík

XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy.
3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně:
 - dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu této Smlouvy jako podstatné;
 - zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů;
 - hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský zákoník a v případě, že:

- Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát dnů.
6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této smlouvy neplatné.
 7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
 8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.
4. Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
6. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy.

Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 458/2026 ze dne 19. 8. 2026.

V Poděbradech dne:

**Mgr. Roman
Schulz**

Digitálně podepsal
Mgr. Roman Schulz
Datum: 2026.09.10
08:51:51 +02'00'

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta

V Osečku dne:

**Ing. Milan
Točík**

Digitálně podepsal
Ing. Milan Točík
Datum: 2026.09.09
07:44:07 +02'00'

.....
Ing. Milan Točík
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_AZPROJECT_002
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poděbrady	Datum:	24. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	00239640
	MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1	DIČ:	CZ00239640
Účastník:		IČ:	26115875
	Polabská stavební CZ, s.r.o.	DIČ:	CZ26115875
Projektant:		IČ:	27210341
	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín	DIČ:	CZ27210341
Zpracovatel:		IČ:	45547190
	Ing. Luboš Michalec	DIČ:	CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 393 393,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 393 393,00	1 762 612,53
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 156 005,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026 AZPROJECT 002

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Místo: Poděbrady

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.,

Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Plynárenská 830, Kolín
Ing. Luboš Michalec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 393 393,00	10 156 005,53	
A	Stavební část	5 796 106,09	7 013 288,37	STA
B	Zdravotechnika	81 195,00	98 245,95	STA
C	Ústřední vytápění	156 302,00	189 125,42	STA
D	Elektroinstalace - silnoproud	440 642,00	533 176,82	STA
E	Elektroinstalace - slaboproud	141 116,00	170 750,36	STA
F	Vzduchotechnika	1 295 241,00	1 567 241,61	STA
G	Elektromontáže - bleskosvod	126 840,00	153 476,40	STA
H	Vedlejší rozpočtové náklady	355 950,91	430 700,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

A - Stavební část

KSO:

Místo: Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

IČ:

26115875

DIČ:

CZ26115875

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

IČ:

45547190

DIČ:

CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

5 796 106,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 796 106,09	21,00%	1 217 182,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 013 288,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

A - Stavební část

Místo: Poděbrady

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant: AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská
830, Kolín

Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 5 796 106,09

HSV - Práce a dodávky HSV 1 156 927,01

1 - Zemní práce	3 450,00
2 - Zakládání	3 267,00
4 - Vodorovné konstrukce	43 179,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	209 570,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	506 785,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	370 965,30
998 - Přesun hmot	19 710,40

PSV - Práce a dodávky PSV 4 639 179,08

712 - Povlakové krytiny	474 964,62
713 - Izolace tepelné	442 374,46
714 - Akustická a protiotřesová opatření	288 700,00
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	25 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	390 661,63
763 - Konstrukce suché výstavby	1 912 043,66
764 - Konstrukce klempířské	68 106,42
766 - Konstrukce truhlářské	296 425,81
767 - Konstrukce zámečnické	472 951,21
771 - Podlahy z dlaždic	17 922,69
776 - Podlahy povlakové	111 832,95
781 - Dokončovací práce - obklady	21 909,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	87 802,12
786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy	17 883,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

A - Stavební část

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 796 106,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 156 927,01

D 1

Zemní práce

3 450,00

1	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	1,500	2 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131313702

2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,500	300,00	450,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101

D 2

Zakládání

3 267,00

3	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	6,100	50,00	305,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481215

VV

1,90*2,80

5,320

VV

0,60*1,30

0,780

VV

Součet

6,100

4	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,305	5 000,00	1 525,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321411

VV

1,90*2,80*0,05

0,266

VV

0,60*1,30*0,05

0,039

VV

Součet

0,305

5	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,660	750,00	495,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121

VV

(1,90+2,80)*2*0,05

0,470

VV

(0,60+1,30)*2*0,05

0,190

VV

Součet

0,660

6	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,660	200,00	132,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122

VV

(1,90+2,80)*2*0,05

0,470

VV

(0,60+1,30)*2*0,05

0,190

VV

Součet

0,660

7	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,018	45 000,00	810,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021

VV

1,90*2,80*3,033/1000

0,016

VV

0,60*1,30*3,033/1000

0,002

VV

Součet

0,018

D 4

Vodorovné konstrukce

43 179,25

8	K	410003101	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve vodorovných konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/410003101

9	M	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

10	M	28614201	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x500mm SN10	m	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

11	M	28611878	koleno kanalizační PP KG SN10 110x87°	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

12	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,600	5 200,00	13 520,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321414

13	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,085	850,00	4 322,25	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115

VV

0,125*(10,17+10,17)*2

5,085

14	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,085	200,00	1 017,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116

VV

0,125*(10,17+10,17)*2

5,085

15	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,424	55 000,00	23 320,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821

VV

19,15*3,90

74,685

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

209 570,06

16	K	612135001	Výrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	65,235	400,00	26 094,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612135001

VV

19,15*3,90

74,685

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,00*3,15		-9,450			
	VV		Součet		65,235			
17	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	65,235	100,00	6 523,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612135091					
	VV		19,15*3,90		74,685			
	VV		-3,00*3,15		-9,450			
	VV		Součet		65,235			
18	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	65,235	320,00	20 875,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001					
	VV		19,15*3,90		74,685			
	VV		-3,00*3,15		-9,450			
	VV		Součet		65,235			
19	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	65,235	210,00	13 699,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612311131					
	VV		19,15*3,90		74,685			
	VV		-3,00*3,15		-9,450			
	VV		Součet		65,235			
20	K	622221113	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	81,955	850,00	69 661,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622221113					
	VV		10,05*4,520*2		90,852			
	VV		-1,085*2,05*2*2		-8,897			
	VV	a004	Součet		81,955			
21	M	63151511	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 80mm</i>	m2	86,053	300,00	25 815,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		81,955*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,053			
22	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	12,540	270,00	3 385,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622222001					
	VV		(1,085+2,05)*2*2		12,540			
23	M	63151507	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 40mm</i>	m2	13,167	150,00	1 975,05	CS ÚRS 2026 01
	VV		12,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,167			
24	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	10,050	180,00	1 809,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622252001					
25	M	59051645	<i>profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm</i>	m	10,553	70,00	738,71	CS ÚRS 2026 01
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553			
26	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	16,880	100,00	1 688,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622252002					
27	M	63127416	<i>profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm</i>	m	8,862	25,00	221,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		8,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,862			
28	M	59051476	<i>profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm</i>	m	8,440	45,00	379,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		(1,085*2+2,05)*2		8,440			
29	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	91,200	400,00	36 480,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622531022					
30	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	4,449	50,00	222,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991012					
	VV		1,085*2,05*2		4,449			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				506 785,00	
31	K	941111122	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	598,000	55,00	32 890,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111122					
	VV	a003	(12,00+22,00+12,00)*13,00		598,000			
32	K	941111222	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	71 760,000	0,20	14 352,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111222					
	VV		a003		598,000			
	FIG		Rozpad figury: a003					
	FIG		(12,00+22,00+12,00)*13,00		598,000			
	VV		598*120 'Přepočtené koeficientem množství		71 760,000			
33	K	941111822	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	598,000	50,00	29 900,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111822					
	VV		a003		598,000			
	FIG		Rozpad figury: a003					
	FIG		(12,00+22,00+12,00)*13,00		598,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	598,000	20,00	11 960,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111						
	VV	a003			598,000			
	FIG	Rozpad figury: a003						
	FIG	(12,00+22,00+12,00)*13,00			598,000			
35	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	71 760,000	0,20	14 352,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511211						
	VV	a003			598,000			
	FIG	Rozpad figury: a003						
	FIG	(12,00+22,00+12,00)*13,00			598,000			
	VV	598*120 'Přepočtené koeficientem množství			71 760,000			
36	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	598,000	10,00	5 980,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811						
	VV	a003			598,000			
	FIG	Rozpad figury: a003						
	FIG	(12,00+22,00+12,00)*13,00			598,000			
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,000	80,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111						
38	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211						
39	M	44932003	<i>přístroj hasící ruční práškový s ochranným štítem hasební schopnost 21A, 113B, C</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
40	K	963R	Jeřáb k demontáži stropních panelů na střeše 2.NP - přístřešek nad vstupem na střechu - 8 mtohod + doprava (200 km)	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
41	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,912	6 500,00	5 928,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042121						
	VV	OBETONÁVKA EL. VEDENÍ NA STROPĚ			0,912			
	VV	0,15*0,08*76,00						
42	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	1,620	2 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151112						
	VV	0,27*6			1,620			
43	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	1,080	2 500,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151116						
	VV	0,27*4			1,080			
44	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,270	3 500,00	945,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151121						
	VV	0,27*1			0,270			
45	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	598,000	8,00	4 784,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111111						
	VV	a003			598,000			
	FIG	Rozpad figury: a003						
	FIG	(12,00+22,00+12,00)*13,00			598,000			
46	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	1 196,000	2,00	2 392,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111119						
	VV	a003			598,000			
	FIG	Rozpad figury: a003						
	FIG	(12,00+22,00+12,00)*13,00			598,000			
	VV	598*2 'Přepočtené koeficientem množství			1 196,000			
47	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápencementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,861	1 000,00	5 861,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032112						
	VV	1,60*0,55*3,33*2			5,861			
48	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	16,894	5 000,00	84 470,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962052211						
	VV	atika						
	VV	(10,05*2+17,95)*0,30*1,48			16,894			
49	K	965042231	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,059	4 500,00	9 265,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042231						
	VV	schody						
	VV	0,71*2,90			2,059			
50	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,059	2 000,00	4 118,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049112						
	VV	schody						
	VV	0,71*2,90			2,059			
51	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	1,050	3 700,00	3 885,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963012520						
	VV	1,20*3,50*0,25			1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,122	4 000,00	32 488,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042141					
		VV	a001*0,05		8,122			
		FIG	Rozpad figury: a001					
		FIG	17,95*9,05		162,448			
53	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	8,122	2 000,00	16 244,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049111					
		VV	a001*0,05		8,122			
		FIG	Rozpad figury: a001					
		FIG	17,95*9,05		162,448			
54	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,245	4 000,00	64 980,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042141					
		VV	a001*0,10		16,245			
		FIG	Rozpad figury: a001					
		FIG	17,95*9,05		162,448			
55	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	16,245	2 000,00	32 490,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049111					
		VV	a001*0,10		16,245			
		FIG	Rozpad figury: a001					
		FIG	17,95*9,05		162,448			
56	K	96504144R	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 (jako C20/25)	m3	47,110	2 000,00	94 220,00	
		VV	a001*0,29		47,110			
		FIG	Rozpad figury: a001					
		FIG	17,95*9,05		162,448			
57	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,830	350,00	2 740,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968072456					
		VV	2,90*2,70		7,830			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 370 965,30								
58	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	213,128	750,00	159 846,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013152					
59	K	997013312	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	11,700	800,00	9 360,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013312					
60	K	997013322	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	117,000	60,00	7 020,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013322					
		VV	11,7*10 'Přepočtené koeficientem množství		117,000			
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	213,128	230,00	49 019,44	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
62	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 049,432	5,00	20 247,16	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
		VV	213,128*19 'Přepočtené koeficientem množství		4 049,432			
63	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	108,234	450,00	48 705,30	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013609					
64	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	1,800	2 800,00	5 040,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013847					
65	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	27,718	1 500,00	41 577,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013813					
66	K	997013R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) - popílek, škvára a kotelní prach obsahující nebezpečné látky, kód odpadu 10 01 14. Orientační střední cena, přesná výše bude stanovena na základě provedeného výluhu odbornou firmou.	t	75,376	400,00	30 150,40	
D 998 Přesun hmot 19 710,40								
67	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	12,319	1 600,00	19 710,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011009					
D PSV Práce a dodávky PSV 4 639 179,08								
D 712 Povlakové krytiny 474 964,62								
68	K	712331801	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	162,448	15,00	2 436,72	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712331801					
	VV		a001		162,448			
	FIG		Rozpad figury: a001					
	FIG		17,95*9,05		162,448			
69	K	712340831	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	162,448	60,00	9 746,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712340831					
	VV		a001		162,448			
	FIG		Rozpad figury: a001					
	FIG		17,95*9,05		162,448			
70	K	712340832	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	162,448	70,00	11 371,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712340832					
	VV		a001		162,448			
	FIG		Rozpad figury: a001					
	FIG		17,95*9,05		162,448			
71	K	712340833	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	162,448	80,00	12 995,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712340833					
	VV		a001		162,448			
	FIG		Rozpad figury: a001					
	FIG		17,95*9,05		162,448			
72	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	184,128	20,00	3 682,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712311101					
	VV		Provizorní zajištění proti vodě po bouracích pracích					
	VV		10,170*18,105		184,128			
73	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,059	165 000,00	9 735,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		184,128*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,059			
74	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	244,678	155,00	37 925,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712341559					
	VV		Provizorní zajištění proti vodě po bouracích pracích					
	VV		12,170*20,105		244,678			
75	M	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrným posypem tl 4,2mm	m2	285,172	160,00	45 627,52	CS ÚRS 2026 01
	VV		244,678*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		285,172			
76	K	712361801	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	162,448	30,00	4 873,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712361801					
	VV		a001		162,448			
77	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na suchu podkladní samolepící asfaltový pás	m2	175,034	220,00	38 507,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712331111					
	VV		9,469*18,485		175,034			
78	M	62857011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrným břídicím posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	204,002	140,00	28 560,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		175,034*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		204,002			
79	K	712363611	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	92,229	450,00	41 503,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363611					
	VV		(18,10-0,927*2)*(9,297-1,81*2)		92,229			
80	K	712363612	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	41,406	450,00	18 632,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363612					
	VV		1,81*(18,10-4,527*2)*2		32,747			
	VV		0,9297*(9,297-2,32*2)*2		8,659			
	VV		Součet		41,406			
81	K	712363613	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	50,823	450,00	22 870,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363613					
	VV		92,229-41,406		50,823			
82	M	28322000R	PVC střešní folie s vložkou z PES tkaniny (s klasifikací BROOF (I3) tj. nešířící požár po povrchu.	m2	249,472	500,00	124 736,00	
	VV		(18,10-0,927*2)*(9,297-1,81*2)		92,229			
	VV		1,81*(18,10-4,527*2)*2		32,747			
	VV		0,9297*(9,297-2,32*2)*2		8,659			
	VV		92,229-41,406		50,823			
	VV		(18,10+9,297)*2*0,54		29,589			
	VV		Součet		214,047			
	VV		214,047*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		249,472			
83	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	204,729	30,00	6 141,87	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391171					
	VV		a007		175,043			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,411+18,076)*2*0,54		29,686			
	VV		Součet		204,729			
	FIG		Rozpad figury: a007					
	FIG		9,470*18,484		175,043			
84	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	236,462	40,00	9 458,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		204,729*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		236,462			
85	K	712861801	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií na konstrukcích převyšující úroveň střechy položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	43,200	50,00	2 160,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712861801					
	VV		(17,95*9,05)*2*0,80		43,200			
86	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712998004					
87	M	TWT.TWC50X10 OPVC	Chříč TOPWET TWC 50x100 PVC, 50/100 mm hranatý	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
88	K	712998R	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž a následná demontáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
89	M	TWT.TWC50X15 0BIT	Chříč TOPWET TWC 50x150 BIT, 50/150 mm hranatý	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	
90	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 600,000	5,00	23 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998712212					
D		713	Izolace tepelné				442 374,46	
91	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků přípevných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	187,313	40,00	7 492,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713130853					
	VV		atika					
	VV		(10,05*2+17,95)*1,48*2		112,628			
	VV		stěna					
	VV		19,15*3,90		74,685			
	VV		Součet		187,313			
222	K	713132331	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2	6,997	200,00	1 399,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713132331					
223	M	63148164	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 160mm	m2	7,347	300,00	2 204,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,997*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,347			
224	M	63148159	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 60mm	m2	7,347	100,00	734,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,997*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,347			
92	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	162,448	3,00	487,34	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713140823					
	VV		a001		162,448			
	FIG		Rozpad figury: a001					
	FIG		17,95*9,05		162,448			
93	K	713140825	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z pórobetonových desek do 200 mm	m2	162,448	180,00	29 240,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713140825					
	VV		a001		162,448			
	FIG		Rozpad figury: a001					
	FIG		17,95*9,05		162,448			
94	K	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	43,154	2 850,00	122 988,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713113111					
	VV		9,47*18,484*0,32		56,014			
	VV		-1,56*18,484*0,32		-9,227			
	VV		-1,60*7,095*0,32		-3,633			
	VV		Součet		43,154			
95	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci kladenými volně dvouvrstvá	m2	12,860	100,00	1 286,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141152					
	VV		1,56*18,484*0,32		9,227			
	VV		1,60*7,095*0,32		3,633			
	VV		Součet		12,860			
96	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	27,006	250,00	6 751,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		12,86*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		27,006			
97	K	713133111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stěn	m3	30,034	2 850,00	85 596,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713133111					
	VV		(10,17+10,17)*4,60*0,200		18,713			
	VV		18,101*4,60*0,220		18,318			
	VV		-0,76*2,05*16*0,220		-5,484			
	VV		-0,76*2,05*2*0,200		-0,623			
	VV		-1,085*2,05*2*0,200		-0,890			
	VV		Součet		30,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	713141311	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	175,043	220,00	38 509,46	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141311 VV a007 9,470*18,484 175,043								
99	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	43,761	3 000,00	131 283,00	CS ÚRS 2026 01
VV 9,470*18,484*0,25 43,761								
100	K	998713212	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	3 600,000	4,00	14 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713212								
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				288 700,00	
101	K	714112221	Montáž akustických obkladů z desek, ukotvených do sádkartonové příčky jednovrstvých	m2	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/714112221								
102	M	ECP.G35581300	Akusto Wall A/Akutex FT, NE, Bílá Frost, 2700x1200x40mm	m2	13,000	2 350,00	30 550,00	
103	K	71412101R	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	110,000	650,00	71 500,00	
104	M	AP1	AKUSTICKÝ PODHLED - ECOPHON FOCUS A GAMMA	m2	30,000	1 700,00	51 000,00	
105	M	AP2	AKUSTICKÝ PODHLED - ECOPHON FOCUS A	m2	80,000	1 500,00	120 000,00	
106	K	998714212	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 900,000	1,00	5 900,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998714212								
D 727			Zdravotnická - protipožární ochrana				25 600,00	
107	K	727111042	Protipožární trubní ucpávky potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	16,000	800,00	12 800,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727111042								
108	K	727213204	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213204								
109	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213227								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				10 000,00	
110	K	741920486	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741920486								
D 762			Konstrukce tesařské				390 661,63	
111	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	23,001	1 006,00	23 139,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762361313 VV 0,45*2,50 1,125 VV 0,30*35,80 10,740 VV 0,58*19,2 11,136 VV Součet 23,001								
112	K	762431024	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	280,885	580,00	162 913,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762431024 VV SDA 90,852 VV 10,050*(3,62+0,32+0,58)*2 -8,897 VV -1,085*2,05*2*2 VV SDB 164,166 VV 18,16*4,52*2 -49,856 VV -0,760*2,05*16*2 VV SDC 90,852 VV (7,868+1,655+0,527)*4,52*2 -6,232 VV -0,760*2,05*2*2 VV Součet 280,885								
113	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	492,600	85,00	41 871,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762439001 VV SDA 52,500 VV a1 7,000 VV 3,500*15 VV a2 1,740 VV 3,500*2 VV a3 4,340 VV 0,870*2 VV a4 0,920 VV 1,085*4 VV a5 40,200 VV 0,460*2 VV a6 8,840 VV 10,050*4 VV a7 VV 0,520*17 VV SDB VV b1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,820*4		15,280			
VV			b2					
VV			3,820*32		122,240			
VV			b3					
VV			0,760*32		24,320			
VV			b4					
VV			18,16*4		72,640			
VV			b5					
VV			0,460*30		13,800			
VV			SDC					
VV			c1					
VV			3,500*21		73,500			
VV			c2					
VV			7,870*4		31,480			
VV			c3					
VV			0,460*21		9,660			
VV			c4					
VV			0,530*4		2,120			
VV			c5					
VV			2,245*4		8,980			
VV			c6					
VV			0,760*4		3,040			
VV			Součet		492,600			
114	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,241	10 900,00	13 526,90	CS ÚRS 2026 01
VV			SDA					
VV			a1					
VV			3,500*15		52,500			
VV			a2					
VV			3,500*2		7,000			
VV			a3					
VV			0,870*2		1,740			
VV			a4					
VV			1,085*4		4,340			
VV			a5					
VV			0,460*2		0,920			
VV			a6					
VV			10,050*4		40,200			
VV			a7					
VV			0,520*17		8,840			
VV			SDB					
VV			b1					
VV			3,820*4		15,280			
VV			b2					
VV			3,820*32		122,240			
VV			b3					
VV			0,760*32		24,320			
VV			b4					
VV			18,16*4		72,640			
VV			b5					
VV			0,460*30		13,800			
VV			SDC					
VV			c1					
VV			3,500*21		73,500			
VV			c2					
VV			7,870*4		31,480			
VV			c3					
VV			0,460*21		9,660			
VV			c4					
VV			0,530*4		2,120			
VV			c5					
VV			2,245*4		8,980			
VV			c6					
VV			0,760*4		3,040			
VV			Mezisoučet		492,600			
VV			492,6*0,04*0,06		1,182			
VV			1,182*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,241			
115	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	280,885	52,00	14 606,02	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762495000								
116	K	762810026	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	175,034	669,00	117 097,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762810026								
VV			9,469*18,485		175,034			
117	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	7,875	178,00	1 401,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762895000								
118	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 745,557	4,30	16 105,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762212								
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 912 043,66	
119	K	763164645	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm	m	18,000	2 150,00	38 700,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164645								
VV			9,00*2		18,000			
120	K	763712111	Montáž svislé konstrukce příhradové sloupy, stojky (mimo rámových), zavětrovací prvky, průřezové plochy do 3000 cm2	m	492,600	504,00	248 270,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763712111								
VV			SDA					
VV			a1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			3,500*15		52,500			
vv			a2					
vv			3,500*2		7,000			
vv			a3					
vv			0,870*2		1,740			
vv			a4					
vv			1,085*4		4,340			
vv			a5					
vv			0,460*2		0,920			
vv			a6					
vv			10,050*4		40,200			
vv			a7					
vv			0,520*17		8,840			
vv			SDB					
vv			b1					
vv			3,820*4		15,280			
vv			b2					
vv			3,820*32		122,240			
vv			b3					
vv			0,760*32		24,320			
vv			b4					
vv			18,16*4		72,640			
vv			b5					
vv			0,460*30		13,800			
vv			SDC					
vv			c1					
vv			3,500*21		73,500			
vv			c2					
vv			7,870*4		31,480			
vv			c3					
vv			0,460*21		9,660			
vv			c4					
vv			0,530*4		2,120			
vv			c5					
vv			2,245*4		8,980			
vv			c6					
vv			0,760*4		3,040			
vv			Součet		492,600			
121	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	4,424	24 000,00	106 176,00	CS ÚRS 2026 01
vv			SDA					
vv			a1					
vv			3,500*15*0,140*0,060		0,441			
vv			a2					
vv			3,500*2*0,160*0,060		0,067			
vv			a3					
vv			0,870*2*0,140*0,060		0,015			
vv			a4					
vv			1,085*4*0,140*0,060		0,036			
vv			a5					
vv			0,460*2*0,140*0,060		0,008			
vv			a6					
vv			10,050*4*0,140*0,060		0,338			
vv			a7					
vv			0,520*17*0,140*0,060		0,074			
vv			SDB					
vv			b1					
vv			3,820*4*0,140*0,060		0,128			
vv			b2					
vv			3,820*32*0,160*0,060		1,174			
vv			b3					
vv			0,760*32*0,160*0,060		0,233			
vv			b4					
vv			18,16*4*0,140*0,060		0,610			
vv			b5					
vv			0,460*30*0,160*0,060		0,132			
vv			SDC					
vv			c1					
vv			3,500*21*0,140*0,060		0,617			
vv			c2					
vv			7,870*4*0,140*0,060		0,264			
vv			c3					
vv			0,460*21*0,140*0,060		0,081			
vv			c4					
vv			0,530*4*0,140*0,060		0,018			
vv			c5					
vv			2,245*4*0,140*0,060		0,075			
vv			c6					
vv			0,760*4*0,140*0,060		0,026			
vv			Součet		4,337			
vv			4,337*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,424			
122	K	763712212	Montáž svislé konstrukce plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, pažďíky, zavětrovací prvky, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	28,480	311,00	8 857,28	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763712212					
vv			S1					
vv			3,560*4		14,240			
vv			S2					
vv			3,560*4		14,240			
vv			Součet		28,480			
123	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	1,003	24 000,00	24 072,00	CS ÚRS 2026 01
vv			S1					
vv			3,560*4*0,16*0,16		0,365			
vv			S2					
vv			3,560*4*0,16*0,24		0,547			
vv			Součet		0,912			
vv			0,912*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	763782112	Montáž stropní konstrukce z průvlaků konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy do 1000 cm2	m	37,800	301,00	11 377,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763782112					
	VV	N6						
	VV	9,450*2			18,900			
	VV	N7						
	VV	9,450*2			18,900			
	VV	Součet			37,800			
125	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	2,994	24 000,00	71 856,00	CS ÚRS 2026 01
	VV	N6						
	VV	9,450*2*0,16*0,36			1,089			
	VV	N7						
	VV	9,450*2*0,24*0,36			1,633			
	VV	Součet			2,722			
	VV	2,722*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,994			
126	K	763782212	Montáž stropní konstrukce z ploštěných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 - NOSNÍKY PALCO	m	404,175	296,00	119 635,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763782212					
	VV	N1						
	VV	6,80*11			74,800			
	VV	N2						
	VV	5,60*2			11,200			
	VV	N3						
	VV	5,815*26			151,190			
	VV	N4						
	VV	4,545*13			59,085			
	VV	N5						
	VV	8,30*13			107,900			
	VV	Součet			404,175			
127	M	61223317	I-nosník střední 60x60mm výška 320mm impregnovaný - NOSNÍKY PALCO	m	444,593	417,00	185 395,28	CS ÚRS 2026 01
	VV	404,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			444,593			
128	K	612R	Jeřáb - pro dopravu a montáž tesařských prvků a nosníků PALCO na strop nad 2.NP	soub	1,000	17 000,00	17 000,00	
129	K	763-příčka	Provizorní stěna po dobu stavby (3000x3150mm), □ nosný rám trámký 100/100mm + desky osb P+D tl.20mm, zámek fab, dveře 1100/1970mm	ks	1,000	15 073,00	15 073,00	
130	K	763-MP	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely	m2	32,000	650,00	20 800,00	
131	M	3610177950	Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Planet 600x600x13 mm	m2	32,000	825,00	26 400,00	
132	K	763-SD1	Akustická sádrokartonová příčka tl. 185 mm s dvojítm opláštěním a vnitřní deskou z pozink plechu (RIGIPS 3.41.19 RC3): (EI 90) - SD1 akustická sádrokartonová příčka tl. 185 mm s dvojítm opláštěním a vnitřní deskou z pozink plechu (RIGIPS 3.41.19 RC3): (EI 90) sádrokartonová deska MA(DF) 1x12,5 mm + 1 x RigiStabil 12,5 = 25 mm, minerální vata 40 mm do nosného plech. profilu R-CW 50 = 50 mm, sádrokartonová deska 1 x RigiStabil 12,5 mm, plech pozinkovaný 0,8 mm, minerální vata 40 mm do nosného plech. profilu R-CW 70 = 70 mm, sádrokartonová deska MA(DF) 1x 12,5 mm + 1x RigiStabil 25 mm	m2	82,519	2 900,00	239 305,10	
	VV	(6,745+18,105-0,90*2)*3,58			82,519			
133	K	763-SD1x	Akustická sádrokartonová příčka tl. 165 mm s dvojítm opláštěním a vnitřní deskou z pozink plechu (RIGIPS 3.41.19 RC3): (EI 90) - SD1*akustická sádrokartonová příčka tl. 165 mm s dvojítm opláštěním a vnitřní deskou z pozink plechu (RIGIPS 3.41.19 RC3): (EI 90) sádrokartonová deska MA(DF) 1x 12,5 mm + 1 x RigiStabil 12,5 = 25 mm, minerální vata 40 mm do nosného plech. profilu R-CW 50= 50 mm, sádrokartonová deska 1x RigiStabil 12,5 mm, plech pozinkovaný 0,8 mm, minerální vata 40 mm do nosného plech. profilu R-CW 50 = 50 mm, sádrokartonová deska MA(DF) 1x 12,5 mm + 1x RigiStabil 25 mm	m2	12,244	2 900,00	35 507,60	
	VV	(2,51*2-0,80*2)*3,58			12,244			
134	K	763-SD2	Sádrokartonová předsazená stěna volně stojící (u instalaci, konstrukci): sádrokartonová deska RB 15 mm na ocelovém nosném roštu (bez požární odolnosti)	m2	29,490	1 000,00	29 490,00	
	VV	(0,175+1,13)*3,58			4,672			
	VV	(0,175+0,825+0,175)*3,58			4,207			
	VV	(0,175+0,850+0,175)*3,58			4,296			
	VV	(0,175+0,795+0,175)*3,58			4,099			
	VV	(0,175+1,145)*3,58			4,726			
	VV	(0,214+0,210+0,214)*3,58			2,284			
	VV	(0,214+0,506)*3,58			2,578			
	VV	(0,214+0,520)*3,58			2,628			
	VV	Součet			29,490			
135	K	763-SD3	Sádrokartonová předsazená stěna volně stojící (min EW15) předstěna u obvodové stěny SDA, SDA*, SDB, SDB*): sádrokartonová deska RF (DF) 2 x 12,5 mm na ocelovém nosném roštu (odsazená 50 mm)	m2	58,679	1 100,00	64 546,90	
	VV	(2,51+6,745+6,745+2,504)*3,58			66,244			
	VV	-0,76*2,05*2			-3,116			
	VV	-1,085*2,05*2			-4,449			
	VV	Součet			58,679			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	763-SD4	Sádrokartonový vodorovný podhled (pod nosnou konstrukcí střešy (min EI15DP1) (nosníky s tepelnou izolací - PUR pěna 300 mm(ST1), v části minerální vata(ST1*) : sádrokartonová deska RF (DF) - 2 × 12,5 mm osazená na dvojitém ocelovém nosném roštu z R-CD profilů	m2	166,100	1 350,00	224 235,00	
	VV		3.13 CHODBA					
	VV		9,60		9,600			
	VV		3.14 KABINET					
	VV		17,8		17,800			
	VV		3.15 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.16 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.17 KABINET					
	VV		17,70		17,700			
	VV		Součet		166,100			
137	K	763-SD5	Sádrokartonový vodorovný podhled: (pod SD 4), minerální vata 40 mm, sádrokartonová deska 1 × 12,5 mm (bez požární odolnosti), na ocelovém nosném roštu a závěsech (bez požární odolnosti)	m2	9,600	1 200,00	11 520,00	
	VV		3.13 CHODBA					
	VV		9,60		9,600			
138	K	763-SD6	Obklad meziokenních sloupků - sádrokartonová deska RF (DF)12,5 mm (s požární odolností EW15), šířka 300 mm	m	24,600	1 550,00	38 130,00	
	VV		2,05*12		24,600			
139	K	763-SD7	Sádrokartonová stěna šachty volně stojící (EI30) sádrokartonová deska RF(DF) 2 × 12,5 mm □ na ocelovém nosném roštu	m2	16,110	1 050,00	16 915,50	
	VV		(0,45+0,60+0,45)*3,58*3		16,110			
140	K	763172413	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172413					
141	M	59030761	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>2 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
142	K	763-SD8	Obklad dřevěných konstrukcí (sloupy) (R15DP2) sádrokartonová deska 1 × RF(DF) 12,5 mm s ochrannými Alu úhelníky 12×23 mm	m	28,640	1 550,00	44 392,00	
	VV		3,58*8		28,640			
143	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181311					
144	M	5533R1	<i>zárubeň jednokřídlá hliník pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	
145	M	5533R2	<i>zárubeň jednokřídlá hliník pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	
146	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztuzující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181411					
147	K	763251221.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 35 mm z podlahových prvků Fermacell tl 25 mm podsyp 10 mm REI 60	m2	166,100	950,00	157 795,00	
	VV		3.13 CHODBA					
	VV		9,60		9,600			
	VV		3.14 KABINET					
	VV		17,8		17,800			
	VV		3.15 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.16 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.17 KABINET					
	VV		17,70		17,700			
	VV	a002	Součet		166,100			
148	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	332,200	100,00	33 220,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763251391					
	VV		a002		166,100			
	FIG		Rozpad figury: a002					
	FIG		3.13 CHODBA		0,000			
	FIG		9,60		9,600			
	FIG		3.14 KABINET		0,000			
	FIG		17,8		17,800			
	FIG		3.15 UČEBNA		0,000			
	FIG		60,50		60,500			
	FIG		3.16 UČEBNA		0,000			
	FIG		60,50		60,500			
	FIG		3.17 KABINET		0,000			
	FIG		17,70		17,700			
	FIG		Součet		166,100			
	VV		166,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		332,200			
149	K	763251222R	Doplnění sádrovláknité podlahy tl 35 mm z podlahových prvků tl 25 mm sádrovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	166,100	180,00	29 898,00	
	VV		a002		166,100			
	FIG		Rozpad figury: a002					
	FIG		3.13 CHODBA		0,000			
	FIG		9,60		9,600			
	FIG		3.14 KABINET		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			17,8		17,800			
FIG			3.15 UČEBNA		0,000			
FIG			60,50		60,500			
FIG			3.16 UČEBNA		0,000			
FIG			60,50		60,500			
FIG			3.17 KABINET		0,000			
FIG			17,70		17,700			
FIG			Součet		166,100			
150	K	763158111	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách vyrovnání nerovností podkladu samonivelační stěrkou tl. 10 mm	m2	166,100	250,00	41 525,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763158111 VV a002 166,100 FIG Rozpad figury: a002 FIG 3.13 CHODBA 0,000 FIG 9,60 9,600 FIG 3.14 KABINET 0,000 FIG 17,8 17,800 FIG 3.15 UČEBNA 0,000 FIG 60,50 60,500 FIG 3.16 UČEBNA 0,000 FIG 60,50 60,500 FIG 3.17 KABINET 0,000 FIG 17,70 17,700 FIG Součet 166,100								
151	K	998763412	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	15 000,000	1,50	22 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763412 D 764 Konstrukce klempířské 68 106,42								
152	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	60,400	250,00	15 100,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002841 VV atika 38,050 VV (10,05*2+17,95) 22,350 VV 19,15+1,60*2 VV Součet 60,400								
153	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	17,950	149,00	2 674,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002861								
154	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	39,468	1 068,00	42 151,82	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764214606 VV 10,17+19,128+10,17 39,468								
155	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	15,850	453,00	7 180,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216603 VV 0,76*18 13,680 VV 1,085*2 2,170 VV Součet 15,850								
156	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764212 D 766 Konstrukce truhlářské 296 425,81								
157	K	766622126	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	32,493	1 580,00	51 338,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622126								
158	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, třída zvukové izolace TZI 3 (Rw min 36 dB)	m2	32,493	4 500,00	146 218,50	CS ÚRS 2026 01
VV 0,76*2,05*18 28,044 VV 1,085*2,05*2 4,449 VV Součet 32,493								
159	K	766629213	Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	227,400	124,00	28 197,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766629213								
160	M	2150105915	Fólie okenní Illbruck ME510 70 mm EW s butylem - exteriér	m	117,111	58,00	6 792,44	
VV (0,76+2,05)*2*18 101,160 VV (1,085+2,05)*2*2 12,540 VV Součet 113,700 VV 113,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 117,111								
161	M	2150106200	Interiérová parotěsná okenní páska Eurovent® AKTIVBAND SK2	m	117,111	64,00	7 495,10	
VV (0,76+2,05)*2*18 101,160 VV (1,085+2,05)*2*2 12,540 VV Součet 113,700 VV 113,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 117,111								
162	K	766629631	Montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	113,700	15,00	1 705,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766629631								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,76+2,05)*2*18		101,160			
	VV		(1,085+2,05)*2*2		12,540			
	VV		Součet		113,700			
163	M	2150105625	Páska okenní Illbruck TP600 5 – 10 × 15 mm šedá role 5,6 m	m	117,111	21,00	2 459,33	
	VV		113,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		117,111			
164	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660021							
165	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	7 600,00	15 200,00	CS ÚRS 2026 01
166	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660022							
167	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm - ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32dB	kus	2,000	9 400,00	18 800,00	CS ÚRS 2026 01
168	K	766694116R	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	13,360	250,00	3 340,00	
	VV		5,100+1,580+1,580+5,100		13,360			
169	M	60794102	Parapetní deska 160/19 (překlíčka tl. 20mm) + nátěr., (ocelová kotva 150/5/350 á 500mm + otvory m5)	m	14,696	400,00	5 878,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,696			
170	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 000,000	1,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766212							
	D	767	Konstrukce zámečnické				472 951,21	
171	K	76742532R	Montáž fasádních kazetových obkladů DEKMETAL - DEKCASSETTE IDEAL (1,0), včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného kazety kladené vodorovně na jednosměrném svislém roštu, kotveném do obkladu OSB 18 mm přes 400 mm výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	46,839	2 500,00	117 097,50	
	VV		SDB					
	VV		18,100*3,965		71,767			
	VV		-0,76*2,05*16		-24,928			
	VV		Součet		46,839			
172	M	DMT.0051932.U RS	DEKCASSETTE® IDEAL, tloušťka plechu 1.0 mm, šířka 470 mm, z Pz plechu	m2	50,586	2 563,00	129 651,92	
	VV		46,839*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		50,586			
173	K	767428101	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů otvorů	m	89,920	262,00	23 559,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428101							
	VV		(0,76+2,05)*2*16		89,920			
174	M	13814046	lemování otvorů nezateplená fasáda lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	97,114	243,00	23 598,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		89,92*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		97,114			
175	K	767428102	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů spodního ukončení	m	18,100	304,00	5 502,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428102							
176	M	13814053	ukončení dolní nezateplená fasáda (okapnice, základací profil) lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	19,548	243,00	4 750,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		18,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		19,548			
177	K	767428103	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů horního ukončení	m	18,100	424,00	7 674,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428103							
178	M	13814052	ukončení horní atika r. š. 625mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	19,548	485,00	9 480,78	CS ÚRS 2026 01
	VV		18,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		19,548			
179	K	767428105	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů svislého ukončení koutového	m	3,965	201,00	796,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428105							
180	M	13814050	ukončení svislé koutové r. š. 300mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	4,282	182,00	779,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,965*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,282			
181	K	767-1	ZAMĚŘOVÁNÍ PRO VÝROBU (zaměřování stavby technikem)	kpl	2,000	6 250,00	12 500,00	
182	K	767-2	MONTÁŽNÍ + VÝROBNÍ DOKUMENTACE, vypracování kladečských plánů a detailů stavby v tištěné a digitální podobě, vypracování výrobních vvkresů	kpl	1,000	14 999,52	14 999,52	
183	K	767-3	DOPRAVA - cena dopravy na tuto akci (do lakovny a na stavbu)	kpl	3,000	18 750,00	56 250,00	
184	K	7679951R	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	287,000	129,00	37 023,00	
	VV		0,287*1000 'Přepočtené koeficientem množství		287,000			
185	M	15425700	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm	t	0,293	55 500,00	16 261,50	
	VV		(3,560*3+0,928*12)*6,40/1000*2		0,279			
	VV		0,279*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,293			
186	M	13010240	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm	t	0,008	40 750,00	326,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,15*12*2,36/1000*2		0,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	12 700,000	1,00	12 700,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767212								
D 771			Podlahy z dlaždic	17 922,69				
188	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	9,600	20,00	192,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011								
VV			3.13 CHODBA					
VV			9,60	9,600				
189	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	9,600	70,00	672,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011								
VV			3.13 CHODBA					
VV			9,60	9,600				
190	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,400	100,00	340,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161021								
VV			0,90*2	1,800				
VV			0,80*2	1,600				
VV			Součet	3,400				
191	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	3,740	250,00	935,00	CS ÚRS 2026 01
VV 3,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,740								
192	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	6,148	155,00	952,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474112								
VV			(3,47+2,804)*2	12,548				
VV			-0,80*2	-1,600				
VV			-0,90*2	-1,800				
VV			-3,00	-3,000				
VV			Součet	6,148				
193	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	6,763	250,00	1 690,75	CS ÚRS 2026 01
VV 6,148*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,763								
194	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,600	780,00	7 488,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574416								
VV			3.13 CHODBA					
VV			9,60	9,600				
195	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	10,560	500,00	5 280,00	CS ÚRS 2026 01
VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,560								
196	K	998771112	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,310	1 200,00	372,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771112								
D 776			Podlahy povlakové	111 832,95				
197	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	156,500	10,00	1 565,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311								
VV			3.14 KABINET					
VV			17,8	17,800				
VV			3.15 UČEBNA					
VV			60,50	60,500				
VV			3.16 UČEBNA					
VV			60,50	60,500				
VV			3.17 KABINET					
VV			17,70	17,700				
VV			Součet	156,500				
198	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásy podlah	m	101,044	15,00	1 515,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111411								
VV			3.14 KABINET					
VV			(7,072+2,504)*2	19,152				
VV			3.15 UČEBNA					
VV			(8,96+6,745)*2	31,410				
VV			3.16 UČEBNA					
VV			(8,96+6,745)*2	31,410				
VV			3.17 KABINET					
VV			(7,026+2,510)*2	19,072				
VV			Součet	101,044				
199	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	8,892	150,00	1 333,80	CS ÚRS 2026 01
VV 3.14 KABINET								
VV			(7,072+2,504)*2*0,08	1,532				
VV			3.15 UČEBNA					
VV			(8,96+6,745)*2*0,08	2,513				
VV			3.16 UČEBNA					
VV			(8,96+6,745)*2*0,08	2,513				
VV			3.17 KABINET					
VV			(7,026+2,510)*2*0,08	1,526				
VV			Součet	8,084				
VV			8,084*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,892				
200	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	156,500	150,00	23 475,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221111								
VV			3.14 KABINET					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,8		17,800			
	VV		3.15 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.16 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.17 KABINET					
	VV		17,70		17,700			
	VV		Součet		156,500			
201	M	28411020	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,	m2	172,150	360,00	61 974,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		156,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		172,150			
202	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	101,044	65,00	6 567,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111					
	VV		3.14 KABINET					
	VV		(7,072+2,504)*2		19,152			
	VV		3.15 UČEBNA					
	VV		(8,96+6,745)*2		31,410			
	VV		3.16 UČEBNA					
	VV		(8,96+6,745)*2		31,410			
	VV		3.17 KABINET					
	VV		(7,026+2,510)*2		19,072			
	VV		Součet		101,044			
203	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	103,065	25,00	2 576,63	CS ÚRS 2026 01
	VV		101,044*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		103,065			
204	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	156,500	50,00	7 825,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776991121					
	VV		3.14 KABINET					
	VV		17,8		17,800			
	VV		3.15 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.16 UČEBNA					
	VV		60,50		60,500			
	VV		3.17 KABINET					
	VV		17,70		17,700			
	VV		Součet		156,500			
205	K	998776212	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 000,000	1,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776212					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				21 909,75	
206	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,850	550,00	5 967,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781131112					
	VV		a006		10,850			
	FIG		Rozpad figury: a006					
	FIG		3.14 KABINET		0,000			
	FIG		(1,20+0,214)*1,80		2,545			
	FIG		3.15 UČEBNA		0,000			
	FIG		(1,20+0,50)*1,80		3,060			
	FIG		3.16 UČEBNA		0,000			
	FIG		(1,00+0,50)*1,80		2,700			
	FIG		3.17 KABINET		0,000			
	FIG		(1,20+0,214)*1,80		2,545			
	FIG		Součet		10,850			
207	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	10,850	900,00	9 765,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472218					
	VV		3.14 KABINET					
	VV		(1,20+0,214)*1,80		2,545			
	VV		3.15 UČEBNA					
	VV		(1,20+0,50)*1,80		3,060			
	VV		3.16 UČEBNA					
	VV		(1,00+0,50)*1,80		2,700			
	VV		3.17 KABINET					
	VV		(1,20+0,214)*1,80		2,545			
	VV		a006		10,850			
208	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	11,935	350,00	4 177,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		10,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,935			
209	K	998781212	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781212					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				87 802,12	
210	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,729	5,00	2 993,65	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001					
	VV		a005		598,729			
	FIG		Rozpad figury: a005					
	FIG		3.13 CHODBA		0,000			
	FIG		(2,804+3,47)*2*1,70		21,332			
	FIG		-0,80*0,50*2		-0,800			
	FIG		-0,90*0,50*2		-0,900			
	FIG		-3,00*1,65		-4,950			
	FIG		3.14 KABINET		0,000			
	FIG		(2,504+7,072)*2*3,20		61,286			
	FIG		-0,80*2,00		-1,600			
	FIG		-0,76*2,05*2		-3,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			3.15 UČEBNA		0,000			
FIG			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
FIG			-0,90*2,00		-1,800			
FIG			-0,76*2,05*8		-12,464			
FIG			3.16 UČEBNA		0,000			
FIG			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
FIG			-0,90*2,00		-1,800			
FIG			-0,76*2,05*8		-12,464			
FIG			3.17 KABINET		0,000			
FIG			(2,510+7,026)*2*3,20		61,030			
FIG			-0,80*2,00		-1,600			
FIG			-1,085*2,05*2		-4,449			
FIG			Chodby ostatní odhad		0,000			
FIG			300,00		300,000			
FIG			Součet		598,729			
211	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	300,000	5,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111009								
212	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,729	20,00	11 974,58	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121031								
VV			a005		598,729			
FIG			Rozpad figury: a005					
FIG			3.13 CHODBA		0,000			
FIG			(2,804+3,47)*2*1,70		21,332			
FIG			-0,80*0,50*2		-0,800			
FIG			-0,90*0,50*2		-0,900			
FIG			-3,00*1,65		-4,950			
FIG			3.14 KABINET		0,000			
FIG			(2,504+7,072)*2*3,20		61,286			
FIG			-0,80*2,00		-1,600			
FIG			-0,76*2,05*2		-3,116			
FIG			3.15 UČEBNA		0,000			
FIG			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
FIG			-0,90*2,00		-1,800			
FIG			-0,76*2,05*8		-12,464			
FIG			3.16 UČEBNA		0,000			
FIG			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
FIG			-0,90*2,00		-1,800			
FIG			-0,76*2,05*8		-12,464			
FIG			3.17 KABINET		0,000			
FIG			(2,510+7,026)*2*3,20		61,030			
FIG			-0,80*2,00		-1,600			
FIG			-1,085*2,05*2		-4,449			
FIG			Chodby ostatní odhad		0,000			
FIG			300,00		300,000			
FIG			Součet		598,729			
213	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121037								
214	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,729	25,00	14 968,23	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181101								
VV			a005		598,729			
FIG			Rozpad figury: a005					
FIG			3.13 CHODBA		0,000			
FIG			(2,804+3,47)*2*1,70		21,332			
FIG			-0,80*0,50*2		-0,800			
FIG			-0,90*0,50*2		-0,900			
FIG			-3,00*1,65		-4,950			
FIG			3.14 KABINET		0,000			
FIG			(2,504+7,072)*2*3,20		61,286			
FIG			-0,80*2,00		-1,600			
FIG			-0,76*2,05*2		-3,116			
FIG			3.15 UČEBNA		0,000			
FIG			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
FIG			-0,90*2,00		-1,800			
FIG			-0,76*2,05*8		-12,464			
FIG			3.16 UČEBNA		0,000			
FIG			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
FIG			-0,90*2,00		-1,800			
FIG			-0,76*2,05*8		-12,464			
FIG			3.17 KABINET		0,000			
FIG			(2,510+7,026)*2*3,20		61,030			
FIG			-0,80*2,00		-1,600			
FIG			-1,085*2,05*2		-4,449			
FIG			Chodby ostatní odhad		0,000			
FIG			300,00		300,000			
FIG			Součet		598,729			
215	K	784181109	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181109								
216	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,729	40,00	23 949,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211001								
VV			3.13 CHODBA					
VV			(2,804+3,47)*2*1,70		21,332			
VV			-0,80*0,50*2		-0,800			
VV			-0,90*0,50*2		-0,900			
VV			-3,00*1,65		-4,950			
VV			3.14 KABINET					
VV			(2,504+7,072)*2*3,20		61,286			
VV			-0,80*2,00		-1,600			
VV			-0,76*2,05*2		-3,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3.15 UČEBNA					
VV			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
VV			-0,90*2,00		-1,800			
VV			-0,76*2,05*8		-12,464			
VV			3.16 UČEBNA					
VV			(6,745+8,96)*2*3,20		100,512			
VV			-0,90*2,00		-1,800			
VV			-0,76*2,05*8		-12,464			
VV			3.17 KABINET					
VV			(2,510+7,026)*2*3,20		61,030			
VV			-0,80*2,00		-1,600			
VV			-1,085*2,05*2		-4,449			
VV			Chodby ostatní odhad		300,00			
VV			300,00		598,729			
VV		a005	Součet					
217	K	784211009	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	300,000	40,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211009								
218	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,222	750,00	6 916,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784660101								
VV			3.13 CHODBA					
VV			(2,804+3,47)*2*1,50		18,822			
VV			-0,80*1,50*2		-2,400			
VV			-0,90*1,50*2		-2,700			
VV			-3,00*1,50		-4,500			
VV			Součet		9,222			
D 786			Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy				17 883,76	
219	K	786623121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken pevných, otevíracích nebo otevíravě sklopných vnitřních manuálně ovládaných HLINÍK	m2	32,493	150,00	4 873,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623121								
220	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové - HLINÍK BARVA BÍLÁ	m2	32,493	385,00	12 509,81	CS ÚRS 2026 01
VV			0,76*2,05*18		28,044			
VV			1,085*2,05*2		4,449			
VV			Součet		32,493			
221	K	998786212	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	%	500,000	1,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998786212								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY
Objekt:
B - Zdravotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poděbrady	Datum:	24. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	00239640
	MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1	DIČ:	CZ00239640
Účastník:		IČ:	26115875
	Polabská stavební CZ, s.r.o.	DIČ:	CZ26115875
Projektant:		IČ:	27210341
	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín	DIČ:	CZ27210341
Zpracovatel:		IČ:	45547190
	Ing. Luboš Michalec	DIČ:	CZ6804131477

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		81 195,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 195,00	21,00%	17 050,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 245,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

B - Zdravotechnika

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

81 195,00

720 - Zdravotechnika

81 195,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 719,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 400,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 076,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY
Objekt:

B - Zdravotechnika

Místo: Poděbrady Datum: 24. 7. 2026
Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1 Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín
Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 195,00

D 720 Zdravotechnika 81 195,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 719,00

1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	14,000	407,00	5 698,00	
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,000	427,00	2 135,00	
3	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	4,000	626,00	2 504,00	
4	K	721177715R00	Potrubí tiché odpadní svislé, D 110 x 3,6 mm	m	5,000	788,00	3 940,00	
5	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	6,000	626,00	3 756,00	
6	K	72117613xx	Dohledání a napojení odpadního potrubí	m	2,000	2 000,00	4 000,00	
7	K	721273150RT1	Hlavice ventilační DN70	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
8	K	721234124R00	Vtok sítěšný DN100	kus	1,000	4 896,00	4 896,00	
9	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	34,000	50,00	1 700,00	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 30 400,00

10	K	722181211RT8	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	34,000	41,00	1 394,00	
11	K	722181213RZ2	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	5,000	156,00	780,00	
12	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	34,000	55,00	1 870,00	
13	K	722178682R00	Potrubí vícevrstvé vodov. PP-RC polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	18,000	574,00	10 332,00	
14	K	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov. PP-RCTO Instaplast, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	16,000	489,00	7 824,00	
15	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
16	K	7221909xx	Dohledání a napojení stáv. vodovod. potrubí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
17	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	34,000	50,00	1 700,00	

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 21 076,00

18	K	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 550 x 420 mm, bílé	soubor	4,000	3 258,00	13 032,00	
19	K	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otírání odpadu, na studenou vodu	kus	4,000	1 258,00	5 032,00	
20	K	725860213R00	Sífon umyvadlový	kus	4,000	499,00	1 996,00	
21	K	725814105R00	Ventil rohový s filtrem k baterii	soubor	4,000	254,00	1 016,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

C - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

IČ:

26115875

DIČ:

CZ26115875

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

IČ:

45547190

DIČ:

CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

156 302,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 302,00	21,00%	32 823,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 125,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

C - Ústřední vytápění

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

156 302,00

PSV - Práce a dodávky PSV

156 302,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

68 424,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

11 480,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

70 638,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt: C - Ústřední vytápění

Místo: Poděbrady Datum: 24. 7. 2026
Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1 Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín
Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 302,00

D PSV Práce a dodávky PSV 156 302,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 68 424,00

1	K	733191924R00	Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
2	K	733163104R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm	m	32,000	596,00	19 072,00	
3	K	733163102R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm	m	72,000	405,00	29 160,00	
4	K	722181214R00	Izolace návleková pro UT tl. stěny 20 mm	m	72,000	56,00	4 032,00	
5	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	104,000	40,00	4 160,00	

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 480,00

6	K	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové, DN15 Cu	kus	8,000	1 085,00	8 680,00	
7	K	5513730620R	Hlavice termostatická pro veřejné prostory	kus	8,000	350,00	2 800,00	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 70 638,00

8	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,000	15,00	1 500,00	
9	K	735157564R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	2,000	6 335,00	12 670,00	
10	K	735157569R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	4,000	7 978,00	31 912,00	
11	K	735157570R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	2,000	8 528,00	17 056,00	
12	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	100,000	35,00	3 500,00	
13	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	8,000	500,00	4 000,00	

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 760,00

14	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	32,000	180,00	5 760,00	
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

D - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

IČ:

26115875

DIČ:

CZ26115875

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

IČ:

45547190

DIČ:

CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

440 642,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 642,00	21,00%	92 534,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

533 176,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

D - Elektroinstalace - silnoprůd

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

440 642,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

440 642,00

741a - Elektromontáže

105 089,00

741b - Elektromateriál

291 209,00

741c - Rozvaděče - montáž

8 040,00

741d - Rozvaděče - materiál

17 854,00

741e - Revize

8 400,00

741f - HZS

10 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt: D - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: PoděbradyDatum: 24. 7. 2026

Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o.Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem440 642,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud440 642,00

D 741a Elektromontáže105 089,00

1	K	210014022	krabice přístroj. KPR68 hluboká	ks	50,000	74,00	3 700,00	
2	K	210014024	krab.odbočná KU 68-1901 vč. zapojení	ks	25,000	69,00	1 725,00	
3	K	210015021	odvíčkování/zavičkování krabice - víčko na šrouby	ks	25,000	25,00	625,00	
4	K	210015023	krabice rozbočovací na povrch E125	ks	100,000	64,00	6 400,00	
5	K	210015035	osazení hmoždinky HM 8 do pál.cihel/stř.tv.kamene	ks	2 500,000	15,00	37 500,00	
6	K	210040223	vysekání otvoru pro novou skříň 3U-18	ks	2,000	480,00	960,00	
7	K	210086550	CXKE-R-J5x6 přípojka do RS3.1,RS3.2	m	70,000	28,00	1 960,00	
8	K	210086551	CXKE-R-J5x4 mm2 rekuperace a ohřev	m	15,000	26,00	390,00	
9	K	210086554	CXKE-R-J3x2,5 mm2	m	240,000	23,00	5 520,00	
10	K	210086590	CXKE-R-O5x1,5 mm2	m	60,000	23,00	1 380,00	
11	K	210086591	CXKE-R-O3x1,5 mm2	m	60,000	23,00	1 380,00	
12	K	210086591.1	CXKE-R-J3x1,5 mm2	m	470,000	23,00	10 810,00	
13	K	210101000	ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 2,5 mm2	ks	80,000	14,00	1 120,00	
14	K	210101001	ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap.konce do 6 mm2	ks	20,000	16,00	320,00	
15	K	210111070	spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.1	ks	9,000	115,00	1 035,00	
16	K	210111072	spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.5	ks	6,000	125,00	750,00	
17	K	210111073	spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.6	ks	2,000	115,00	230,00	
18	K	210111074	spín.zapuš.prost.obyč. TANGO řaz.7	ks	2,000	134,00	268,00	
19	K	210113012	zás.zapuš.prost.obyč.TANGO dvojnásobná	ks	12,000	134,00	1 608,00	
20	K	210113012.1	zás.zapuš.prost.obyč.TANGO jednonásobná	ks	2,000	124,00	248,00	
21	K	210113034	zás.zapuš.prost.obyč.TANGO R dvojitá se svodičem	ks	10,000	144,00	1 440,00	
22	K	210201012	A/svít.as. ZC LED4G34L840/ASHRse závěs.sadou ZHX11	ks	4,000	380,00	1 520,00	
23	K	210202013	B1/svít. ZC LED3G32Q840/LGP-MICRO C-M600+Dim DALI	ks	16,000	380,00	6 080,00	
24	K	210202014	B2/svít. ZC LED3G32Q840/LGP-MICRO C-M600	ks	16,000	380,00	6 080,00	
25	K	210202025	C/svít.Modus BRSB4KO 375V2/ND 27W,4000K	ks	4,000	380,00	1 520,00	
26	K	210202025.1	D/svít.Modus KX500M4KO/ND 36W,4000K	ks	1,000	380,00	380,00	
27	K	210202160	svít.nouzové E BEGHELLI LITE NQL 538-6SE1N	ks	3,000	380,00	1 140,00	
28	K	210221004	uzemění CYA10 z/ž na HOP	m	70,000	14,00	980,00	
29	K	210223032	svorka ochranného pospojování ZSA 16 s páskem	ks	6,000	60,00	360,00	
30	K	210223097	ochranné pospojování vodičem CYA 6 mm2	m	50,000	12,00	600,00	
31	K	210292099	připojení rozvaděče rekuperace	ks	1,000	900,00	900,00	
32	K	210086592	JYTY -O2x1 mm2 osvětlení regulace DALI	m	100,000	21,00	2 100,00	
33	K	210292098	připojení ventilátorů V1.1,V1.2,V1.3	ks	3,000	340,00	1 020,00	
34	K	210202027	E/svít. MODUS FIT4000A_KO 35W 4100lm,4000K Ra80	ks	8,000	380,00	3 040,00	

D 741b Elektromateriál291 209,00

35	M	00314	krabice přístroj. KPR68 hluboká	ks	50,000	31,00	1 550,00	
36	M	20017	sádra stavební (balení 30kg)	kg	50,000	10,00	500,00	
37	M	00315	krabice rozbočovací na povrch E125	ks	100,000	129,00	12 900,00	
38	M	20017.1	krabice odbočná KU68 1901 s víčkem	ks	25,000	14,00	350,00	
39	M	00059	sádra stavební (balení 30kg)	kg	25,000	10,00	250,00	
40	M	00060	trubka Kopoxlex KF09050BA el.istal.ohebná izol..	m	25,000	28,00	700,00	
41	M	00061	lišta bezhalogenová LHD40x20-2m	ks	22,000	43,00	946,00	
42	M	05151	spojky a kryty LHD 40x20	ks	22,000	21,00	462,00	
43	M	02920	hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiálů s vrutem	ks	1 500,000	10,00	15 000,00	
44	M	02921	CXKE-R-J5x6 přípojka do RS3.1,RS3.2	m	70,000	144,00	10 080,00	
45	M	02922	CXKE-R-J3x4 chladicí jednotka	m	15,000	76,00	1 140,00	
46	M	02923	CXKE-R-J5x2,5 mm2 rekuperace ventilátory a ohřev	m	30,000	64,00	1 920,00	
47	M	02924	CXKE-R-J3x2,5 mm2	m	240,000	43,00	10 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	02925	CXKE-R-O5x1,5 mm2	m	60,000	43,00	2 580,00	
49	M	33846	CXKE-R-O3x1,5 mm2	m	60,000	28,00	1 680,00	
50	M	33846.1	CXKE-R-J3x1,5 mm2	m	470,000	28,00	13 160,00	
51	M	01700	CYA10 mm2 zelenožlutý	m	70,000	44,00	3 080,00	
52	M	01707	CYA6 mm2 zelenožlutý	m	50,000	23,00	1 150,00	
53	M	01710	spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz. 1, 1So	ks	6,000	127,00	762,00	
54	M	01702	kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý	ks	6,000	49,00	294,00	
55	M	01708	rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný	ks	6,000	28,00	168,00	
56	M	01710.1	spínač 3558-A05340 ABB přístroj řaz. 5	ks	6,000	169,00	1 014,00	
57	M	01703	kryt 3558A-A652 B TANGO dělený	ks	6,000	56,00	336,00	
58	M	01707.1	rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný	ks	6,000	28,00	168,00	
59	M	01710.2	spínač 3558-A06340 ABB přístroj řaz 6, 6So	ks	2,000	131,00	262,00	
60	M	01703.1	kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý	ks	2,000	49,00	98,00	
61	M	01707.1	rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný	ks	2,000	28,00	56,00	
62	M	01710.3	spínač 3558-A06340 ABB přístroj řaz 7	ks	2,000	187,00	374,00	
63	M	35044	kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý	ks	2,000	49,00	98,00	
64	M	35075	rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný	ks	2,000	28,00	56,00	
65	M	35087	zás.5512A-2349 B TANGO dvojjás.zapušt'. Kompl.	ks	12,000	211,00	2 532,00	
66	M	37288	zás.5519A-2989 B TANGO jednonás.zapušt'. Kompl.	ks	2,000	169,00	338,00	
67	M	37289	zás.5592A-A2349 R TANGO dvojnás.zapušt'.se svodič.	ks	10,000	971,00	9 710,00	
68	M	37290	A/svít.as.ref. Modus 4000K 47W se závěs.sadou ZHX11	ks	4,000	2 561,00	10 244,00	
69	M	37293	B1/svít. ZC LED3G32Q840/LGP-MICRO C-M600+Dim DALI	ks	16,000	3 634,00	58 144,00	
70	M	37248	B2/svít. ZC LED3G32Q840/LGP-MICRO C-M600	ks	16,000	2 541,00	40 656,00	
71	M	13495	C/svít.Modus BRSB4KO 375V2/ND 27W,4000K	ks	4,000	1 082,00	4 328,00	
72	M	13499	D/svít.Modus KX5000M4KO/ND 36W,4000K	ks	1,000	1 191,00	1 191,00	
73	M	09986	svít.nouz.Modus LED Ekonomik 3h	ks	3,000	754,00	2 262,00	
74	M	09987	svorka ZSA 16 zemnicí	ks	6,000	12,00	72,00	
75	M	09988	pásek ZS 16 Cu uzemňovací 15x500mm	ks	6,000	13,00	78,00	
76	M	09991	Dozbrojení rozváděče RS1 o nap.jistič	ks	1,000	2 561,00	2 561,00	
77	M	Pol1	Výzbroj rozváděče R3.1 +MET1	ks	1,000	17 437,00	17 437,00	
78	M	Pol2	Výzbroj rozváděče R3.2 +MET2	ks	1,000	18 702,00	18 702,00	
79	M	Pol3	JYTYO2x1 pro regulaci osvětlení DALI DA+/-	m	100,000	12,00	1 200,00	
80	M	Pol4	tlačítkový spínač 3559-A91345 TANGO řaz. 1/0So 1/0S.	ks	6,000	137,00	822,00	
81	M	Pol5	kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý	ks	6,000	49,00	294,00	
82	M	Pol6	rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný	ks	6,000	28,00	168,00	
83	M	Pol7	převodník Mc LED push dim/DALI ML-961.601.22.0	ks	6,000	901,00	5 406,00	
84	M	Pol8	spínač 3558-A01340 ABB přístroj řaz. 1, 1So odtah ventilátoru	ks	3,000	127,00	381,00	
85	M	Pol9	kryt 3558A-A651 B TANGO jednoduchý	ks	3,000	49,00	147,00	
86	M	Pol10	rámeček 3901A-B10 B TANGO 1.násobný	ks	3,000	28,00	84,00	
87	M	Pol11	CXKE-R-J3x1,5 mm2 oprava napájení osv.stropu 2.NP.	m	130,000	28,00	3 640,00	
88	M	Pol12	E/svít. MODUS FIT4000A_KO 35W 4100lm,4000K Ra80	ks	8,000	1 789,00	14 312,00	
89	K	1	Profes 5%	Kč	5,000	451,00	2 255,00	
90	K	2	Podružný materiál 5% z nosného materiálu	Kč	5,000	238,00	1 190,00	
91	K	3	Pomocné práce = 3% z ceníku 21 M a materiálu	Kč	3,000	3 687,00	11 061,00	
92	K	4	Příplatek za recyklaci - svítidla 45 ks	ks	45,000	12,00	540,00	
D 741c Rozváděče - montáž							8 040,00	
93	K	A-9100-1	Montáž zapuštěného rozváděče do váhy 100kg	ks	3,000	1 680,00	5 040,00	
94	K	N-7321-1	Kontrola rozváděče RS1 vč. vystavení atestu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
95	K	N-7321-2	Kontrola rozváděče RS3.1 vč. vystavení atestu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
96	K	N-7321-3	Kontrola rozváděče RS3.2 vč. vystavení atestu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 741d Rozváděče - materiál							17 854,00	
97	M	01	Úprava rozváděče RS1	ks	1,000	3 400,00	3 400,00	
98	M	02	Výroba rozváděče RS3.1	ks	1,000	6 974,00	6 974,00	
99	M	03	Výroba rozváděče RS3.2	ks	1,000	7 480,00	7 480,00	
D 741e Revize							8 400,00	
100	K	Pol4	Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500	hod.	12,000	700,00	8 400,00	
D 741f HZS							10 050,00	
101	K	Pol5	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,000	650,00	1 300,00	
102	K	Pol6	demontáže	hod.	10,000	400,00	4 000,00	
103	K	Pol7	Zabezpečení pracoviště	hod.	4,000	500,00	2 000,00	
104	K	Pol8	Spolupráce s ostatními profesemi	hod.	5,000	550,00	2 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

E - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

IČ:

26115875

DIČ:

CZ26115875

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

IČ:

45547190

DIČ:

CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

141 116,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 116,00	21,00%	29 634,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 750,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

E - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

141 116,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

141 116,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

E - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 116,00

D 742		Elektroinstalace - slaboproud			141 116,00			
1	K	Pol1	19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm RAL7035 - Doporučuji		1,000	4 831,00	4 831,00	
2	K	Pol2	19',7xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005, FLEX		1,000	1 415,00	1 415,00	
3	K	Pol3	19' vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací háček 70x27mm, RAL7035		2,000	469,00	938,00	
4	K	Pol4	19" Patch panel 24xRJ45, STP, Cat6		1,000	2 884,00	2 884,00	
5	K	Pol5	Data 2xRJ45, UTP, cat.6, Datová zásuvka 2xRJ45, STP, cat.6, komplet, TANGO, bílá		12,000	561,00	6 732,00	
6	K	Pol6	KU68, Krabice el. instalační, hluboká		12,000	94,00	1 128,00	
7	K	Pol7	Switch 48 Portů, PoE, 4x SFP+, 10/100/1000Mbps,SFP+ 1/10Gbps		1,000	12 450,00	12 450,00	
8	K	Pol8	FTP, PowerCat, kat.6, fialový, Kabel FTP, kat.6, LSOH plášť, 4páry, cívka 500m, fialový plášť,		750,000	37,00	27 750,00	
9	K	Pol9	Pomocné díly pro kabelové propojení systému, atd. Upevnění hlavního kabelového propojení systému, atd. Upevnění pomocného kabelového propojení systému, atd. Upevňovací díly, konstrukce, šrouby, kotvy, kotvení, pásy, spojovací materiál, průchodky, hydroizolace, atd. Propojovací konektory, svorkovnice, krabice, rozvaděče, další propojovací kabeláž, atd. Popisy , štítky, výstražné tabulky, upozornění, varování, příkazy pro kabelové propojení systému, atd. Ostatní dodávka, instalace a činnosti pro kabelové propojení, pro realizaci systému, atd.		1,000	4 589,00	4 589,00	
10	K	Pol10	Dodávka a instalace hlavního kabelového propojení systému, atd. Dodávka a instalace pomocného kabelového propojení systému, atd. Ostatní dodávka a instalace kabelového propojení systému, atd. Ostatní činnosti pro kabelové propojení systému, atd.		1,000	6 418,00	6 418,00	
11	K	Pol11	WIFI Triple Band 2,4GHz, 5GHz, 6GHz, kompatibilní se současným systémem UBNT		2,000	6 121,00	12 242,00	
12	K	Pol12	1225_L50D, SUPER MONOFLEX EN 750 N / TM.ŠEDÁ/RAL 7012/S		40,000	41,00	1 640,00	
13	K	Pol13	5325_KB, PŘÍCHYTKA PVC / SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035		5,000	34,00	170,00	
14	K	Pol14	1232_L25D, SUPER MONOFLEX EN 750 N / TM.ŠEDÁ/RAL 7012/S		10,000	36,00	360,00	
15	K	Pol15	5332_KB, PŘÍCHYTKA PVC / SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035		50,000	16,00	800,00	
16	K	Pol16	Zaměření, vytýčení vnitřní kabelové trasy, atd.		105,000	96,00	10 080,00	
17	K	Pol17	Stavební přípomoc při instalaci vnitřní kabelové trasy systému, atd.		1,000	4 500,00	4 500,00	
18	K	Pol18	Použitá technika při instalaci vnitřní kabelové trasy systému, žebírky, plošiny, atd.		1,000	1 500,00	1 500,00	
19	K	Pol19	Skladné a manipulace s materiálem na stavbě, atd.		1,000	1 000,00	1 000,00	
20	K	Pol20	Kontrola všech dotčených prostorů ve kterých byla instalovaná vnitřní kabelová trasa systému, atd.		1,000	1 000,00	1 000,00	
21	K	Pol21	Výhotovení, úprava dokumentace skutečného provedení vnitřní kabelové trasy systému, atd.		1,000	2 500,00	2 500,00	
22	K	Pol22	Ekologická likvidace odpadu po instalaci vnitřní kabelové trasy.		1,000	1 200,00	1 200,00	
23	K	Pol23	Ekologická likvidace odpadu po instalaci vnitřní kabelové trasy.		1,000	1 200,00	1 200,00	
24	K	Pol24	Pomocné díly pro vnitřní kabelové trasy systému, atd. Upevnění vnitřní kabelové trasy pro hlavní kabelové propojení systému, atd. Upevnění vnitřní kabelové trasy pro pomocné kabelové propojení systému, atd. Upevňovací díly, konstrukce, šrouby, kotvy, kotvení, pásy, spojovací materiál, atd. Popisy, štítky, výstražné tabulky, upozornění, varování, příkazy pro vnitřní kabelovou trasu systému, atd. Ostatní dodávka, instalace a činnosti pro vnitřní kabelovou trasu systému, atd.		1,000	4 589,00	4 589,00	
25	K	Pol25	Ekologická likvidace odpadu po instalaci systému UKS, atd.		1,000	600,00	600,00	
26	K	Pol26	Výchozí elektrická revize systému UKS, atd.		1,000	1 500,00	1 500,00	
27	K	Pol27	Měření systému UKS, atd.		1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol28	Měřicí protokoly systému UKS, atd.		1,000	1 500,00	1 500,00	
29	K	Pol29	Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.		1,000	900,00	900,00	
30	K	Pol30	Kontrola systému UKS, zástupcem uživatele, atd.		1,000	1 500,00	1 500,00	
31	K	Pol31	Funkční zkouška instalovaného systému UKS, atd.		1,000	1 000,00	1 000,00	
32	K	Pol32	Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém UKS, atd.		1,000	1 200,00	1 200,00	
33	K	Pol33	Průběžné školení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém UKS, atd.		1,000	800,00	800,00	
34	K	Pol34	Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému UKS v délce tří týdnů, atd.		1,000	1 200,00	1 200,00	
35	K	Pol35	Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému UKS, DSPS, atd.		1,000	1 500,00	1 500,00	
36	K	Pol36	Stavební přípomoc, průvrty, přičky, podhledy, zdivo, omítka, sloupky, atd.		1,000	4 500,00	4 500,00	
37	K	Pol37	Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, atd.		1,000	1 500,00	1 500,00	
38	K	Pol38	Pomocné stavební díly systému, atd. Stavební přípomoc a stavební díly pro realizaci systému, atd. Ostatní stavební přípomoc a činnosti pro realizaci systému, atd. Ostatní činnosti pro realizaci systému, atd.		1,000	2 000,00	2 000,00	
39	K	Pol39	Ostatní dodávka a instalace pro realizaci systému na stavbě, atd. Skladné a manipulace s materiálem na stavbě, atd. Zajištění el. energie pro realizaci systému na stavbě, atd. Zajištění sociálního zázemí pro realizaci systému na stavbě, atd. Zajištění dopravy pro realizaci systému na stavbě, atd. Ostatní činnosti pro realizaci systému na stavbě, atd.		1,000	4 000,00	4 000,00	
40	K	Pol40	Protipožární prostupy		1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

F - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

IČ:

26115875

DIČ:

CZ26115875

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

IČ:

27210341

DIČ:

CZ27210341

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

IČ:

45547190

DIČ:

CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 295 241,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 295 241,00	21,00%	272 000,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 567 241,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

F - Vzduchotechnika

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 295 241,00

751 - Vzduchotechnika

1 295 241,00

Zařízení č. 1 - ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ UČEBEN A KABINETŮ, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU	1 092 676,00
Zařízení č. 2 - PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ NAD STŘECHU, ODVOD VZDUC	81 915,00
Zařízení č. 3 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VENTILÁTORŮ	18 000,00
Zařízení č. 4 - POMOCNÝ MATERIÁL	37 650,00
5 - Další náklady	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt: F - Vzduchotechnika

Místo: Poděbrady Datum: 24. 7. 2026
Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1 Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín
Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 295 241,00

D 751 Vzduchotechnika 1 295 241,00

D Zařízení č. 1 ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ UČEBEN A KABINETŮ, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU 1 092 676,00

1	K	1 01a	Rekuperační jednotka ve venkovním stojatém provedení, všechna hrdla umístěna z boku jednotky. sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku - doprava na střechu pomocí jeřábu, vyhřívaný vývod kondenzátu, 6x podstavná noha, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. F7, deskový rekuperátor s účinností 93%, jednookruhový chladič/ohřivač pro přímý výpar chladiwa, chladičí výkon 7,1 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=1600 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,45 kW, Pjmen.=2,50 kW, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-53 dB(A), akustický výkon výtlač-79 dB(A), akustický výkon plášť-57 dB(A), sání - uzavírací klapka vč. servopohonu 24 V a sací zákryt, hrdlo výtlač 400x400 vč. pružné vložky, vč. integrované regulace, vč. el. rozvodnice umístěné v jednotce, vč. prostorových čidel CO2 - 2 ks, vč. vzdáleného ovladače umístěného v kabinetě, výrobový standard ATREA, DUPLEX 2500 Multi Eco-N□ strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=1600 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,36 kW, Pjmen.=2,50 kW, Ijmen=4,00 A, 400V, akustický výkon sání-51 dB(A), akustický výkon výtlač-75 dB(A), akustický výkon plášť-57 dB(A), hrdlo sání 400x400 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlač 400x400 vč. tlumící vložky, výrobový standard ATREA, DUPLEX 2500 Multi Eco-N	ks	1,000	485 000,00	485 000,00	
2	K	1 01b	Kabeláž mezi rozvodnicí jednotky a jednotlivými periferiemi - servopohony klapek 2x, 2x prostorové čidlo CO2, 1x potrubní teplotní čidlo, 1x vzdálený ovladač, typy kabelů a provedení dle el. schéma, které bude dodáno s regulací jednotky, prostorová čidla CO2 budou umístěna v učebnách ve výšce cca 1,5 m od podlahy	ks	1,000	80 000,00	80 000,00	
3	K	1 01c	Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	1 02	Inverterová kondenzační jednotka pro přímý výpar chladiwa R32, Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW, P=1,93 kW, 230 V, provozní proud 7,46 A, jistiění 1x 25,0 A, vč. konzol na střechu, výrobový standard MITSUBISHI PUZ-ZM71 VHA	ks	1,000	143 000,00	143 000,00	
5	K	1 03	Připojovací rozhraní PAC-IF013B-E, pro pozici 1.02	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
6	K	1 04	Výfukový šikmý kus 500x250 s výfukovou mmřížkou, sešikmení 45°	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	
7	K	1 05	Tlumič hluku 500x250x1500 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 1 ks, buňka obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 37 dB, 1000 Hz - 40 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem, výměra pláště je započítána do celkové výměry potrubí, výrobový standard GREIF, buňka G	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	
8	K	1 06	Tlumič hluku 500x250x2000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x2000 - 1 ks, buňka obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 44 dB, 1000 Hz - 48 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem, výměra pláště je započítána do celkové výměry potrubí, výrobový standard GREIF, buňka G	ks	1,000	7 250,00	7 250,00	
9	K	1 07	Tlumič hluku 500x250x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 1 ks, buňka obsahuje jeden náběh, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 25 dB, 1000 Hz - 27 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem, výměra pláště je započítána do celkové výměry potrubí, výrobový standard GREIF, buňka G	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	1 08	Tlumič hluku 500x200x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 1 ks, buňka obsahuje jeden náběh, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem, výměra pláště je započítána do celkové výměry potrubí, výrobní standard GREIF, buňka G	ks	4,000	2 850,00	11 400,00	
11	K	1 09	Vícelistá uzavírací klapka 315x200 vč. servopohonu 24 V, provedení ON-OFF, výrobní standard SYSTÉMAIR	ks	4,000	7 300,00	29 200,00	
12	K	1 10	Kruhový ohebný tlumič hluku DN 160, délka 1,0 m, útlum na frekvenci 500 Hz - 27,1 dB, 1000 Hz - 23,8 dB, výrobní standard SYSTÉMAIR - SonoExtra 160 - 1000	ks	4,000	2 050,00	8 200,00	
13	K	1 11	Vířivá výúst' s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, rozměr 400x400, počet lamel 16, vč. plenum boxu s regulační klapkou, výška plenum boxu max. 230 mm, vč. přípojovacího ohebného potrubí DN 203, délka 1,0 m	ks	6,000	5 356,67	32 140,00	
14	K	1 12	Vířivá výúst' s natáčecími lamelami, pro odvod vzduchu, rozměr 400x400, počet lamel 16, vč. plenum boxu s regulační klapkou, výška plenum boxu max. 230 mm, vč. přípojovacího ohebného potrubí DN 203, délka 1,0 m	ks	6,000	4 600,00	27 600,00	
15	K	1 13	Vířivá výúst' s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, rozměr 300x300, počet lamel 8, vč. plenum boxu s regulační klapkou, výška plenum boxu 250 mm, přípojovací hrdlo DN 160	ks	2,000	2 420,00	4 840,00	
16	K	1 14	Vířivá výúst' s natáčecími lamelami, pro odvod vzduchu, rozměr 300x300, počet lamel 8, vč. plenum boxu s regulační klapkou, výška plenum boxu 250 mm, přípojovací hrdlo DN 160	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
17	K	1 30	Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část - 50% tvarovek	m2	92,000	950,00	87 400,00	
18	K	1 311	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 200 - rovná trouba	bm	6,000	683,00	4 098,00	
19	K	1 312	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 200 - tvarovka	ks	6,000	833,00	4 998,00	
20	K	1 313	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 125 - rovná trouba	bm	12,000	375,00	4 500,00	
21	K	1 314	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 125 - tvarovka	ks	8,000	520,00	4 160,00	
22	K	1 32	Tepelná a hluková izolace potrubí pro venkovní prostředí - minerální vata tl. 100 mm, přebalena AL popř. pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část	m2	33,000	3 250,00	107 250,00	
23	K	1 33	Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace a ochrany proti UV záření, kapalina - 10,0 mm, plyn - 16,0 mm, vedeno od kondenzačních jednotek ke chladiči v rekuperační jednotce	bm	8,000	900,00	7 200,00	

D Zařízení č. 2 PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ NAD STŘECHU, ODVOD VZ 81 915,00

24	K	2 01	Potrubní diagonální ultra tichý ventilátor DN 250, troje otáčky - zapojeny budou maximální otáčky, Qv=900 m3/h, pex=200 Pa, P=0,21 kW, 230 V, 0,85 A, vč. spojovacích manžet VBM 250 - 2 ks, výrobní standard ELEKTRODESIGN TD 1300/250 SILENT 3V, IP 44	ks	3,000	19 500,00	58 500,00	
25	K	2 02	Provedení potrubního napojení stávajícího čtyřhranného potrubí 400x200 (odhad) na kruhové potrubí SPIRO DN 280	ks	3,000	610,00	1 830,00	
26	K	2 03	Provedení potrubního napojení stávajícího čtyřhranného potrubí 400x200 (odhad) na kruhové potrubí SPIRO DN 280	ks	6,000	610,00	3 660,00	
27	K	2 04	Provedení potrubního napojení stávajícího čtyřhranného potrubí 400x200 (odhad) na kruhové potrubí SPIRO DN 280	ks	3,000	610,00	1 830,00	
28	K	2 301	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 315 - rovná trouba	m	15,000	613,00	9 195,00	
29	K	2 302	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část do DN 315 - tvarovka	ks	3,000	700,00	2 100,00	
30	K	2 31	Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm, vč. AL fólie a polepu, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část	m2	6,000	800,00	4 800,00	

D Zařízení č. 3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VENTILÁTORŮ 18 000,00

31	K	3 01	Demontáž stávajících střešních ventilátorů typu DVJ, odhadovaná velikost DN 355, vč. odpojení elektrického napětí	ks	3,000	2 000,00	6 000,00	
----	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	3 02	Demontáž sacího příslušenství střešních ventilátorů, sací komory, podtlakové klapky a pod	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	
D			Zařízení č. 4					
			POMOCNÝ MATERIÁL					
								37 650,00
33	K	4 01	Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	kg	43,000	150,00	6 450,00	
34	K	4 02	Závěsový a kotvicí systém pro kruhové a čtyřhranné potrubní rozvody, tlumiče hluku, vířivé výústky, rekuperační jednotky apod.	soubor	56,000	150,00	8 400,00	
35	K	4 03	Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod.	kg	92,000	200,00	18 400,00	
36	K	4 04	Hliníková samolepící páska šíře 75 mm	ks	7,000	400,00	2 800,00	
37	K	4 05	Spojovací QIP 110÷270 pásy pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí a vířivé výústky	ks	32,000	50,00	1 600,00	
D			5					
			Další náklady					65 000,00
38	K	5 01	Doprava	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
39	K	5 02	Přesun hmot po staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
40	K	5 03	Lešení a pomocné konstrukce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
41	K	5 04	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
42	K	5 05	Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY
Objekt:
G - Elektromontáže - bleskosvod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poděbrady	Datum:	24. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	00239640
	MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1	DIČ:	CZ00239640
Účastník:		IČ:	26115875
	Polabská stavební CZ, s.r.o.	DIČ:	CZ26115875
Projektant:		IČ:	27210341
	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín	DIČ:	CZ27210341
Zpracovatel:		IČ:	45547190
	Ing. Luboš Michalec	DIČ:	CZ6804131477

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		126 840,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 840,00	21,00%	26 636,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	153 476,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

G - Elektromontáže - bleskosvod

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 840,00

PSV - Práce a dodávky PSV

126 840,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

78 790,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

48 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt: **G - Elektromontáže - bleskosvod**

Místo: PoděbradyDatum: 24. 7. 2026

Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o.Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem126 840,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV	126 840,00				
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž	78 790,00				
1	K	743112215	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítkou 3cm,zajištěná po 1m skobami	m	12,000	18,00	216,00	
2	M	345710760	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2350 pro skrytý svod	m	12,000	24,00	288,00	
3	K	743612121	Montáž uzemňovacího pásku FeZn30/4 nebo drátu D do 10 mm v městské zástavbě	m	35,000	84,00	2 940,00	
4	M	354410730	pásek FeZn30/4	kg	35,000	52,00	1 820,00	
5	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou AlMgSi8	m	200,000	115,00	23 000,00	
6	M	354418360	krabice KT150 pro MET1,2 a ZS -skrytý svod	kus	3,000	643,00	1 929,00	
7	M	354415400	podpěra vedení PV21 na PVC plochou střechu	kus	24,000	17,00	408,00	
8	M	354416750	podpěry vedení hromosvodu PV1a - 30	kus	20,000	32,00	640,00	
9	M	354410610	tyč jímací JT3m kovaným hrotem	kus	3,000	788,00	2 364,00	
10	M	354410720	drát průměr 8 mm AlMgSi8	kg	25,000	198,00	4 950,00	
11	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	200,000	48,00	9 600,00	
12	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	200,000	15,00	3 000,00	
13	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	3,000	19,00	57,00	
14	M	354419050	svorka přípojovací SOc k připojení okapových žlabů-nerez	kus	3,000	37,00	111,00	
15	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	41,00	164,00	
16	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000	32,00	128,00	
17	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	8,000	54,00	432,00	
18	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	3,000	51,00	153,00	
19	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	20,00	80,00	
20	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	8,00	32,00	
21	K	743631500	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	3,000	680,00	2 040,00	
22	M	3544107R	tyč jímací DEHN D 22/16/10mm L3000mm s třínohým stativemR320mm St/tZn DEHN	kus	3,000	4 450,00	13 350,00	
23	K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	9,000	500,00	4 500,00	
24	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	9,000	693,00	6 237,00	
25	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	9,000	39,00	351,00	
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	48 050,00				
26	K	74418R001	Nastavení a opětovná montáž ochranných trubek	kus	2,000	380,00	760,00	
27	K	74418R002	Měření odporů uzemnění stávajících svodů	kus	2,000	450,00	900,00	
28	K	74418R003	Zajištění uzemnění jímacího vedení a lešení v průběhu prací	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
29	K	74418R004	Revize	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
30	K	74418R005	demontáž hromosvodu	m	110,000	50,00	5 500,00	
31	K	74418R006	Demontáž stáv. podpěr svodového vodiče do zdi	kus	6,000	40,00	240,00	
32	K	74418R007	Demontáž stáv. držáků ochranných trubek uzem. vedení	kus	2,000	75,00	150,00	
33	K	74421R008	Likvidace demont. materiálu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY
Objekt:
H - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poděbrady	Datum:	24. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	00239640
	MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1	DIČ:	CZ00239640
Účastník:		IČ:	26115875
	Polabská stavební CZ, s.r.o.	DIČ:	CZ26115875
Projektant:		IČ:	27210341
	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín	DIČ:	CZ27210341
Zpracovatel:		IČ:	45547190
	Ing. Luboš Michalec	DIČ:	CZ6804131477

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		355 950,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	355 950,91	21,00%	74 749,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	430 700,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt:

H - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Poděbrady

Datum:

24. 7. 2026

Zadavatel:

MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynářská
830, Kolín

Účastník:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

355 950,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

355 950,91

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	160 907,40
VRN6 - Územní vlivy	80 453,70
VRN7 - Provozní vlivy	80 453,70
VRN8 - Další náklady na pracovníky	24 136,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU ZŠ V. HAVLA, PODĚBRADY

Objekt: **H - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: PoděbradyDatum: 24. 7. 2026

Zadavatel: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín

Účastník: Polabská stavební CZ, s.r.o.Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 355 950,91

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 355 950,91

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 10 000,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013244000

D VRN3 Zařízení staveniště 160 907,40

2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	80 453,700	2,00	160 907,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	---	------------	------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

D VRN6 Územní vlivy 80 453,70

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	80 453,700	1,00	80 453,70	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	------------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 80 453,70

4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	%	80 453,700	1,00	80 453,70	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	------------------------	---	------------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/079002000

D VRN8 Další náklady na pracovníky 24 136,11

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	80 453,700	0,30	24 136,11	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000

Stavební úpravy a nástavba učeben objektu ZŠ Václava Havla-jihní část

