

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Jana Babáka - Plynovod**

Misto **Brno**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne **22.4.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
IO500 - Přípojka plynovodu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00
ON	Ostatní náklady	ON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Jana Babáka - Plynovod
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,21000	0,00	0,00
2	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	4,21000	0,00	0,00
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	9,36000	0,00	0,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	9,36000	0,00	0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,21000	0,00	0,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,83000	0,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,83000	0,00	0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,83000	0,00	0,00
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,83000	0,00	0,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,38000	0,00	0,00
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,28000	0,00	0,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,66000	0,00	0,00
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,20000	0,00	0,00
		3,2*1		3,20000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
14	273311611R00	Beton základových desek prokládaný kamenem C 16/20	m3	0,58500	0,00	0,00
		1,3*0,5*0,9		0,58500		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
15	349121102RT2	Montáž beton.staveb.skříně plyn-HUP do1,5t, včetně dodávky skříně 130x60x187 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
16	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	0,55000	0,00	0,00
17	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm	m2	3,20000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
18	596100030RAF	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt', dlažba 30 x 30 x 4 cm	m2	3,20000	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
19	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	4,07000	0,00	0,00
20	286136438R	Trubka plyn SDR11 50x4,6 mm, PE100 RC jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	4,27350	0,00	0,00
		přípojka P1:4,07		4,07000		
		ztratiné...5%:4,07*0,05		0,20350		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,08100	0,00	0,00
		2,185+1,842+0,692+1,210+1,999+0,003+0,143+0,001+0,006		8,08100		
Díl:	723	Vnitřní plynovod				0,00
22	286538184R	Elektrotvarovka - T-kus d160/50, PE100, SDR11, navrtávací odbočková, s redukcí MR	sada	1,00000	0,00	0,00
23	422913302R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50,max.1,75m	kus	1,00000	0,00	0,00
24	42229100R	Šoupátko DN 40 hrdla-plyn	kus	1,00000	0,00	0,00
25	42291357R	Poklop litinový - šoupátkový, plyn	kus	1,00000	0,00	0,00
26	28653152.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 50 x 6/4"vnější záv	kus	1,00000	0,00	0,00
27	28653153.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit	kus	1,00000	0,00	0,00
28	42237027.AR	Kohout kulový 6/4" plyn	kus	3,00000	0,00	0,00
29	42237025.AR	Kohout kulový 1" plyn	kus	1,00000	0,00	0,00

30	42211686R	Ventil zpětný přímý DN 40	kus	1,00000	0,00	0,00
31	42261664R	Filtr s výměn.vložkou PN40 DN 40	kus	1,00000	0,00	0,00
32	42245810R	Regulátor tlaku plynu	kus	1,00000	0,00	0,00
33	723150306R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 rozvod HUP:4,4 ztratiné...10%:4,4*0,1	m	4,84000 4,40000 0,44000	0,00	0,00
34	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 rozvody HUP:1,1 ztratiné...10%:1,1*0,1	m	1,21000 1,10000 0,11000	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
35	210800507RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 6	m	8,14000	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00
36	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	4,07000	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
37	ON01	Manometr na plyn M20×1,5	kus	1,00000	0,00	0,00
38	ON02	Plynoměr rotační G65	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
41	VN01	Geodetické zaměření stávajícího stavu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
42	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
43	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání