

Položkový rozpočet

Zakázka: **Infrastruktura pro RD – lokalita 1 – Chodouny**

Objednatel: **Obec Chodouny**

IČ: **00263699**

20

DIČ:

411 71 Chodouny

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval: **Ing. Tereza Vostrovská**

Rozpis ceny

Celkem

2 839 226,88

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

101 536,04

Celkem

2 940 762,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 940 762,92 CZK

Základní DPH

21 %

617 560,21 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 558 323,13 CZK

v

Radovesice

dne

4.9.2014

Procházka

R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 Radovesice

DIČ: CZ25430645

Za zhotovitele

OBEC CHODOUNY

411 71 Chodouny 20

IČO: 00263699

-2-

Za objednatele

16.10.2014

Rekapitulace objektů

vyplní účastník

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
SO_01	Komunikace				1 068 392,57
SO_02	Odvodnění komunikace				116 644,76
SO_03	Kanalizace				877 544,45
SO_04	Vovodod				776 645,10
Cena celkem					2 839 226,88

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO_01 - Komunikace**

Objednatel: **Obec Chodouny**
20
41171 Chodouny

IČ: **00263699**
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ: **02120194**
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Tereza Vostrovská**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 046 392,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 068 392,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 068 392,57 CZK
Základní DPH	21 %	224 362,44 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

1 292 755,01 CZK

v *Radovesicích* dne *4.9.2014*
Prochaš **U R-built s.r.o.**
 Radovesice 169, 410 02 Radovesice
 Za zhotovitele 645 2

OBEC CHODOUNY
 411 71 Chodouny
 IČO: 00263699
 Za objednatele

16.10.2014

Rekapitulace děl

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			108 434,11
5	Komunikace	HSV			596 406,98
8	Trubní vedení	HSV			19 476,18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			185 337,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			136 737,61
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00
Cena celkem					1 068 392,57

Položkový rozpočet

S: SO_01 - Komunikace

P.č. Díl:	Číslo položky 1	Název položky Zemní práce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 108 434,11
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1	ha	0,08800	23 751,56	2 090,14
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00000	37,79	1 889,50
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00000	25,82	1 291,00
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	160,00000	33,53	5 364,80
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	317,00000	74,54	23 629,18
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	317,00000	21,97	6 964,49
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	450,00000	72,42	32 589,00
8	171201201RXX	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m. meziskládka obce	m3	450,00000	14,89	6 700,50
9	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	184,00000	15,40	2 833,60
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	4,60000	120,00	552,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 154,00000	9,99	11 528,46
12	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	184,00000	30,00	5 520,00
13	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	184,00000	40,66	7 481,44
Díl:	5	Komunikace				596 406,98
14	564112110R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.10 cm	m2	9,00000	58,40	525,60
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 160,00000	130,00	150 800,00
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	765,00000	100,00	76 500,00
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	765,00000	210,00	160 650,00
18	59245266R	Dlažba CSB CIHLA, přírodní 20x10x8 cm, povrch STANDARD 765*1,15	m2	879,75000	160,00	140 760,00
19	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	9,00000	351,50	3 163,50
20	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm	t	3,83800	2 760,00	10 592,88
21	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	105,00000	185,00	19 425,00
22	59248122R	Dlažba vegetační 60/40/8	kus	453,20000	75,00	33 990,00
Díl:	8	Trubní vedení				19 476,18
23	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00000	1 094,09	2 188,18
24	592239006R	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	2,00000	414,00	828,00
25	59223824R	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5. skruž	kus	2,00000	673,00	1 346,00
26	59223825R	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm. skruž	kus	2,00000	324,00	648,00
27	55340395R	Rám s mříží M3, zatížení 25 t, 500/300	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
28	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	2,00000	233,00	466,00
29	55343928R	D1 koš pozink. DIN 4052 nízký pro rám 500/300	kus	2,00000	1 230,00	2 460,00
30	xxx1	Rám DIN19583-9 zabetonovaný, 500/500	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
31	59223821R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 660/180 18x66x10 cm. prstenec	kus	2,00000	450,00	900,00
32	583317035R	Kamenivo frakce 0/32 C	t	2,00000	320,00	640,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				185 337,70
33	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	177,00	354,00
34	40445248R	Značka dopr.infor.IP26a,b 1000x750mm poz.tř.1	kus	2,00000	750,00	1 500,00
35	40450216R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	2,00000	650,00	1 300,00
36	404459540R	Víčko pr. 60	kus	2,00000	15,00	30,00
37	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00

38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	370,00000	225,00	83 250,00
39	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10	kus	59,16000	105,00	6 211,80
40	59217420R	1000/80/200. přírodní Obrubník chodníkový ABO 13-10	kus	9,18000	135,00	1 239,30
41	59217010R	1000/100/200. přírodní Obrubník silniční betonový 150x250x1000	kus	307,02000	151,00	46 360,02
42	919411111R00	mm. přírodní Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2,00000	8 248,69	16 497,38
43	919521111RXX	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 300 cm	m	9,50000	815,00	7 742,50
44	59222407.AR	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 300/2500 integro	kus	4,00000	2 570,00	10 280,00
45	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	m3	2,00000	3 311,88	6 623,76
46	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu letišť sítě KARI 7,5 ka/m	t	0,04000	23 723,39	948,94
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				136 737,61
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 0,0071+1013,032+3,6678+122,7732	t	1 139,48010	120,00	136 737,61
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 000,00
48	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
49	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
50	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
51	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
52	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO_02 - Odvodnění komunikace**

Objednatel: **Obec Chodouny**
20
41171 Chodouny

IČ: **00263699**
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Tereza Vostrovská**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			110 644,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			116 644,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 644,76 CZK
Základní DPH	21 %	24 495,40 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

141 140,16 CZK

v

Radovesice

dne

4.9.2014

Procházka

R-built s.r.o.

Za zhotovitele
 Radovesice 169, 410 02 Radovesice
 DIČ: CZ25430645

2

OBEC CHODOUNY

41 71 Chodouny 20
 IČ: 00263699
 Za objednatele

-2-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			48 686,45
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			32 814,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 144,26
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					116 644,76



Položkový rozpočet

S: SO_02 - Odvodnění komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				48 686,45
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	49,80000	566,00	28 186,80
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	49,80000	161,00	8 017,80
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	49,80000	73,82	3 676,24
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	49,80000	72,42	3 606,52
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,80000	14,89	741,52
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	41,50000	15,40	639,10
7	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,03800	120,00	124,56
8	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	41,50000	89,01	3 693,92
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				32 814,05
9	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	12,45000	871,00	10 843,95
10	212521111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	24,90000	833,00	20 741,70
11	211971121R00	Opláštění žebor geot., sklon nad 1:2,5, š do 2.5 m	m2	41,50000	29,60	1 228,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 144,26
12	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 0,00104+60,89503	t	60,89610	478,59	29 144,26
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00
13	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
14	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
15	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
16	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
17	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
18	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO_03 - Kanalizace**

Objednatel: **Obec Chodouny**
20
41171 Chodouny

IČ: **00263699**
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Tereza Vostrovská**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			836 188,89
PSV			0,00
MON			20 355,56
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			877 544,45

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		877 544,45 CZK
Základní DPH	21 %		184 284,33 CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem s DPH

1 061 828,78 CZK

 v Radovesicich dne 4.9.2017
R-built s.r.o.
 Radovesice 169, 410 02 Radovesice
 DIČ: CZ25430595
 Za zhotovitele

OBEC CHODOUNY
 411 71 Chodouny 20
 IČO: 00263699

 Za objednatele