

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI MEZI PODZEMNÍMI VEDENÍMI A MINIMÁLNÍ KRYTÍ PODLE ČSN 73 6005

MĚŘENO V cm OD VNĚJŠÍHO POVRCHU VEDENÍ

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI MEZI PODZEMNÍMI VEDENÍMI

DRUH VEDENÍ		KABELY 1 kV	KABELY 22 kV	KABELY SDĚLOVACÍ	PLYN		VODOVOD	STOKA	TEPELNÁ VEDENÍ
					NTL	STL			
KABELY 1 kV	SOUBĚH	5	20	30, 10 K	40	40	40	50	30
	KŘÍŽENÍ	5	20	30, 10 K	10 K	10 K	40	30	30
KABELY 22 kV	SOUBĚH	20	20	80, 30 K	40	40	40	50	100
	KŘÍŽENÍ	20	20	80, 30 K	10 K	20 K	40	50	50
KABELY SDĚLOVACÍ	SOUBĚH	30, 10 K	80, 30 K	5	40	40	40	50	80
	KŘÍŽENÍ	30, 10 K	80, 30 K	5	10	10	20	20	50
PLYN NTL, STL	SOUBĚH	40	40	40	40	40	50	100	100
	KŘÍŽENÍ	10 K	10 K	10	10	10	15	50	50
VODOVOD	SOUBĚH	40	40	40	50	50	60	60	100
	KŘÍŽENÍ	40	40	20	15	15	10	10	35
STOKA	SOUBĚH	50	50	60	100	100	60	5	30
	KŘÍŽENÍ	30	50	20	50	50	10	5	10
TEPELNÁ VEDENÍ	SOUBĚH	30	50	60	50	50	100	30	
	KŘÍŽENÍ	30	50	50	10	10	20	10	

K – KABEL JE ULOŽEN V KRYTU (CHRÁNIČCE)

(PŘI KŘÍŽENÍ KABELŮ NA PLYNOVODEM SVISLÉ VZDÁLENOSTI DODRŽET A CHRÁNIČKY OSADIT V DÉLCE 1 m NA KAŽDOU STRANU OD PLYNOVÉHO POTRUBÍ A KONCE UTĚSNIT)

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ SÍTÍ (HLOUBKA ULOŽENÍ)

DRUH VEDENÍ	KABELY 1 kV	KABELY 22 kV	KABELY SDĚLOVACÍ	PLYN		VODOVOD	STOKA	TEPELNÁ VEDENÍ
				NTL	STL			
CHODNÍK	50	100	40	80	80	150	PODLE	50
VOZOVKA	90	100	90	100	100	150	DRUHU	100
VOLNÝ TERÉN	70	100	60	80	80	110 – 160	STOKY	50

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o.
		Adresa Moravská 3010/57a
		767 01 Kroměříž
		Telefon 573 340 315
		E-mail info@bm-baumas.cz
		IČO: 07657072
		DIČ: CZ07657072
INVESTOR:	Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov	
MÍSTO STAVBY:	Grygov, Valentova p.č. 374/1	

NÁZEV STAVBY:

PRODEJNA POTRAVIN GRYGOV

NÁZEV VÝKRESU: **SO 04 PLYNOVODNÍ STL PŘÍPOJKA
MEZNÍ STAVY ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

FORMÁT 1x A4

DATUM 09 / 2022

Č. ZAKÁZKY 031-2021

MĚŘÍTKO - Č. VÝKRESU
SO 04-05