SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení zakázky „Stavební úpravy a přístavba v Základní škole v Dobrovici – 1.etapa"

číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (dále jen obchodní zákoník), zejména podle § 536 a následujících (dále jen „smlouva").

Objednatel: **Město Dobrovice**
Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
Zastoupený RNDr. Janou Bímovou, starostkou města
IČ: 00237663
DIČ: CZ00237663 pro toto plnění nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Dobrovice, č.ú. 0483210319/0800
Telefon 326 398301

Zhotovitel: **LIMISTAV,s.r.o.**
Sídlo: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupený ing.:Jaromírem Sachomským - jednatel
IČ: 266 91 540
DIČ: CZ 266 91 540
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem Praha v oddílu C vložka 87639
Bankovní spojení: ČSOB Mladá Boleslav č.ú. 176612174/0300
Telefon 603 828 941

společně také dále jen „smluvní strany"

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí stavební práce na nosných konstrukcích střechy a podlahy podkroví budovy ZŠ v Dobrovici, přístavba výtahové šachty a demolice objektu „bývalých dílen". Vše dle projektové dokumentace s názvem „Dostavba a rekonstrukce budovy ZŠ Dobrovice." zpracované firmou Atelier Nigrin, Praha 10 – Dubeč z 01/2013 (dále jen „projektová dokumentace"). Projektová dokumentace zahrnuje:

- demolici budovy bývalých dílen
- výměnu nosných konstrukcí podlahy podkroví, střechy, novou střešní krytinu se střešními okny klempířským oplechováním a hromosvodem
- Přistavení výtahové šachty na severní straně budovy pro budoucí osobní výtah s kabinou o rozměru 1100x1400 mm
- prodloužení hlavního schodiště o jedno podlaží
- podkroví zhotovení betonové mazaninové podlahy.

1.2. Dílo bude splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v Projektové dokumentaci.

1.3. Místem plnění je Základní škola v Dobrovici, dotčené pozemky p. č. 671 v katastrálním území Dobrovice v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.

1.4. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla cenu dle čl. V.

1.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

II. Doba plnění a způsob předání staveniště

2.1 Zhotovitel se zavazuje započít realizovat a provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v těchto termínech:

- Předání 1. části staveniště (venkovní práce) do 7dnů po podpisu SOD –nejdéle 17.6.2013
- Předání druhé části staveniště – budova školy a okolí 27.6.2013
- Dokončení vyzdívek schodiště, betonové mazaniny podlahy 4.NP nejpozději do 8.8.2013
- Dokončení oplechování střechy a montáže pojistné folie pod střešní krytinu nejpozději do 31.8.2013
- Dokončení sádrokartonových protipožárních stropů, malby 3NP včetně svítidel, odevzdání dokumentů ke kolaudaci nosných konstrukcí a střechy, dílčí přejímka – nejpozději do 5.9.2013
- Dokončení všech zbylých prací dle výkazu výměr etapa 1.1 a 1.2 – závěrečná přejímka a odevzdání staveniště nejpozději do 20.10.2013

2.2 Objednatel předá zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v grafické podobě) v počtu 2 ks, potřebné stavební povolení popř. ohlášení a staveniště do 7 dnů před zahájením stavby tzn. předáním a převzetím staveniště, nejpozději však v den předání a převzetí staveniště.

III. Podmínky provádění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady.

3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

3.3 Zhotovitel zabezpečí stavbu tak, aby stavební činností nebyl nijak narušen chod školy v období do 27.6.2013 a od 2.9.2013.

3.4 Zhotovitel se zavazuje v době školní docházky a provozu jídelny tj. do 27.6.2013 a od 2.9.2013 zajistit bezpečný vstup do areálu školy žákům, rodičům, zaměstnancům a strávníkům.

3.5 Zhotovitel se zavazuje ukončit veškerou stavební činnost uvnitř budov základní školy nejpozději do 10.9.2013 a vnitřní prostory v tomto termínu vyklidit.

3.6 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

3.7 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na

nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

3.8 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu dle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon), dále podle vyhlášky. č. 268/2009 Sb. v platném znění o technických požadavcích na stavby. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.

3.9 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších (viz § 156 stavebního zákona čís. 183/06 Sb. v platném znění). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.

3.10 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

3.11 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

3.12 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

3.13 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.

3.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

3.15 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

3.16 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále je povinen dbát nařízení a opatření koordinátora BOZP na staveništi.

3.17 Zhotovitel musí při manipulaci a míchání materiálů chránit trávník a zpevněné plochy před znečištěním.

IV. Cena za plnění a platební podmínky

4.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací a činí v konečné výši částku **7 801 364,0 Kč bez DPH,** slovy **sedmmilionůosmsetjednatisíctřistašedesát čtyři** korun, **9 439 651,0Kč**, včetně DPH, slovy **devětmilionůčtyřistatřicetdevěttisícšestsetpadesátjedna** korun českých. Dohodnutá cena je maximální a obsahuje v příloze neuvedené dodávky a práce potřebné pro zhotovení díla a jeho bezvadnou funkci jako celku.

4.2 Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

4.3 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Splatnost závěrečné faktury je 60dní. V případě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, že faktura je doručená třetí den po datu odeslání.

4.4 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích a budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
- název a sídlo zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět smlouvy,
- jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
- vyjmenování období za které je fakturováno,
- účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
- rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

4.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 dnů ode dne jejího opětovného doručení. V případě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, že opravená faktura je doručená třetí den po datu jejího vystavení.

4.6 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

4.7 Objednatel neposkytuje zálohy.

4.8 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými

položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele.

4.9 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty v platném znění dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit na tyto práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele.

4.10 Konečná faktura bude vystavena po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků a po předložení prohlášení o vyrovnání splatných pohledávek subdodavatelů.

4.11 Cena za dílo je zpracována po položkách dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, v souladu s výkazem výměr a zadávací dokumentací. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

4.12 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

4.13 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednat realizaci případných víceprací, tj. prací nad rámec této smlouvy před jejich zahájením a vyžádat si tak souhlas s jejich realizací. Součástí toho je i dohoda o ceně těchto prací, které zhotovitel předem ocení položkovými cenami z rozpočtu nabídky. Pokud tak zhotovitel neučiní, nemá nárok na úhradu takto realizovaných víceprací.

4.14 Případné změny ceny díla – objednané vícepráce budou oceňovány takto:

a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. ve stejné cenové úrovni v jaké je zpracována cenová nabídka, tzn. 2013

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla

V. Smluvní sankce

5.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

5.2 Při nedodržení termínu splatnosti dle článku V. může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

5.3 Smluvní pokuta za nedodržení každého z termínů doby realizace díla a každého z dílčích termínů (milníků stavby) dle článku 2.1. činí 0.2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla nebo jeho etapy. Při nedodržení milníku – 5.9.2013 –„ hotové sádrokartonové podhledy včetně maleb a svítidel v 3.NP"- jeho zpoždění stavby o více, jak 3 dny zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0.5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši náhrady škody.

5.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

5.5 Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu prací, minimálně však 25% z celkové smluvní ceny díla.

5.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

- Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VI. odst. 6.3 - 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VI. odst. 6.3 - 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- Za neodstranění vad dle čl VI. odst. 6.3 v termínech vzájemně dohodnutých; 2.000,- Kč za každou vadu a den
- Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. VIII. odst. 8.8 - 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- Za nevyklizení vnitřních prostor celého objektu školy v termínu uvedeném v čl. III. odst.3.5 tj. do 10.9.2013 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- Za opakované porušení zásad BOZP a PO a za neodstranění závad zjištěných kontrolou koordinátora BOZP ve stanovené lhůtě za každý zjištěný případ 2 000,- Kč.

5.7 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

5.8 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

5.9 Výše smluvní pokuty není omezena.

5.10 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po dobu tří let od převzetí díla ve výši min. **400.000,-** Kč.

Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a převzetí díla. Předložení bankovní záruky je podmínkou pro úhradu poslední platby za dílo.

5.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, delší než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu **10let.** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

6.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií
- Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu čl. II. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

6.4 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6.5 Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

6.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

6.7 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.

6.8 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

VII. Vlastnická práva

7.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 373 a násl., § 352 a násl., § 356 a násl. Obchodního zákoníku.

7.3 Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

7.4 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

VIII. Staveniště

8.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

8.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

8.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
- vytýčení hranice staveniště,
- předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace, NN, voda)
- určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

8.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny dle čl. IV. odst. 4.1. Zařízení staveniště bude oploceno neprůhlednou výplní.

8.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem čís. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle

vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

8.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

8.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

IX. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

9.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

9.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

9.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

9.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

X. Dozor nad plněním podmínek smlouvy

10.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí,

že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

10.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

10.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

XI. Předání a převzetí předmětu díla

11.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí stavby, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel doloží atest státní zkušebny na zvolený certifikovaný zateplovaní systém, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

11.2 Dokončený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem.

11.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

11.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

11.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Dílo je možno předat a převzít, jestliže provedení díla odpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud umožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

11.7 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

11.8 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.

- Dílenskou dokumentaci skutečného provedení nosných konstrukcí střechy a podlahy 4.NP – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně bude vyznačeno „beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;

- stavební deník(y);

- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;

- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě);
- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

11.9 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými

XII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

12.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem" podepsaným oprávněnými zástupci stran.

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

12.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 344 obchodního zákoníku a ujednání. této smlouvy je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4 Smluvní strany se podle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti.
- při přerušení prací v průběhu výstavby delším než 1měsíc, z důvodů na straně objednatele.
- při přerušení prací v průběhu výstavby delší než 10 dnů, z důvodu na straně zhotovitele
- nezahájení prací zhotovitelem do 10 kalendářních dnů od předání staveniště
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele

12.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1 Smlouva se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy, o použití Obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 262 tohoto zákona. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

13.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou:

- Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele;

13.4 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ČR ve znění novel v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

13.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

13.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

13.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

13.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

V Dobrovici dne 17.6.2013

MĚSTO DOBROVICE

STAV s.r.o.
Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ26691540
Tel./fax: 326 331 682

REKAPITULACE

ZŠ Dobrovice - Rekonstrukce hlavní budovy

Popis	Cena
	810 352
Etapa 1.1. Přípravné práce	18 301
001.: Zemní práce	67 626
0027: Základy	15 600
0062: Úprava povrchů vnější	1 200
008.: Trubní vedení	16 192
0094: Lešení	319 670
0096: Bourání konstrukcí	144 200
0098: Demolice	14 686
099.: Přesun hmot HSV	4 377
711.: Izolace proti vodě	208 500
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	6 991 012
Etapa 1.2. Hrubé stavební práce ve 3.NP a 4. NP	349 768
0031: Zdi podpěrné a volné	537 830
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	280 000
0043: Schodišťové konstrukce a rampy	1 398
005.: Komunikace	83 079
0061: Úprava povrchů vnitřní	76 218
0062: Úprava povrchů vnější	152 883
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	17 298
009.: Ostatní konstrukce a práce	129 242
0094: Lešení	57 195
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	724 475
0096: Bourání konstrukcí	395 023
021.: Elektroinstalace	739 500
043.: Ocelové konstrukce	65 703
099.: Přesun hmot HSV	15 735
711.: Izolace proti vodě	649
712.: Povlakové krytiny	309 323
713.: Izolace tepelné	748 695
762.: Konstrukce tesařské	268 630
763.: Konstrukce sádrokartonové	156 720
764.: Konstrukce klempířské	772 846
765.: Krytiny tvrdé	

17.6.2013

REKAPITULACE

ZŠ Dobrovice - Rekonstrukce hlavní budovy

Popis	Cena
766.: Konstrukce truhlářské	588 083
784.: Malby	46 720
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	474 000
Celkem bez DPH	**7 801 364**
DPH 21%	**1 638 286**
Celkem (včetně DPH)	**9 439 651**

Sazba DPH dle platných norem ČR. Stavba bude realizovaná dle jednotlivých etap v rozmezí několika let.

Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu pro výběr dodavatele. Součástí jednotkových cen jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nabídky nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby.

Rozpočet s výkazem výměr

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
						7 801 364
		SO_01: ZŠ Dobrovice - Rekonstrukce hlavní budovy				**810 352**
		Etapa 1.1. Přípravné práce				**18 301**
		001.: Zemní práce				**124**
1.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,300	95,0	124
2.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,452	136,0	2 237
3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,075	232,0	3 497
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,750	18,8	2 834
5.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,075	139,0	2 095
6.	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	15,075	15,5	234
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,129	61,5	377
8.	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,500	44,8	291
9.	182010001	Založení trávníku výsevem včetně rotavátorování, modelace, výsevu, válcování, hnojení - včetně dodávky trávy	m2	6,500	100,0	650
10.	58337367	Štěrkopísek - dodávka včetně dopravy	t	4,320	600,0	2 592
11.	58343867	Kamenivo drcené - dodávka včetně dopravy	t	5,184	650,0	3 370
		0027: Základy				**67 626**
1.	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	5,558	890,0	4 946
2.	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	0,188	2 500,0	469
3.	273326131	Základové desky ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	1,265	2 950,0	3 732
4.	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,550	460,0	713
5.	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,550	120,0	186
6.	273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,410	26 000,0	10 660
7.	279322509	Základová zeď ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 bez výztuže	m3	5,049	2 950,0	14 894
8.	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	16,510	460,0	7 595
9.	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	16,510	120,0	1 981
10.	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	16,070	460,0	7 392
11.	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	16,070	120,0	1 928
12.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,505	26 000,0	13 130
		0062: Úprava povrchů vnější				**15 600**
1.	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II - po vybourání nepoužívaného komína	m2	26,000	380,0	9 880
2.	622471317	Nátěr vnějších stěn	m2	26,000	220,0	5 720
		008.: Trubní vedení				**1 200**
1.	800010001	Dodávka + montáž drenáže průměr 150 mm u výtahové šachty včetně obalení geotextilie a odvodnění, obsypu štěrkem	m	15,000	80,0	1 200
		0094: Lešení				**16 192**
1.	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	70,400	100,0	7 040
2.	941941292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití - předpoklad 2 měsíce	m2	70,400	70,0	4 928
3.	941941842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	70,400	60,0	4 224

Rozpočet s výkazem výměr

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0096: Bourání konstrukcí				**319 670**
1.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,633	2 600,0	56 246
2.	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	15,120	650,0	9 828
3.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	196,117	180,0	35 301
4.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	196,117	215,0	42 165
5.	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 775,110	10,7	40 394
6.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	196,117	182,0	35 693
7.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	196,117	115,0	22 554
8.	979099113	Poplatek za skládku	t	198,690	390,0	77 489
		0098: Demolice				**144 200**
1.	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	515,001	280,0	144 200
		099.: Přesun hmot HSV				**14 686**
1.	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	38,648	380,0	14 686
		711.: Izolace proti vodě				**4 377**
1.	62831116	Pás těžký asfaltovaný - dodávka včetně dopravy	m2	15,312	130,0	1 991
2.	711112000	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním včetně dodávky	m2	13,920	16,0	223
3.	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	13,920	80,0	1 114
4.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	327,0	1 050
		VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				**208 500**
1.	04	Mimostaveništní doprava	%	1,400	35 000,0	49 000
2.	06	Rezerva - rekonstrukce	%	5,000	10 000,0	50 000
3.	07	Zařízení staveniště včetně odvozu a likvidace odpadů ze stavby	%	1,600	45 000,0	72 000
4.	08	Oplocení a zajištění staveniště	%	7,500	5 000,0	37 500
		Etapa 1.2. Hrubé stavební práce ve 3.NP a 4. NP				**6 991 012**
		0031: Zdi podpěrné a volné				**349 768**
1.	13380620	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 - dodávka včetně dopravy	t	0,145	24 000,0	3 478
2.	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	13,000	3 665,0	47 643
3.	311238114	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC - výtahová šachta	m2	113,696	925,0	105 169
4.	311238218	Zdivo nosné P+D tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	109,778	1 620,0	177 840
5.	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	5,000	390,0	1 950
6.	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	15,000	685,0	10 275
7.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,332	4 415,0	1 464
8.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,145	6 000,0	870
9.	317944321	Válcované nosníky č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,231	2 400,0	554
10.	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	7,300	72,0	526

Rozpočet s výkazem výměr

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				**537 830**
1.	13380630	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 - dodávka včetně dopravy	t	0,847	24 000,0	20 332
2.	13480920	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220 - dodávka včetně dopravy	t	0,837	24 000,0	20 099
3.	13480925	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240 - dodávka včetně dopravy	t	13,499	24 000,0	323 986
4.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,685	6 000,0	10 108
5.	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	13,499	6 000,0	80 996
6.	413950001	Dodávka + montáž kotevních prvků a patních plechů	t	1,051	26 000,0	27 326
7.	413950002	Přirážka za svary	t	16,235	1 500,0	24 353
8.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,570	3 100,0	11 067
9.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,350	395,0	8 433
10.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,350	120,0	2 562
11.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,357	24 000,0	8 568
		0043: Schodišťové konstrukce a rampy				**280 000**
1.	430020101	Dodávka + montáž nového ocelobetonového schodiště včetně mezipodesty do 4.NP viz statika	t	5,000	56 000,0	280 000
		005.: Komunikace				**1 398**
1.	500020001	Dodávka + montáž betonové dlažby včetně podkladních vrstev a obrubníku - okapní chodníček u výtahové šachty	m2	2,150	650,0	1 398
		0061: Úprava povrchů vnitřní				**83 079**
1.	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	188,525	254,0	47 885
2.	612421615	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená	m2	104,920	195,0	20 459
3.	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	56,670	260,0	14 734
		0062: Úprava povrchů vnější				**76 218**
1.	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	120,880	380,0	45 934
2.	622471317	Nátěr vnějších stěn	m2	120,880	220,0	26 594
3.	625981123	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevocementovými tl 50 mm	m2	13,925	265,0	3 690
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				**152 883**
1.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	26,939	3 250,0	87 551
2.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	26,939	330,0	8 890
3.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	26,939	300,0	8 082
4.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,860	26 000,0	48 360
		009.: Ostatní konstrukce a práce				**17 298**
1.	900020001	Dodávka + montáž provizorní SDK stěny ve dveřích do výtahové šachty a u schodiště do 4.NP - včetně dveří u schodiště a malby	m2	28,830	600,0	17 298
		0094: Lešení				**129 242**
1.	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	279,000	100,0	27 900

Rozpočet s výkazem výměr

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	941941292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití - předpoklad 2 měsíce	m2	279,000	80,0	22 320
3.	941941842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	279,000	70,0	19 530
4.	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	55,080	20,0	1 102
5.	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	1 652,400	8,0	13 219
6.	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	55,080	20,0	1 102
7.	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	678,000	65,0	44 070
		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**57 195**
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	937,630	61,0	57 195
		0096: Bourání konstrukcí				**724 475**
1.	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	636,780	21,0	13 372
2.	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	845,332	19,0	16 061
3.	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	580,000	60,0	34 800
4.	762900001	Demontáž stávajícího krovu včetně naložení, odvozu a likvidace	m2	636,780	158,0	100 611
5.	764312833	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 45° plocha včetně žlabů	m2	636,780	36,0	22 924
6.	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	6,000	800,0	4 800
7.	960020001	Bourání související s nadezděním parapetu včetně odvozu a likvidece	m3	1,000	800,0	800
8.	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	26,235	790,0	20 726
9.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,662	1 843,0	39 922
10.	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních pl přes 1 m2	m2	433,232	25,5	11 047
11.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	43,323	238,0	10 311
12.	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	19,110	140,0	2 675
13.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	160,0	256
14.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,470	796,0	1 170
15.	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	6,999	1 010,0	7 069
16.	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	12,000	100,0	1 200
17.	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	387,100	87,5	33 871
18.	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	126,600	65,0	8 229
19.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	264,514	180,0	47 613
20.	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	529,028	126,0	66 658
21.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	264,514	215,0	56 871
22.	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 025,766	10,7	53 776
23.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	264,514	182,0	48 142
24.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	529,028	20,3	10 739
25.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	264,514	119,0	31 477
26.	979099113	Poplatek za skládku	t	264,514	300,0	79 354
		021.: Elektroinstalace				**395 023**
1.	20201	D + M Elektroinstalace - silnoproud - svítidla - viz.příloha	soub	1,000	350 023,1	350 023
2.	20202	Stavební přípomoce - silnoproud	soub	1,000	45 000,0	45 000

17.6.2013

Rozpočet s výkazem výměr

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		043.: Ocelové konstrukce				**739 500**
1.	430020001	Dodávka + montáž ocelových svařovaných prvků krovu včetně nátěru, kotevních prvků, patních plechů - 2xU100, 2xU180, 2xU240 - viz statika	t	14,500	51 000,0	739 500
		099.: Přesun hmot HSV				**65 703**
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	262,811	250,0	65 703
		711.: Izolace proti vodě				**15 735**
1.	62831116	Pás těžký asfaltovaný - dodávka včetně dopravy	m2	70,026	130,0	9 103
2.	711112000	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním včetně dodávky	m2	63,660	16,0	1 019
3.	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	63,660	80,0	5 093
4.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	152,0	520
		712.: Povlakové krytiny				**649**
1.	712020001	Dodávka + montáž nepískované lepenky	m2	12,100	40,0	484
2.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,440	48,0	165
		713.: Izolace tepelné				**309 323**
1.	63148140	Deska minerální izolační tl. 180 mm - dodávka včetně dopravy	m2	463,000	330,0	152 790
2.	63148150	Deska minerální izolační tl. 40 mm - dodávka včetně dopravy	m2	436,000	180,0	78 480
3.	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	449,000	60,0	26 940
5.	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	423,000	64,5	27 284
7.	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	494,000	30,0	14 820
8.	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3,000	3 003,0	9 009
		762.: Konstrukce tesařské				**748 695**
1.	60511011	Řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,300	7 000,0	2 098
2.	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	20,800	7 500,0	155 998
3.	60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	6,300	13 000,0	81 899
4.	762020001	D + M sendvičové zateplené stěny, dřevěný rošt - vnitřní stěna SDK včetně malby, vnější strana včetně povrchové úpravy	m2	5,000	1 550,0	7 750
5.	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	26,800	1 990,0	53 333
6.	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	72,600	160,0	11 616
7.	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	880,000	175,0	154 000
8.	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	11,000	215,0	2 365
9.	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	575,000	80,0	46 000
10.	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	715,000	80,0	57 200
11.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	26,800	1 800,0	48 241
12.	762810120	Záklop stropů z desek CETRIS tl 20 mm	m2	436,100	200,0	87 220
13.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790	7 077,0	40 976



Rozpočet s výkazem výměr

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		763.: Konstrukce sádrokartonové				**268 630**
2.	763131432	SDK podhled desky 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	403,900	610,0	246 379
3.	763131471	SDK podhled desky 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,200	650,0	14 430
6.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,000	2 607,0	7 821
		764.: Konstrukce klempířské				**156 720**
1.	764001	Dodávka + montáž klempířských výrobků střechy	m	146,000	790,0	115 340
2.	764211521	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30° - na stávajícím krovu výměna za poškozenou krytinu 25%	m2	12,100	1 900,0	22 990
3.	764211544	Montáž krytiny TiZn hladké střešní ze svitků š 700 až 800 mm sklonu do 30°	m2	11,000	990,0	10 890
4.	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	3,000	2 500,0	7 500
		765.: Krytiny tvrdé				**772 846**
1.	765311509	Krytina keramická např. Falcovka 11 - dle výběru investora - včetně systémových doplňkových tašek, hřebenáčů, sněhových tašek, plošin, zachytávače sněhu atd.	m2	575,000	1 100,0	632 500
2.	765901131	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií	m2	644,000	150,0	96 600
3.	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	6,000	7 291,0	43 746
		766.: Konstrukce truhlářské				**588 083**
1.	766020001	Dodávka + montáž střešního okna 780x1600 mm včetně lemování, OZN W03	kus	29,000	9 656,0	280 024
2.	766020002	Dodávka + montáž střešního okna 780x980 mm včetně lemování, OZN W04	kus	13,000	1 200,0	15 600
3.	766020003	Dodávka + montáž venkovní hliníkové rolety střešního okna 780x1600 mm včetně lemování, OZN W05 - mechanické ovládání tyčí	kus	22,000	8 400,0	184 800
4.	766020004	Dodávka + montáž střešního výlezu 550x1178 mm včetně lemování, OZN W05 - boční otvírání	kus	4,000	12 508,0	50 032
5.	766020005	Dodávka + montáž plastového okna 1300x2450 mm včetně kování, parapetů, OZN W02 - otevíravé a sklopné	kus	3,000	13 500,0	40 500
6.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3,000	5 709,0	17 127
		784.: Malby				**46 720**
1.	784453631	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	388,000	55,0	21 340
2.	784453636	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m - SDK	m2	423,000	60,0	25 380
		VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				**474 000**
1.	04	Mimostaveništní doprava	%	1,400	35 000,0	49 000
2.	05	Kompletační činnost	%	2,200	25 000,0	55 000
3.	06	Rezerva - rekonstrukce	%	5,000	10 000,0	50 000
4.	07	Zařízení staveniště včetně odvozu a likvidace odpadů ze stavby	%	1,600	200 000,0	320 000

Poř. č.	Položka ceníku	Č. cen.	Název	Jedn.	Počet	Jedn. cena [Kč]	Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]
			REKAPITULACE - bez DPH					
1.			B. Montáž elektroinstalace					192 512,8
2.			C. Jímací vedení.					144 838,2
3.			PPP z pol. 1.	%	3	192512,8		5 775,4
4.			PPP z pol. 3.	%	2	144 838,20		2 896,8
			Základní rozpočtové náklady					346 023,2
			Základní rozpočtové náklady celkem					**346 023,2**
1.	HZS		Vypracování výrobní dokumentace, revizní zprávy, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	5	500,0		2 500,0
			Vypnutí, zajištění vedení	hod	1	250,0		250,0
			Drobné montáže	hod	5	250,0		1 250,0
			HZS celkem					**4 000,0**
CELKEM bez DPH								**350 023,2**

Poř. č.	Položka ceníku	č. cen.	Název	Jedn.	Počet	Jedn. cena [Kč]	Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]
			B. Montáž elektroinstalace. Ceníky: H=7/155					
1.	Inf. cena		Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	330	28,0	9 240,0	
2.	Inf. cena		Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	60	35,0	2 100,0	
3.	Inf. cena		Svítidlo zářivkové asymetrické propojovací, 230V, 36W, ozn. A	ks	8	1 795,0	14 360,0	
4.	Inf. cena		Svítidlo zářivkové přisazené, 230V, 2x18W, IP 41, ozn. D	ks	10	750,0	7 500,0	
5.	Inf. cena		Svítidlo zářivkové přisazené s prizmatickým krytem, 230V, 1x36W, ozn. I	ks	4	508,0	2 032,0	
6.	Inf. cena		Svítidlo zářivkové přisazené s prizmatickým krytem, 230V, 2x36W, ozn. J	ks	4	591,0	2 364,0	
7.	Inf. cena		Svítidlo zářivkové propojovací s leštěnou mřížkou, 230V, 2x36W, ozn. M	ks	59	1 567,0	92 453,0	
8.	Inf. cena		Svítidlo zářivkové nouzové s akumulátorem, 1 hod, 230V, 1x8W, ozn. N	ks	3	629,0	1 887,0	
9.	Inf. cena		Čelo svítidla dvouzdrojového	ks	42	36,0	1 512,0	
10.	Inf. cena		Závěs lankový s el. přívodem 3x1,5 pro svítidla dvouzdrojová	ks	17	158,0	2 686,0	
11.	Inf. cena		Závěs lankový s el. přívodem 5x1,5 pro svítidla dvouzdrojová	ks	4	167,0	668,0	
12.	Inf. cena		Závěs lankový bez el. přívodu pro svítidla dvouzdrojová	ks	113	50,0	5 650,0	
13.	201037		Montáž svítidla	ks	88	180,0	0,0	15 840,0
14.	Inf. cena		Zářivka 18W/830	ks	20	52,0	1 040,0	
15.	Inf. cena		Zářivka 36W/830	ks	138	52,0	7 176,0	
16.	Inf. cena		Krabice rozboč. pod omítku KU 68/2-1903	ks	15	29,0	435,0	
17.	O10321	H	Montáž krabice	ks	15	65,0	975,0	975,0
18.	Inf. cena		Svorka pro ochranné pospoj.	ks	2	19,0	38,0	
19.	Inf. cena		Cu pásek k svorce uzemňovací	m	1	17,0	17,0	
20.	220321	H	Montáž svorky	ks	2	45,0	90,0	90,0
21.	100351	H	Ukončení kabelů do P21	ks	206	45,0	9 270,0	9 270,0
22.	Inf. cena		Rezerva investora pro dodatečné práce a práce nezahrnuté v položkách	ks	1			0,0
			Součet - nosný materiál				161 493,0	
			Podružný materiál (z nosného mat.)	%	3		4 844,8	
			Součet				166 337,8	26 175,0
			Součet add B.					**192 512,8**

17.6.2013

Poř. č.	Položka ceníku	Č. cen.	Název	Jedn.	Počet	Jedn. cena [Kč]	Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]
			REKAPITULACE - bez DPH					
			C. Jímací vedení. Ceníky: H=7/155					
1.	Inf. cena		Jímací vedení AlMgSi ϕ8mm	m	550	59,00	32 450,00	
2.	220101	H	Montáž vedení na podpěrách	m	550	68,00		37 400,
3.	Inf. cena		Zemnicí pásek FeZn 30/4	kg	45	45,00	2 025,00	
4.	220021	H	Montáž pásku v zemi	m	50	38,00		1 900,
5.	Inf. cena		Zemnicí deska ZD01 2000x250x3	ks	19	957,00	18 183,00	
6.	220352	H	Montáž zemnicí desky	ks	19	390,00		7 410,
7.	Inf. cena		Ochranný úhelník OU 2m	ks	19	185,00	3 515,00	
8.	Inf. cena		Držák ochranného úhelníku DUZ	ks	38	43,00	1 634,00	
9.	220372	H	Montáž ochranného úhelníku	ks	19	58,00		1 102,
10.	220431	H	Tvarování pomocného jímače	ks	7	120,00		840,
11.	Inf. cena		Svorka univerzální SU	ks	32	46,00	1 472,00	
12.	220301	H	Montáž svorky	ks	32	52,00		1 664,
13.	Inf. cena		Svorka SO	ks	19	58,00	1 102,00	
14.	Inf. cena		Svorka SZ	ks	19	52,00	988,00	
15.	220302	H	Montáž svorky	ks	38	52,00		1 976,
16.	Inf. cena		Označovací štítek Al	ks	19	10,00	190,00	
17.	220401	H	Montáž štítku	ks	19	44,00		836,
18.	Inf. cena		Podpěrka PV 01 do zdiva	ks	170	102,00	17 340,00	
19.	Inf. cena		Podpěrka PV 11 pod taškovou krytinu	ks	45	48,00	2 160,00	
20.	Inf. cena		Podpěrka PV 15 na hřeben	ks	140	57,00	7 980,00	
			Součet - nosný materiál				89 039,00	
			Podružný materiál (z nosného mat.)	%	3		2 671,20	
			Součet				91 710,20	53 128,
			Součet add C.					**144 838,**

17.6.2013