

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_005
Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Roman Šácha

IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH			1,856,171.23
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 0.00	Výše daně 0.00
snížená	15.00%	1,856,171.23	278,425.68
Cena s DPH v CZK			2,134,596.91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Michal
Mančal
Digitálně podepsal
Michal Mančal
Datum: 2026.03.03
17:14:20 +01'00'

Bc. Martin
Bajger
Digitálně podepsal
Bc. Martin Bajger
Datum: 2026.03.01
13:18:13 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2025_005		
Stavba:	Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích		
Místo:	st.p. č.379, k.ú.Křešice	Datum:	19. 1. 2026
Zadavatel:	Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice	Projektant:	PK Polerecký spol.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Roman Šácha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1,856,171.23	2,134,596.91
2023/20-01	Vlastní objekt	1,231,930.61	1,416,720.20
2023/20-02	Zdravotechnické instalace	92,307.44	106,153.56
2023/20-03	Ústřední vytápění	106,816.33	122,838.78
2023/20-04	Elektroinstalace	253,924.23	292,012.86
2023/20-05	Vodovodní přípojka	118,892.62	136,726.51
2023/20-06	Venkovní úpravy	1,000.00	1,150.00
2023/20-07	Vedlejš rozpočtové náklady	51,300.00	58,995.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-01 - Vlastní objekt

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Zhotovitel:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

Zpracovatel:
Roman Šácha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Materiál			617,195.57
Montáž			614,735.08
Cena bez DPH			1,231,930.61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	1,231,930.61	15.00%	184,789.59
Cena s DPH	v	CZK	1,416,720.20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

Objekt:

2023/20-01 - Vlastní objekt

Místo:

st.p. č.379, k.ú.Křešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Projektant:

PK Polerecký
spol.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Šácha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

617,195.57 614,735.08 1,231,930.61

HSV - Práce a dodávky HSV 235,716.60 370,942.26 606,658.85

1 - Zemní práce 1,125.63 5,813.28 6,938.91

2 - Zakládání 394.51 47.57 442.08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 20,961.02 75,184.80 96,145.80

4 - Vodorovné konstrukce 450.64 478.28 928.93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182,423.52 166,168.17 348,591.69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14,370.35 58,161.74 72,532.09

997 - Přesun sutě 15,990.93 36,087.18 52,078.11

998 - Přesun hmot 0.00 29,001.24 29,001.24

PSV - Práce a dodávky PSV 381,478.97 243,792.82 625,271.76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18,230.79 11,140.15 29,370.94

712 - Povlakové krytiny 45,723.08 26,793.47 72,516.55

713 - Izolace tepelné 67,842.97 26,025.85 93,868.83

751 - Vzduchotechnika 141.90 314.93 456.83

762 - Konstrukce tesafské 42,869.52 19,086.09 61,955.61

763 - Konstrukce suché výstavby 14,297.26 26,905.01 41,202.26

764 - Konstrukce klempířské 26,203.19 30,063.77 56,266.97

766 - Konstrukce truhlářské 51,141.13 9,801.72 60,942.85

767 - Konstrukce zámečnické 46,305.89 5,456.78 51,762.67

771 - Podlahy z dlaždic 34,727.00 42,589.17 77,316.17

781 - Dokončovací práce - obklady 24,458.54 19,542.33 44,000.83

783 - Dokončovací práce - nátěry 3,002.72 13,449.43 16,452.15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6,534.98 12,624.12 19,159.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

Objekt:

2023/20-01 - Vlastní objekt

Místo:

st.p. č.379, k.ú.Křešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Projektant:

PK Polerecký
spol.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Šácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,231,930.61

D HSV

Práce a dodávky HSV

606,658.85

D 1

Zemní práce

6,938.91

1	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1.600	0.00	2,179.87	3,487.79	
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1.456	0.00	125.71	183.03	
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1.456	0.00	171.23	249.31	
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1.456	316.80	0.00	461.26	
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4.259	0.00	233.38	993.97	
6	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0.508	0.00	593.79	301.65	
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1.092	0.00	547.19	597.53	
8	M	58331200	štěrkopisek netříděný	t	2.184	304.20		664.37	

D 2

Zakládání

442.08

9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0.048	707.45	450.30	55.57	
10	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0.099	3,641.91	262.20	386.51	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

96,145.80

11	K	310278842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0.200	5,185.62	1,948.34	1,426.79	
12	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	1.238	5,185.62	1,655.50	8,469.31	
13	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	1.000	346.82	93.55	440.37	
14	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1.000	576.32	94.41	670.73	
15	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0.139	35,512.20	16,901.64	7,285.52	
16	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	28.120	0.00	1,764.00	49,603.68	
17	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	6.970	0.00	2,349.00	16,372.53	
18	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1.780	467.36	338.73	1,434.84	
19	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	12.725	469.32	232.19	8,926.71	
20	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0.900	476.42	571.41	943.05	
21	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0.068	6,058.60	2,357.20	572.27	

D 4

Vodorovné konstrukce

928.93

22	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25	m	1.070	165.76	165.20	354.13	
23	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	0.227	120.56	442.59	127.84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0.227	0.00	108.99	24.74	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0.364	675.58	484.36	422.22	

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					348,591.69	
26	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	139.036	52.82	51.18	14,459.74	
27	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	139.036	104.57	165.57	37,559.19	
28	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	22.576	85.01	206.46	6,580.23	
29	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	116.460	106.08	248.71	41,318.84	
30	K	621211013	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3.489	342.34	669.06	3,528.77	
31	M	28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	3.663	89.60		328.20	
32	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	104.846	52.82	38.03	9,525.26	
33	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	28.890	2.74	131.56	3,879.93	
34	M	59051638	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	30.335	176.00		5,338.96	
35	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	30.710	0.00	52.52	1,612.89	
36	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	32.246	14.40		464.34	
37	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	15.390	0.00	45.84	705.48	
38	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	16.160	35.68		576.59	
39	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	104.850	339.52	531.79	91,356.85	
40	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	78.380	248.80		19,500.94	
41	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	31.681	524.80		16,626.19	
42	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	15.390	57.30	149.03	3,175.42	
43	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	3.047	31.12		94.82	
44	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	115.497	211.41	141.39	40,747.34	
45	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17.508	11.45	28.65	702.07	
46	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0.364	3,907.13	2,488.90	2,328.15	
47	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litéj tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	40.300	311.20	137.65	18,088.66	
48	K	632441293	Potěr anhydritový samonivelační litéj Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	80.600	31.12	7.65	3,124.86	
49	K	632451411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm	m2	10.000	55.14	180.17	2,353.10	
50	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	37.900	21.92	14.67	1,386.76	
51	K	637211124	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	11.376	550.85	245.84	9,063.15	
52	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	30.680	368.55	93.15	14,164.96	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					72,532.09	
53	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	83.585	0.00	56.84	4,750.97	
54	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5,015.100	1.74	0.00	8,726.27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	83.585	0.00	34.69	2,899.56	
56	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	83.585	0.00	29.12	2,434.00	
57	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	5,015.088	0.98	0.00	4,914.79	
58	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	83.585	0.00	19.58	1,636.59	
59	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	39.700	18.37	44.02	2,476.88	
60	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1.125	0.00	3,422.48	3,850.29	
61	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	2.000	0.00	92.93	185.86	
62	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0.423	0.00	4,095.18	1,732.26	
63	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4.684	0.00	2,282.11	10,689.40	
64	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	0.510	0.00	2,425.28	1,236.89	
65	K	965082923	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3.903	0.00	537.99	2,099.77	
66	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm	m	15.860	0.00	137.27	2,177.10	
67	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2.000	0.00	178.16	356.32	
68	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	7.232	0.00	153.57	1,110.62	
69	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3.546	0.00	306.16	1,085.64	
70	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1.200	0.00	1,176.39	1,411.67	
71	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	15.200	0.00	144.77	2,200.50	
72	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	9.000	0.00	217.80	1,960.20	
73	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	8.800	0.00	249.78	2,198.06	
74	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	94.832	0.00	90.83	8,613.59	
75	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	49.250	0.00	76.85	3,784.86	

D	997	Přesun sutě						52,078.11	
76	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	32.860	0.00	704.80	23,159.73	
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32.860	0.00	273.91	9,000.68	
78	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	328.600	0.00	11.95	3,926.77	
79	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	32.258	484.00	0.00	15,612.87	
80	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0.602	628.00	0.00	378.06	

D	998	Přesun hmot						29,001.24	
81	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	26.853	0.00	1,080.00	29,001.24	

D	PSV	Práce a dodávky PSV						625,271.76	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						29,370.94	
82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	40.300	0.00	12.38	498.91	
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.012	62,280.00		747.36	
84	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	80.600	12.48	114.52	10,236.20	
85	M	DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	46.970	177.57		8,340.46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	DEK.1010301469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	46.970	173.24		8,137.08	
87	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	514.000	0.00	2.75	1,410.93	

	D	712	Povlakové krytiny						72,516.55	
88	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	55.827	0.00	14.96	835.17		
89	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.018	62,280.00		1,121.04		
90	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	54.717	0.00	53.63	2,934.47		
91	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	55.827	28.47	100.30	7,188.84		
92	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	65.066	172.05		11,194.61		
93	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	60.959	0.00	60.80	3,706.31		
94	M	DEK.1015102120	DEKPLAN 76 kotvený 2,0mm š. 1,60m šedá (24m2)	m2	71.048	317.99		22,592.55		
95	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	42.240	0.00	15.91	672.04		
96	M	DEK.1015102115	DEKPLAN 76 kotvený 1,8mm š. 1,60m šedá (24m2)	m2	12.308	283.51		3,489.44		
97	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	488.000	0.00	11.32	5,524.16		
98	M	1710811836	Hmoždinka zatlučovací Ejotherr H1 215 mm	kus	512.400	8.65		4,432.26		
99	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	488.000	0.00	12.15	5,929.20		
100	M	DEK.1015102302	DEKPLAN 70 detailový 1,5mm š. 1,00m (20m2)	m2	4.880	267.17		1,303.79		
101	K	998712311	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	653.000	0.00	2.44	1,592.67		

D		713	Izolace tepelné						93,868.83	
102	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	40.300	0.00	75.64	3,048.29		
103	M	28375006	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 70mm	m2	42.315	111.20		4,705.43		
104	M	28375007	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	42.315	126.40		5,348.62		
105	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	60.959	0.00	87.70	5,346.10		
106	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	64.007	475.20		30,416.13		
107	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	64.007	118.40		7,578.43		
108	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	60.959	47.30	83.61	7,980.14		
109	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	60.590	35.24	129.99	10,011.29		
110	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	4.544	2,302.50		10,462.56		
111	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	40.300	0.00	14.00	564.20		
112	M	IVR.601001FR	Fólie separační rastrovaná - 0,2x1200mm - 200m²	m2	46.970	40.86		1,919.19		
113	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	60.959	12.57	40.34	3,225.34		
114	M	2615261100	Geotextilie netkaná FILTEK 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	74.431	21.87		1,627.81		
115	K	998713311	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	790.000	0.00	2.07	1,635.30		

D		751	Vzduchotechnika						456.83
116	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	1.000	0.00	268.13	268.13	
117	M	ELD.VWMSWBUL6	LGL 60x400 bílá	kus	1.000	141.90		141.90	
118	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	100.000	0.00	0.47	46.80	

D 762 Konstrukce tesařské 61,955.61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	762333543	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	18.000	0.00	498.46	8,972.28	
120	M	54825114	<i>kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x3,0mm</i>	kus	108.000	55.35		5,977.80	
121	M	DKW.302020264 7R	DEKPANEL D 108 BF	m2	6.300	4,446.87		28,015.28	
122	K	762341210	Montáž bednění střech štitových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	34.650	0.00	131.35	4,551.28	
123	M	60511085	<i>řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m</i>	m3	0.915	7,362.00		6,736.23	
124	K	762341610	Montáž bednění střech štitových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	3.648	0.00	337.88	1,232.59	
125	M	60511085	<i>řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m</i>	m3	0.106	7,362.00		780.37	
126	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0.930	1,462.19	0.00	1,359.84	
127	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	936.000	0.00	4.63	4,329.94	

D 763 Konstrukce suché výstavby 41,202.26

128	K	763131511.KNF	SDK podhled D 113 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33.900	327.63	584.72	30,928.67	
129	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5.800	267.96	584.72	4,945.54	
130	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	39.700	15.84	22.41	1,518.53	
131	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	39.700	0.00	55.48	2,202.56	
132	M	28329274	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	44.603	22.59		1,007.58	
133	K	998763511	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	469.000	0.00	1.28	599.38	

D 764 Konstrukce klempířské 56,266.97

134	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	29.960	0.00	38.65	1,157.95	
135	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	14.400	0.00	39.80	573.12	
136	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2.460	0.00	74.63	183.59	
137	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	15.860	0.00	97.97	1,553.80	
138	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	2.440	0.00	221.96	541.58	
139	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	15.860	0.00	72.33	1,147.15	
140	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	7.000	0.00	56.26	393.82	
141	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta řs 250 mm	m	14.480	204.66	77.73	4,089.01	
142	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	16.520	313.52	77.74	6,463.62	
143	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené řs 330 mm	m	30.780	221.34	456.59	20,866.69	
144	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 330 mm	m	4.820	173.22	254.49	2,061.56	
145	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řs 400 mm	kus	8.000	0.00	108.14	865.12	
146	K	764315422	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	1.000	280.16	460.75	740.91	
147	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	16.520	393.67	157.58	9,106.65	
148	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2.000	303.66	308.98	1,225.28	
149	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7.600	397.59	258.00	4,982.48	
150	K	998764311	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	230.000	0.00	1.37	314.64	

D 766 Konstrukce truhlářské 60,942.85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdva, výšky do 1,5 m	m2	4.000	43.11	825.82	3,475.72	
152	M	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3.180	5,600.00		17,808.00	
153	M	61110013R	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5 m	m2	3.320	5,600.00		18,592.00	
154	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2.000	0.00	784.36	1,568.72	
155	M	SPL.0028797.UR S	dveře Elegant navalovaná bílá barva eko 13 70/197	kus	1.000	2,191.36		2,191.36	
156	M	SPL.0028798.UR S	dveře Elegant navalovaná bílá barva eko 13 80/197	kus	1.000	2,196.31		2,196.31	
157	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1.000	0.00	134.48	134.48	
158	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojoy levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	1.000	184.50		184.50	
159	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1.000	0.00	187.70	187.70	
160	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1.000	557.60		557.60	
161	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1.000	0.00	212.36	212.36	
162	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojoy levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1.000	184.50		184.50	
163	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2.000	75.92	1,428.00	3,007.84	
164	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2.000	3,010.00		6,020.00	
165	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	4.820	0.00	268.76	1,295.42	
166	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	5.302	581.40		3,082.58	
167	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	366.000	0.00	0.67	243.76	

D	767	Konstrukce zámečnické						51,762.67	
168	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1.000	0.00	4,269.64	4,269.64	
169	M	55341332	dveře jednokřídle Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1.000	43,740.00		43,740.00	
170	K	767893111	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky do 1,50 m	kus	1.000	15.89	1,134.89	1,150.78	
171	M	28319018	stříška vchodová rovná, kotvená pomocí táhel, hliníkový rám bílý, výplň dutinový polykarbonát 1200x700mm	kus	1.000	2,550.00		2,550.00	
172	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	43.000	0.00	1.22	52.25	

D	771	Podlahy z dlaždic						77,316.17	
173	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	40.300	0.00	15.62	629.49	
174	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	40.300	31.73	27.43	2,384.15	
175	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	40.300	132.53	119.71	10,165.27	
176	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	24.680	17.79	130.31	3,655.11	
177	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2.715	459.00		1,246.19	
178	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	40.300	0.00	702.00	28,290.60	
179	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	37.950	459.00		17,419.05	
180	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6.380	531.00		3,387.78	
181	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5.800	233.55	173.33	2,359.90	
182	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	50.970	16.77	31.17	2,443.50	
183	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4.000	179.88	19.61	797.96	
184	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	1.000	32.28	72.85	105.13	
185	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	1.000	291.60		291.60	
186	K	771591264.SCS	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI	m	10.820	187.43	33.62	2,391.76	
187	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	40.300	8.30	18.57	1,082.86	
188	K	998771311	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	135.000	0.00	4.93	665.82	

D	781	Dokončovací práce - obklady						44,000.83	
189	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	22.756	0.00	7.48	170.21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	22.756	31.73	27.43	1,346.24	
191	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5.500	233.55	233.81	2,570.48	
192	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2.000	361.14	27.46	777.20	
193	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20.980	159.98	61.72	4,651.27	
194	K	781161012	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	8.000	0.00	114.30	914.40	
195	M	SCS.EKU8O7G	Schlüter-DILEX-EK 2,5m	m	8.800	285.94		2,516.27	
196	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	20.980	177.25	568.52	15,646.25	
197	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	23.078	459.00		10,592.80	
198	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	12.700	16.77	37.67	691.39	
199	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	22.756	8.30	18.57	611.45	
200	K	781774114	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	1.776	158.76	589.08	1,328.16	
201	M	LSS.WAE19000	obkládačka COLOR ONE bílá 148x148x6mm	m2	1.954	441.00		861.71	
202	K	998781311	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	525.000	0.00	2.52	1,323.00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								16,452.15	
203	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	76.600	39.20	175.58	16,452.15	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								19,159.10	
204	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156.160	0.00	6.19	966.63	
205	K	784171001	Ólepowání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	80.000	0.00	11.86	948.80	
206	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	84.000	0.65		54.60	
207	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	39.700	0.00	6.19	245.74	
208	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	41.685	1.55		64.61	
209	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116.460	2.57	17.02	2,281.45	
210	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	39.700	0.70	2.59	130.61	
211	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156.160	38.99	53.65	14,466.66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-02 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Roman Šácha

IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Materiál			49,156.24
Montáž			43,151.22
Cena bez DPH			92,307.44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	92,307.44	15.00%	13,846.12
Cena s DPH	v	CZK	106,153.56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

Objekt:

2023/20-02 - Zdravotechnické instalace

Místo:

st.p. č.379, k.ú.Křešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Projektant:

PK Polerecký
spol.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Šácha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49,156.24

43,151.22

92,307.44

PSV - Práce a dodávky PSV

49,156.24

43,151.22

92,307.44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9,014.68

13,459.76

22,474.44

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16,164.55

23,180.57

39,345.10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

17,848.43

5,714.46

23,562.89

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

6,128.58

796.43

6,925.01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-02 - Zdravotechnické instalace
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 92,307.44

D PSV Práce a dodávky PSV 92,307.44

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22,474.44

1	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	4.000	231.76	267.83	1,998.36	
2	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2.200	184.45	203.40	853.27	
3	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	3.500	305.51	214.60	1,820.39	
4	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	3.500	344.48	226.36	1,997.94	
5	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110	m	2.500	358.46	456.52	2,037.45	
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5.600	122.81	401.69	2,937.20	
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1.000	316.61	459.52	776.13	
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3.000	0.00	97.50	292.50	
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1.000	0.00	145.13	145.13	
10	K	721226511.HLE	Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2.000	694.54	63.31	1,515.70	
11	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2.000	398.70	313.22	1,423.84	
12	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1.000	836.40	87.27	923.67	
13	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1.000	456.60	58.28	514.88	
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18.800	0.82	26.90	521.14	
15	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3.500	3.28	33.05	127.16	
16	K	721950001R	Napojení kanalizace na vnější vedení	soubor	1.000	0.00	4,000.00	4,000.00	
17	K	998721311	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	390.000	0.00	1.51	589.68	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39,345.10

18	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	15.000	89.42	351.77	6,617.85	
19	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	9.500	104.27	390.44	4,699.75	
20	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	7.500	147.07	441.49	4,414.20	
21	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1.000	0.00	392.22	392.22	
22	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	24.500	20.22	53.14	1,797.32	
23	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	7.500	28.19	53.13	609.90	
24	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8.000	0.00	238.14	1,905.12	
25	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8.000	63.77	101.41	1,321.44	
26	K	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1"	kus	1.000	181.73	112.07	293.80	
27	K	722225304	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1"	kus	2.000	772.20	128.87	1,802.14	
28	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1.000	514.73	150.72	665.45	
29	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1.000	1,165.43	145.68	1,311.11	
30	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	1.000	712.73	145.68	858.41	
31	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	1.000	403.13	145.68	548.81	
32	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	2.000	193.62	102.10	591.44	
33	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6.000	198.83	113.87	1,876.20	
34	K	722262213	Vodoměr závitový jednortokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1.000	910.99	220.21	1,131.20	
35	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	1.000	3,826.03	653.71	4,479.74	
36	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32.000	16.40	41.13	1,840.96	
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32.000	4.64	45.95	1,618.88	
38	K	998722311	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	620.000	0.00	0.92	569.16	

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 23,562.89

39	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1.000	3,700.03	479.39	4,179.42	
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1.000	1,634.05	342.41	1,976.46	
41	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1.000	3,146.91	790.67	3,937.58	
42	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1.000	5,787.62	1,707.37	7,494.99	
43	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1.000	463.13	76.70	539.83	
44	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1.000	0.00	913.50	913.50	
45	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1.000	1,211.90	74.71	1,286.61	
46	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1.000	883.66	112.06	995.72	
47	K	725862123.HLE	Zápachová uzávěrka HL126.1 pro dvojdíře s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1.000	558.15	35.18	593.33	
48	K	725861312.HLE	Zápachová uzávěrka HL134 pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1.000	330.08	76.58	406.66	
49	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	3.000	44.30	295.73	1,020.09	
50	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	900.000	0.00	0.24	218.70	

D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace					6,925.01	
51	K	726131041.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1.000	5,906.28	692.77	6,599.05	
52	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	1.000	222.30	62.35	284.65	
53	K	998726311	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	170.000	0.00	0.24	41.31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-03 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice

Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Zhotovitel:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

Zpracovatel:
Roman Šácha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Materiál			65,403.35
Montáž			41,412.98
Cena bez DPH			106,816.33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	106,816.33	15.00%	16,022.45
Cena s DPH	v	CZK	122,838.78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-03 - Ústřední vytápění
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	65,403.35	41,412.98	106,816.33
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00	9,000.00	9,000.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00	9,000.00	9,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	65,403.35	32,412.98	97,816.33
731 - Ústřední vytápění - kotelny	23,585.41	2,385.49	25,970.90
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0.00	1,795.68	1,795.68
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	14,652.96	17,821.88	32,474.84
734 - Ústřední vytápění - armatury	3,956.58	5,218.88	9,175.46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	23,208.40	5,191.05	28,399.45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

Objekt:

2023/20-03 - Ústřední vytápění

Místo:

st.p. č.379, k.ú.Křešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Projektant:

PK Polerecký
spol.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Šácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106,816.33

D	HSV		Práce a dodávky HSV					9,000.00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					9,000.00	
1	K	971042999	Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného zapravení, stavební připravenost	kus	1.000	0.00	9,000.00	9,000.00	

D	PSV		Práce a dodávky PSV					97,816.33	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny					25,970.90	
2	K	731259614	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu do 18 kW	soubor	1.000	1,257.41	1,525.63	2,783.04	
3	M	6000165702	Elektrokotel Protherm Ray 12 KE	kus	1.000	22,328.00		22,328.00	
4	K	998731311	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	340.000	0.00	2.53	859.86	

D	732		Ústřední vytápění - strojovny					1,795.68	
5	K	73251114R	Digitální pokojový termostat	kus	1.000	0.00	1,782.00	1,782.00	
6	K	998732311	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	10.000	0.00	1.37	13.68	

D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					32,474.84	
7	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	56.000	230.76	217.31	25,091.92	
8	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	56.000	0.20	23.70	1,338.40	
9	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	56.000	30.70	54.68	4,781.28	
10	K	998733311	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	440.000	0.00	2.87	1,263.24	

D	734		Ústřední vytápění - armatury					9,175.46	
11	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	5.000	240.30	123.27	1,817.85	
12	K	734261233.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	15.000	155.18	45.94	3,016.80	
13	K	73426141R	Sada pro spodní středové připojení otopných těles	kus	5.000	0.00	279.00	1,395.00	
14	K	734291273	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 3/4	kus	1.000	427.38	115.43	542.81	
15	K	K001	Fitinky a pod nutné k provedení ÚT jako např. kulové kohouty atd.	kpl	1.000	0.00	2,250.00	2,250.00	
16	K	998734311	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	500.000	0.00	0.31	153.00	

D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					28,399.45	
17	K	735152213.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 300/600 mm výkon 329 W	kus	1.000	2,915.13	116.43	3,031.56	
18	K	735152458.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1100 mm výkon 1229 W	kus	1.000	4,947.09	146.59	5,093.68	
19	K	735152459.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	2.000	5,159.65	152.41	10,624.12	
20	K	735152555.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	1.000	5,026.88	140.77	5,167.65	
21	K	735999R01	Vyregulování systému, revize a zkoušky	Kč	1.000	0.00	4,250.00	4,250.00	
22	K	998735311	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	121.000	0.00	1.92	232.44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-04 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Zhotovitel:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

Zpracovatel:
Roman Šácha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Materiál			83,337.14
Montáž			170,587.09
Cena bez DPH			253,924.23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	253,924.23	15.00%	38,088.63
Cena s DPH	v CZK		292,012.86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

Objekt:

2023/20-04 - Elektroinstalace

Místo:

st.p. č.379, k.ú.Křešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Projektant:

PK Polerecký
spol.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Šácha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83,337.14 170,587.09 253,924.23

M - Práce a dodávky M

83,337.14 170,587.09 253,924.23

21-M - Elektromontáže	76,939.85	140,684.09	217,623.94
01 - Krabice, svorky, nosný materiál	1,002.25	4,826.40	5,828.65
02 - Vodiče, kabely	17,686.15	18,520.95	36,207.10
03 - Ukončení vodičů	199.80	2,921.55	3,121.35
04 - Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje, osvětlení	4,119.20	13,629.15	17,748.35
05 - Zásuvky	7,535.40	7,521.83	15,057.23
06 - Rozvodnice oceloplech., plastové	37,434.75	9,003.05	46,437.80
07 - Hromosvod a uzemnění	8,962.30	40,699.06	49,661.36
11 - Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvíratelných prací	0.00	17,912.10	17,912.10
OST - Ostatní	0.00	25,650.00	25,650.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6,397.29	29,903.00	36,300.29

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-04 - Elektroinstalace
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šacha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								253,924.23	
D	M		Práce a dodávky M					253,924.23	
D	21-M		Elektromontáže					217,623.94	
D	01		Krabice, svorky, nosný materiál					5,828.65	
1	K	741112061	Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku	ks	35.000	0.00	43.51	1,522.85	
2	M	Mat.	Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku	ks	35.000	7.60		266.00	
3	K	741112071	Krabice přístrojová LK 80x28 2T	ks	5.000	0.00	85.58	427.90	
4	M	Mat..1	Krabice přístrojová LK 80x28 2T	ks	5.000	38.95		194.75	
5	K	741112101	Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om.	ks	15.000	0.00	191.71	2,875.65	
6	M	Mat..2	Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om.	ks	15.000	36.10		541.50	
D	02		Vodiče, kabely					36,207.10	
7	K	741120001	CYA - 6 ZŽL.	m	85.000	0.00	35.79	3,042.15	
8	M	Mat..9	CYA - 6 ZŽL.	m	85.000	16.15		1,372.75	
9	K	741120003	CYA - 16 ZŽL.	m	15.000	0.00	37.84	567.60	
10	M	Mat..10	CYA - 16 ZŽL.	m	15.000	46.55		698.25	
11	K	741122011.2	CYKY 3Jx1,5	m	80.000	0.00	27.55	2,204.00	
12	M	Mat..5	CYKY 3Jx1,5	m	80.000	16.15		1,292.00	
13	K	741122011.3	CYKY 3Jx2.5	m	203.000	0.00	39.90	8,099.70	
14	M	Mat..6	CYKY 3Jx2.5	m	203.000	22.80		4,628.40	
15	K	741122011.4	CYKY 4Jx1,5	m	25.000	0.00	39.90	997.50	
16	M	Mat..7	CYKY 4Jx1,5	m	25.000	19.95		498.75	
17	K	741122023	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 4x6 mm2	m	20.000	0.00	50.10	1,002.00	
18	M	34111072	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2	m	20.000	84.55		1,691.00	
19	K	741122024	CYKY 5Jx10	m	50.000	0.00	52.16	2,608.00	
20	M	Mat..8	CYKY 5Jx10	m	50.000	150.10		7,505.00	
D	03		Ukončení vodičů					3,121.35	
21	K	741130001	Do 2,5 mm2	ks	60.000	0.00	27.77	1,666.20	
22	K	741130004	Do 6 mm2	ks	15.000	0.00	37.03	555.45	
23	K	741130006	Do 16 mm2	ks	6.000	0.00	69.15	414.90	
24	K	Pol2	Označovací štítky na kabely	ks	60.000	0.00	4.75	285.00	
25	M	Mat..11	Označovací štítky na kabely	m	60.000	3.33		199.80	
D	04		Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje, osvětlení					17,748.35	
26	K	741310001	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	3.000	0.00	146.29	438.87	
27	K	741310011	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559- A01345, IP20	ks	4.000	0.00	186.46	745.84	
28	K	741310021	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	4.000	0.00	156.33	625.32	
29	K	741310024	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	2.000	0.00	276.81	553.62	
30	K	741310025	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	1.000	0.00	166.37	166.37	
31	K	741310402	Sporáková kombinace 16A/400V	ks	1.000	0.00	337.53	337.53	
32	M	Mat..21	Sporáková kombinace 16A/400V	ks	1.000	465.50		465.50	
33	K	741310402.1	Sporáková kombinace 16A/400V, IP 44	ks	1.000	0.00	359.10	359.10	
34	M	Mat..22	Sporáková kombinace 16A/400V, IP 44	ks	1.000	465.50		465.50	
35	K	Inf.cena	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2.000	0.00	47.50	95.00	
36	K	Inf.cena.1	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	2.000	0.00	47.50	95.00	
37	M	Mat..15	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	2.000	171.00		342.00	
38	M	Mat..16	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2.000	46.55		93.10	
39	M	Mat..17	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	2.000	45.60		91.20	
40	K	Inf.cena.2	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	1.000	0.00	23.75	23.75	
41	K	Inf.cena.3	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	1.000	0.00	23.75	23.75	
42	M	Mat..18	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	1.000	132.05		132.05	
43	M	Mat..19	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	1.000	39.90		39.90	
44	M	Mat..20	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	1.000	25.65		25.65	
45	K	Inf.cena.4	Autonomní požární hlásič, stropní	ks	2.000	0.00	285.00	570.00	
46	M	Pol13	Autonomní požární hlásič, stropní	ks	2.000	256.50		513.00	
47	K	Pol11	KRYT 3558A - A651B, IP20	ks	4.000	0.00	47.50	190.00	
48	K	Pol3	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3.000	0.00	47.50	142.50	
49	K	Pol4	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3.000	0.00	47.50	142.50	
50	M	Mat..12	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	3.000	89.30		267.90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	Pol5	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3.000	37.05		111.15	
52	M	Pol6	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3.000	27.55		82.65	
53	K	Pol4	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4.000	0.00	47.50	190.00	
54	M	Mat..14	JEDNODUŠOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20	ks	4.000	109.25		437.00	
55	M	Pol12	KRYT 3558A - A651B, IP20	ks	4.000	37.05		148.20	
56	M	Pol6	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4.000	27.55		110.20	
57	K	Pol7	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4.000	0.00	47.50	190.00	
58	K	Pol8	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	4.000	0.00	47.50	190.00	
59	M	Mat..13	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	4.000	124.45		497.80	
60	M	Pol9	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4.000	46.55		186.20	
61	M	Pol10	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	4.000	27.55		110.20	
62	K	K002	D+M osvětlení - dle výběru investora	kus	9.000	0.00	950.00	8,550.00	

D	05	Zásuvky							15,057.23
63	K	741112071.1	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	29.000	0.00	47.50	1,377.50	
64	K	741112071.1	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	1.000	0.00	47.50	47.50	
65	M	Mat..23	JEDNODUŠA ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod omítkou	ks	29.000	127.30		3,691.70	
66	M	Mat..24	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	29.000	27.55		798.95	
67	M	Mat..25	Rámeček pro přístroj 3901A-B10	ks	29.000	27.55		798.95	
68	M	Mat..26	Modul přepětové ochrany ÚSM-A	ks	1.000	560.50		560.50	
69	M	Mat..24	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	1.000	27.55		27.55	
70	K	741313001	JEDNODUŠA ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod omítkou	ks	29.000	0.00	119.04	3,452.16	
71	K	741322151	Modul přepětové ochrany ÚSM-A	ks	1.000	0.00	127.17	127.17	
72	K	Inf.cena.1.1	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	9.000	0.00	47.50	427.50	
73	M	Mat..17	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	9.000	45.60		410.40	
74	K	Inf.cena.10	RÁMEČEK 3901A - B50B	ks	2.000	0.00	47.50	95.00	
75	K	Inf.cena.3.1	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6.000	0.00	47.50	285.00	
76	M	Mat..20.1	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6.000	95.95		575.70	
77	K	Inf.cena.5	Rámeček pro přístroj 3901A-B10	ks	29.000	0.00	47.50	1,377.50	
78	K	Inf.cena.6	RÁMEČEK 3901A - B50B	ks	7.000	0.00	47.50	332.50	
79	M	Mat..27	RÁMEČEK 3901A - B50B	ks	7.000	95.95		671.65	

D	06	Rozvodnice oceloplech., plastové							46,437.80
80	K	741210003	Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N	ks	1.000	0.00	686.08	686.08	
81	M	Mat..28	Skříňový rozvaděč BF-0-2/48-C, vč. svorek PE,N	ks	1.000	3,382.00		3,382.00	
82	K	741310403	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1.000	0.00	443.66	443.66	
83	M	Mat..30	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1.000	342.00		342.00	
84	K	741320101	Jistič 10A/1/B	ks	2.000	0.00	90.84	181.68	
85	M	Mat..33	Jistič 10A/1/B	ks	2.000	114.00		228.00	
86	K	741320101.1	Jistič 20A/3/B	ks	1.000	0.00	128.25	128.25	
87	M	Mat..34	Jistič 20A/3/B	ks	1.000	484.50		484.50	
88	K	741321001	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	3.000	0.00	139.12	417.36	
89	M	Mat..31	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	3.000	1,349.00		4,047.00	
90	K	741321001.1	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	8.000	0.00	142.50	1,140.00	
91	M	Mat..32	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	8.000	1,149.50		9,196.00	
92	K	741322021	S vodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1.000	0.00	404.46	404.46	
93	M	Mat..29	S vodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1.000	8,540.50		8,540.50	
94	K	741330602	Časové relé - 1w	ks	3.000	0.00	220.52	661.56	
95	M	Mat..35	Časové relé - 1w	ks	3.000	893.00		2,679.00	
96	K	741330602.1	Stykač Z-SCH-230/25-40	ks	1.000	0.00	190.00	190.00	
97	M	Mat..36	Stykač Z-SCH-230/25-40	ks	1.000	460.75		460.75	
98	K	Inf.cena.7	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1.000	0.00	4,750.00	4,750.00	
99	M	Mat..37	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1.000	8,075.00		8,075.00	

D	07	Hromosvod a uzemnění							49,661.36
100	K	210280211	Měření zemnic	ks	4.000	0.00	4,094.43	16,377.72	
101	K	35441077	Vodič AlMgSi s izolací, pr. 8 mm2, (FeZn pr. 8 mm2)	m	40.000	0.00	46.55	1,862.00	
102	M	Mat..38	Vodič AlMgSi s izolací, pr. 8 mm2, (FeZn pr. 8 mm2)	m	40.000	42.75		1,710.00	
103	K	35441077.1	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm	m	50.000	0.00	52.25	2,612.50	
104	M	Mat..39	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm	m	50.000	48.45		2,422.50	
105	K	71420042	Ochranný úhelník	ks	4.000	0.00	142.50	570.00	
106	M	Mat..50	Ochranný úhelník	ks	4.000	209.00		836.00	
107	K	741420021	Svorky univerzální	ks	10.000	0.00	120.48	1,204.80	
108	M	Mat..40	Svorky univerzální	ks	10.000	19.95		199.50	
109	K	741420021.1	Svorky SS	ks	25.000	0.00	57.00	1,425.00	
110	M	Mat..41	Svorky SS	ks	25.000	17.10		427.50	
111	K	741420021.2	Svorky připojovací Sp1	ks	2.000	0.00	17.10	34.20	
112	M	Mat..42	Svorky připojovací Sp1	ks	2.000	20.90		41.80	
113	K	741420021.3	Svorky připojovací SO	ks	4.000	0.00	28.50	114.00	
114	M	Mat..43	Svorky připojovací SO	ks	4.000	28.50		114.00	
115	K	741420021.4	Svorka k okapovým žlabům	ks	4.000	0.00	95.00	380.00	
116	M	Mat..45	Svorka k okapovým žlabům	ks	4.000	39.90		159.60	
117	K	741420021.5	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	40.000	0.00	61.75	2,470.00	
118	M	Mat..46	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	40.000	19.00		760.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	741420021.6	Svorka k jímací tyči SJ1	ks	2.000	0.00	57.00	114.00	
120	M	Mat..48	Svorka k jímací tyči SJ1	ks	2.000	46.55		93.10	
121	K	741420021.7	Svorka zkušební SZ	ks	4.000	0.00	57.00	228.00	
122	M	Mat..49	Svorka zkušební SZ	ks	4.000	42.75		171.00	
123	K	741420021.8	Držák ochranného úhelníku	ks	8.000	0.00	95.00	760.00	
124	M	Mat..51	Držák ochranného úhelníku	ks	8.000	36.10		288.80	
125	K	741420041	Hromosvodoá podpěra do zdi PV17pp 8/200	ks	30.000	0.00	57.00	1,710.00	
126	M	Mat..52	Hromosvodoá podpěra do zdi PV17pp 8/200	ks	30.000	33.25		997.50	
127	K	741430005	Jímací tyč 1,0 m	ks	2.000	0.00	383.42	766.84	
128	M	Mat..47	Jímací tyč 1,0 m	ks	2.000	180.50		361.00	
129	K	Inf. cena	Ochranná stříška dolní	ks	2.000	0.00	285.00	570.00	
130	M	Mat..44	Ochranná stříška dolní	ks	2.000	190.00		380.00	
131	K	Inf.cena.8	Zemní práce k hromosvodu, a k přípojce elektro - odhad	kpl	1.000	0.00	9,500.00	9,500.00	

D	11	Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvídatelných prací						17,912.10	
132	K	741121861	Demontáž kabelů	m	500.000	0.00	20.08	10,040.00	
133	K	741311805	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	10.000	0.00	60.24	602.40	
134	K	741371823	Demontáž stávajících svítidel	ks	10.000	0.00	180.72	1,807.20	
135	K	Pol14	Nepředvídatelné práce	h	15.000	0.00	332.50	4,987.50	
136	K	Pol15	Demontáž stávajících rozvaděčů	h	1.000	0.00	475.00	475.00	

D	OST	Ostatní						25,650.00	
137	K	10	Pomocný materiál 3% z materiálu	soubor	1.000	0.00	1,900.00	1,900.00	
138	K	11	PPV 6% z montáží	soubor	1.000	0.00	14,250.00	14,250.00	
139	K	12	Revize	soubor	1.000	0.00	4,750.00	4,750.00	
140	K	15	Požární bezpečnostní přepážky	soubor	1.000	0.00	4,750.00	4,750.00	

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						36,300.29	
141	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	45.000	0.00	421.54	18,969.30	
142	K	460241111	Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2.000	0.00	628.22	1,256.44	
143	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3.150	0.00	118.95	374.69	
144	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47.250	0.00	24.88	1,175.58	
145	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5.670	422.00	0.00	2,392.74	
146	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3.150	0.00	298.54	940.40	
147	K	460391121	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	9.450	0.00	271.89	2,569.36	
148	K	460581131	Úprava terénu uvedením nepevného terénu do původního stavu v místě dočasně uloženého výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	67.500	2.76	29.51	2,178.23	
149	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	45.000	84.85	58.34	6,443.55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-05 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Zhotovitel:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

Zpracovatel:
Roman Šácha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Materiál			45,125.13
Montáž			73,767.50
Cena bez DPH			118,892.62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	118,892.62	15.00%	17,833.89
Cena s DPH	v	CZK	136,726.51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-05 - Vodovodní přípojka
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	45,125.13	73,767.50	118,892.62
HSV - Práce a dodávky HSV	45,125.13	73,767.50	118,892.62
1 - Zemní práce	17,321.28	50,251.14	67,572.42
4 - Vodorovné konstrukce	2,554.61	1,466.84	4,021.44
8 - Trubní vedení	25,249.24	7,256.12	32,505.36
998 - Přesun hmot	0.00	14,793.40	14,793.40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-05 - Vodovodní přípojka
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118,892.62

D HSV Práce a dodávky HSV 118,892.62

D 1 Zemní práce 67,572.42

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	0.800	107.37	182.39	231.81	
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	0.800	107.37	171.98	223.48	
3	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	2.224	0.00	1,031.98	2,295.12	
4	K	132154101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	26.688	0.00	746.69	19,927.66	
5	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0.720	0.00	685.12	493.29	
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5.500	0.00	539.24	2,965.82	
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	66.720	13.67	122.48	9,083.93	
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	66.720	0.00	84.24	5,620.49	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12.360	0.00	272.06	3,362.66	
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22.248	422.00	0.00	9,388.66	
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17.270	0.00	143.20	2,473.06	
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8.512	0.00	547.19	4,657.68	
13	M	58337310	štěrkopisek frakce 0/4	t	17.024	402.30		6,848.76	

D 4 Vodorovné konstrukce 4,021.44

14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2.353	1,085.68	623.39	4,021.44	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------	--

D 8 Trubní vedení 32,505.36

15	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	27.800	0.00	58.38	1,622.96	
16	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	28.217	51.48		1,452.61	
17	K	877211124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 63/32	kus	1.000	0.00	329.45	329.45	
18	M	28614028	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm	kus	1.000	900.00		900.00	
19	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	1.000	415.80	180.22	596.02	
20	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1.000	694.66	686.27	1,380.93	
21	M	42221324	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm	kus	1.000	5,800.00		5,800.00	
22	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1.000	0.00	1,301.38	1,301.38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1.000	1,390.00		1,390.00	
24	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	27.800	1.30	28.20	820.10	
25	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	27.800	0.74	20.01	576.85	
26	K	893811162	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světél hloubky přes 1,2 m do 1,4 m	kus	1.000	612.11	533.24	1,145.35	
27	M	56230592	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,3m	kus	1.000	10,980.00		10,980.00	
28	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1.000	1,090.80	287.15	1,377.95	
29	M	AVK.725	Uliční poklop litinový AVK Klasik, ventilkový 7.2.5	kus	1.000	761.27		761.27	
30	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1.000	121.30	123.58	244.88	
31	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	27.800	28.29	21.94	1,396.39	
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	26.300	7.13	9.19	429.22	
D 998			Přesun hmot					14,793.40	
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17.769	0.00	832.54	14,793.40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-06 - Venkovní úpravy

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Zhotovitel:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

Zpracovatel:
Roman Šacha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Materiál			0.00
Montáž			1,000.00
Cena bez DPH			1,000.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	1,000.00	15.00%	150.00
Cena s DPH	v	CZK	1,150.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-06 - Venkovní úpravy
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0.00	1,000.00	1,000.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00	1,000.00	1,000.00
1 - Zemní práce	0.00	1,000.00	1,000.00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-06 - Venkovní úpravy
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1,000.00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1,000.00	
D		1	Zemní práce					1,000.00	
1	K	180901111R	Venkovní úpravy op dokončení stavebních prací - odhad	soubor	1.000	0.00	1,000.00	1,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt:
2023/20-07 - Vedlejš rozpočtové náklady

KSO:
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice

Zadavatel:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Zhotovitel:

Projektant:
PK Polerecký spol.r.o.

Zpracovatel:
Roman Šácha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Materiál			0.00
Montáž			51,300.00
Cena bez DPH			51,300.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	51,300.00	15.00%	7,695.00
Cena s DPH	v	CZK	58,995.00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích

Objekt:

2023/20-07 - Vedlejš rozpočtové náklady

Místo:

st.p. č.379, k.ú.Křešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Projektant:

PK Polerecký
spol.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Šácha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

51,300.00

51,300.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

51,300.00

51,300.00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

0.00

14,250.00

14,250.00

VRN3 - Zařízení staveniště

0.00

28,500.00

28,500.00

VRN4 - Inženýrská činnost

0.00

3,800.00

3,800.00

VRN7 - Provozní vlivy

0.00

4,750.00

4,750.00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy objektu bývalé prádelny v Křešicích
Objekt: 2023/20-07 - Vedlejš rozpočtové náklady
Místo: st.p. č.379, k.ú.Křešice
Zadavatel: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2026
Projektant: PK Polerecký spol.r.o.
Zpracovatel: Roman Šácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								51,300.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								51,300.00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								14,250.00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	0.00	14,250.00	14,250.00	
D VRN3 Zařízení staveniště								28,500.00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	0.00	19,000.00	19,000.00	
3	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1.000	0.00	9,500.00	9,500.00	
D VRN4 Inženýrská činnost								3,800.00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1.000	0.00	1,900.00	1,900.00	
5	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1.000	0.00	1,900.00	1,900.00	
D VRN7 Provozní vlivy								4,750.00	
6	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1.000	0.00	4,750.00	4,750.00	