

PŮDORYS

VYBOURÁNÍ ČÁSTI POTRUBÍ DN500

ZAŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY - 18,35m²

ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ-viz. SO 07 SPOJOVACÍ POTRUBÍ

VYBOURÁNÍ ŽÁKULU

DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

VYBOURÁNÍ OPĚRNÉ ZDI

UV

5450

600

4175

803

1390

1530

UBOURÁNÍ STĚNY ŽLABU V MÍSTĚ NOVÉHO ŽLABU

STÁVAJÍCÍ KORUNA-OBNAŽENA VÝZTUŽ cca 50mm

BUDOVA ČESLOVNÝ

ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ-viz. SO 07 SPOJOVACÍ POTRUBÍ

VYBOURÁNÍ SKLADU

VYBOURÁNÍ ŠACHTY 1,87x1,97x3,5m, TL.STĚN 0,3m

POTRUBÍ ZAFOLKOVANÉ POPIPKOVOU SMĚSÍ viz. SO 07

ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ-viz. SO 07 SPOJOVACÍ POTRUBÍ

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY-1,75m²

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY-1,8m²

ZAŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY

ŘEZ 1-1

243,50 KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PP430

 BOURANÉ KONSTRUKCE

SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA LAPÁKU PÍSKU JSOU:

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A OBRUBNÍKŮ
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO SEPARÁTOR PÍSKU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (ZÁBRADLÍ, LÁVKY, SCHŮDKY, ZAKRYTÍ ŽLABŮ)
- VYKÁCENÍ KEŘŮ A STROMŮ
- ZAŘÍZNUTÍ BETONOVÉ PLOCHY
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PLOCHY
- ZAŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ PLOCHY
- VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ DN500 - DL. 3,2m

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
- VYBOURÁNÍ ŽB KONSTRUKCE (OPĚRNÁ ZEĎ, NÁTOKOVÝ ŽLAB DO LP1, BETONOVÁ PLOCHA OKOLO LP1, BETONOVÁ STĚNA)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SPÁDOVÝCH BETONŮ VE ŽLABECH
- OČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH STĚN
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO SKLADU V MÍSTĚ PÍSKOVÉ LINKY
- VYBOURÁNÍ ŽB KONSTRUKCE – ŠACHTY
- ODSTRANĚNÍ OBTOKOVÉHO POTRUBÍ DN600 viz. SO 07 SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ŘEZ 1-1'

243,50 KOMUNIKACE

242,40 S.T.

KONTEJNER NA SHRABKY PŘED BUDOVOU ČESLOVNY

BUDOVA ČESLOVNY

242,68 PODLAHA BUDOVY

241,70 ST. KORUNA

240,75 STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PP430

240,71 NIVELETA

1137

240,71 STÁVAJÍCÍ LP1

240,49 NATOK HC

237,70 DNO LP

ŘEZ 2-2'

UBOURÁNÍ STĚNY ŽLABU V MÍSTĚ NOVÉHO ŽLABU

241,70

240,71 NIVELETA

241,10 Hladina

240,49

910

300

242,43

240,71 STÁVAJÍCÍ LP1

237,70 DNO LP

UBOURÁNÍ STĚNY ŽLABU V MÍSTĚ NOVÉHO ŽLABU

240,49

910

300

241,70

240,71

Hladina 241,10


NIVELETA

STÁVAJÍCÍ LP1

237,70

DNO LP

242,43



SO 01 Mechanická část ČOV
DSO 01.3 Lapák písku a separátor písku

$$\pm 0,000 = 245,50$$

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MS</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	3 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	–
				Měřítko:	1:100
Příloha: Lapák písku LP1 a nový LP2 - bourací práce				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.1.3-1