



- SEJMUTÍ ORNICE V PLOŠE 145m² TL.100mm
- VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY celkem cca 610m³
- ČERPACÍ STUDNA OSAZENA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ v.1000mm NA LOŽE
Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.16-32 TL.200mm

DR OBVODOVÁ DRENÁŽ Z FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ DN150 PŘIPOJENÁ NA ČERPAČNOU STUDNU, CEL. DL. 72,5m.



SO 01 Mechanická část ČOV
DSO 01.3 Lapák písku a separátor písku

$\pm 0,000 = 245,50$

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hi.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>Mus</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	3 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:100
Příloha: Lapák písku LP1 a nový LP2 - výkopy				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.1.3-2