

Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 185 Třebestovice
Investor: Obec Třebestovice

Popis	Cena
Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 185 Třebestovice	1 383 221
Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 185 Třebestovice	1 383 221
003: Svislé a kompletní konstrukce	75 229
004: Vodorovné konstrukce	31 810
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 013
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 885
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	118 326
713: Izolace tepelné	33 998
721: Kanalizace	26 709
725: Zařizovací předměty	25 124
741: Silnoproud	16 050
762: Konstrukce tesařské	159 938
763: Konstrukce montované	54 337
764: Konstrukce klempířské	151 248
765: Krytina skládaná	25 488
766: Konstrukce truhlářské	9 244
767: Konstrukce zámečnické	129 067
771: Podlahy z dlaždic	12 200
781: Obklady	38 808
784: Malby	26 148
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000
V03: Zařízení staveniště	38 000
V04: Inženýrská činnost	67 000
V06: Územní vlivy	55 600
V07: Provozní vlivy	20 000
Celkem (bez DPH)	1 383 221
DPH	
DPH: 21% ze základny	290 477
Celkem (včetně DPH)	1 673 698

Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 185 Třebestovice
Investor: Obec Třebestovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 185 Třebestovice						1 383 221
Stavební úpravy Hasičské zbrojnice č.p. 185 Třebestovice						1 383 221
003: Svislé a kompletní konstrukce						75 229
1	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220	t	0,234	21 000,00	4 920
	Výkaz výměr:	profil IPE160 = 15,96 kg/m 4*3,67*15,96*0,001;vjezd garáž		— 0,234		
2	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,281	39 600,00	11 120
	Výkaz výměr:	0,234;váha 0,234*0,2;prořez		0,234 0,047		
3	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,043	19 600,00	834
	Výkaz výměr:	profil IPE100 = 8,18 kg/m 4*1,3*8,18*0,001;nový otvor		— 0,043		
4	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,052	35 400,00	1 827
	Výkaz výměr:	0,043;váha 0,043*0,2;prořez		0,043 0,009		
5	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,621	9 800,00	6 088
	Výkaz výměr:	profil IPE160 = 15,96 kg/m 3,67*0,5*0,25;vjezd garáž profil IPE100 = 8,18 kg/m 1,3*0,5*0,25;nový otvor		— 0,459 — 0,163		
6	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,570	1 420,00	6 489
	Výkaz výměr:	profil IPE160 = 15,96 kg/m 3,67*2*0,25+3,27*0,5;vjezd garáž profil IPE100 = 8,18 kg/m 1,3*2*0,25+0,9*0,5;nový otvor		— 3,470 — 1,100		
7	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,470	1 050,00	1 544
	Výkaz výměr:	0,7*2,1;otvor do čm 114		1,470		
8	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,510	1 920,00	979
	Výkaz výměr:	(0,9+2,1*2)*0,1;do čm 114		0,510		
9	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	7,810	3 120,00	24 367
	Výkaz výměr:	7,1;štít S3 7,1*0,1;prořez		7,100 0,710		
10	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	7,260	2 350,00	17 061
	Výkaz výměr:	6,6;štít S2 6,6*0,1;prořez		6,600 0,660		
004: Vodorovné konstrukce						31 810
1	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	0,400	512,00	205
	Výkaz výměr:	profil IPE160 = 15,96 kg/m (0,2*0,5)*2;vjezd garáž		— 0,200		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		profil IPE100 = 8,18 kg/m (0,2*0,5)*2;nový otvor		- 0,200		
2	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Výkaz výměr: 4,4*0,4*0,3;věnec řez A-A (4,7*0,3*0,2)*2;věnec řez B-B	m3	1,092 0,528 0,564	9 850,00	10 756
3	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 99,3*0,001;viz výkaz výztuže 0,099*0,2;prořez	t	0,119 0,099 0,020	56 600,00	6 741
4	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Výkaz výměr: (4,7*2*0,2)*2;věnec řez B-B	m2	3,760 3,760	1 020,00	3 835
5	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,760	164,00	617
6	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm Výkaz výměr: 4,4*2*0,3+3,37*0,4;věnec řez A-A	m2	3,988 3,988	1 560,00	6 221
7	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	3,988	167,00	666
8	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm Výkaz výměr: 3,37*0,4;věnec řez A-A	m2	1,348 1,348	1 890,00	2 548
9	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,348	164,00	221
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						125 013
1	628613611R	Antikoroziní základní nátěr dílů ocelových konstrukcí Výkaz výměr: (0,234+0,043)*1000;OK překlady	kg	277,000 277,000	30,00	8 310
2	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 Výkaz výměr: 1;do čm 114	kus	1,000 1,000	1 660,00	1 660
3	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 770,00	3 770
4	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % Výkaz výměr: ((2,12*2,5)-(0,7*2,1))*2;otvor do čm 114 - oprava stěny (1,93*2+2,02)*2,5-(0,9*2,1);čm 114 - oprava stěn	m2	20,470 7,660 12,810	465,00	9 519
5	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm Výkaz výměr: (1,96*2,8)-(0,9*2,1);čm 112 - oprava stěn	m2	3,598 3,598	645,00	2 321
6	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Výkaz výměr: 6,6;štít S2 7,1;štít S3	m2	13,700 6,600 7,100	465,00	6 371
7	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	37,110	80,50	2 987
8	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu Výkaz výměr: (2,12*2,5)*2;otvor do čm 114 - oprava stěny (1,93*2+2,02)*2,5-(0,9*2,1);čm 114 - oprava stěn 6,6;štít S2 7,1;štít S3	m2	37,110 10,600 12,810 6,600 7,100	310,00	11 504
9	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	37,110	191,00	7 088
10	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm Výkaz výměr: 37,11;plocha -2,02*2,2;obklad	m2	32,666 37,110 -4,444	208,00	6 795

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
11	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních ostění a nadpraží nanášený ručně	m2	8,465	110,00	931
12	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,465	1 320,00	11 174
Výkaz výměr: (3,27+4,28*2)*0,5;vjezd garáž (0,9+2,1*2)*0,5;nový otvor				5,915 2,550		
13	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních ostění a nadpraží vtlačené do tmelu	m2	8,465	400,00	3 386
14	613135011	Vyrovnání podkladu vnitřních ostění a nadpraží tmelem tl do 2 mm	m2	8,465	280,00	2 370
15	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,425	8 420,00	3 579
Výkaz výměr: 4,25*0,1;čm 114				0,425		
16	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	44 000,00	512
Výkaz výměr: SZ 5/150/150 = 2,10 kg/m2 4,25*2,10*0,001;čm 114 0,009*0,3;prořez				- 0,009 0,003		
17	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,425	1 520,00	646
18	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,425	463,00	197
19	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,425	310,00	132
20	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,570	28,10	269
Výkaz výměr: 8,7;čm 114 8,7*0,1;prořez				8,700 0,870		
21	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	13,700	65,00	891
22	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	13,700	884,00	12 111
Výkaz výměr: 6,6;štít S2 7,1;štít S3				6,600 7,100		
23	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	15,070	90,70	1 367
Výkaz výměr: 13,7;plocha 13,7*0,1;prořez				13,700 1,370		
24	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	13,700	60,00	822
25	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	13,700	520,00	7 124
26	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	8,480	1 210,00	10 261
Výkaz výměr: (4,8+8,2*2)*0,4;přesahy střechy				8,480		
27	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	9,328	91,00	849
Výkaz výměr: 8,48;plocha 8,48*0,1;prořez				8,480 0,848		
28	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	8,480	550,00	4 664
29	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	8,480	66,20	561
30	622143003	Montáž omítkových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	35,705	62,10	2 217
Výkaz výměr: 8,48*2+8,44+1,095+8,17+1,04;rohý fasády				35,705		
31	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	39,276	16,00	628
Výkaz výměr: 35,705;délka 35,705*0,1;prořez				35,705 3,571		

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 885

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
1	009_pozn.č.1	Vystěhování objektu je samostatnou dodávkou investora		—	—	—
2	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,470	950,00	1 397
		Výkaz výměr: 0,7*2,1;otvor do čm 114		1,470		
3	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	8,000	765,00	6 120
		Výkaz výměr: 2+2;vjezd garáž		4,000		
		2+2;nový otvor		4,000		
4	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	14,910	461,00	6 874
		Výkaz výměr: 3*3,67;vjezd garáž		11,010		
		3*1,3;nový otvor		3,900		
5	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,176	1 790,00	5 684
		Výkaz výměr: 3,27*1,3*0,5;vjezd garáž		2,126		
		1*2,1*0,5;nový otvor		1,050		
6	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	24,068	64,45	1 551
		Výkaz výměr: ((2,12*2,5)-(0,7*2,1))*2;otvor do čm 114 - oprava stěny		7,660		
		(1,93*2+2,02)*2,5-(0,9*2,1);čm 114 - oprava stěn		12,810		
		(1,96*2,8)-(0,9*2,1);čm 112 - oprava stěn		3,598		
7	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,389	5 390,00	2 097
		Výkaz výměr: 3,89*0,1;čm 114		0,389		
8	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,389	2 390,00	930
9	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	10,043	205,00	2 059
		Výkaz výměr: 3,37*2,98;stáv vrata		10,043		
10	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,484	10 890,00	5 268
		Výkaz výměr: 3,87*0,5*0,25;stáv vrata		0,484		
11	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,895	1 070,00	5 238
		Výkaz výměr: 4,2*0,5*1,1;č.1		2,310		
		(4,7*1,1)/2*0,5*2;č.2		2,585		
12	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	5,292	5 360,00	28 365
		Výkaz výměr: 4,2*4,2*0,3;strop v části úpravy střechy		5,292		
13	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	112,000	90,90	10 181
		Výkaz výměr: 45;jihozápad		45,000		
		45;severovýchod		45,000		
		22;jihovýchod		22,000		
14	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	6 720,000	0,90	6 048
		Výkaz výměr: 112*30*2;předpoklad 2 měsíce		6 720,000		
15	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	112,000	55,10	6 171
16	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	112,000	27,70	3 102
17	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	6 720,000	0,37	2 486
18	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	112,000	18,60	2 083
19	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,620	110,00	7 108
20	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	64,620	161,00	10 404
		Výkaz výměr: 16,27;čm 112		16,270		
		44,46;čm 113		44,460		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		3,89;čm 114		3,890		
21	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	495,00	7 920
		Výkaz výměr: 16;stavební přípomocné práce		16,000		
22	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	450,00	900
		Výkaz výměr: 2;viz PBR		2,000		
23	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 950,00	3 900
24	009xxx100	D+M Bezpečnostní značení (únikové cesty, přenosné hasicí přístroje)	soubor	1,000	3 000,00	3 000
099: Přesun hmot a manipulace se sutí						118 326
1	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	38,195	705,20	26 935
2	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,195	310,00	11 840
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,195	315,09	12 035
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	343,755	13,76	4 731
		Výkaz výměr: 38,195*9;skládka do 10 km		343,755		
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	38,195	816,00	31 167
6	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	13,398	2 360,00	31 618
713: Izolace tepelné						33 998
1	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	40,320	189,00	7 620
		Výkaz výměr: 4,8*8,4;nová skladba střechy		40,320		
2	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	46,368	554,00	25 688
		Výkaz výměr: 40,32;plocha 40,32*0,15;prořez		40,320 6,048		
3	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,223	3 096,56	689
721: Kanalizace						26 709
1	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	661,00	5 288
		Výkaz výměr: 8;úprava zdravotnický v čm 114		8,000		
2	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	610,00	4 880
		Výkaz výměr: 8;úprava zdravotnický v čm 114		8,000		
3	720xxx100	Napojení nových zařizovacích předmětů v č.m. 1.14 včetně materiálu	kus	2,000	1 000,00	2 000
4	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	14 100,00	14 100
5	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	1,680	262,68	441
725: Zařizovací předměty						25 124
1	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	360,00	360
2	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	225,00	225
3	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	145,00	145
4	725211621	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 950,00	4 950
5	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	1,000	2 050,00	2 050
6	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	1,000	10 800,00	10 800
7	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	2,000	295,00	590
8	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000	396,00	792
9	725869218R	Montáž sifonů	kus	1,000	296,00	296
10	55166634	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40	kus	1,000	566,00	566

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
11	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	242,00	242
12	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	1,000	1 020,00	1 020
13	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	243,00	243
14	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	1,000	1 420,00	1 420
15	725291666	Montáž háčku	kus	2,000	396,00	792
16	55441011	háček koupelnový	kus	2,000	289,00	578
17	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,029	1 879,04	55
741: Silnoproud						16 050
1	741_pozn.č.1	Hromosvod není součástí výkazu výměr		—	—	—
2	741100100	Úprava silnoproudé elektroinstalace v č.m. 1.14 včetně materiálu	soubor	1,000	15 000,00	15 000
3	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	0,700	1 500,00	1 050
762: Konstrukce tesařské						159 938
1	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	43,680	42,00	1 835
Výkaz výměr: 4,8*6,2;stáv střecha - vlnitý plech				29,760		
4,8*2,9;stáv střecha - ker krytina				13,920		
2	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	43,680	42,00	1 835
3	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	43,680	125,00	5 460
Výkaz výměr: 4,8*6,2;stáv střecha - vlnitý plech				29,760		
4,8*2,9;stáv střecha - ker krytina				13,920		
4	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	21,600	110,00	2 376
Výkaz výměr: 2*0,8;sloupek				1,600		
(5*2)*2;kleština				20,000		
5	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	63,100	110,00	6 941
Výkaz výměr: 5*6,2+5*4,5;krokve				53,500		
2*4,8;pozednice				9,600		
6	762333142	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	55,900	435,00	24 317
Výkaz výměr: viz výpis krovu				—		
5*8,015;krokev P1 140x100				40,075		
5*3,165;krokev P2 140x100				15,825		
7	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,266	19 000,00	5 053
Výkaz výměr: viz výpis krovu				—		
5*3,165*0,14*0,1;krokev P2 140x100				0,222		
0,222*0,2;prořez				0,044		
8	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,673	19 000,00	12 792
Výkaz výměr: viz výpis krovu				—		
5*8,015*0,14*0,1;krokev P1 140x100				0,561		
0,561*0,2;prořez				0,112		
9	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	29,360	325,00	9 542
Výkaz výměr: viz výpis krovu				—		
8*3,67;kleština P5 100x100				29,360		
10	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,352	21 000,00	7 400
Výkaz výměr: viz výpis krovu				—		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		8*3,67*0,1*0,1;kleština P5 100x100 0,294*0,2;prořez		0,294 0,059		
11	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	8,520	395,00	3 365
		Výkaz výměr: viz výpis krovu 2*4,26;pozednice P3 140x140		— 8,520		
12	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,200	21 000,00	4 208
		Výkaz výměr: viz výpis krovu 2*4,26*0,14*0,14;pozednice P3 140x140 0,167*0,2;prořez		— 0,167 0,033		
13	762332143	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 224 do 288 cm2	m	8,520	512,00	4 362
		Výkaz výměr: viz výpis krovu 2*4,26;vaznice P4 160x160		— 8,520		
14	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,262	21 000,00	5 496
		Výkaz výměr: viz výpis krovu 2*4,26*0,16*0,16;vaznice P4 160x160 0,218*0,2;prořez		— 0,218 0,044		
15	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,104	1 480,00	3 113
		Výkaz výměr: 0,266+0,673+0,352+0,2+0,262;součet 1,753*0,2;prořez		1,753 0,351		
16	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,104	1 630,00	3 430
17	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	40,320	235,00	9 475
		Výkaz výměr: 4,8*8,4;nová skladba střechy		40,320		
18	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,161	11 900,00	13 819
		Výkaz výměr: 40,32*0,024;přepočet 0,968*0,2;prořez		— 0,968 0,194		
19	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,161	1 480,00	1 718
20	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	55,900	41,00	2 292
		Výkaz výměr: dle krokví 5*8,015;krokev P1 5*3,165;krokev P2		— 40,075 15,825		
21	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,161	12 700,00	2 044
		Výkaz výměr: 55,9*0,04*0,06;přepočet 0,134*0,2;prořez		— 0,134 0,027		
22	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,322	1 830,00	2 419
		Výkaz výměr: 1,161+0,161;součet		1,322		
23	762810024	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	10,176	790,00	8 039
		Výkaz výměr: (4,8+8,2*2)*0,4;přesahy střechy 8,48*0,2;prořez		8,480 1,696		
24	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	10,176	40,90	416
25	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	8,000	670,00	5 360
		Výkaz výměr: 8;úprava navazující střechy		8,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
26	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař Výkaz výměr: 8;úprava navazující střechy	hod	8,000 8,000	596,00	4 768
27	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	1,892	4 261,58	8 063
763: Konstrukce montované						54 337
1	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 Výkaz výměr: 4,4*7,4;nová skladba střechy 32,56*0,1;prořez	m2	35,816 32,560 3,256	1 290,00	46 203
2	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	32,560	44,00	1 433
3	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	32,560	65,40	2 129
4	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 Výkaz výměr: 32,56;plocha 32,56*0,15;prořez	m2	37,444 32,560 4,884	86,00	3 220
5	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,506	2 672,33	1 352
764: Konstrukce klempířské						151 248
1	765142813R	Demontáž krytiny plechové vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 30° Výkaz výměr: 4,8*6,2;stáv střecha - vlnitý plech	m2	29,760 29,760	95,00	2 827
2	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti Výkaz výměr: 4,8;stáv střecha - napojení střech	m	4,800 4,800	58,70	282
3	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti Výkaz výměr: 6,2;stáv střecha - vlnitý plech 2,9;stáv střecha - ker krytina	m	9,100 6,200 2,900	60,50	551
4	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Výkaz výměr: 6,2;stáv střecha - vlnitý plech	m	6,200 6,200	250,00	1 550
5	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané Výkaz výměr: 4,8;stáv střecha - vlnitý plech	m	4,800 4,800	84,90	408
6	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,000	110,00	550
7	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° Výkaz výměr: 4,8*8,4;nová skladba střechy 40,32*0,1;prořez	m2	44,352 40,320 4,032	1 890,00	83 825
8	764042417	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 do 1000 mm Výkaz výměr: 4,8*8,4;nová skladba střechy 40,32*0,15;prořez	m	46,368 40,320 6,048	365,00	16 924
9	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm Výkaz výměr: 4,8;nová skladba střechy 4,8*0,1;prořez	m	5,280 4,800 0,480	1 680,00	8 870
10	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm Výkaz výměr: 8,4+8,4;nová skladba střechy 16,8*0,1;prořez	m	18,480 16,800 1,680	587,00	10 848
11	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm Výkaz výměr: 5,635+2,535;napojení stáv střechy	m	8,987 8,170	520,00	4 673

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		8,17*0,1;prořez		0,817		
12	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,280	481,00	2 540
		Výkaz výměr: 4,8;nová skladba střechy		4,800		
		4,8*0,1;prořez		0,480		
13	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,000	785,00	3 925
14	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	704,00	704
15	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,000	765,00	2 295
16	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	8,000	610,00	4 880
		Výkaz výměr: 8;úprava navazující střechy		8,000		
17	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	8,000	536,00	4 288
		Výkaz výměr: 8;úprava navazující střechy		8,000		
18	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,505	2 592,27	1 308
765: Krytina skládaná						25 488
1	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	13,920	163,00	2 269
		Výkaz výměr: 4,8*2,9;stáv střecha - ker krytina		13,920		
2	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	13,920	18,50	258
3	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	4,800	100,00	480
		Výkaz výměr: 4,8;stáv střecha - ker krytina		4,800		
4	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°	m	4,800	29,70	143
5	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	40,320	120,00	4 838
		Výkaz výměr: 4,8*8,4;nová skladba střechy		40,320		
6	28329070	fólie PU/PP nekontaktní, difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 120g/m2	m2	50,400	165,00	8 316
		Výkaz výměr: 40,32;plocha		40,320		
		40,32*0,25;prořez		10,080		
7	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	8,000	610,00	4 880
		Výkaz výměr: 8;úprava navazující střechy		8,000		
8	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	8,000	536,00	4 288
		Výkaz výměr: 8;úprava navazující střechy		8,000		
9	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,006	2 798,74	17
766: Konstrukce truhlářské						9 244
1	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	250,00	250
		Výkaz výměr: 1;otvor do čm 114		1,000		
2	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 350,00	1 350
		Výkaz výměr: 1;do čm 114		1,000		
3	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	6 350,00	6 350
4	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	159,00	159
5	54924003	zámek zadlabací mezipokojoyý pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	165,00	165
6	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítiku s klikou	kus	1,000	221,00	221
7	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	698,00	698
8	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,022	2 315,05	51

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické						129 067
1	767657330R	Montáž vrat garážových rolovacích přes 9 do 13 m2	kus	1,000	18 000,00	18 000
2	55341034R	roletová vrata 3370x3900 mm včetně pohonu a ovládání	kus	1,000	110 000,00	110 000
3	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1,350	790,00	1 067
771: Podlahy z dlaždic						12 200
1	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,890	128,00	498
		Výkaz výměr: 3,89;čm 114		3,890		
2	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,250	18,27	78
3	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,250	67,70	288
4	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,250	465,00	1 976
5	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,250	1 120,00	4 760
		Výkaz výměr: 4,25;čm 114		4,250		
6	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,675	640,00	2 992
		Výkaz výměr: 4,25;plocha 4,25*0,1;prořez		4,250 0,425		
7	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,700	72,00	626
		Výkaz výměr: 8,7;čm 114		8,700		
8	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	4,250	75,00	319
9	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,250	105,00	446
10	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,137	1 589,25	217
781: Obklady						38 808
1	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	15,910	125,00	1 989
		Výkaz výměr: (7,9*2,2)-(0,7*2,1);čm 114		15,910		
2	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	17,460	67,70	1 182
3	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,730	536,00	4 679
		Výkaz výměr: 17,46*0,5;50% plochy obkladů		8,730		
4	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	17,460	875,00	15 278
		Výkaz výměr: (8,7*2,2)-(0,8*2,1);čm 114		17,460		
5	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	19,206	610,00	11 716
		Výkaz výměr: 17,46;plocha 17,46*0,1;prořez		17,460 1,746		
6	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	17,460	111,00	1 938
7	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	17,460	75,00	1 310
8	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,451	1 589,25	717
784: Malby						26 148
1	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,480	7,32	443
		Výkaz výměr: (0,96*2+1,96)*3;čm 112 - dotčená část 15*3;čm 113 - dotčená část (7,9*2,5)-15,91;čm 114		11,640 45,000 3,840		
2	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	60,480	74,00	4 476
3	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	60,480	32,00	1 935
4	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,190	45,00	4 824

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Výkaz výměr: (0,96*2+1,96)*3;čm 112 - dotčená část		11,640		
		15*3;čm 113 - dotčená část		45,000		
		(8,7*2,5)-17,46;čm 114		4,290		
		6,6;štít S2		6,600		
		7,1;štít S3		7,100		
		32,56;SDK podhled		32,560		
5	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	107,190	135,00	14 471
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						15 000
1	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele	soubor	1,000	5 000,00	5 000
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000
V03: Zařízení staveniště						38 000
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	38 000,00	38 000
V04: Inženýrská činnost						67 000
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	49 500,00	49 500
2	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	5 000,00	5 000
3	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	12 500,00	12 500
V06: Územní vlivy						55 600
1	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	55 600,00	55 600
V07: Provozní vlivy						20 000
1	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	10 000,00	10 000
2	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	soubor	1,000	10 000,00	10 000