

Městská část Brno-Jundrov

Veslařská 56, 637 00 Brno

**Specifikace prací při provádění zimní údržby vozovek a chodníků, při blokovém čištění po skončení zimní údržby vozovek a chodníků, vyprazdňování odpadkových košů**

Provádění zimní údržby komunikací místního významu nacházejících se na území městské části Brno-Jundrov k zajištění jejich schůdnosti a sjízdnosti ve smyslu zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací ve znění Nařízení SmB č. 14/2009. Zahájí likvidaci vzniklého náledí nebo vytvořené souvislé sněhové vrstvy čerstvě napadaného sněhu nad 4 cm (dále jen „závada“)

- každý den nejpozději v 6 hod. ráno, nastane-li závada v nočních hodinách,
- nejpozději do 2 hod. nastane-li závada ve schůdnosti v době od 6 do 20 hod.

Zmírňování schůdnosti chodníků dle osobního a telefonického vyžádání nad sjednaný rozsah bude zahájeno nejpozději do 2 hodin po oznámení požadavku.

Ručně prováděná údržba vozovek a schodišť bude následovat až po odhrnu a posypu ostatních vozovek, s dokončením nejpozději do 6 hod. od zahájení strojních prací.

**Specifikace prací při zimní údržbě chodníků:**

mechanické odstraňování sněhu s následným posypem pískem nebo drtí 2 - 4 mm, odstraňování zmrzáků, při vzniku náledí posyp pískem samostatně. Při častějším sněžení provádění posypu pouze v místech, kde byl stávající posyp zcela odhrnut.

Odhrnování sněhu:

- u podélních chodníků minimálně v šíři 1 m, užší chodníky v celé šíři
- u zastávek MHD v celé šíři chodníku a v délce 22 m
- na velkých plochách (K centrum, u školy Jasanová) v šíři 2 m

**Specifikace prací při zimní údržbě vozovek a po jejím skončení:**

mechanické odstraňování sněhu ke kraji vozovky a následný posyp drtí 4 - 8 mm. V případě vytvoření náledí provádění posypu samostatně.

Na komunikacích bude prováděno odhrnování sněhu a posyp posypovým materiélem v celé šíře vozovky. Na jednosměrných komunikacích s vyznačeným zákazem stání odhrnování sněhu ke straně, kde neparkují vozidla.

Provedení blokového čištění komunikací po skončení zimní údržby, včetně ploch, na kterých není zimní údržba prováděna (obratiště MHD, odstavná parkoviště). Jedná se o komplexní provedení blokového čištění, které je rozděleno do tří bloků. Odstranění veškerého posypového materiálu po zimní údržbě, zkrápení vodou proti prašnosti, ruční dočištění nepřístupných ploch, čištění krajnic, strojní čištění, likvidace prorůstajícího plevele, splachování, strojní čištění, likvidace smetků, rozmístění dopravního značení. Metením chodníků odstranění veškerého posypového materiálu po zimní údržbě.

**Specifikace prací při vyprazdňování 50 odpadkových košů 50 l:**

vyprazdňování a likvidace odpadků z košů je prováděno v rámci zimní údržby pouze leden – březen (vybavení košů igelitovými pytlí, úklid kolem košů do vzdálenosti 2 m). Vyprazdňování probíhá 3x týdně.

**Požadavky na reference:**

- přehled realizací alespoň třech obdobných zakázek, stejně tak subdodavatelů s kontaktními údaji na jejich investory.

Příslušné doklady není nutno předkládat v originále nebo úředně ověřeném opise.

Cenová nabídka bude zpracována dle specifikace zadavatele, uvedené v přiložených tabulkách údržby č. 3 a 4. Zadavatel požaduje, aby případné příplatky za pohotovost, za práce v noci, o víkendech a ve svátek byly zahrnuty do jednotné paušální měsíční sazby.