

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_04
Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 04

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Místo: Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář Žižkov
Uchazeč: Zpracovatel: s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	0,00
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D.1.4.3	Elektroinstalace	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projektční kancelář Žižkov s. r. o.

Zpracovatel:
Petr Marhold

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 5. 2023
Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Zpracovatel: Petr Marhold

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Žižkov s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Petr Marhold

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
D	1		Zemní práce						0,00
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,780		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
VV			1*1,3*0,6	0,780					
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,780		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
D	2		Zakládání						0,00
3	K	279113111	Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 8/10, tloušťky zdíva 150 mm						
VV			(1,3+0,8)*2*0,6	2,520					
4	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,040		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20						
VV			(0,9+0,8)*2*0,6	2,040					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00
5	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdíva 240 mm						
VV			"zazdění el. rozavděče"						
VV			2	2,000					
6	K	310237281	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm						
VV			1	1,000					
7	K	311353211	Zřízení jednostranného bednění šachet	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Bednění šachet jednostranné zřízení						
VV			(0,6+0,9)*2*0,6	1,800					
8	K	311353212	Odstranění jednostranného bednění šachet	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Bednění šachet jednostranné odstranění						
VV			(0,6+0,9)*2*0,6	1,800					
D	4		Vodorovné konstrukce						0,00
9	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,222		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm						
10	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80						
VV			12,12*0,001	0,012					
VV			Součet	0,012					
11	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,210		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120						
VV			210,35*0,001	0,210					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
12	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,114		0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
VV			1,4*0,12*2	0,336					
VV			0,7*0,08*6	0,336					
VV			0,8*0,12*2	0,192					
VV			0,5*0,5	0,250					
VV			2	2,000					
VV			Součet	3,114					
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,275		0,00	CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		1,25*2,05*2		5,125			
	VV		0,7*1,5*3		3,150			
	VV		Součet		8,275			
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	39,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		(1,1+0,3)*2*2		5,600			
	VV		(0,55+0,3)*2*3*2		10,200			
	VV		(0,55+0,55)*2*2		4,400			
	VV		(0,8+4)*2*2		19,200			
	VV		Součet		39,400			
15	K	622215123	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2					
	VV		3		3,000			
16	K	622385104	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2					
	VV		3		3,000			
17	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,052		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
	VV		30,52*0,1		3,052			
18	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,218		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
	VV		1*1,3*0,1		0,130			
	VV		0,8*1,1*0,1		0,088			
	VV		Součet		0,218			
19	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,052		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	VV		30,52*0,1		3,052			
20	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	77,990		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
	VV		PDL2+PDL1		77,990			
21	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
22	M	55331482	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,060		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		STR1		80,060			
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,060		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		STR1		80,060			
25	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámu litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech					
26	M	55241048	<i>poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 673x673mm vstup 600x600mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 673x673mm vstup 600x600mm					
27	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		0,15*2		0,300			
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,195		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		30,52*0,1*2		6,104			
	VV		PDL1*0,03		1,091			
	VV		Součet		7,195			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K		965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,489		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV			1,1*1,3*0,1		0,143			
	VV			1*1,2*0,1		0,120			
	VV			0,98*1,65*0,14		0,226			
	VV			Součet		0,489			
30	K		965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	2,070		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2					
	VV			2,07		2,070			
31	K		965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	41,610		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV			PDL2		41,610			
32	K		968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV			0,8*2		1,600			
33	K		971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV			3		3,000			
34	K		971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,272		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV			0,55*0,55*2*0,45		0,272			
35	K		971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,264		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	VV			1,1*0,3*0,8		0,264			
36	K		974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV			0,7*2		1,400			
37	K		974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	12,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	VV			1,4*5		7,000			
	VV			0,8*3*2		4,800			
	VV			0,7		0,700			
	VV			Součet		12,500			
38	K		978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	67,449		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV			STE1		67,449			
D		997		Přesun sutě				0,00	
39	K		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	26,051		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
40	K		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,051		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
41	K		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	260,510		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV			26,051*10 'Přepočtené koeficientem množství		260,510			
42	K		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	11,409		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
D		998		Přesun hmot				0,00	
43	K		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	22,327		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D		PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
44	K		711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	30,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem tekutou lepenkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,52		30,520			
45	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	53,410		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená					
	VV		30,52*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		53,410			
46	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	31,820		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		1*1,3		1,300			
	VV		30,52		30,520			
	VV		Součet		31,820			
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	64,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		1,1*1,4		1,540			
	VV		30,52		30,520			
	VV		Součet		32,060			
	VV		32,06*2 *Přepočtené koeficientem množství		64,120			
48	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	69,426		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		32,06*2,1655 *Přepočtené koeficientem množství		69,426			
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,560		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		(1,1+0,8)*2*0,6		2,280			
	VV		2,28*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,560			
50	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	5,064		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		2,28*2,221 *Přepočtené koeficientem množství		5,064			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
51	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
	VV		2*2		4,000			
52	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		2*2		4,000			
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	
53	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
	VV		2*3		6,000			
54	K	733121112	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 28x2,6	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 28/2,6					
	VV		2*3		6,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
55	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
56	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm					
57	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm					
58	K	735192925	Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého do 1500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových třířadých do 1500 mm					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
59	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		5		5,000			
60	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm					
61	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
	VV		4		4,000			
64	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,077		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
65	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	77,990		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		PDL1+PDL2		77,990			
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	77,990		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		PDL1+PDL2		77,990			
67	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	36,380		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		PDL1		36,380			
68	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	77,990		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		PDL1+PDL2		77,990			
69	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	89,689		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		77,99*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		89,689			
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	104,720		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		28,88+6,46+11,32+7,82+7,78+32,18+10,28		104,720			
71	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	77,990		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		PDL1+PDL2		77,990			
72	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,136		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		776	Podlahy povlakové				0,00	
73	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	41,610		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		PDL2		41,610			
74	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	41,610		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		PDL2		41,610			
D		781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	95,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV		STE2		95,520			
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	95,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		STE2		95,520			
77	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	67,449		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	VV		STE1		67,449			
78	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	95,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	VV		STE2		95,520			
79	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	109,848		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2					
	VV		95,52*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		109,848			
80	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	47,760		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		STE2/2		47,760			
81	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	95,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		STE2		95,520			
82	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,251		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		(0,05*2+0,15)*4,8*3		3,600			
	VV		(0,05*2+0,1)*4,6		0,920			
	VV		Součet		4,520			
84	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		(0,05*2+0,15)*4,8*3		3,600			
	VV		(0,05*2+0,1)*4,6		0,920			
	VV		Součet		4,520			
85	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		(0,05*2+0,15)*4,8*3		3,600			
	VV		(0,05*2+0,1)*4,6		0,920			
	VV		Součet		4,520			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
86	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	336,046		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		(32,18+10,28)*3,35		142,241			
	VV		10,28*3,78		38,858			
	VV		(28,88+6,46+11,32+3,33)*1,33		66,487			
	VV		Mezisoučet		247,586			
	VV		30,52+2,07+5,86+3,03+3,78+22,49+6,59+5,72		80,060			
	VV		Mezisoučet		80,060			
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		Součet		336,046			
87	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	336,046		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		(32,18+10,28)*3,35		142,241			
	VV		10,28*3,78		38,858			
	VV		(28,88+6,46+11,32+3,33)*1,33		66,487			
	VV		Mezisoučet		247,586			
	VV		30,52+2,07+5,86+3,03+3,78+22,49+6,59+5,72		80,060			
	VV		Mezisoučet		80,060			
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		Součet		336,046			
88	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	13,442		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní					
	VV		336,046*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		13,442			
89	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	336,046		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ošetřuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		(32,18+10,28)*3,35		142,241			
	VV		10,28*3,78		38,858			
	VV		(28,88+6,46+11,32+3,33)*1,33		66,487			
	VV		Mezisoučet		247,586			
	VV		30,52+2,07+5,86+3,03+3,78+22,49+6,59+5,72		80,060			
	VV		Mezisoučet		80,060			
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		Součet		336,046			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
90	K	030001000	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, 0,8% ze ZRN	Kč	0,008		0,00	vlastní dle zkušenosti zpracovatele
	PP		Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, 0,8% ze ZRN					
	VV		0,008		0,008			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Rviště 24, Orlické Podhůří

Zadavatel:
Obec Orlické Podhůří,Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projektční kancelář Žižkov s.r.o., Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27544524
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Rviště 24, Orlické Podhůří

Datum:

16. 5. 2023

Zadavatel:

Obec Orlické Podhůří,Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří

Projektant:

Projekční kancelář
Žižkov s.r.o., Ústí
nad Orlicí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Rviště 24, Orlické Podhůří Datum: 16. 5. 2023
Zadavatel: Obec Orlické Podhůří,Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří Projektant: Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Ústí nad Orlicí
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,320		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
VV		26*0,8*0,4				8,320		
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,100		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
VV		2*1,0*1,05				2,100		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
VV		2*2,0*1,3				5,200		
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,360		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV		2,28+7,08 "přebytečný výkopek (lože+obsyp)				9,360		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,848		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV		9,36*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				16,848		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,360		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,060		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
VV		(8,32+2,1)-9,36				1,060		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
VV		(26*0,8*0,3)+(2*1,0*0,42)				7,080		
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,160		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4						
VV		7,08*2 "Přepočtené koeficientem množství				14,160		
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,280		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
VV		(26*0,8*0,1)+(2*1,0*0,1)				2,280		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
12	K	63131210R	Vyspravení konstrukce podlahy v rýhách - beton včetně hydroizolace a tepelné izolace	m2	34,000		0,00	
PP		Vyspravení konstrukce podlahy v rýhách - beton včetně hydroizolace a tepelné izolace						
VV		(26*1,2)+(2*1,4)				34,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K		965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
		VV		0,25*(26*1,2)+(2*1,4))		8,500			
14	K		969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50					
		VV		28,0 "stáv. vodovodní potrubí		28,000			
15	K		969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50					
		VV		10,0 "stáv. odpadní potrubí		10,000			
16	K		969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100					
		VV		14,0 "stáv. odpadní potrubí		14,000			
17	K		R-9709001	Stavební přípomoce a pomocné práce pro ZTI - sekání drážek, prorážení prostupů, hrubé vyspravení stav.kcí po provedení prací a montáží, kapotování potrubí SDK kcí, nespecifikované práce apod.	kpl	1,000		0,00	
		PP		Stavební přípomoce a pomocné práce pro ZTI - sekání drážek, prorážení prostupů, hrubé vyspravení stav.kcí po provedení prací a montáží, nespecifikované práce apod.					
	D		997	Přesun sutě				0,00	
18	K		997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	19,058		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
19	K		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,058		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
20	K		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,290		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		VV		5*19,058		95,290			
21	K		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	19,058		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		713	Izolace tepelné				0,00	
22	K		713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
		VV		(19+11)+(29+26) "rozvody SV+TV ve stěně nebo v podlaze		85,000			
23	M		28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	30,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm					
		VV		19+11		30,000			
		VV		30*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		30,900			
24	M		28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	56,650		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm					
		VV		29+26		55,000			
		VV		55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		56,650			
25	M		28377001	páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20m	m	93,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20m					
		VV		(19+11)+(29+26)		85,000			
		VV		85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		93,500			
26	K		998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				0,00	
27	K		721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
28	K		72117190R	Napojení nového PP-HT potrubí DN 50 mm na stávající odpadní svod - kompletní práce a dodávka potřebného materiálu	kus	2,000		0,00	
		PP		Napojení nového PP-HT potrubí DN 50 mm na stávající odpadní svod - kompletní práce a dodávka potřebného materiálu					
29	K		721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
		VV		26,0 "ležaté v zemi		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0 "svislé dopojení svodů v úrovni pod podlahou		4,000			
	VV		Součet		30,000			
30	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		2,0 "ležaté v zemi		2,000			
31	M	28611606	čistící kus kanalizační PVC DN 125	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		čistící kus kanalizační PVC DN 125					
32	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	VV		1,5+2 "připojovací + odpadní potrubí		3,500			
33	M	28615699	zátka hrdlová HTM DN 40 l = 39mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zátka hrdlová HTM DN 40 l = 39mm					
34	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	VV		5+7 "připojovací + odpadní potrubí		12,000			
35	M	28615689	zátka hrdlová HTM DN 50 l = 39mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zátka hrdlová HTM DN 50 l = 39mm					
36	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
37	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
38	K	721210816R	Demontáž vpustí podlahové do DN 50	kus	1,000		0,00	
	PP		Demontáž vpustí podlahové do DN 50					
39	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
40	M	55161771	vpust' podlahová nerezová DN 100, svislý odtok se sifonem	kus	1,000		0,00	
	PP		vpust' podlahová nerezová DN 100, svislý odtok se sifonem					
41	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110					
42	M	55147373R	ventil přívzdušňovací vnitřní DN 50/75 mm podomítková verze, kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem, materiál PP/ABS	kus	1,000		0,00	
	PP		ventil přívzdušňovací vnitřní DN 50/75 mm podomítková verze, kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem, materiál PP/ABS					
43	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	47,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		3,5+12+30+2		47,500			
44	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,038		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
45	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
46	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
47	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
48	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		19+11 "potrubí SV+TV		30,000			
49	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		29+26 "potrubí SV+TV		55,000			
50	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
51	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitými kulovými kohouty PN 42 do 185 °C s přímým vnitřním závit s vypouštěním G 3/4"					
52	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		30+55 "potrubí PPr		85,000			
53	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
54	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,020		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
55	K	72230010R	Napojení na stávající vodovodní rozvod studené nebo teplé vody - kompletní montáž a dodávka potřebného materiálu	kus	2,000		0,00	
PP			Napojení na stávající vodovodní rozvod studené nebo teplé vody - kompletní montáž a dodávka potřebného materiálu					
56	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,117		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 725			Zdravotechnika - zařízení a předměty					0,00
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
58	K	725210826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvátek					
59	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm					
60	K	725211701	Umývátko keramické bílé sténové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) sténová 400 mm					
61	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm					
62	K	725244311	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000		0,00	
PP			Sprchové dveře a zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 900 mm					
63	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
64	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm					
65	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení a předmětů v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,041		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení a předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
66	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
67	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
68	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"					
VV			2 "připojení stojánkové baterie - BaS					2,000
69	M	55146020R	ventil rohový G1/2 " se sítkem nerezový, pro připojení stojánkové baterie nebo nádržky	kus	2,000		0,00	
PP			ventil rohový G1/2 " se sítkem nerezový, pro připojení stojánkové baterie nebo nádržky					
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
71	K	725821316R	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm, rozteč 150 mm	soubor	4,000		0,00	
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm, rozteč 150 mm					
72	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
73	K	725822642	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody					
74	M	55144040	napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm					
75	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
76	M	55144001R	kuch. armatura - tlaková sprcha na nádobí komplet se stojánkovou baterií, robustní nerezové provedení s vývodem a přepínačem	kus	1,000		0,00	
PP			kuch. armatura - tlaková sprcha na nádobí komplet se stojánkovou baterií, robustní nerezové provedení s vývodem a přepínačem					
77	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový set (sprcha,hadice a držák)	soubor	1,000		0,00	
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový set (sprcha,hadice a držák)					
78	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4""	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ventily odpadní pro zařízení a předměty dřezové bez přepadu G 6/4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	72585133R	Ventil odpadní/umyvadlová výpust' click-clack s přepadem G 5/4", celokovová	kus	2,000		0,00	
PP			Ventil odpadní/umyvadlová výpust' click-clack s přepadem G 5/4", celokovová					
80	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50					
82	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
83	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,089		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Romana Vacková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 16. 5. 2023
Zadavatel: Ing. Roman Vachek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Zařízení č.1 - kuchyň	0,00
D2 - Zařízení č.2 - demontáž stávající vzduchotechniky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Objekt: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel: Projektant: Ing. Krumma

Uchazeč: Vypiň údaj Zpracovatel: Veselová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	Zařízení č.1 - kuchyň			0,00		
1	K	Pol1	1.1 Protidešťová žaluzie 500x500 - pozinkovaný plech - Fč=0,19m2	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.1 Protidešťová žaluzie 500x500 - pozinkovaný plech - Fč=0,19m2					
2	K	Pol2	1.2 Sestava pro přívod vzduchu do potrubí - vel.600x300mm - uzavírací klapka se servopohonem vč. servopohonu 24V, filtrační díl + kapsový filtr M5/ISO Coarse 80% + snímač takové difference, ventilátor s EC motorem - V=1800m3/hod, pext=350Pa, 230V/0,37k	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.2 Sestava pro přívod vzduchu do potrubí - vel.600x300mm - uzavírací klapka se servopohonem vč. servopohonu 24V, filtrační díl + kapsový filtr M5/ISO Coarse 80% + snímač takové difference, ventilátor s EC motorem - V=1800m3/hod, pext=350Pa, 230V/0,37kW, 2ks tlumičí manžety					
3	K	Pol3	1.3 Sestava pro odvod vzduchu do potrubí - vel.600x300mm - uzavírací klapka se servopohonem vč. servopohonu 24V, ventilátor s EC motorem - V=1800m3/hod, pext=280Pa, 230V/0,37kW, 2ks tlumičí manžety	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.3 Sestava pro odvod vzduchu do potrubí - vel.600x300mm - uzavírací klapka se servopohonem vč. servopohonu 24V, ventilátor s EC motorem - V=1800m3/hod, pext=280Pa, 230V/0,37kW, 2ks tlumičí manžety					
4	K	Pol4	1.4 Výfukový kus 500x250/450, zkosení 45°, k rycí síto	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.4 Výfukový kus 500x250/450, zkosení 45°, krycí síto					
5	K	Pol5	1.5 Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1500 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 40dB.	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.5 Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1500 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 40dB.					
6	K	Pol6	1.6 Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1500 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 40dB.	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.6 Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1500 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 40dB.					
7	K	Pol7	1.7 Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 27dB.	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.7 Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 27dB.					
8	K	Pol8	1.8 Vyústka pro odvod vzduchu, obdélníková komfortní jednořadá s regulací R1 - 200x100mm - hliníková	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.8 Vyústka pro odvod vzduchu, obdélníková komfortní jednořadá s regulací R1 - 200x100mm - hliníková					
9	K	Pol9	1.9 Regulační klapka do potrubí 160x125 - ruční ovládání	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.9 Regulační klapka do potrubí 160x125 - ruční ovládání					
10	K	Pol10	1.10 Kuchyňská nerezová digestoř jednomodulová s rekuperací tepla a vestavěnými elektrickým ohřívacem, rozměry - 2600x1400x690mm. Dodávka v rozloženém stavu, sestavení na místě. Přívod - Vp=1800m3/hod, p=130Pa, odvod - Vod=1600m3/hod, p=110Pa. 4ks lame	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.10 Kuchyňská nerezová digestoř jednomodulová s rekuperací tepla a vestavěnými elektrickým ohřívacem, rozměry - 2600x1400x690mm. Dodávka v rozloženém stavu, sestavení na místě. Přívod - Vp=1800m3/hod, p=130Pa, odvod - Vod=1600m3/hod, p=110Pa. 4ks lamelovýc filtrů 400x400mm, 1ks křížový rekuperační výměník - tep. úč.min.57%, 3ks přívodních vyústek, 1ks elektrický ohříváč á 10kW, teplotní prostorové čidlo. Osvětlení. M=237kg.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol11	M+R - zajištění základních provozních a ochranných funkcí - rozvodnice 230V-EC/230V-EC, digitální ovladač pro nastavení základních parametrů, časových režimů, signalizace zaneseného filtru, mechanický ovladač pro nastavení vzduchového výkonu a teploty	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			M+R - zajištění základních provozních a ochranných funkcí - rozvodnice 230V-EC/230V-EC, digitální ovladač pro nastavení základních parametrů, časových režimů, signalizace zaneseného filtru, mechanický ovladač pro nastavení vzduchového výkonu a teploty přiváděného vzduchu z kuchyně					
12	K	Pol12	1.11 Samočinný optický hlásič kouře, patice pro napájení 24V, adaptér pro osazení na VZD potrubí	ks	1,000		0,00	vlastní
PP			1.11 Samočinný optický hlásič kouře, patice pro napájení 24V, adaptér pro osazení na VZD potrubí					
13	K	Pol13	1.15-1.35 Potrubí čtyřhranné z předizolovaného panelu tl.20mm - interiéurní provedení, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 0,0183W/m2K, třída vzduchotěsnosti "C" - rovné kusy a tvarovky	m2	33,000		0,00	vlastní
PP			1.15-1.35 Potrubí čtyřhranné z předizolovaného panelu tl.20mm - interiéurní provedení, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 0,0183W/m2K, třída vzduchotěsnosti "C" - rovné kusy a tvarovky (45%)					
14	K	Pol14	1.15-1.35 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - rovné díly	m2	2,000		0,00	vlastní
PP			1.15-1.35 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - rovné díly					
15	K	Pol15	1.36-1.40 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - tvarovky	m2	1,300		0,00	vlastní
PP			1.36-1.40 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - tvarovky					
16	K	Pol16	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí, povrchová úprava hliníkovou fólií se skelnou mřížkou - filtr, ventilátor, klapky, ohřivač	m2	5,500		0,00	vlastní
PP			Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí, povrchová úprava hliníkovou fólií se skelnou mřížkou - filtr, ventilátor, klapky, ohřivač					
17	K	Pol17	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	50,000		0,00	vlastní
PP			Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy					
18	K	Pol18	Zaregulování a oživení zařízení	hod	10,000		0,00	vlastní
PP			Zaregulování a oživení zařízení					
D D2			Zařízení č.2 - demontáž stávající vzduchotechniky					
19	K	Pol19	Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí	kg	150,000		0,00	vlastní
PP			Demontáž stávajících zákrytů, ventilátoru a potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt:
D.1.4.3 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projektční kancelář Žižkov s. r. o.

IČ: 27544524
DIČ: CZ27544524

Zpracovatel:
Roman Hroděj

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Roman Hroděj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně
Objekt: D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář
Žižkov s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Roman Hroděj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00
69	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
70	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	26,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m					
VV			25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
63	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	62,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
64	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	62,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
65	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
66	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
67	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
68	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm					
84	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	68,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
85	M	2000000519	CYY 6 zelenožlutá	m	78,200		0,00	
PP			CYY 6 zelenožlutá					
VV			68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
86	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	185,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
87	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	212,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2					
VV			185*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
88	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
89	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	16,100		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		16,100			
	VV		Součet		16,100			
98	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
99	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	40,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
	VV		35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250			
	VV		Součet		40,250			
109	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
110	M	34113030	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2	m	11,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2					
	VV		10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,500			
	VV		Součet		11,500			
111	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
112	M	34113031	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x6,00mm2	m	9,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x6,00mm2					
	VV		8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		9,200			
	VV		Součet		9,200			
113	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
114	M	34143276	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm2	m	9,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm2					
	VV		8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		9,200			
	VV		Součet		9,200			
102	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
103	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	92,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	VV		80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,000			
	VV		Součet		92,000			
92	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	175,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
93	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O,J) 3x1,5mm2	m	201,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O,J) 3x1,5mm2					
	VV		175*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		201,250			
	VV		Součet		201,250			
94	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	225,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
95	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O,J) 3x1,5mm2	m	258,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O,J) 3x1,5mm2					
	VV		225*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		258,750			
	VV		Součet		258,750			
90	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	315,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
91	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	362,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		315*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		362,250			
	VV		Součet		362,250			
13	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	34,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
	VV		Součet		34,500			
17	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	162,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
18	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	186,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		162*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		186,300			
	VV		Součet		186,300			
15	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
16	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	34,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
	VV		Součet		34,500			
96	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
97	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	28,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,750			
	VV		Součet		28,750			
6	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
71	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
72	M	RMAT0010	Rozvaděč R-MK komplet vč. zapojení - viz. výkres		1,000		0,00	
	PP		Rozvaděč R-MK komplet vč. zapojení - viz. výkres					
3	K	741210813	Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2					
100	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných					
101	M	RMAT0011	svorkovnice ochranná - ochranné pospojení v instalační krabici p.o.		1,000		0,00	
	PP		svorkovnice ochranná - ochranné pospojení v instalační krabici p.o.					
35	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
36	M	RMAT0001	spínač kompletní IP20, řazení 1, p.o.	kus	5,000		0,00	
	PP		spínač kompletní IP20, řazení 1, p.o.					
45	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
46	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky					
41	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
42	M	RMAT0002	přepínač kompletní, řaz. 6 IP20, p.o.	kus	4,000		0,00	
	PP		přepínač kompletní, řaz. 6 IP20, p.o.					
43	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
44	M	RMAT0003	přepínač kompletní, řaz. 7, IP20, p.o.	kus	1,000		0,00	
	PP		přepínač kompletní, řaz. 7, IP20, p.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
38	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
39	K	741310041	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových					
40	M	34535017	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky					
51	K	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
52	M	RMAT0005	přístroj ovladače zapínacího IP44 - STOP Technologie	kus	1,000		0,00	
PP			přístroj ovladače zapínacího IP44 - STOP Technologie					
49	K	741310411	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A					
50	M	RMAT0004	spínač třípólový nástěnný, 16A/400V, IP65		1,000		0,00	
PP			spínač třípólový nástěnný, 16A/400V, IP65					
47	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A					
48	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A					
4	K	741311805	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
57	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
58	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
59	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
60	M	RMAT0008	zásuvka kompletní jednonásobná, zapuštěná IP44	kus	22,000		0,00	
PP			zásuvka kompletní jednonásobná, zapuštěná IP44					
61	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A					
62	M	RMAT0009	zásuvka kompletní zapuštěná p.o. IP44 16A/400V	kus	1,000		0,00	
PP			zásuvka kompletní zapuštěná p.o. IP44 16A/400V					
5	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž					
73	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
74	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
75	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
76	M	35822181	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			jistíe 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
53	K	741350001	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA					
54	M	RMAT0006	transformátor jednofázový - zdroj ac 230V/24V dc ve skříňce 4 moduly		1,000		0,00	
PP			transformátor jednofázový - zdroj ac 230V/24V dc ve skříňce 4 moduly					
1	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
2	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2					
31	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
32	M	34825002	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm					
33	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
34	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm - nouzové s vlastním akum.	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm - nouzové s vlastním akum.					
24	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
25	M	34825100	svítidlo interiérové plastové průmyslové - závěsné ABS, IP66, 45W, 6730lm, Ra-80	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			svítidlo interiérové plastové průmyslové - závěsné ABS, IP66, 45W, 6730lm, Ra-80					
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					0,00	
80	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
81	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	132,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2					
VV			110*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			132,000		
VV			Součet			132,000		
82	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
83	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	62,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2					
VV			52*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			62,400		
VV			Součet			62,400		
55	K	742340021	Montáž zvonku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž zvonku					
56	M	RMAT0007	zvonek 12V nástěnný	kus	1,000		0,00	
PP			zvonek 12V nástěnný					
D	M	Práce a dodávky M					0,00	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	
29	K	468021211	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité					
30	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
104	K	468091112	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 10x10x8 cm	kus	85,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 10x10x8 cm					
105	K	468091222	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení betonovém nebo kamenném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky přes 15 do 30 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení betonovém nebo kamenném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky přes 15 do 30 cm					
107	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
106	K	468101122	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
26	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	120,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm					
27	K	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	75,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm					
28	K	468113112	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 5x5 cm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 5x5 cm					
108	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,430		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
19	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení VZT	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení VZT					
77	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení VZT	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení VZT					
78	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení VZT	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení VZT					
79	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik vč. vypracování výchozí revize	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik vč. vypracování výchozí revize					
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	
23	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D			VRN2	Příprava staveniště			0,00	
20	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Příprava staveniště					
D			VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
D			VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava zaměstnanců					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023_04
 Stavba: Mateřská škola Rviště, rekonstrukce kuchyně

Datum: 16. 5. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
PDL1	Bourání ker. dlažby	m2	36,380
	30,52+5,86		36,380
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	77,990
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	77,990
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	77,990
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	36,380
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	77,990
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	77,990
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,195
PDL2	Demontáž PVC	m2	41,610
	3,03+3,78+22,49+6,59+5,72		41,610
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	77,990
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	77,990
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	77,990
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	77,990
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	77,990
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	41,610
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	41,610
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	41,610
STE1	Keramický obklad_bourání	m2	67,449
	5,3*1,05		5,565
	34,38*1,8		61,884
	Součet		67,449
Použití figury:			
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	67,449
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	67,449
STE2	Keram obklad_nový	m2	95,520
	(28,88+6,46+11,32+7,78+5,3)*2		119,480
	-1,2*1,1*2		-2,640
	-0,8*2*3		-4,800
	-0,98*2		-1,960
	-0,6*2		-1,200
	-6,68*2		-13,360
	Součet		95,520
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	95,520
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	95,520
781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	95,520
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	47,760
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	95,520
STR1	Plocha stropu	m2	80,060
	30,52+2,07+5,86+3,03+3,78+22,49+6,59+5,72		80,060
Použití figury:			
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,060
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,060