

SMLOUVA O DÍLO

... ..
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **DRIVESTONE a.s.**
Sídlo: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1
Zastoupený : Markem Vašťákem, ředitelem společnosti na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Vašťák, tel. 777 003 245
IČ: 28274245
DIČ: CZ28274245
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: Dušan Ludvíček, tel. 777003873 – hl. stavbyvedoucí (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatel: (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Rohatec – zpevněné plochy u mateřské školky“
Místo: Obec Rohatec

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „Rohatec – zpevněné plochy u mateřské školky“ v rozsahu, jež je specifikován vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedeny v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.

- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací 8/2018
 - termín dodání díla 60 dnů
 - předání staveniště do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

1 954 769,89,- Kč	bez DPH
410 501,68,- Kč	DPH 21 %
<u>2 365 271,57,- Kč</u>	<u>vč. DPH</u>

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla; je-li vyhotovení potřebné
 - opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
 - pojištění díla a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 7.2. Fakturace bude provedena po řádném dodání díla na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.

- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamacce

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamacce nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělku uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.9 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.

- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu s platnými předpisy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 16.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

V Rohatci dne - 3. 08. 2018


.....
Objednatel

OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ③
696 01 ROHATEC

V Nedakonicích dne 23.7.2018


.....
Zhotovitel

DRIVESTONE a.s.
Thunovská 179/12
118 00 Praha 1 ①
IČ 28274245 DIČ CZ28274245
☎ +420 777 003 245

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_14
Stavba: Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

KSO:	CC-CZ:	22.7.2018
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Obec Rohatec	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28274245
DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1	DIČ:	CZ28274245
Projektant:	IČ:	
Ing. Vojtěch Holub	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 954 769,89
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 410 501,68 0,00
Cena s DPH		2 365 271,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_14

Stavba: Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Místo: Rohatec

Datum: 22.07.2018

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč: DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO101.1	Zpevněné plochy	763 582,80	923 935,19	STA
SO101.2	Zpevněné plochy v areálu mateřské školky	408 743,08	494 579,13	STA
SO102	Nová zídka	782 444,01	946 757,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO101.1 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28274245

DIČ:

CZ28274245

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

763 582,80

DPH základní
snížená

Základ daně
763 582,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
160 352,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

923 935,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO101.1 - Zpevněné plochy

Místo:

Rohatec

Datum: 22.07.2018

Zadavatel:

Obec Rohatec

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

763 582,80

HSV - Práce a dodávky HSV

600 225,00

1 - Zemní práce	194 792,40
5 - Komunikace pozemní	259 597,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 045,01
997 - Přesun sutě	18 859,53
998 - Přesun hmot	41 930,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

124 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 668,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 668,30
---	----------

M - Práce a dodávky M

33 889,50

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	33 889,50
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO101.1 - Zpevněné plochy

Místo:

Rohatec

Datum: 22.07.2018

Zadavatel:

Obec Rohatec

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

763 582,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV	600 225,00
D	1	Zemní práce	194 792,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	25,260	80,00	2 020,80	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,260	150,00	3 789,00	CS ÚRS 2018 01
vv			"odkop konstrukčních vrstev tl. 200 mm" 25,26		25,260			
3	K	113154114	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	24,060	120,00	2 887,20	CS ÚRS 2018 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	48,120	65,00	3 127,80	CS ÚRS 2018 01
5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	175,804	120,00	21 096,48	CS ÚRS 2018 01
vv			"odkop zeminy vozovka" (147,11+78,06*0,56)*0,5		95,412			
vv			"odkop zeminy chodník" 95,97*0,24		23,033			
vv			"sanace podloží vozovka" (147,11+78,06*0,56)*0,2		38,165			
vv			"sanace podloží chodník" 95,97*0,2		19,194			
vv			Součet		175,804			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	175,804	120,00	21 096,48	CS ÚRS 2018 01
vv			"odkop zeminy" 95,412+23,033		118,445			
vv			"odkop sanace" 38,165+19,194		57,359			
vv			Součet		175,804			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	68,200	150,00	10 230,00	CS ÚRS 2018 01
vv			"zemina z odkopávek"					
vv			"odvoz na mezideponii a zpět - hutněný zásyp" 15,2*2		30,400			
vv			"odvoz na mezideponii a zpět - ohumusování" 18,9*2		37,800			
vv			Součet		68,200			
8	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	142,514	220,00	31 353,08	CS ÚRS 2018 01
vv			"odkop zeminy" 118,445		118,445			
vv			"odkop zeminy - sanace" 57,359		57,359			
vv			"hutněný zásyp" -15,2		-15,200			
vv			"ohumusování" -18,09		-18,090			
vv			Součet		142,514			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	31,800	65,00	2 067,00	CS ÚRS 2018 01
vv			"zemina z odkopávek"					
vv			"odvoz z mezideponii - hutněný zásyp" 15,2		15,200			
vv			"odvoz z mezideponie - ohumusování" 16,6		16,600			
vv			Součet		31,800			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,514	25,00	3 562,85	CS ÚRS 2018 01
vv			"odkop zeminy" 118,445-15,2-18,09		85,155			
vv			"odkop zeminy - sanace" 57,359		57,359			
vv			Součet		142,514			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	256,525	250,00	64 131,25	CS ÚRS 2018 01
vv			142,514*1,8		256,525			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,200	350,00	5 320,00	CS ÚRS 2018 01
vv			"zemina z odkopávek"					
vv			"za obrubou" 15,2		15,200			
13	K	181006111	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	180,900	55,00	9 949,50	CS ÚRS 2018 01
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,900	15,00	2 713,50	CS ÚRS 2018 01
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,236	135,00	976,86	CS ÚRS 2018 01
vv			180,9*0,04		7,236			
16	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	299,160	35,00	10 470,60	CS ÚRS 2018 01

D		5	Komunikace pozemní	259 597,90				
17	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostrněním, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	287,914	85,00	24 472,69	CS ÚRS 2018 01
vv			147,11+78,06*0,56+94,53+2,56		287,914			
18	M	58331201	šterkopisek netříděný	t	115,166	330,00	38 004,78	CS ÚRS 2018 01
vv			287,914*0,2*2		115,166			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	244,200	125,00	30 525,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Šda frakce 0-63 mm 143,06+4,05+94,53+2,56		244,200			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	183,018	189,00	34 590,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Šda frakce 0-63 mm 147,11+78,06*0,46		183,018			
21	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	24,070	25,00	601,75	CS ÚRS 2018 01
22	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	24,070	25,00	601,75	CS ÚRS 2018 01
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	48,140	325,00	15 645,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,07*2		48,140			
24	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	102,880	245,00	25 205,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"předláždění" 7,42		7,420			
	VV		90,45+2,56+2,45		95,460			
	VV		Součet		102,880			
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	100,419	195,00	19 581,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dlažba přírodní chodník 90,45+2%" 90,45*1,02		92,259			
	VV		"dlažba přírodní předláždění 2,56+2%" 8*1,02		8,160			
	VV		Součet		100,419			
26	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,499	320,00	799,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dlažba slepecká červená 2,45+2%" 2,45*1,02		2,499			
27	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	147,230	220,00	32 390,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		147,23		147,230			
28	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	146,503	245,00	35 893,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpevněné plochy červené barvy 143,63+2%" 143,63*1,02		146,503			
29	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	3,672	350,00	1 285,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpevněné plochy - dopravní značení 3,6+2%" 3,6*1,02		3,672			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 045,01	
30	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	40444256	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IP12 + O1"1		1,000			
32	K	914511112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"včetně betonové patky"1		1,000			
33	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
34	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"V10"1		1,000			
37	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C25/30 XF3	m	122,670	350,00	42 934,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		122,67		122,670			
39	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	125,123	105,00	13 137,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"122,67+2%" 122,67*1,02		125,123			
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C25/30 XF3	m	21,140	350,00	7 399,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,14		21,140			
41	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	21,563	99,00	2 134,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		"21,14+2%" 21,14*1,02		21,563			
42	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	48,660	250,00	12 165,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	24,070	55,00	1 323,85	CS ÚRS 2018 01
D 997			Přesun sutě				18 859,53	
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,272	150,00	4 540,80	CS ÚRS 2018 01
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	148,955	25,00	3 723,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,791*5		148,955			
46	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	16,306	350,00	5 707,10	CS ÚRS 2018 01
47	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	6,640	350,00	2 324,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7,325	350,00	2 563,75	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				41 930,16	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	349,418	120,00	41 930,16	CS ÚRS 2018 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				124 800,00	
50	K	R01	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastního inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
51	K	R02	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
52	K	R03	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	R04	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
54	K	R05	Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
55	K	R06	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
56	K	R07	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
57	K	R08	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
58	K	R09	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
59	K	R10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) objednateli - pro celou stavbu dle platné vyhlášky a dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
60	K	R11	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
61	K	R12	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
vv			"pláň - 30 MPa"2		2,000			
vv			"ŠD 0/63 tl. 200 mm - 60 MPa "2		2,000			
vv			"ŠD 0/63 tl. 150 mm -90 MPa"2		2,000			
vv			Součet		6,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 668,30	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 668,30	
62	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z novopové fólie	m2	22,230	150,00	3 334,50	CS ÚRS 2018 01
vv			44,46*0,5		22,230			
63	M	28323024	fólie drenážní novopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m	m2	26,676	50,00	1 333,80	CS ÚRS 2018 01
vv			22,23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		26,676			
D	M		Práce a dodávky M				33 889,50	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				33 889,50	
64	K	R01.2	Dodání a uložení PVC chráničky DN100 včetně výkopu a následného obsypu - podzemní vedení NN (E-ON)	m	56,610	450,00	25 474,50	
65	K	R02.1	Dodání a uložení PVC chráničky DN110 + rezervní chráničky DN110 se zataženým lankem včetně výkopu a následného obsypu - podzemní sdělovací vedení (CETIN)	m	15,300	550,00	8 415,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky
Objekt:

SO101.2 - Zpevněné plochy v areálu mateřské školky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rohatec	Datum:	22.07.2018
Zadavatel:	Obec Rohatec	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28274245
		DIČ:	CZ28274245
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Ing. Vojtěch Holub

Cena bez DPH		408 743,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	408 743,08 0,00	21,00% 15,00%	85 836,05 0,00
Cena s DPH		v CZK 494 579,13	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO101.2 - Zpevněné plochy v areálu mateřské školky

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Datum:

22.07.2018

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

408 743,08

HSV - Práce a dodávky HSV

402 793,08

1 - Zemní práce

126 753,82

5 - Komunikace pozemní

166 138,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 404,53

997 - Přesun sutě

33 214,14

998 - Přesun hmot

28 281,88

M - Práce a dodávky M

5 950,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

5 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO101.2 - Zpevněné plochy v areálu mateřské školky

Místo:

Rohatec

Datum: 22.07.2018

Zadavatel:

Obec Rohatec

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

408 743,08

D HSV Práce a dodávky HSV

402 793,08

D 1 Zemní práce

126 753,82

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	21,890	80,00	1 751,20	CS ÚRS 2018 01
VV					21,890			

2	K	113107322	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	79,440	150,00	11 916,00	CS ÚRS 2018 01
VV					79,440			

3	K	113151111	"odkop konstrukčních vrstev tl. 200 mm"79,44	m2	57,550	150,00	8 632,50	CS ÚRS 2018 01
VV					57,550			

4	K	113154114	Rozebírání živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	10,320	120,00	1 238,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	5,680	95,00	539,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,950	95,00	1 420,25	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

7	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	94,006	145,00	13 630,87	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkop zeminy vozovka" (81,17+29,14*0,56+58+22,95*0,56)*0,5-79,44*0,2- (21,89+57,55)*0,1		60,338			
	VV		"sanace podloží vozovka" (81,17+29,14*0,56+58+22,95*0,56)*0,2		33,668			
	VV		Součet		94,006			
8	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	94,006	145,00	13 630,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odkop zeminy"60,338		60,338			
	VV		"odkop sanace"33,668		33,668			
	VV		Součet		94,006			
9	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	39,990	150,00	5 998,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zemina z odkopávek"					
	VV		"odvoz na mezideponii a zpět - hutněný zásyp"10,4*2		20,800			
	VV		"odvoz na mezideponii a zpět - ohumusování"9,595*2		19,190			
	VV		Součet		39,990			
10	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	74,011	220,00	16 282,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odkop zeminy"60,338		60,338			
	VV		"odkop zeminy - sanace" 33,668		33,668			
	VV		"hutněný zásyp"-10,4		-10,400			
	VV		"ohumusování"-9,595		-9,595			
	VV		Součet		74,011			
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	19,995	65,00	1 299,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zemina z odkopávek"					
	VV		"odvoz z mezideponii - hutněný zásyp"10,4		10,400			
	VV		"odvoz z mezideponie - ohumusování"9,595		9,595			
	VV		Součet		19,995			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,011	25,00	1 850,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odkop zeminy"60,338-10,4-9,595		40,343			
	VV		"odkop zeminy-sanace"33,668		33,668			
	VV		Součet		74,011			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	133,219	250,00	33 304,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zemina"40,343*1,8		72,617			
	VV		"zemina sanace"33,668*1,8		60,602			
	VV		Součet		133,219			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,400	350,00	3 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zemina z odkopávek"					
	VV		"za obrubou"10,4		10,400			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
15	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	95,950	55,00	5 277,25		CS ÚRS 2018 01
VV			95,95		95,950				
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	95,950	25,00	2 398,75		CS ÚRS 2018 01
VV			95,95		95,950				
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,838	150,00	575,70		CS ÚRS 2018 01
VV			0,04*95,95		3,838				
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	168,340	20,00	3 366,80		CS ÚRS 2018 01
D 5			Komunikace pozemní				166 138,71		
19	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	168,340	120,00	20 200,80		CS ÚRS 2018 01
VV			81,17+29,14*0,56+58*22,95*0,56		168,340				
20	M	58331201	šetrkopísek netříděný	t	67,336	330,00	22 220,88		CS ÚRS 2018 01
VV			168,34*0,2*2		67,336				
21	K	564851111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	139,160	125,00	17 395,00		CS ÚRS 2018 01
VV			"ŠDa frakce 0-63 mm" 139,16		139,160				
22	K	564861111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	163,131	195,00	31 810,55		CS ÚRS 2018 01
VV			"ŠDa frakce 0-63 mm" 81,17+29,14*0,46+58*22,95*0,46		163,131				
23	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	10,320	25,00	258,00		CS ÚRS 2018 01
24	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	10,320	25,00	258,00		CS ÚRS 2018 01
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,640	350,00	7 224,00		CS ÚRS 2018 01
VV			10,32*2		20,640				
26	K	581114113	Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací pro pěši tl. 100 mm	m2	5,240	850,00	4 454,00		CS ÚRS 2018 01
VV			2,62*2		5,240				
27	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	139,160	220,00	30 615,20		CS ÚRS 2018 01
VV			81,16+1,65+58-1,65		139,160				
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	84,466	195,00	16 470,87		CS ÚRS 2018 01
VV			"zpevněné plochy 81,16+2*81,16*1,02		82,783				
VV			"vodorovné dopravní značení 16,5*0,1+2*"(16,5*0,1)*1,02		1,683				
VV			Součet		84,466				
29	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	57,477	265,00	15 231,41		CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zpevněné plochy - odstavná stání červené barvy 58-1,65+2%*(58-1,65)*1,02		57,477			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 404,53	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C25/30 XF3	m	85,466	350,00	29 913,10	CS ÚRS 2018 01
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	85,466	105,00	8 973,93	CS ÚRS 2018 01
VV			"83,79+2%*83,79*1,02		85,466			
32	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	21,130	250,00	5 282,50	CS ÚRS 2018 01
33	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"výškové napojení krytů"4		4,000			
34	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	12,940	250,00	3 235,00	CS ÚRS 2018 01
VV			10,32+2,62		12,940			
D	997		Přesun sutě				33 214,14	
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	56,662	120,00	6 799,44	CS ÚRS 2018 01
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	283,310	35,00	9 915,85	CS ÚRS 2018 01
VV			56,662*5		283,310			
37	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	10,294	250,00	2 573,50	CS ÚRS 2018 01
VV			5,582+1,647+3,065		10,294			
38	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	20,430	350,00	7 150,50	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,901	350,00	1 015,35	CS ÚRS 2018 01
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	23,038	250,00	5 759,50	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				28 281,88	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	226,255	125,00	28 281,88	CS ÚRS 2018 01
D	M		Práce a dodávky M				5 950,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
43	K	R02.1	Dodání a uložení PVC chráničky DN110 + rezervní chráničky DN110 se zataženým lankem včetně výkopu a následného obsypu - podzemní sdělovací vedení (CETIN)	m	7,000	850,00	5 950,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky
Objekt:

SO102 - Nová zídka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rohatec	Datum:	22.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Rohatec	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28274245
	DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1	DIČ:	CZ28274245
Projektant:		IČ:	
	Ing. Vojtěch Holub	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		782 444,01
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	782 444,01 0,00	21,00% 15,00% 164 313,24 0,00
Cena s DPH		946 757,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO102 - Nová zídka

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Datum:

22.07.2018

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

782 444,01

773 822,76

159 644,18

77 910,00

453 214,80

98 500,00

62 463,78

8 621,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - zpevněné plochy u mateřské školky

Objekt:

SO102 - Nová zídka

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Obec Rohatec

Uchazeč:

DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Datum: 22.07.2018

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

782 444,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

773 822,76

D 1

Zemní práce

159 644,18

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	45,221	450,00	20 349,45	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

WV "základ oplocení" (9,2+28,1+43,8)*0,5+(2*0,8+2*0,6)*0,2*1,1

2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	45,221	450,00	20 349,45	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

WV 45,221

3	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m ³	45,221	250,00	11 305,25	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	45,221	25,00	1 130,53	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	--------	-------	----------	----------------

WV 45,221

WV Součet

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	81,398	250,00	20 349,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

WV 45,221*1,8

6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 33*0,2	m ³	6,600	350,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

WV 33*0,2

7	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16-32	t	13,200	450,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

WV 6,6*2

D 2 Zakládání

77 910,00

8	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m ³	26,400	2 660,00	70 224,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"základ zdi" ((9,2+28,1+43,8)*0,4+(2*0,8+2*0,6)*0,2)*0,8		26,400			
W			Součet		26,400			
9	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,244	31 500,00	7 686,00	CS ÚRS 2018 01
W			"76 kusů R14 délky 2,66" 3,14*0,007*2,66*76*7,850		0,244			
W			Součet		0,244			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				453 214,80	
10	K	R01	Montáž WPC plotového pole vč. dodání materiálu	m	66,600	2 422,00	161 305,20	
W			2,4*15		36,000			
W			2,2*13		28,600			
W			2*1		2,000			
W			Součet		66,600			
11	K	348101130	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	R02	branka vchodová kovová 1600x1620 mm	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
13	K	348172215	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 10 do 15 m2	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	R03	brána kovová dvoukřídlová 1900x5220 mm	kus	1,000	33 500,00	33 500,00	
W			0,5*2 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
15	K	348272163R	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štipaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm, včetně potřebné výplně betonem C20/25	m2	84,640	1 890,00	159 969,60	
W			1058*0,4*0,2		84,640			
16	K	348272523	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	78,400	850,00	66 640,00	CS ÚRS 2018 01
W			78,4		78,400			
17	K	R04	Ploty z tvárníc betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek štipaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 200 mm barevná	kus	10,000	650,00	6 500,00	
W			10		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 500,00	
18	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárníc	m3	43,200	1 250,00	54 000,00	CS ÚRS 2018 01
W			"oplocení"80*0,3*1,8		43,200			
21	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	16,000	2 500,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
W			"základ oplocení"80*0,4*0,5		16,000			
D	997		Přesun sutě				62 463,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	122,478	85,00	10 410,63	CS ÚRS 2018 01
23	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	612,390	35,00	21 433,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		122,478*5		612,390			
24	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	122,478	250,00	30 619,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		122,478		122,478			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 621,25	
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	16,500	350,00	5 775,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(9,6+28,9+44)*0,2		16,500			
	VV		Součet		16,500			
26	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	18,975	150,00	2 846,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,15*16,5 "Množství přepočtené koeficientem"		18,975			
	VV		Součet		18,975			