

Vohančice - Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice				Příloha
Název položky	Jednotka	Počet jedn.	Cena / jedn.	Celkem Kč
Realizační projekt hydrogeologického průzkumu	kpl.	1		5 500 Kč
Geologické práce				
Sled a řízení prací hydrogeologického průzkumu	hod.	48	300 Kč	14 400 Kč
Terénní rekognoskace	hod.	16	350 Kč	5 600 Kč
Hydrogeologické práce	hod.	32	350 Kč	11 200 Kč
Hydrodynamické vyhodnocení	hod.	32	400 Kč	12 800 Kč
Geologické vyhodnocení	hod.	32	350 Kč	11 200 Kč
Vypracování zprávy	hod.	48	400 Kč	19 200 Kč
Reprodukce zprávy	kpl.	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Geologické práce celkem				75 400 Kč
Vzorkovací práce				
Odběry vzorků z vrtů čerpáním - 2 vrtů	ks	6	350 Kč	2 100 Kč
Přeprava vzorků	km	210	10 Kč	2 100 Kč
Vzorkovací práce celkem				4 200 Kč
Hydrodynamické zkoušky				
Poloprovozní čerpací zkouška - 2 vrtů	den	56	2 000 Kč	112 000 Kč
Stoupací zkouška - 2 vrtů	den	6	800 Kč	4 800 Kč
Hydrodynamické zkoušky celkem				116 800 Kč
Laboratorní práce				
Krácený fyzikální a chemický rozbor vody - 2 vrtů	ks	4	1 800 Kč	7 200 Kč
Úplný rozbor vody podle vyhl. 252/2004 Sb. - 2 vrtů	ks	2	10 500 Kč	21 000 Kč
Stanovení objemová aktivita ²²² Rn - 2 vrtů	ks	6	350 Kč	2 100 Kč
Stanovení objemová aktivita α, β - 2 vrtů	ks	2	1 800 Kč	3 600 Kč
Laboratorní práce celkem				33 900 Kč
Geofyzikální práce				
Přípravné práce	hod.	8	350 Kč	2 800 Kč
Metoda VDV	ha	12	3 000 Kč	36 000 Kč
Doprava	km	70	10 Kč	700 Kč
Závěrečné zpracování	kpl.	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Geofyzikální práce celkem				44 500 Kč
Geodetické práce				
Polohové a výškové zaměření vrtů	kpl.	1	3 500 Kč	3 500 Kč
Vytyčení pozemku	kpl.	0	0 Kč	0 Kč
Dopravné	km	70	10 Kč	700 Kč
Geodetické práce celkem				4 200 Kč
Technické práce				
Vrtné práce průměr 282 mm	m	16	1 900 Kč	30 400 Kč
Vrtné práce průměr 254 mm	m	124	1 400 Kč	173 600 Kč
Výstroj PVC pažnicí průměr 160/6,2 mm	m	140	350 Kč	49 000 Kč
Obsyp práným štěrkem fr. 4/8 mm	m ³	6	400 Kč	2 400 Kč
Cementace vrtného mezikruží na pískový přechod	kpl.	2	2 500 Kč	5 000 Kč
Čištění a odpískování vrtů	kpl.	2	3 000 Kč	6 000 Kč
Ocelová ochranka - převlečné zhlaví - 2 vrtů	ks.	2	1 800 Kč	3 600 Kč
Likvidace vrtné drtě uložením na skládku včetně dopravy	t	10	350 Kč	3 500 Kč
Přeprava vrtné soupravy a materiálu	km	70	50 Kč	3 500 Kč
Technické práce celkem				277 000 Kč
Ostatní				
Propagace projektu - cedule 300x400 mm - výroba, montáž	kpl.	1	1 500 Kč	1 500 Kč
Uvedení pozemku do původního stavu	kpl.	2	3 000 Kč	6 000 Kč
Ostatní celkem				7 500 Kč
Celkem bez DPH				569 000 Kč
DPH 21 %				119 490 Kč
Celkem včetně DPH 21 %				688 490 Kč

14.08.2015

HARMONOGRAM PRACÍ

Projekt hydrogeologických prací – „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice“

Rok	2015													
Měsíc	srpen		září				říjen				listopad			
Týden	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Přípravné práce														
Vyřízení povolení														
Vrtné práce														
Hydrodynamické zkoušky														
Odběry a analýza vzorků														
Geodetické práce														
Uvedení pozemku do původního stavu														
Vyhodnocení														

Předpokládáný termín zahájení prací je v polovině měsíce srpna 2015, termín dokončení realizace stavby je polovina listopadu 2015 a termín úplného dokončení a předání díla je 30. 11. 2015.

V Novém Městě na Moravě dne 7. 8. 2015

RNDr. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti


ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
tel./fax: 566 616 737, 565 615 570
DIČ: CZ000000000