

# SMLOUVA O DÍLO

č. .....<sup>1</sup>.....

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava fasády lodi a presbytáře kostela Navštívení P. Marie“**

## 1. Smluvní strany

**1.1. Zhotovitel: Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.**

Sídlo: Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří  
Zastoupen: Ing. Františkem Brázdou, jednatelem  
IČ: 27676935  
DIČ: CZ27676935  
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 51154, KS v Brně  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 243499192/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. František Brázda, tel. 604 208 642

b) technických Ing. František Brázda, tel. 604 208 642

(dále jen „zhotovitel“)

**1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova**

Sídlo: nám. Palackého 73, 679 23 Lomnice  
Zastoupen: Mgr. Ervín Jansa, farář  
IČ: 665 97 285  
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Ervín Jansa, tel. 737 452 421

b) technických Ing. Lukáš Jindra, tel. 736 437 451

(dále jen „objednatel“)

## 2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací: oprava fasády lodi a presbytáře kostela Navštívení P. Marie. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- natěračské
- klempířské
- lešenářské

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace „Oprava obvodového pláště lodi a presbytáře kostela Navštívení Panny Marie v Lomnici“ zpracované Ing. Vladimírem Dokládalem, datace červen 2017 a závazného stanoviska č. 65/2017 vydaného Městským úřadem Tišnov – odbor územního plánování Sp. zn. S-MUTI 23755/2017/OÚP-P/5 ze dne 20. října 2017, v souladu s ohlášením stavby a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je kostel Navštívení Panny Marie, objekt občanské vybavenosti, bez č.p. na parc. č. st. 47 pro k.ú. Lomnice u Tišnova a obec Lomnice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

### 3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 2.050.166 Kč |
| Cena DPH 21%                | 430.535 Kč   |
| CENA CELKEM                 | 2.480.701 Kč |

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

### 4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: 15. dubna 2018,  
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. září 2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

## **5. Platební podmínky, fakturace**

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2. smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

## **6. Sankce**

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to v zákonné výši z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 250,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 150,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 300,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

## **9. Stavební deník**

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## **10. Předání a převzetí díla**

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise

o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

## 11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“e“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamacie (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;

- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady.;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

## **12. Změna smlouvy**

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

## **13. Závěrečná ustanovení**

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

13.6. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.6.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.6.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Předklásteru, dne 16.3.2018

V Předklásteru, dne 16.3.2018



za objednatele:  
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
LOMNICE U TIŠNOVA  
NÁM. PALACKÉHO 73  
679 23 LOMNICE




za zhotovitele:  
Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

**UNIVERS** PROVÁDĚNÍ STAVEB  
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklásterí  
Tel./fax: 549 410 045  
IČ: 272788888 DIČ: CZ27676935 ②

Čj: BB - 604/2018

**BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ**  
*TUTO SMLOUVU*  
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 21.3.2018

ordinář




# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                      |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>02</b>                            | <b>Oprava jihozápadní lodi</b> | <b>JKSO</b>            |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>                 |                                | <b>SKP</b>             |
| <b>01</b>                   | <b>Kostel Navštívení Panny Marie</b> |                                | <b>Měrná jednotka</b>  |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>                  |                                | <b>Počet jednotek</b>  |
| <b>0231</b>                 | <b>Kostel Lomnice u Tišnova</b>      |                                | <b>0</b>               |
| <b>Náklady na m.j.</b>      |                                      |                                | <b>0</b>               |
| <b>Projektant</b>           |                                      |                                | <b>Typ rozpočtu</b>    |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | <b>0</b>                             |                                |                        |
| <b>Objednatel</b>           |                                      |                                |                        |
| <b>Dodavatel</b>            |                                      |                                | <b>Zakázkové číslo</b> |
| <b>Rozpočtovatel</b>        |                                      |                                | <b>Počet listů</b>     |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| HSV celkem                  | 1 205 927 | Zařízení staveníště        | 20 253 |
| Z PSV celkem                | 144 269   | Kompletační činnost        | 20 253 |
| R M práce celkem            | 57 994    |                            |        |
| N M dodávky celkem          | 0         |                            |        |
| ZRN celkem                  | 1 408 190 |                            |        |
| HZS                         | 0         |                            |        |
| ZRN+HZS                     | 1 408 190 | Ostatní náklady neuvedené  | 0      |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 448 696 | Ostatní náklady celkem     | 40 506 |

| Vyraboval                                                                                    |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                    | Za objednatele                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno : Ing. Eva Brázdová                                                                    |        | Jméno : BRÁZDA Fr.                                                                                                                                                                                                                | Jméno : ERVÍN JANSKA                                                                                                                                                                  |
| Datum : 15.3.2018                                                                            |        | Datum : 15.3.2018                                                                                                                                                                                                                 | Datum : 16.3.2018                                                                                                                                                                     |
| Podpis :  |        | Podpis : <br>Ing. Brázda - UNIVERS PROJEKTOVÁNÍ<br>Štěpánovská 1451, 666 02 Přelouč<br>Tel./fax: 549 410 045<br>IČ: 27676975, DIČ: CZ27676975 | Podpis : <br>ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST<br>LOMNICE U TIŠNOVA<br>NÁM. PALACKÉHO 73<br>679 23 LOMNICE |
| Základ pro DPH                                                                               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                   | 1 448 696 Kč                                                                                                                                                                          |
| DPH                                                                                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                   | 304 226 Kč                                                                                                                                                                            |
| Základ pro DPH                                                                               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Kč                                                                                                                                                                                  |
| DPH                                                                                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Kč                                                                                                                                                                                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 752 922 Kč</b>                                                                                                                                                                   |

Poznámka :

Stavba : 0231 Kostel Lomnice u Tišnova  
 Objekt : 01 Kostel Navštívení Panny Marie

Rozpočet : 02  
 Oprava jihozápadní lodi

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV              | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 935 402          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce   | 11 496           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 196 250          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 49 028           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 13 751           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace              | 0                | 6 590          | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské           | 0                | 77 791         | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                          | 0                | 59 888         | 0        | 0             | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 0                | 0              | 0        | 57 994        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>1 205 927</b> | <b>144 269</b> | <b>0</b> | <b>57 994</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN           | Kč | %   | Základna  | Kč            |
|---------------------|----|-----|-----------|---------------|
| Zařízení staveniště | 0  | 1,5 | 1 350 196 | 20 253        |
| Kompletační činnost | 0  | 1,5 | 1 350 196 | 20 253        |
| <b>CELKEM VRN</b>   |    |     |           | <b>40 506</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 02            |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava jihozápadní lodi |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |             |
| 1              | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                                                                                                    | m2 | 61,09    | 30,00     | 1 832,76    |
|                |               | ochrana oken:<br>(2,2*3,7*5+1,1*1,35*6+1,0*1,3)*1,2                                                                                                                                                                          |    | 61,09    |           |             |
| 2              | 622451144R00  | Omítka vnější stěn, MC, štuková - rovné plochy                                                                                                                                                                               | m2 | 632,71   | 380,00    | 240 428,13  |
|                |               | po otlučené červené omítce:<br>kostel + předek presb:<br>4,11*17,88+(7,17+7,17+1,04)*17,54+(4,61+4,13)*17,54+2,07*9,8+4,1*5,0                                                                                                |    | 537,34   |           |             |
|                |               | odpočet oken:-(2,2*3,7*5+1,1*1,35*6+1,0*1,3)                                                                                                                                                                                 |    | -50,91   |           |             |
|                |               | odpočet střechy na přesbitáři:-12,4*1,5                                                                                                                                                                                      |    | -18,60   |           |             |
|                |               | 0                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
|                |               | věžička boky:<br>1,8*17,54+1,8*13,2*3+1,8*9,8*2                                                                                                                                                                              |    | 138,13   |           |             |
|                |               | vstup do věžičky:<br>2,57*3,8-1,0*2,0                                                                                                                                                                                        |    | 7,77     |           |             |
|                |               | boční stěna s vraty (obě strany):<br>(3,96*3,5-1,9*2,3)*2                                                                                                                                                                    |    | 18,98    |           |             |
| 3              | 612476315U00  | Hrubá omítka zdiva vyrovnávací včetně difuzní paropropustné stěrky                                                                                                                                                           | m2 | 27,02    | 472,00    | 12 754,62   |
|                |               | sokl:<br>(1,2+0,15+4,11+0,15+1,08)*0,42+1,37*(0,42+0,76)/2                                                                                                                                                                   |    | 3,62     |           |             |
|                |               | (1,1+0,15+7,17+0,15+1,07+0,15+7,17+0,15+1,05)*0,86                                                                                                                                                                           |    | 15,62    |           |             |
|                |               | (1,04+0,15+1,08+1,14+0,15+4,61+0,15+1,06+0,15+1,06+4,13+0,15+1,1+2,57)*0,42                                                                                                                                                  |    | 7,79     |           |             |
| 4              | 612476616U00  | Soklová omítka zdiva štuk tl 30mm                                                                                                                                                                                            | m2 | 27,02    | 800,00    | 21 618,00   |
|                |               | sokl:<br>(1,2+0,15+4,11+0,15+1,08)*0,42+1,37*(0,42+0,76)/2                                                                                                                                                                   |    | 3,62     |           |             |
|                |               | (1,1+0,15+7,17+0,15+1,07+0,15+7,17+0,15+1,05)*0,86                                                                                                                                                                           |    | 15,62    |           |             |
|                |               | (1,04+0,15+1,08+1,14+0,15+4,61+0,15+1,06+0,15+1,06+4,13+0,15+1,1+2,57)*0,42                                                                                                                                                  |    | 7,79     |           |             |
| 5              | 622425521RG1  | Oprava vnějších omítek hladkých, čl. IV, do 20 %<br>oprava omítky v ploše včetně vytažení profilace "nahrubo" bez štukatérských detailů a jemností. Doplnění jádrových omítek trassovou omítkou s obsahem armovacích vláken. | m2 | 324,50   | 206,00    | 66 847,04   |
|                |               | bílá omítka:<br>(1,2+0,15+4,11+0,15+1,08+1,37)*17,71                                                                                                                                                                         |    | 142,74   |           |             |
|                |               | (1,1+0,15+7,17+0,15+1,07+0,15+7,17+0,15+1,05)*17,54                                                                                                                                                                          |    | 318,53   |           |             |
|                |               | (1,04+0,15+1,08+1,14+0,15+4,61+0,15+1,06+0,15+1,06+4,13+0,15+1,1)*17,54                                                                                                                                                      |    | 280,11   |           |             |
|                |               | 1,8*17,54+1,8*13,2*3+1,8*9,8*2+2,57*3,8+3,15*9,8+(2,0+0,15)*3,4                                                                                                                                                              |    | 186,08   |           |             |
|                |               | 4,1*5,0                                                                                                                                                                                                                      |    | 20,50    |           |             |
|                |               | odpočet oken:-(2,2*3,7*5+1,1*1,35*6+1,0*1,3)                                                                                                                                                                                 |    | -50,91   |           |             |
|                |               | odpočet střechy na přesbitáři:-12,4*1,5                                                                                                                                                                                      |    | -18,60   |           |             |
|                |               | komin:<br>(0,6+0,9)*1,5*2                                                                                                                                                                                                    |    | 4,50     |           |             |
|                |               | pás mezi římsou +18,300 až 19,400:<br>(6,39+1,37+17,53+2,12+22,84)*1,1                                                                                                                                                       |    | 55,28    |           |             |
|                |               | boční stěna s vraty (obě strany):<br>(3,96*3,5-1,9*2,3)*2                                                                                                                                                                    |    | 18,98    |           |             |
|                |               | odpočet 100% otlučení - červená omítka:-632,7056                                                                                                                                                                             |    | -632,71  |           |             |
| 6              | 622903120U00  | Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou                                                                                                                                                                                          | m2 | 64,90    | 61,00     | 3 958,90    |
|                |               | 20 % z opravované plochy:<br>324,5002*0,2                                                                                                                                                                                    |    | 64,90    |           |             |
| 7              | 62242-2999    | Vodonepropustná - paropropustná stěrka soklu                                                                                                                                                                                 | m2 | 27,02    | 190,00    | 5 134,28    |
|                |               | sokl:                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 02            |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava jihozápadní lodi |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | (1,2+0,15+4,11+0,15+1,08)*0,42+1,37*(0,42+0,76)/2                                                   |    | 3,62     |           |                   |
|      |                  | (1,1+0,15+7,17+0,15+1,07+0,15+7,17+0,15+1,05)*0,86                                                  |    | 15,62    |           |                   |
|      |                  | (1,04+0,15+1,08+1,14+0,15+4,61+0,15+1,06+0,15+1,06+4,13+0,15+1,1+2,57)*0,42                         |    | 7,79     |           |                   |
| 8    | 62245-1144RZ1    | Omítka vnější stěn, MC, složitost 4 - natažení jen štku                                             | m2 | 324,50   | 208,00    | 67 496,04         |
|      |                  | omítka na podkladní omítce,včetně vytažení profilace "nahrubo "bez štukatérských detailů a jemností |    |          |           |                   |
|      |                  | bílá omítka:                                                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | (1,2+0,15+4,11+0,15+1,08+1,37)*17,71                                                                |    | 142,74   |           |                   |
|      |                  | (1,1+0,15+7,17+0,15+1,07+0,15+7,17+0,15+1,05)*17,54                                                 |    | 318,53   |           |                   |
|      |                  | (1,04+0,15+1,08+1,14+0,15+4,61+0,15+1,06+0,15+1,06+4,13+0,15+1,1)*17,54                             |    | 280,11   |           |                   |
|      |                  | 1,8*17,54+1,8*13,2*3+1,8*9,8*2+2,57*3,8+3,15*9,8+(2,0+0,15)*3,4                                     |    | 186,08   |           |                   |
|      |                  | 4,1*5,0                                                                                             |    | 20,50    |           |                   |
|      |                  | odpočet oken:-(2,2*3,7*5+1,1*1,35*6+1,0*1,3)                                                        |    | -50,91   |           |                   |
|      |                  | odpočet střechy na přesbití:-12,4*1,5                                                               |    | -18,60   |           |                   |
|      |                  | komín:                                                                                              |    |          |           |                   |
|      |                  | (0,6+0,9)*1,5*2                                                                                     |    | 4,50     |           |                   |
|      |                  | pás mezi římsou +18,300 až 19,400:                                                                  |    |          |           |                   |
|      |                  | (6,39+1,37+17,53+2,12+22,84)*1,1                                                                    |    | 55,28    |           |                   |
|      |                  | boční stěna s vraty (obě strany):                                                                   |    |          |           |                   |
|      |                  | (3,96*3,5-1,9*2,3)*2                                                                                |    | 18,98    |           |                   |
|      |                  | odpočet 100% otlučení - červená omítka:-632,7056                                                    |    | -632,71  |           |                   |
| 9    | 62247-1341RY1    | Nátěr fasádní silikátovou hydrofobizační barvou                                                     | m2 | 1 182,11 | 223,00    | 263 609,70        |
|      |                  | omítka - plocha:632,7056+324,5002                                                                   |    | 957,21   |           |                   |
|      |                  | sokl:27,0225                                                                                        |    | 27,02    |           |                   |
|      |                  | římsa:115,27*0,8                                                                                    |    | 92,22    |           |                   |
|      |                  | okolo oken,ostění:113,2*0,5                                                                         |    | 56,60    |           |                   |
|      |                  | římsa lemující bíle                                                                                 |    |          |           |                   |
|      |                  | plochy:(1,2+0,15*2+1,08+1,37+1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+1,05+3,15+0,52)*0,6                             |    | 6,86     |           |                   |
|      |                  | (0,15*2+1,08+0,15+0,7+1,1)*0,6                                                                      |    | 2,00     |           |                   |
|      |                  | římsa pod střešní krytinou:(6,39+1,37+17,53+2,12+22,84)*0,8                                         |    | 40,20    |           |                   |
| 10   | 62247-1399R00    | Penetrace podkladu vysoké kvality                                                                   | m2 | 1 182,11 | 63,00     | 74 472,70         |
|      |                  | sjednocení vlastností podkladu nové a stáv.plochy omítek,zaplnění mikrotrhlinek                     |    |          |           |                   |
|      |                  | omítka - plocha:632,7056+324,5002                                                                   |    | 957,21   |           |                   |
|      |                  | sokl:27,0225                                                                                        |    | 27,02    |           |                   |
|      |                  | římsa:115,27*0,8                                                                                    |    | 92,22    |           |                   |
|      |                  | okolo oken,ostění:113,2*0,5                                                                         |    | 56,60    |           |                   |
|      |                  | římsa lemující bíle                                                                                 |    |          |           |                   |
|      |                  | plochy:(1,2+0,15*2+1,08+1,37+1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+1,05+3,15+0,52)*0,6                             |    | 6,86     |           |                   |
|      |                  | (0,15*2+1,08+0,15+0,7+1,1)*0,6                                                                      |    | 2,00     |           |                   |
|      |                  | římsa pod střešní krytinou:(6,39+1,37+17,53+2,12+22,84)*0,8                                         |    | 40,20    |           |                   |
| 11   | 62299-1119       | Oprava štukatérské profilace římsy z cca 30 %                                                       | m  | 65,02    | 1 725,00  | 112 159,50        |
|      |                  | Velmi náročná práce,velká rozvinutá plocha,důkladná revize stavu omítek                             |    |          |           |                   |
|      |                  | běžící po celé délce:6,39+1,37+17,53+2,12+22,84                                                     |    | 50,25    |           |                   |
|      |                  | římsa lemující bíle                                                                                 |    |          |           |                   |
|      |                  | plochy:1,2+0,15*2+1,08+1,37+1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+1,05+3,15+0,52                                   |    | 11,44    |           |                   |
|      |                  | 0,15*2+1,08+0,15+0,7+1,1                                                                            |    | 3,33     |           |                   |
| 12   | 62299-1149       | Oprava štukatérské profilace okenních obrub a říms z cca 30 %                                       | m  | 113,20   | 575,00    | 65 090,00         |
|      |                  | okna:                                                                                               |    |          |           |                   |
|      |                  | (2,5+3,7)*2*5+(1,1+1,5)*2*6+(1,0+1,5)*2*4                                                           |    | 113,20   |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |    |          |           | <b>935 401,67</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 02            |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava jihozápadní lodi |

| P.č.            | Číslo položky                         | Název položky                                                           | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 63</b>  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                         |      |          |           |                   |
| 13              | 632451021R00                          | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm                              | m    | 71,85    | 160,00    | 11 496,00         |
|                 |                                       | pod oplech. říms:                                                       |      |          |           |                   |
|                 |                                       | běžící po celé délce: 6,39+1,37+17,53+2,12+22,84                        |      | 50,25    |           |                   |
|                 |                                       | parapety: 2,2*5+1,1*6+1,0*4                                             |      | 21,60    |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b>                      | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                |      |          |           | <b>11 496,00</b>  |
| <b>Díl: 94</b>  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>       |                                                                         |      |          |           |                   |
| 14              | 941941042R00                          | Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m                   | m2   | 1 210,00 | 60,00     | 72 600,00         |
| 15              | 941941842R00                          | Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m                 | m2   | 1 210,00 | 50,00     | 60 500,00         |
| 16              | 944944011R00                          | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                   | m2   | 1 210,00 | 9,00      | 10 890,00         |
| 17              | 944944081R00                          | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                 | m2   | 1 210,00 | 6,00      | 7 260,00          |
| 18              | 94494-4199                            | Dovoz, odvoz lešení vč. přípravných prací                               | sada | 1,00     | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 19              | 94494-4299                            | Vynesení lešení nad presbytářem                                         | sada | 1,00     | 20 000,00 | 20 000,00         |
|                 | <b>Celkem za</b>                      | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                      |      |          |           | <b>196 250,00</b> |
| <b>Díl: 97</b>  | <b>Prorážení otvorů</b>               |                                                                         |      |          |           |                   |
| 20              | 978036361R00                          | Otlučení omítek vnějších v rozsahu do 20 %                              | m2   | 269,23   | 27,00     | 7 269,08          |
|                 |                                       | "bílá" omítka:                                                          |      |          |           |                   |
|                 |                                       | (1,2+0,15+4,11+0,15+1,08+1,37)*17,71                                    |      | 142,74   |           |                   |
|                 |                                       | (1,1+0,15+7,17+0,15+1,07+0,15+7,17+0,15+1,05)*17,54                     |      | 318,53   |           |                   |
|                 |                                       | (1,04+0,15+1,08+1,14+0,15+4,61+0,15+1,06+0,15+1,06+4,13+0,15+1,1)*17,54 |      | 280,11   |           |                   |
|                 |                                       | 1,8*17,54+1,8*13,2*3+1,8*9,8*2+2,57*3,8+3,15*9,8+(2,0+0,15)*3,4         |      | 186,08   |           |                   |
|                 |                                       | 4,1*5,0                                                                 |      | 20,50    |           |                   |
|                 |                                       | odpočet oken: -(2,2*3,7*5+1,1*1,35*6+1,0*1,3)                           |      | -50,91   |           |                   |
|                 |                                       | odpočet střechy na přesbitáři: -12,4*1,5                                |      | -18,60   |           |                   |
|                 |                                       | komín:                                                                  |      |          |           |                   |
|                 |                                       | (0,6+0,9)*1,5*2                                                         |      | 4,50     |           |                   |
|                 |                                       | boční stěna s vraty (obě strany):                                       |      |          |           |                   |
|                 |                                       | (3,96*3,5-1,9*2,3)*2                                                    |      | 18,98    |           |                   |
|                 |                                       | odpočet 100% otlučení - červená omítka: -632,7056                       |      | -632,71  |           |                   |
| 21              | 978036391R00                          | Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 %                                | m2   | 632,71   | 66,00     | 41 758,57         |
|                 |                                       | červená omítka:                                                         |      |          |           |                   |
|                 |                                       | kostel + předek presb:                                                  |      |          |           |                   |
|                 |                                       | 4,11*17,88+(7,17+7,17+1,04)*17,54+(4,61+4,13)*17,54+2,07*9,8+4,1*5,0    |      | 537,34   |           |                   |
|                 |                                       | odpočet oken: -(2,2*3,7*5+1,1*1,35*6+1,0*1,3)                           |      | -50,91   |           |                   |
|                 |                                       | odpočet střechy na přesbitáři: -12,4*1,5                                |      | -18,60   |           |                   |
|                 |                                       | 0                                                                       |      |          |           |                   |
|                 |                                       | věžička boky:                                                           |      |          |           |                   |
|                 |                                       | 1,8*17,54+1,8*13,2*3+1,8*9,8*2                                          |      | 138,13   |           |                   |
|                 |                                       | vstup do věžičky:                                                       |      |          |           |                   |
|                 |                                       | 2,57*3,8-1,0*2,0                                                        |      | 7,77     |           |                   |
|                 |                                       | boční stěna s vraty (obě strany):                                       |      |          |           |                   |
|                 |                                       | (3,96*3,5-1,9*2,3)*2                                                    |      | 18,98    |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b>                      | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                              |      |          |           | <b>49 027,65</b>  |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>        |                                                                         |      |          |           |                   |
| 22              | 999281211R00                          | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m                          | t    | 76,40    | 180,00    | 13 751,32         |
|                 | <b>Celkem za</b>                      | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                       |      |          |           | <b>13 751,32</b>  |
| <b>Díl: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>             |                                                                         |      |          |           |                   |
| 23              | 721242117R00                          | Lapač sítěšních splavenin DN 200 vč. výkopu a zapravení                 | kus  | 2,00     | 3 295,00  | 6 590,00          |
|                 | <b>Celkem za</b>                      | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                           |      |          |           | <b>6 590,00</b>   |
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b>          |                                                                         |      |          |           |                   |
| 24              | 764410250RT2                          | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení                   | m    | 4,00     | 372,00    | 1 488,00          |

## Položkový rozpočet

|          |                                  |                         |
|----------|----------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | 0231 Kostel Lomnice u Tišnova    | Rozpočet: 02            |
| Objekt : | 01 Kostel Navštívení Panny Marie | Oprava jihozápadní lodi |

| P.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                 |                                        | 1,0*4                                                                                 |     | 4,00     |           |                  |
| 25              | 764410260RT2                           | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm lepení                                 | m   | 17,60    | 412,00    | 7 251,20         |
|                 |                                        | 2,2*5+1,1*6                                                                           |     | 17,60    |           |                  |
| 26              | 764421260RT2                           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm nalepení                                      | m   | 62,49    | 426,00    | 26 620,74        |
|                 |                                        | římsa na +18,300:                                                                     |     |          |           |                  |
|                 |                                        | 6,54+0,52+17,38+3,2+10,65+1,1+1,6*4+2,7                                               |     | 48,49    |           |                  |
|                 |                                        | římsa na +19,400:                                                                     |     |          |           |                  |
|                 |                                        | opravena:0                                                                            |     |          |           |                  |
|                 |                                        | římsa nad bílými pruhy:                                                               |     |          |           |                  |
|                 |                                        | 0,3*12+1,1+1,1+1,2+1,1*3+1,4+1,1+1,2                                                  |     | 14,00    |           |                  |
| 27              | 764430220R00                           | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 350 mm                                                | m   | 25,00    | 468,00    | 11 700,00        |
| 28              | 764295210R00                           | Dilatační lišta z Cu, jednodílná, rš 150 mm                                           | m   | 35,60    | 388,00    | 13 812,80        |
| 29              | 764554204R00                           | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm                                         | m   | 3,10     | 1 103,00  | 3 419,30         |
| 30              | 764421870R00                           | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm                                         | m   | 65,02    | 33,00     | 2 145,66         |
|                 |                                        | běžící po celé délce:6,39+1,37+17,53+2,12+22,84                                       |     | 50,25    |           |                  |
|                 |                                        | římsa lemující bílé                                                                   |     |          |           |                  |
|                 |                                        | plochy:1,2+0,15*2+1,08+1,37+1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+1,05+3,15+0,52                     |     | 11,44    |           |                  |
|                 |                                        | 0,15*2+1,08+0,15+0,7+1,1                                                              |     | 3,33     |           |                  |
| 31              | 764295210R0A                           | Očištění plechové krytiny pod dilataci                                                | m   | 35,60    | 32,00     | 1 139,20         |
| 32              | 76494-4299                             | Demontáž a zpětná montáž svodu                                                        | m   | 40,00    | 230,00    | 9 200,00         |
|                 |                                        | 2*20                                                                                  |     | 40,00    |           |                  |
| 33              | 998764203R00                           | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                     | %   | 844,87   | 1,20      | 1 013,84         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                      |     |          |           | <b>77 790,74</b> |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b>                          |                                                                                       |     |          |           |                  |
| 34              | 783521100RT1                           | Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl., barva základní antikorozní 1 x            | m2  | 65,02    | 82,00     | 5 331,64         |
|                 |                                        | běžící po celé délce:6,39+1,37+17,53+2,12+22,84                                       |     | 50,25    |           |                  |
|                 |                                        | římsa lemující bílé                                                                   |     |          |           |                  |
|                 |                                        | plochy:1,2+0,15*2+1,08+1,37+1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+1,05+3,15+0,52                     |     | 11,44    |           |                  |
|                 |                                        | 0,15*2+1,08+0,15+0,7+1,1                                                              |     | 3,33     |           |                  |
| 35              | 783522000R00                           | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, 2 x                                            | m2  | 26,01    | 106,00    | 2 756,85         |
| 36              | 71                                     | Repase okna rozměr 2200x3700mm                                                        | kus | 5,00     | 4 500,00  | 22 500,00        |
|                 |                                        | - přetmelení sklenářským tmelem                                                       |     |          |           |                  |
|                 |                                        | - 2x nátěr                                                                            |     |          |           |                  |
| 37              | 72                                     | Repase okna rozměr 1100x1350mm                                                        | kus | 6,00     | 4 200,00  | 25 200,00        |
|                 |                                        | -opálení                                                                              |     |          |           |                  |
|                 |                                        | - přetmelení sklenářským tmelem                                                       |     |          |           |                  |
|                 |                                        | - 2x nátěr                                                                            |     |          |           |                  |
| 38              | 73                                     | Repase okna rozměr 980x1280mm                                                         | kus | 1,00     | 4 100,00  | 4 100,00         |
|                 |                                        | -opálení                                                                              |     |          |           |                  |
|                 |                                        | - přetmelení sklenářským tmelem                                                       |     |          |           |                  |
|                 |                                        | - 2x nátěr                                                                            |     |          |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>783 Nátěry</b>                                                                     |     |          |           | <b>59 888,49</b> |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                       |     |          |           |                  |
| 39              | 979011111R00                           | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                     | t   | 52,34    | 220,00    | 11 515,13        |
| 40              | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                          | t   | 52,34    | 235,00    | 12 300,25        |
|                 |                                        | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |     |          |           |                  |
| 41              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                | t   | 680,44   | 14,00     | 9 526,15         |
|                 |                                        | 52,3415*13                                                                            |     | 680,44   |           |                  |
| 42              | 979082111R00                           | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                | t   | 52,34    | 200,00    | 10 468,30        |
| 43              | 979082121R00                           | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                     | t   | 52,34    | 21,00     | 1 099,17         |

### Položkový rozpočet

|          |                                         |                         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 02            |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava jihozápadní lodi |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 44   | 979999998R00     | Poplatek za skládku sutí                   | t  | 52,34    | 250,00    | 13 085,38        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |    |          |           | <b>57 994,38</b> |




# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                      |                          |                        |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>04</b>                            | <b>Oprava presbytáře</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>                 |                          | <b>SKP</b>             |          |
| <b>01</b>                   | <b>Kostel Navštívení Panny Marie</b> |                          | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>                  |                          | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>0231</b>                 | <b>Kostel Lomnice u Tišnova</b>      |                          | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| <b>Projektant</b>           |                                      |                          | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | <b>0</b>                             |                          |                        |          |
| <b>Objednatel</b>           |                                      |                          |                        |          |
| <b>Dodavatel</b>            |                                      |                          | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                      |                          | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |        |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------|
|                             | HSV celkem          | 518 565 | Zařízení staveniště        | 8 301  |
| Z                           | PSV celkem          | 34 856  | Kompletační činnost        | 8 301  |
| R                           | M práce celkem      | 31 446  |                            |        |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       |                            |        |
|                             | ZRN celkem          | 584 867 |                            |        |
|                             |                     |         |                            |        |
|                             | HZS                 | 0       |                            |        |
|                             | ZRN+HZS             | 584 867 | Ostatní náklady neuvedené  | 0      |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 601 470 | Ostatní náklady celkem     | 16 603 |

| Vypracoval                                                                                   |        | Za zhotovitele                                                                                                               |  | Za objednatele                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jméno : Ing. Eva Brázdová                                                                    |        | Jméno : BRÁZDA Fr.                                                                                                           |  | Jméno : ERVÍN JANSÁ                                                                                                       |  |
| Datum : 15.3.2018                                                                            |        | Datum : 15.3.2018                                                                                                            |  | Datum : 16.3.2018                                                                                                         |  |
| Podpis :  |        | Podpis : <br>Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. |  | Podpis : <br>ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST |  |
|                                                                                              |        |  PROVÁDĚNÍ STAVEB                         |  | LOMNICE U TIŠNOVA                                                                                                         |  |
|                                                                                              |        | Stěpanovské 1451, 888 02 Předklášteří                                                                                        |  | NÁM. PALACKÉHO 73                                                                                                         |  |
|                                                                                              |        | Tel./fax: 549 410 045                                                                                                        |  | 679 23 LOMNICE                                                                                                            |  |
|                                                                                              |        | IČ: 27676935; DIČ: CZ27676935 ②                                                                                              |  |                                                                                                                           |  |
| Základ pro DPH                                                                               | 21,0 % |                                                                                                                              |  | 601 470 Kč                                                                                                                |  |
| DPH                                                                                          | 21,0 % |                                                                                                                              |  | 126 309 Kč                                                                                                                |  |
| Základ pro DPH                                                                               | 0,0 %  |                                                                                                                              |  | 0 Kč                                                                                                                      |  |
| DPH                                                                                          | 0,0 %  |                                                                                                                              |  | 0 Kč                                                                                                                      |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM                                                                        |        |                                                                                                                              |  | 727 779 Kč                                                                                                                |  |

Poznámka :



Stavba : 0231 Kostel Lomnice u Tišnova  
 Objekt : 01 Kostel Navštívení Panny Marie

Rozpočet : 04  
 Oprava presbytáře

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 392 450        | 0             | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce   | 6 074          | 0             | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 86 750         | 0             | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 27 387         | 0             | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 5 904          | 0             | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace              | 0              | 6 590         | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské           | 0              | 26 109        | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                          | 0              | 2 157         | 0        | 0             | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 0              | 0             | 0        | 31 446        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>518 565</b> | <b>34 856</b> | <b>0</b> | <b>31 446</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN           | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------|----|-----|----------|---------------|
| Zařízení staveniště | 0  | 1,5 | 553 421  | 8 301         |
| Kompletační činnost | 0  | 1,5 | 553 421  | 8 301         |
| <b>CELKEM VRN</b>   |    |     |          | <b>16 603</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                   |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 04      |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava presbytáře |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                             |    |          |           |                   |
| 1              | 620991121R00     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                                                | m2 | 6,24     | 30,00     | 187,20            |
|                |                  | ochrana oken:<br>(1,0*1,3*4)*1,2                                                                                                                                         |    | 6,24     |           |                   |
| 2              | 622451144R00     | Omítka vnější stěn, MC, štuková - rovné plochy                                                                                                                           | m2 | 353,19   | 380,00    | 134 213,72        |
|                |                  | po otlučené " červené " omítce:<br>2,57*17,45*4                                                                                                                          |    | 179,39   |           |                   |
|                |                  | věžička boky:<br>1,8*17,54*4+1,8*13,2*2                                                                                                                                  |    | 173,81   |           |                   |
| 3              | 622425521RG1     | Oprava vnějších omítek hladkých, čl. IV, do 20 %                                                                                                                         | m2 | 150,99   | 206,00    | 31 103,12         |
|                |                  | oprava omítky v ploše včetně vytažení profilace "nahrubo "bez štukatérských detailů a jemností. Doplnění jádrových omítek trassovou omítkou s obsahem armovacích vláken. |    |          |           |                   |
|                |                  | bílá omítka:<br>(1,1+0,15+2,57+0,15+1,07+0,15+2,57+0,15+0,53)*2*18,55                                                                                                    |    | 313,12   |           |                   |
|                |                  | 1,8*17,54*4+1,8*13,2*2                                                                                                                                                   |    | 173,81   |           |                   |
|                |                  | odpočet 100% otlučení - červená omítka:-353,194                                                                                                                          |    | -353,19  |           |                   |
|                |                  | 0                                                                                                                                                                        |    |          |           |                   |
|                |                  | pás mezi římsou +18,300 až 19,400:(1,1+2,57+1,07+2,57+0,53)*2*1,1                                                                                                        |    | 17,25    |           |                   |
| 4              | 622903120U00     | Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou                                                                                                                                      | m2 | 75,49    | 61,00     | 4 605,07          |
|                |                  | 50 % opravované plochy:<br>150,986*0,5                                                                                                                                   |    | 75,49    |           |                   |
| 5              | 62245-1144RZ1    | Omítka vnější stěn, MC, složitost 4 - natažení jen štku                                                                                                                  | m2 | 150,99   | 208,00    | 31 405,09         |
|                |                  | omítka na podkladní omítce,včetně vytažení profilace "nahrubo "bez štukatérských detailů a jemností                                                                      |    |          |           |                   |
|                |                  | (1,1+0,15+2,57+0,15+1,07+0,15+2,57+0,15+0,53)*2*18,55                                                                                                                    |    | 313,12   |           |                   |
|                |                  | 1,8*17,54*4+1,8*13,2*2                                                                                                                                                   |    | 173,81   |           |                   |
|                |                  | odpočet 100% otlučení - červená omítka:-353,194                                                                                                                          |    | -353,19  |           |                   |
|                |                  | 0                                                                                                                                                                        |    |          |           |                   |
|                |                  | pás mezi římsou +18,300 až 19,400:(1,1+2,57+1,07+2,57+0,53)*2*1,1                                                                                                        |    | 17,25    |           |                   |
| 6              | 62247-1341RY1    | Nátěr fasádní silikátovou hydrofobizační barvou                                                                                                                          | m2 | 533,23   | 223,00    | 118 909,84        |
|                |                  | omítka - plocha:353,194+150,986                                                                                                                                          |    | 504,18   |           |                   |
|                |                  | římsa běžící po celé délce:15,68*0,8                                                                                                                                     |    | 12,54    |           |                   |
|                |                  | římsa běžící pod střešní krytinou:15,68*0,8                                                                                                                              |    | 12,54    |           |                   |
|                |                  | římsa lemující bílé plochy:6,6*0,6                                                                                                                                       |    | 3,96     |           |                   |
| 7              | 62247-1399R00    | Penetrace podkladu vysoké kvality                                                                                                                                        | m2 | 533,23   | 63,00     | 33 593,36         |
|                |                  | sjednocení vlastností podkladu nové a stáv.plochy omítek,zaplnění mikrotrhlinek                                                                                          |    |          |           |                   |
| 8              | 62299-1119       | Oprava štukatérské profilace římsy z cca 30 %                                                                                                                            | m  | 22,28    | 1 725,00  | 38 433,00         |
|                |                  | Velmi náročná práce,velká rozvinutá plocha,důkladná revize stavu omítek                                                                                                  |    |          |           |                   |
|                |                  | římsa na +18,300:<br>(1,1+2,57+1,07+2,57+0,53)*2                                                                                                                         |    | 15,68    |           |                   |
|                |                  | římsa nad bílými pruhy:<br>(1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+0,53)*2                                                                                                               |    | 6,60     |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                          |    |          |           | <b>392 450,41</b> |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                    |    |          |           |                   |
| 9              | 632451021R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm                                                                                                                               | m  | 37,96    | 160,00    | 6 073,60          |
|                |                  | římsa na +18,300:<br>(1,1+2,57+1,07+2,57+0,53)*2                                                                                                                         |    | 15,68    |           |                   |
|                |                  | římsa na +19,400:<br>(1,1+2,57+1,07+2,57+0,53)*2                                                                                                                         |    | 15,68    |           |                   |
|                |                  | římsa nad bílými pruhy:<br>(1,1+0,15*2+1,07+0,15*2+0,53)*2                                                                                                               |    | 6,60     |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                 |    |          |           | <b>6 073,60</b>   |

# Položkový rozpočet

|          |                                         |                   |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 04      |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava presbytáře |

| P.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ   | množství                                       | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 94</b>  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 10              | 941941042R00                           | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                                                                                                                                                                                                          | m2   | 590,00                                         | 60,00     | 35 400,00        |
| 11              | 941941842R00                           | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                                                                                                                                                                                                         | m2   | 590,00                                         | 50,00     | 29 500,00        |
| 12              | 944944011R00                           | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 590,00                                         | 9,00      | 5 310,00         |
| 13              | 944944081R00                           | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 590,00                                         | 6,00      | 3 540,00         |
| 14              | 94494-4199                             | Dovoz, odvoz lešení vč. přípravných prací                                                                                                                                                                                                                  | sada | 1,00                                           | 13 000,00 | 13 000,00        |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                |           | <b>86 750,00</b> |
| <b>Díl: 97</b>  | <b>Prorážení otvorů</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 15              | 978036361R00                           | Otlučení omítek vnějších v rozsahu do 20 %<br>(1,1+0,15+2,57+0,15+1,07+0,15+2,57+0,15+0,53)*2*18,55<br>1,8*17,54*4+1,8*13,2*2<br>odpočet 100% otlučení - červená omítka:-353,194<br>0<br>pás mezi římsou +18,300 až 19,400:(1,1+2,57+1,07+2,57+0,53)*2*1,1 | m2   | 150,99<br>313,12<br>173,81<br>-353,19<br>17,25 | 27,00     | 4 076,62         |
| 16              | 978036391R00                           | Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 %<br>červená omítka:<br>2,57*17,45*4<br>věžička boky:<br>1,8*17,54*4+1,8*13,2*2                                                                                                                                     | m2   | 353,19<br><br>179,39<br>173,81                 | 66,00     | 23 310,80        |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |           | <b>27 387,43</b> |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 17              | 999281211R00                           | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                             | t    | 32,80                                          | 180,00    | 5 903,84         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                |           | <b>5 903,84</b>  |
| <b>Díl: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 18              | 721242117R00                           | Lapač střešních splavenin DN 200 vč. výkopu a zapravení                                                                                                                                                                                                    | kus  | 2,00                                           | 3 295,00  | 6 590,00         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                |           | <b>6 590,00</b>  |
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 19              | 764421260RT2                           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm nalepení<br>římsa na +18,300:<br>1,3*2+1,1*5+0,3*8+2,57*4<br>římsa na +19,400:<br>opravena:0<br>římsa nad bílými pruhy:<br>1,1*5+0,3*8                                                                             | m    | 28,68<br>20,78<br>7,90                         | 426,00    | 12 217,68        |
| 20              | 764554204R00                           | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 3,10                                           | 1 103,00  | 3 419,30         |
| 21              | 764421870R00                           | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 28,68                                          | 33,00     | 946,44           |
| 22              | 76494-4299                             | Demontáž a zpětná montáž svodu<br>2*20                                                                                                                                                                                                                     | m    | 40,00<br>40,00                                 | 230,00    | 9 200,00         |
| 23              | 998764203R00                           | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                          | %    | 271,61                                         | 1,20      | 325,93           |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |           | <b>26 109,35</b> |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 24              | 783521100RT1                           | Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl., barva základní<br>antikorozi 1 x<br>28,68*0,4                                                                                                                                                                  | m2   | 11,47<br>11,47                                 | 82,00     | 940,70           |
| 25              | 783522000R00                           | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, 2 x                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 11,47                                          | 106,00    | 1 215,82         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                |           | <b>2 156,52</b>  |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |           |                  |
| 26              | 979011111R00                           | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                                                          | t    | 24,98                                          | 220,00    | 5 496,26         |
| 27              | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                      | t    | 29,22                                          | 235,00    | 6 867,41         |
| 28              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                     | t    | 379,90                                         | 14,00     | 5 318,59         |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                   |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>0231 Kostel Lomnice u Tišnova</b>    | Rozpočet: 04      |
| Objekt : | <b>01 Kostel Navštívení Panny Marie</b> | Oprava presbytáře |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | 29,2230*13                                        |    | 379,90   |           |                  |
| 29   | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t  | 29,22    | 200,00    | 5 844,60         |
| 30   | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 29,22    | 21,00     | 613,68           |
| 31   | 979999998R00     | Poplatek za skládku suti                          | t  | 29,22    | 250,00    | 7 305,75         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>        |    |          |           | <b>31 446,28</b> |