

osobně předat p. Kozákovi

Stavební úpravy fasády
OÚ Libina č.p. 523

Dodatek č. 3 ke SOD

(pro r. 2026)

Vícepráce:

1. Zámečnické a natěračské práce: Sklepní okýnka 3 ks x 3.300,- 9.900,-
 - očištění sklepních okýnek
 - provedení větracích otvorů do výplně sklepních okýnek
 - nátěr sklepních okýnek kovářskou černí
 - úprava úchyty do pískovcového soklu
 - montáž a demontáž sklepních okýnek
2. Vysekání a zapravení otvorů 4 ks ve fasádě ocel. madel (2 ks)
u hlavního vchodu z uliční strany budovy 4 ks x 377,- 1.508,-
3. Klempířské práce: 28.250,-
 - oprava poškozených míst na lemování - střecha po celém obvodu hlavní budovy včetně nadstřešních žlabů od sekání ledu a vypadených hřebíků
 - úprava a napojení horní části svodů na dočasné prvky odvádějící dešťovou vodu (obejití korunní římsy) 3 ks před hlavní výměnou střešní krytiny a budoucích dešťových žlabů namontovaných pod střešní krytinu + dále zřízení dočasných hrdel na odvádění dešťové vody
 - D+M okenních parapetů (pozink) ze dvorní strany budovy a na přístavku 5 ks
4. Zhotovení betonových potěrů pod nové okenní parapety 4 ks x 660,- 2.640,-
5. Provedení vyrovnávací vrstvy sanační omítky na zadní straně hlavní budovy (tl. 2 až 3 cm) 29,1 m² x 669,- 19.468,-
6. Provedení vyrovnávací vrstvy sanační omítky na přístavku na dvorní straně (tl. 3 až 4 cm) 14,5 m² x 845,- 12.253,-
7. Přemístění nadokenního maskaronu v 1.NP - boční strana budovy (vysekání a osazení) 1 ks x 5.706,- 5.706,-
8. Doplnění chybějící šambrány po maskaronu dl. 20 cm 1.891,-
9. Zhotovení profilované šambrány okolo okna 1 ks - boční strana budovy včetně otlučení stávající omítky 9.298,-
- 9.a) Zhotovení šablony do „jezdce“ pro šambránu 1 ks x 555,- 555,-
10. Navýšení montáže a demontáže plochy trubkového lešení oproti výměře ve slepém rozpočtu:
499 m² - zaměřena skutečná plocha pohledových stran
- 431 m² - předaná plocha ve slepém rozpočtu
68 m² - rozdíl ve výměře x 146,- 9.928,-
 $(7,6 \times 24,8) + (3,5 \times 13,6) + (2,7 \times 4,2) + (2,1 \times 7,8) + (14,3 + 16,9 + 3,4) \times 6,8 = 499 \text{ m}^2$
11. Sekání a zaomítání rýh pro slaboproud na zadní straně hlavní budovy a přístavku 33 bm x 144,- 4.752,-
12. Oprava omítky na vnitřní straně hraniční zídky včetně nadpraží oblouku 4,6 m² x 618,- 2.843,-
13. Výroba a aplikace odstínů fasádní barvy na stěnu budovy 6 ks vzorků x 644,- 3.864,-
(HN1D, HN1C, HN1E, OR1C, OR1A, HN1B)
14. Příplatek k lešení řadovému trub. lehkému s podlahami (nájem dle dohody viz stavební deník) - za zimní měsíce: prosinec, leden, únor, březen 4 měsíce x 10.000,- 40.000,-
15. Přesun hmot pro budovy zděné 2,327 t x 1.127,- 2.623,-
16. D+M větracích mřížek 5 ks x 276,- 1.380,-

RADEK PECHA



787 01 ŠUMPERK, Uničovská 46
IČO: 46098682 DIČ: CZ6403102442

17. Nátěr palubek 2x:
- práce 4 hod x 500,- 2.000,-
- materiál 1.447,-
18. Autodoprava materiálu na staveniště 6.400,-

Cena bez DPH: 166.706,-

Celková cena bez 21% DPH 166.706,- Kč

21% DPH 35.008,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 201.714,- Kč

V Šumperku dne 24.11. 2025

OPRAVIL

72

Tento dodatek byl schválen radou obce Libina č. 61, konané dne 24.11.2025

Za objednatele v Libině dne 24.11.2025

Za zhotovitele v Libině dne 24.11.2025



Objednatel

Mgr. Aleš Skála
starosta obce

RADEK PECHA



787 01 ŠUMPERK, Uničovská 46
IČO: 46098682 DIČ: CZ6403102442

Zhotovitel

Radek Pecha
majitel firmy STAR+