

Smlouva o dílo na rok 2025

Objednatel: **Město Mnichovice**
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
zastoupené starostkou Bc. Margitou Valentovou
oprávněně jednat ve věcech smluvních
a technických Antonín Bošek
IČ: 00240478
DIČ: CZ00240478
bankovní spojení: KB Praha, a.s.
č.ú.: 1727201/0100
Kontaktní spojení:
podatelna@mnichovice.cz,
tel. 323666303; 323666311

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Mrakulastav s.r.o.**
se sídlem: Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
zastoupen: Matějem Makulou, jednatelem
oprávněně jednat ve věcech provozních a technických: Pavel Makula
IČ: 07928343
DIČ: CZ07928343
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 5595633319/0800
1388116580/2700
zapsána v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309 262
Kontaktní spojení (e-mail a tel.): mrakulastav@seznam.cz, 723 451 365

(dále jen „zhotovitel“)

na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poptávka na stavební udržovací práce na místních a pěších komunikacích v Mnichovicích v roce 2025, uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této smlouvy je provádění udržovacích prací na místních a pěších komunikacích podle požadovaného rozsahu a technologie prací na území města Mnichovice v roce 2025. Jedná se především o opravy asfaltových a dlážděných konstrukcí vozovek, stavebních prací na opravách místních komunikací na území města Mnichovice, tj. v k.ú. Mnichovice u Říčan, Božkov u Mnichovic a k.ú. Myšlín ve vlastnictví města Mnichovice, a to vždy na místě a v rozsahu specifikovaném objednatelem v objednávce dle ceníku této smlouvy. Součástí díla je komplexní zabezpečení prací vč. dopravně-inženýrských opatření (DIO).

2. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce specifikované v čl.1.této smlouvy, na základě uzavřené smlouvy v období od 4/2025 do 30. 11. 2025. **Cenovou nabídku na základě návrhu od objednatele na jednotlivé opravy je zhotovitel povinen předložit objednateli v termínu do 3 pracovních dnů od přijetí návrhu.**

Objednatel je povinen zadat objednávku do **3 pracovních dnů** od přijetí cenové nabídky.

Lhůta plnění jednotlivých částí díla je **15 pracovních dní** od zadání objednávky objednatelem počínaje druhým dnem od data odeslání objednávky zhotoviteli, není-li stanoveno jinak.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Dílčí ceny za provedené práce budou tvořeny z jednotkových cen cenové nabídky, jež je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.2 Jednotkové ceny jsou konečné – nejvýše přípustné po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 3.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí ceny za provedení jednotlivých částí díla vždy do 15 dnů ode dne převzetí faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem převzetí dokončené části díla objednatelem.
- 3.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). **Přílohou faktury bude kopie objednávky a originál zápisu o předání a převzetí díla potvrzeného objednatelem včetně fotodokumentace místa opravy před zásahem a po zásahu a podklady o provedení jednotlivých částí díla v tištěné podobě.** V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 3.5 Za provedenou úhradu ceny dle objednávek ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
- 3.6 Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 1 této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tj. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.
- 3.7 Poslední faktura bude zaplacená až po vyklizení zařízení staveniště a jeho předání v bezvadném stavu objednateli.

4. ZÁKLADNÍ VZTAHY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

- 4.1 Pro řádné plnění díla zhotovitelem je objednatel povinen specifikovat zhotoviteli místo plnění dle jednotlivých objednávek.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochraně.
- 4.3. Objednavatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost na základě plné moci.
- 4.4. Objednavatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 4.5. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady

objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

- 4.6. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.
- 4.7. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Objednatel vyzve zhotovitele formou e-mailu k podání návrhu na provedení jednotlivých prací k zadání objednávky.
- 5.4 Objednatel se zavazuje převzít jednotlivé části díla řádně dokončené zhotovitelem, a to na základě řádného přejímacího řízení a zápisu o předání a převzetí díla včetně fotodokumentace před zahájením prací a po ukončení prací.
- 5.5 Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje odkaz na objednávku, přesné označení místa prováděných prací, včetně fotodokumentace a popisu dodaných částí díla se zákresem do situačního plánu, soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení opakuje.

6. ZÁRUKY ZA DÍLO

- 6.1 Za kvalitu provedeného díla poskytne zhotovitel záruky **v délce 36 měsíců na asfaltový povrch a dlážděný a 12 měsíců na provizorní opravy** dle ceníku dle technologií od data potvrzení protokolu o předání a převzetí hotového díla.
- 6.2 Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými právními a technickými předpisy (zejména ČSN, TKP-Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, TP-Technické podmínky a dalšími) aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy, které se k prováděným pracím vztahují, a které smluvní.
- 6.3 Pokud závazné technické předpisy nebo dohoda smluvních stran stanoví provedení zkoušek nebo revizí, prokáže jejich úspěšným provedením zhotovitel řádné provedení stavebních prací. Dále prokáže zhotovitel řádné provedení stavebních prací dalšími doklady (atesty materiálů, prohlášení o shodě, kontrolní měření, aj.), které spolu s protokoly osvědčujícími řádné provedení zkoušek a revizními zprávami předloží při předání stavebních prací objednateli.
- 6.4 Zjistí-li zhotovitel při provádění stavebních prací skryté překážky týkající se místa, kde mají být tyto práce provedeny a tyto překážky znemožní provedení stavebních prací dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu provádění prací.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Za tím účelem je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění související s odpovědností za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (ze strany zhotovitele či jiné osoby)

v minimální výši 4.000.000.- Kč slovy (čtyři miliony korun českých) z jedné pojistné události.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
- a) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla v jednotlivých případech dle objednávek ve výši 0,05% z ceny díla dle objednávky,
 - b) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 0,05% z celkové ceny díla,
 - c) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 dnů od doručení oprávněné reklamace nebo v termínu dohodnutém v reklamačním řízení zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-kč za každý den prodlení
 - d) pro případ prodlení s placením oprávněné fakturované částky se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:
- a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 5.000,- Kč
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 5.000,- Kč.
- 7.3 Těmito ustanoveními není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné škody.

8. ZÁNÍK SMLOUVY

- 8.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je zhotovitel třikrát v prodlení s předáním předmětu plnění zhotoviteli.
- 8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je objednatel v prodlení s úhradou ceny poskytovateli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem tak neučinil ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.
- 8.4 V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.
- 8.5 Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

9. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 9.1 Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran.

- 9.2 Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídel smluvních stran.
- 9.3 O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 10.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem objednatele a zhotovitelů. Je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednavatel a dva zhotovitel. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy o dílo (včetně jejich příloh) dnem jejího podpisu.
- 10.5 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu textu porozuměli a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, který není činěn v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Cenová nabídka – jednotkové ceny - příloha č. 5 ZD

Za objednatele:

Za zhotovitele

V Mnichovicích dne:

V Těptíně dne: 14.5. 2025

.....

.....

Bc. Margita Valentová, starostka města

Matěj Makula, jednatel

Příloha č. 5 - výkaz ocenění

0) Pokládka

cena bez DPH s DPH
za jed.

pokládka ACO tl. 4 cm	m2	358	433,18
pokládka za každý další 1 cm	m2	75	90,75
pokládka ACL tl. 5 cm.	m2	489	591,69
pokládka za každý další 1 cm	m2	98	118,58
pokládka ACP tl. 5 cm	m2	470	568,7
pokládka za každý další 1 cm	m2	88	106,48
pokládka litého asfaltu MA8 chodníkový 3 cm s posypem křemičitým pískem	m2	910	1101,1
pokládka litého asfaltu MA vozovkového 4 cm s předobal. Kamenivem včetně posypu	m2	793	959,53
podlití podkladu MA za 1 cm	m2	198	239,58
celkem		3479	4209,59

1) Oprava výtluků bouráním a pokládkou MA

bourání živičných krytů tl. 4 cm	m2	125	151,25
naložení, odvoz a skládkovné do 4 cm	m2	264	319,44
pokládka litého asfaltu MA tl. 4 cm včetně posypu	m2	997	1206,37
náklady na dopravní opatření (značení) - vlastní	m2	110	133,1
oprava výtluků bouráním s pokládkou MA za každý další 1 cm	m2	510	617,1
celkem		2006	2427,26

2) Oprava výtluků bouráním a pokládkou ACO

bourání živičných krytů tl.do 4 cm	m2	125	151,25
naložení, odvoz a skládkovné do 4 cm	m2	264	319,44
pokládka ACO tl. 4 cm včetně posypu	m2	879	1063,59
náklady na dopravní opatření (značení) - vlastní	m2	236	285,56
oprava výtluků bouráním s pokládkou ACO za každý další 1 cm	m2	249	301,29
celkem		1753	2121,13

3) Oprava výtluků frézováním a pokládkou MA

odfrézování živičných krytů v tl.do 4 cm	m2	174	210,54
dobourání živičných krytů do 4 cm	m2	125	151,25
naložení, odvoz a skládkovné do 4 cm	m2	291	352,11
pokládka litého asfaltu tl. 4 cm včetně posypu	m2	997	1206,37
náklady na dopravní opatření (značení) - vlastní	m2	103	124,63
oprava výtluků frézováním s pokládkou MA za každý další 1 cm	m2	214	258,94
celkem		1904	2303,84

4) Oprava výtluků frézováním a pokládkou ACO

odfrézování živičných krytů v tl.do 4 cm	m2	174	210,54
dobourání živičných krytů do 4 cm	m2	125	151,25
naložení, odvoz a skládkovné do 4 cm	m2	299	361,79
pokládka ABJ tl. 4 cm včetně posypu	m2	879	1063,59
náklady na dopravní opatření (značení) - vlastní	m2	99	119,79
oprava výtluků frézováním s pokládkou ACO za každý další 1 cm	m2	249	301,29
celkem		1825	2208,25

5) Ostatní práce

provizorní oprava výtluků studenou balenou drtí	t	3300	3993
provizorní oprava výtluků teplou balenou drtí	t	3700	4477
provizorní oprava výtluků MA	t	7200	8712
pokládka ACP 16 tl. 5 cm	m2	480	580,8
pokládka ACP 16 za každý další 1 cm	m2	86	104,06
řezání živičných krytů tl.do 4 cm	bm	85	102,85
řezání živičných krytů za každý další 1 cm	bm	48	58,08
bourání živičných krytů tl.do 4 cm	m2	202	244,42
naložení, odvoz+skládkovné vybouraného živičného krytu tl.do 4 cm	m2	260	314,6
bourání živičných krytů za každý další 1 cm	m2	179	216,59
naložení, odvoz + skládkovné vybouraného živičného krytu tl.do 1 cm	m2	320	387,2

bourání cementem zpevněných vrstev tl.do 5 cm	m2	823	995,83
naložení, odvoz+skládkovné vybourané cementem zpevněné vrstvy tl.do 5 cm	m2	249	301,29
bourání cementem zpevněných vrstev za každý další 1 cm	m2	87	105,27
bourání podkladních betonových vrstev do tl. 5 cm	m2	247	298,87
bourání podkladních betonových vrstev za každý další 1 cm	m2	110	133,1
naložení, odvoz + skládkovné vybourané cementem zpevněné vrstvy tl.do 1 cm	m2	271	327,91
odstranění zásypové podkladní vrstvy tl.5 cm vč.nal.,odvozu+ skládkovné	m2	546	660,66
odstranění zásyp.podklad.vrstvy za každý další 5 cm vč.nal., odvozu+skládkovné	m2	546	660,66
frézování živičného krytu v tl.do 4 cm vč. Dobourání a odvozu odfréz.mat.	m2	296	358,16
frézování živičného krytu za každý další 1 cm vč.dobourání a odvozu odfréz.mat.	m2	86	104,06
vyrovnání podkladních vrstev MA za 1cm	m2	161	194,81
vyrovnání podkladních vrstev ACO za 1cm	m2	151	182,71
přilepovací nebo infiltrační nátěry	m2	65	78,65
geotextilie	m2	173	209,33
dobourání živičných krytů	m2	137	165,77
lepenka nepískovaná pod MA	m2	62	75,02
hodinová sazba za atypické práce	hod	373	451,33
vytěžení zeminy nebo zásypového materiálu v naložení, odvozu + skládkovné	m3	165	199,65
ošetření trhlín v podklad.vrstvách před pokládkou ohrubné vrstvy profrézováním a zalitím modifik.zál.	bm	345	417,45
ošetření hran dodatečným poříznutím hl.2,5cm a zalitím modifik.zalivkou	bm	290	350,9
celkem		21043	25462,03

6) Zřízení podkladních vrstev

ze štěrkopísku tl. 5 cm se zhutněním	m2	81,6	98,736
ze štěrkopísku se zhutněním - za každý další 1 cm	m2	12	14,52
ze štěrkodrti 0-63 tl.10 cm se zhutněním	m2	169	204,49
ze štěrkodrtí 0-63 za každý další 1 cm se zhutněním	m2	14	16,94
ze štěrkodrtí 0-32 tl. 5 cm se zhutněním	m2	94,5	114,345
ze štěrkodrti 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m2	14	16,94
ze štěrku 32/63 tl. 10 cm	m2	173	209,33
ze štěrku 32/63 za každý další 1 cm	m2	25	30,25
z mechanicky zpevněného kameniva do 10 cm	m2	452	546,92
z mechanicky zpevněného kameniva za každých dalších 5 cm	m2	104	125,84
z betonu prosátého B10 tl. 5 cm	m2	458	554,18
z betonu prosátého B10 za každý další 1 cm	m2	47	56,87
z KSC tl. 8 cm se zhutněním	m2	446	539,66
z KSC tl. 10 cm se zhutněním	m2	501	606,21
z betonu prosátého B10 za každý další 1 cm	m2	47	56,87
provizorní opravy výtluků na bosých komunikacích štěrkodrtí 0/32	t	552	667,92
provizorní opravy výtluků na bosých komunikacích živičným recyklátem	t	453	548,13
vyplnění kaverny betonem prosátým B10	m3	3999	4838,79
zhutnění pláň	m2	455	550,55
pokládka živičného recyklátu tl. 5 cm se zhutněním	m2	494	597,74
pokládka živičného recyklátu tl. 10 cm se zhutněním	m2	679	821,59
pokládka živičného recyklátu za každý další 1 cm	m2	29	35,09
celkem		9299,1	11251,91

7) Výšková úprava armatur

výšková úprava hydrantu a šoupěť	ks	2210	2674,1
výšková úprava hydrantu a šoupěte z rychletuh.betonu BN 40	ks	2430	2940,3
výšková úprava revizní šachty	ks	3580	4331,8
výšková úprava revizní šachty v rychletuh.betonu BN 40	ks	3820	4622,2
výšková úprava uliční vpusti	ks	4350	5263,5
výšková úprava uliční vpusti z rychletuh.betonu BN 40	ks	3580	4331,8
celkem		19970	24163,7

8) Opravy obrubníků

obruby 32/O(OP1) - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	720	871,2
obruby 25/O(OP3) - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	720	871,2
ABO - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení a do betonu s opěrou	bm	236	285,56
krajníky 13K - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	123	148,83
METRA, LINEA - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	220	266,2
sadové obrubníky - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	395	477,95
linky z kostek 16 - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	880	1064,8
linky z kostek 12 - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	880	1064,8

obruby 32/O(OP1) - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	365	441,65
obruby 25/O(OP3) - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	365	441,65
ABO - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	270	326,7
krajníky 13K - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	270	326,7
METRA, LINEA - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	135	163,35
sadové obrubníky - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	225	272,25
linky z kostek 16 - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	698	844,58
linky z kostek 12 - vybourání, odvoz suti - likvidace	bm	698	844,58
výkop rýhy pro obruby vč.naložení, odvozu + skládkovné	bm	335	405,35
celkem		7535	9117,35

9) Nové obrubníky

obruby 32/O(OP1) - osazení do betonu s opěrou vč.dodání,výkopu rýhy a odvozu suti	bm	320	387,2
obruby 25/O(OP3) - osazení do betonu s opěrou vč.dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	175	211,75
obruby 25/O(OP3) - obloukové - osazení do betonu s opěrou vč.dodání výkopu rýhy a odvozu suti	bm	250	302,5
ABO - přejezdové,nájezdové - osazení do betonu s opěrou vč.dodání,výkopu rýhy a odvozu suti	bm	480	580,8
ABO - osazení do betonu s opěrou vč.dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	303	366,63
krajníky 13K - osazení do betonu s opěrou vč.dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	338	408,98
METRA, LINEA - osazení do betonu s opěrou vč.dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	280	338,8
sadové obrubníky - osazení do betonu s opěrou vč.dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	183	221,43
linky z kostek 16 - osazení do betonu s opěrou vč. Dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	888	1074,48
linky z kostek 12 - osazení do betonu s opěrou vč., dodání, výkopu rýhy a odvozu suti	bm	888	1074,48
celkem		4105	4967,05

10) Opravy a pokládka dlažeb

velká dlažba(16) - vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m2	223,5	270,435
- kladení velké dlažby do drtě nebo písku	m2	340	411,4
- kladení velké dlažby do cem. Malty	m2	420	508,2
- dodání nové velké dlažby	m2	732	885,72
drobná dlažba (12)- vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m2	223,5	270,435
- kladení drobné dlažby do drtě nebo písku	m2	230	278,3
- kladení drobné dlažby do cem. Malty	m2	340	411,4
- dodání nové drobné dlažby	m2	829	1003,09
mozaika - vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m2	256	309,76
- kladení mozaiky do drtě nebo písku	m2	333	402,93
- kladení mozaiky do cem.malty	m2	420	508,2
- dodání nové mozaiky - štipané	m2	697	843,37
- dodání nové mozaiky - řezané	m2	2098	2538,58
- příplatek za kladení vzoru	m2	190	229,9
zámková dlažba - vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m2	245	296,45
- kladení zámkové dlažby do drtě nebo písku	m2	202	244,42
- kladení zámkové dlažby do cem. Malty	m2	215	260,15
- kladení nové slepecké dlažby s kladením do cementové malty	m2	630	762,3
- dodání nové zámkové dlažby přírodní barva	m2	522	631,62
- příplatek za typ Rhodos barva červená, šedá	m2	898	1086,58
- přemetání spár opakované	m2	268	324,28
- přířez zámkové dlažby	bm	255	308,55
betonová dlažba - vybourání starých dlaždic, očištění a roztřídění	m2	219,5	265,595
- kladení dlaždic do drtě nebo písku	m2	260	314,6
- kladení dlaždic do cem. Malty	m2	320	387,2
- dodání nových betonových dlaždic	m2	450	544,5
dodání kamene	m2	1080	1306,8
přířez betonové dlažby	bm	255	308,55
- přířez kamene	bm	315	381,15
zatravnovací dlaždice - dodání a kladení do betonu	m2	920	1113,2
zatravnovací dlaždice-dodání a kladení do drtě	m2	830	1004,3
celkem		15216,5	18411,97