

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 136/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

EXPAND PLUS s.r.o.

sídlo: Zdiceká 14/1280, 153 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85286
zastoupená: Janem Cigánikem, jednatelem společnosti

IČ: 25192281
DIČ: CZ 25192281

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 130946339/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 136/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu
prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

- vybourání zdiva a přizdění vnitřních parapetů, včetně likvidace sutí a přesunu hmot
- provedení izolací proti vlhkosti nad rámec původního rozpočtu
- sanační úpravy povrchů obvodových stěn při použití 100% sanačních materiálů
- dodávka a provedení VZT odvětrání ve větším rozsahu, než předpokládal původní VV
- úprava rozvodů ÚT vynucená novými přizdívkami
- provedení podhledů a parapetních desek ve větší výměře oproti VV
- navýšení elektrokabeláže, dle skutečných výměr

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

- celková oprava uliční části objektu (v důsledku znemožnění rozkopání a zabránění chodníku)

III.

Článek č. IV..odst. 1.1. se mění takto:


Cena díla dle SOD bez DPH	1 367 743,19 Kč
Cena dodatku č.1. – vícepráce bez DPH	128 863,84 Kč
Cena dodatku č.1. - měněpráce bez DPH	-188 945,85 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1. bez DPH	1 307 661,18 Kč
DPH 15%	196 149,18 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1. včetně DPH	1 503 810,36 Kč

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 23 -02- 2015


Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
objednatel
Mlánská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 23 -02- 2015


EXPAND PLUS s.r.o.
Zdická 1280/14, 130 00 Praha 13
Tel./fax: 256 634 000
DIČ: 005 256 634 000 IČO: 256 634 000
Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt: 2014-136-01 - Oprava bytu- přízemí

JKSO:

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 28.11.2014

Objednavatel:

Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská 7

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EXPAND PLUS s.r.o.

IČ: 25192281

DIČ: CZ25192281

Projektant:

APS Projekt Praha s.r.o. Mezilesí 1051/16 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

123 633,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

123 633,10

DPH základní 21,00% ze

0,00

0,00

snižená 15,00% ze

123 633,10

18 544,97

Cena s DPH

v CZK

142 178,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

EXPAND PLUS s.r.o.
Základní 1280/14, 153 00 Praha 16
Tel./fax: 257 912 068
DIČ: 005-25192281, IČ: 25192281



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: 2014-136-01 - Oprava bytu- přízemí

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

Datum: 28.11.2014

Objednavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o. Meziles

Zhotovitel: EXPAND PLUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

123 633,10

HSV - Práce a dodávky HSV

65 220,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 412,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

49 126,48

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

96 - Bourání konstrukcí

7 178,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

2 620,00

997 - Přesun sutě

1 604,08

998 - Přesun hmot

1 279,71

PSV - Práce a dodávky PSV

43 611,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

728 - Vzduchotechnika

7 600,31

733 - Ústřední vytápění - potrubí

4 916,00

763 - Dřevostavby

11 124,52

766 - Konstrukce truhlářské

14 171,66

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

783 - Nátěry

5 798,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 801,15
VRN2 - Příprava staveniště	1 088,32
VRN3 - Zařízení staveniště	2 176,64
VRN6 - Územní vlivy	7 618,24
VRN7 - Provozní vlivy	2 285,47
VRN9 - Ostatní náklady	1 632,48

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 633,10
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 2014-136-01 - Oprava bytu- přízemí

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

Datum: 28.11.2014

Objednavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská Projektant: APS Projekt Praha s.r.o. Meziles

Zhotovitel: EXPAND PLUS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 831,96

HSV - Práce a dodávky HSV							65 220,77
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 412,50

1	K	342255026	Nenosné konstrukce vnitřních přiček Ytong tl. 50mm	m2	7,500	455,00	3 412,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

61 - Úprava povrchů vnitřní

49 126,48

1	K	611495433	Vnitřní stěrková omítka 1vrstvá (na bázi směsi kaolínu) na stávající stěny	m2	33,78	225,00	7 600,39
2	K	611495443	Vnitřní stěrková omítka 1vrstvá (na bázi směsi kaolínu) na stávající stropy	m2	21,41	254,00	5 438,54
3	K	611596621	Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	74,100	182,00	13 486,20
4	K	611596631	Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	18,280	195,00	3 564,60
5	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-18,280	157,70	-2 882,76
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-74,100	133,00	-9 855,30
7	K	611325433	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 100%	m2	18,280	360,00	6 580,80
8	K	612325433	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 100%	m2	74,100	340,00	25 194,00

96 - Bourání konstrukcí

7 178,00

1	K	962032239	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m2	13,900	320,00	4 448,00
1	K	965081219	Bourání podlah z prostého betonu do 10 cm plochy přes 1 m3	m3	4,200	650,00	2 730,00

97 - Prorážení otvorů

2 620,00

1	K	97805999	Jádrové vrtání o průměru 100mm v cihelném zdivu v tl. Zdiva 600 mm	ks	4,000	655,00	2 620,00
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------

997 - Přesun sutě

1 604,08

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,370	386,65	529,71
2	K	997013219	vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí	t	1,370	41,52	56,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,370	214,70	294,14
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,370	9,29	12,73
5	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,370	123,50	169,20
6	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,370	395,20	541,42
998 - Přesun hmot							1 279,71
1	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,770	723,00	1 279,71

PSV - Práce a dodávky PSV

43 611,19

728 - Vzduchotechnika

7 600,31

1	K	723569010	Dodávka a montáž digestoře	kus	1,000	3 614,00	3 614,00
2	K	728323610	Ohebné hliníkové flexi potrubí průměr 100mm	m	12,000	85,00	1 020,00
3	K	728332210	Větrací mřížka na obvodovém plášti 300/300mm	ks	1,000	255,00	255,00
4	K	728342215	Plastové napojení vzt pro připojení digestoře do průměru 100mm s kolenem, délka 1m	ks	1,000	460,00	460,00
5	K	728323615	Dodávka a montáž odvětrávacích mřížek do průměru 100 mm, bílá, plast	ks	16,000	123,00	1 968,00
6	K	998728203	Přesun hmot pro vzt	%	3,872	73,17	283,31

763 - Dřevostavby

11 124,52

1	K	763121132	SDK strop na konstrukci 1xGKB 12,5	m2	10,250	680,00	6 970,00
2	K	763121133	SDK stěna celá W611 1xGKB 12,5	m2	3,872	625,00	2 420,00
3	K	763121145	SDK kastlík krycí r.š. Do 600mm, 1xGKB 12,5	mb	3,100	455,00	1 410,50
4	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	3,000	108,01	324,02

766 - Konstrukce truhlářské

14 171,66

1	K	766694112	Montáž parapetních desek š.do 40 cm,dl.do 100 cm	ks	1,000	255,00	255,00
2	K	766694113	Montáž parapetních desek š.do 40 cm,dl.do 160 cm	m2	3,000	285,00	855,00
3	M	766-TR-mat.	Parapet bílý, šířka 400mm s tkz nosem	mb	5,430	562,00	3 051,66
4	K	766691914	Demontáž parapetních desek , šířky do 30 cm, délky do 160cm	mb	5,430	125,00	678,75
	K	766695213	Montáž prahu dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	ks	2,000	93,00	186,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M		61187176	Práh dubový	ks	2,000	142,00	284,00
K		766699998	Montáž lišty přechodové do 100 cm	ks	2,000	85,00	170,00
M		61187278	ALU lišta přechodová do 100cm	ks	2,000	138,00	276,00
K		7666950100	Oprava dřevěných oken a dveří bez výměny prvků, seřízení	m2	12,32	655,00	8 069,60
5	K	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	%	2,500	138,26	345,65
783 - Nátěry							5 798,70
1	K	783225900	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email	m2	11,550	250,00	2 887,50
2	K	783226555	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	11,550	184,00	2 125,20
3	K	783229999	Oprava nátěrů oken, korekce otvorů po demontáži žaluzií	ks	120,000	6,55	786,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí							4 916,00
1	K	7333208.R	Termostatický ventil 3/8" přímí	kpl.	1,000	455,00	455,00
2	K	7333209.R	Termostatický ventil 1/2" přímí	kpl.	2,000	483,00	966,00
3	K	7333210.R	Termostatický ventil 1/2" rohový	kpl.	3,000	465,00	1 395,00
4	K	7333222.R	Konzole radiátorová vč uchycení	kpl.	5,000	420,00	2 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt: 2014-136-07 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 28.11.2014

Objednavatel:

Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská 7

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EXPAND PLUS s.r.o.

IČ:

25192281

DIČ:

CZ25192281

Projektant:

APS Projekt Praha s.r.o. Mezilesí 1051/16 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 230,74

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 230,74

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

5 230,74

784,61

Cena s DPH

v CZK

6 015,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

EXPAND PLUS s.r.o.
Zdiaka 1280/14, 153 00 Praha 16
Tel./fax: 257 912 068
DIČ: 005-25192281, IČ: 25192281

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 2014-136-07 - Elektroinstalace

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

Datum: 28.11.2014

Objednavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o. Meziles

Zhotovitel: EXPAND PLUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 230,74
PSV - Práce a dodávky PSV	4 691,25
741-K - Kabely	106,50
741-TK - Trubky, krabice, konstr., lišty....	27,55
741-VZ - Vypínače, zásuvky	823,70
741-Os - Elektro - ostatní	3 733,50
741-RB - Rozvaděč	0,00
741-Dem. - Demontáž stávajících rozvodů	57,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	539,49
VRN2 - Příprava staveniště	46,91
VRN3 - Zařízení staveniště	93,83
VRN6 - Územní vlivy	328,39
VRN9 - Ostatní náklady	70,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 230,74

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 2014-136-07 - Elektroinstalace

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

Datum: 28.11.2014

Objednavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská Projektant: APS Projekt Praha s.r.o. Meziles

Zhotovitel: EXPAND PLUS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 691,25

PSV - Práce a dodávky PSV

4 691,25

741-K - Kabely

106,50

1	M	741-K-mat.-01	Kabel CYKY O 3x1,5	m	0,000	8,50	0,00
2	M	741-K-mat.-02	Kabel CYKY J 3x1,5	m	0,000	8,50	0,00
3	M	741-K-mat.-03	Kabel CYKY J 3x2,5	m	5,000	13,50	67,50
4	M	741-K-mat.-04	Kabel CYKY J 5x2,5	m	0,000	23,30	0,00
5	M	741-K-mat.-05	Kabel CYKY J 5x6 - ze stáv.RE do RB nutno délku upřesnit na místě	m	0,000	54,00	0,00
6	M	741-K-mat.-06	Vodič CY 6 z/ž	m	0,000	12,00	0,00
7	M	741-K-mat.-07	instalační kabel UTP cat.5e	m	0,000	7,80	0,00
8	K	741-K-mont.-01	Kabel CYKY O 3x1,5	m	0,000	7,80	0,00
9	K	741-K-mont.-02	Kabel CYKY J 3x1,5	m	0,000	7,80	0,00
10	K	741-K-mont.-03	Kabel CYKY J 3x2,5	m	5,000	7,80	39,00
11	K	741-K-mont.-04	Kabel CYKY J 5x2,5	m	0,000	9,50	0,00
12	K	741-K-mont.-05	Kabel CYKY J 5x6 - ze stáv.RE do RB nutno délku upřesnit na místě	m	0,000	7,60	0,00
13	K	741-K-mont.-06	Vodič CY 6 z/ž	m	0,000	7,60	0,00
14	K	741-K-mont.-07	instalační kabel UTP cat.5e	m	0,000	7,60	0,00

741-TK - Trubky,krabice,konstr.,lišty....

27,55

15	M	741-TK-mat.-01	Trubka instalační PVC ohebná - Monoflex 1432	m	0,000	7,50	0,00
16	M	741-TK-mat.-02	elektroinstalační krabice s víčkem KT250	ks	0,000	155,00	0,00
17	M	741-TK-mat.-03	Krabice přístrojová KPR68 - pod omítku	ks	1,000	3,80	3,80
18	M	741-TK-mat.-04	Krabice odbočná svorková KR 68 vč.svorek a víčka	ks	0,000	6,65	0,00
19	M	741-TK-mat.-05	Krabice odbočná KR 97 vč.svorek a víčka	ks	0,000	26,41	0,00
20	M	741-TK-mat.-06	Ekvipotenciální přípojnice - K12 (Dehn)	ks	0,000	330,00	0,00
21	M	741-TK-mat.-07	Ekvipotenciální přípojnice - UP do instalační krabice 100x100x50mm - 7svorek - do 16mm ² (v koupelně)	ks	0,000	150,00	0,00
22	K	741-TK-mont.-01	Trubka instalační PVC ohebná - Monoflex 1432	m	0,000	5,00	0,00
23	K	741-TK-mont.-02	elektroinstalační krabice s víčkem KT250	ks	0,000	142,00	0,00
24	K	741-TK-mont.-03	Krabice přístrojová KPR68 - pod omítku	ks	1,000	23,75	23,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	741-TK-mont.-04	Krabice odbočná svorková KR 68 vč.svorek a víčka	ks	0,000	33,25	0,00
26	K	741-TK-mont.-05	Krabice odbočná KR 97 vč.svorek a víčka	ks	0,000	33,25	0,00
27	K	741-TK-mont.-06	Ekvipotenciální přípojnice - K12 (Dehn)	ks	0,000	230,00	0,00
28	K	741-TK-mont.-07	Ekvipotenciální přípojnice - UP do instalační krabice 100x100x50mm - 7svorek - do 16mm ² (v koupelně)	ks	0,000	230,00	0,00
741-VZ - Vypínače, zásuvky							823,70
28	M	741-VZ-mat.-01	Zásuvka jednonásobná 230V/16A - zapuštěná - ABB-Tango, bílá, s clonkami - 5519A-A02357 B	ks	0,000	109,25	0,00
29	M	741-VZ-mat.-02	Vypínač 1-pól. pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt jednoduchý)	ks	1,000	70,30	70,30
30	M	741-VZ-mat.-03	Přepínač sériový pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt dělený)	ks	0,000	91,20	0,00
31	M	741-VZ-mat.-04	Přepínač střídavý pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt jednoduchý)	ks	0,000	90,25	0,00
32	M	741-VZ-mat.-05	Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+ kryt dělený)	ks	0,000	114,00	0,00
33	M	741-VZ-mat.-06	Přepínač křížový pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt jednoduchý)	ks	1,000	87,40	87,40
34	M	741-VZ-mat.-07	sada rámečků dle výkresové části PD	kpl	1,000	20,00	20,00
35	K	741-VZ-mont.-08	Objímka na žárovku 240 V	ks	14,000	39,00	546,00
36	K	741-VZ-mont.-01	Zásuvka jednonásobná 230V/16A - zapuštěná - ABB-Tango, bílá, s clonkami - 5519A-A02357 B	ks	0,000	80,00	0,00
37	K	741-VZ-mont.-02	Vypínač 1-pól. pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt jednoduchý)	ks	1,000	80,00	80,00
38	K	741-VZ-mont.-03	Přepínač sériový pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt dělený)	ks	0,000	80,00	0,00
39	K	741-VZ-mont.-04	Přepínač střídavý pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt jednoduchý)	ks	0,000	80,00	0,00
40	K	741-VZ-mont.-05	Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+ kryt dělený)	ks	0,000	80,00	0,00
41	K	741-VZ-mont.-06	Přepínač křížový pod omítku, IP20, ABB-Tango, bílý, (přístroj+kryt jednoduchý)	ks	0,000	80,00	0,00
42	K	741-VZ-mont.-07	sada rámečků dle výkresové části PD	kpl	1,000	20,00	20,00
43	K	741-VZ-mont.-08	Montáž objímky na žárovku 240 V	ks	0,000	80,00	0,00
741-Os - Elektro - ostatní							3 733,50
44	M	741-Os-mat.-01	Provedení drážek do 100x50mm ve zdivu	m	3,000	19,00	57,00
45	M	741-Os-mat.-02	Svorka na potrubí	ks	0,000	10,73	0,00
46	M	741-Os-mat.-03	Protipožární utěsnění prostupů PÚ	m ²	0,000	950,00	0,00
47	M	741-Os-mat.-04	Výchozí revize	hod	0,000	760,00	0,00
48	M	741-RB-mat.-05	Axiální ventilátor se zpětnou klapkou, průměr 100mm	soubor	1,000	650,00	650,00
49	K	741-Os-mont.-02	Svorka na potrubí	ks	0,000	23,75	0,00
50	K	741-Os-mont.-03	Protipožární utěsnění prostupů PÚ	m ²	0,000	950,00	0,00
51	K	741-RB-mont.-06	Montáž axiální ventilátor se zpětnou klapkou, průměr 100mm	ks	1,000	120,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	741-RB-mont.-07	Montáž digestoře se zpětnou klapkou, průměr 100mm	ks	1,000	150,00	150,00
53	K	741-RB-mont.-08	Demontáž stávající elektroinstalace včetně osvětlovacích těl a likvidace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
54	K	741-Os-mont.-01	Provedení drážek do 100x50mm ve zdivu	m	3,000	85,50	256,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt: 2014-136-06 - Opravy- část uliční

JKSO:

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 28.11.2014

Objednavatel:

Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská 7

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EXPAND PLUS s.r.o.

IČ:

25192281

DIČ:

CZ25192281

Projektant:

APS Projekt Praha s.r.o. Mezilesí 1051/16 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

188 945,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

188 945,85

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

188 945,85

28 341,88

Cena s DPH

v CZK

217 287,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

EXPAND PLUS s.r.o.

Zdická 1280/IV, 150 00 Praha 16

Tel./fax: 257 912 088

DIČ: 005-25192281 IČO: 25192281

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 2014-136-06 - Opravy- část uliční

Místo: ul. Baranova 28, Praha 3

Datum: 28.11.2014

Objednavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanské
Zhotovitel: EXPAND PLUS s.r.o.

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o. Meziles
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

188 945,85

HSV - Práce a dodávky HSV

116 992,48

1 - Zemní práce

34 311,13

2 - Zakládání

2 025,03

5 - Komunikace

10 576,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 368,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 058,05

997 - Přesun sutě

7 954,28

998 - Přesun hmot

49 698,63

PSV - Práce a dodávky PSV

50 953,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

31 601,03

713 - Izolace tepelné

6 241,64

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 746,15

741 - Elektromontáže -

1 900,00

751 - Vzduchotechnika

1 915,80

767 - Konstrukce zámečnické

1 548,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 800,00

VRN6 - Územní vlivy

11 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 400,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

188 945,85

ROZPOČET

Projekt: 2014-136-06 - Opravy- část uliční

ul. Baranova 28, Praha 3

Datum: 28.11.2014

Objednatel:

Správa majetkového portfolia Praha 3, Olšanská

Stavatel:

EXPAND PLUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

základy z rozpočtu

188 945,85

HSV - Práce a dodávky HSV

116 992,48

1 - Zemní práce

34 311,13

1	K	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	11,115	292,60	3 252,25
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4.....ke kontejneru	m3	11,115	24,10	267,87
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,115	65,60	729,14
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,115	246,10	2 735,40
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,115	19,80	220,08
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,115	131,10	1 457,18
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,115	13,40	148,94
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,784	104,50	1 858,43
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,576	69,60	179,29
10	M	581523100	písek	t	10,304	829,40	8 546,14
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,564	69,60	735,25
12	M	583373680	šterkopísek frakce netříděná	t	21,128	231,80	4 897,47
13	K	175101201.2	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu- drenáž	m3	11,115	418,00	4 646,07
14	M	583373680	šterkopísek frakce netříděná	t	20,007	231,80	4 637,62
							2 025,03
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	12,950	5,40	69,93
16	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,840	2 327,50	1 955,10
							10 576,49
17	K	451577777.1	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 50 mm	m2	12,950	63,40	821,03
18	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm- drenáž	m2	0,330	115,90	38,25

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K 564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	12,950	206,20	2 670,29
20	K 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	12,950	316,40	4 097,38
21	M 583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,000	2 337,00	2 337,00
22	K 599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	12,950	47,30	612,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						5 368,87
23	K 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,631	140,60	791,72
24	K 622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,387	238,50	2 954,30
25	K 622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,631	254,60	1 433,65
26	K 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,305	25,90	189,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						7 058,05
27	K 113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	9,500	29,40	279,30
28	K 113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	9,500	145,40	1 381,30
29	K 938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	12,445	139,70	1 738,57
30	K 961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,490	2 147,00	1 052,03
31	K 962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,313	492,10	646,13
32	K 974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,300	145,40	916,02
33	K 978036191	Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 %	m2	5,631	45,70	257,34
34	K 979071021	Očštění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překopech ing sítí	m2	9,500	27,40	260,30
35	K 985131311	Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáči	m2	5,631	93,60	527,06
997 - Přesun sutě						7 954,28
36	K 997013001	Vyklizení uhlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,630	3 638,50	2 292,26
37	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,198	386,70	2 396,77
38	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,198	214,70	1 330,71
39	K 997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,198	9,50	58,88
40	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,215	171,00	378,77
41	K 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,985	123,50	368,65
42	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,998	1 130,50	1 128,24
998 - Přesun hmot						49 698,63
43	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	68,654	723,90	49 698,63
PSV - Práce a dodávky PSV						50 953,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						31 601,03
44	K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,728	14,10	475,56
45	M 111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,012	46 265,00	555,18
46	K 711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	33,728	403,80	13 619,37

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K 711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá za studena těsnící stěrkou	m2	67,455	147,30	9 936,12
49	K 711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m- nebo geotextilie 2x	m2	27,026	98,80	2 670,17
50	K 711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	13,513	227,10	3 068,80
51	K 711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	11,261	77,20	869,35
52	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,382	738,20	281,99
53	K 998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,382	325,90	124,49
713 - Izolace tepelné						6 241,64
54	K 713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,150	120,70	380,21
55	M 283763930	polystyren extrudovaný 20 mm	m2	3,308	98,80	326,83
56	K 713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,387	120,70	1 495,11
57	M 283763790	polystyren extrudovaný 50 mm	m2	13,006	301,20	3 917,41
58	K 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,121	661,20	80,01
59	K 998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,121	347,70	42,07
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						7 746,15
60	K 721175142	OV/12- odvětrávací potrubí KG DN/100	m	6,300	1 225,50	7 720,65
61	K 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,035	438,90	15,36
62	K 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	289,80	10,14
741 - Elektromontáže -						1 900,00
63	K 7411.R	provizorní odpojení hromosvodů a zpětná montáž	kpl.	1,000	1 900,00	1 900,00
751 - Vzduchotechnika						1 915,80
64	K 751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	6,000	162,50	975,00
65	M 553414270	mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou	kus	6,000	156,80	940,80
767 - Konstrukce zámečnické						1 548,75
66	K 767996801.1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	52,500	29,50	1 548,75