

Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25450477

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem MÚ náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

MI Roads a.s.

IČO: 17331099

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě této smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby „**Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 0**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpracované projektové dokumentace k provedení stavby, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, kdy zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce.
- 1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou díla, zejména pak s projektovou dokumentací. Zhotoviteli jsou známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 1.3. Na základě výše uvedeného zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení předmětu díla; dále prohlašuje, že projektová dokumentace je dostatečná a plně umožňuje dokončení díla a že dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti s uzavřením této smlouvy předloženy, nejsou vzájemně či vnitřně rozporné.
- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými předpoklady nezbytnými pro provedení díla.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
- 2.2. Stavba bude realizována v souladu s:
- a) projektovou dokumentací,
 - b) stavebním povolením,
 - c) časovým harmonogramem prací,
 - d) ustanoveními této smlouvy,
 - e) platnými právními předpisy,
 - f) příslušnými technickými normami platnými v České republice.
- 2.3. V případě jakéhokoli dodatečně zjištěného rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele bez zbytečného odkladu na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

Článek III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla bude ukončeno nejpozději do 28.11.2025
- 3.2. Jednotlivé fáze díla je zhotovitel povinen dokončit ve lhůtách uvedených v časovém harmonogramu prací.
- 3.3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště zhotoviteli.
- 3.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na jeho výzvu do 7 kalendářních dnů. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany protokol.
- 3.5. V době přerušení stavby zapříčiněné překážkou ze strany objednatele lhůty dle odst. 3.1. a 3.2. neběží. Tyto lhůty rovněž neběží, nelze-li v realizaci díla pokračovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek či jiných obdobných překážek nezaviněných zhotovitelem. O přerušení prací je přitom zhotovitel povinen bezodkladně vyrozumět objednatele s uvedením důvodu a předpokládané doby přerušení prací. Staveniště je zhotovitel povinen po tuto dobu zabezpečit tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob.
- 3.6. Místem plnění díla je město Planá. Pro stavbu jsou vymezeny pozemky par. č. 3602/30, 3602/6, 386/16, 386/17, 386/19 a st.p. 2329 vše v k.ú. Planá u Mariánských Lázní (721280).

Článek IV.

Cena za dílo

- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 18 808 808,00 Kč bez DPH (slovy osmnáct milionů osm set osm tisíc osm set osm korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude-li zho-

vitel plátce daně. Při současně platné sazbě DPH 21% činí cena díla 22 758 657,68 Kč včetně DPH.

- 4.2. Cena za dílo je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“).
- 4.3. Zhotovitel tímto garantuje úplnost a závaznost rozpočtu. Zhotovitel se seznámil s rozpočtem a faktickým stavem věci a prohlašuje, že mu není známa žádná okolnost, která by si pro zhotovení a dokončení díla vyžádala další úsilí či náklady, jež nejsou ve smlouvě resp. v rozpočtu uvedeny.
- 4.4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).
- 4.5. Cena za dílo uvedená v odst. 4.1. a v rozpočtu je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Při určení ceny víceprací budou prioritně použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy CS ÚRS s aktuální cenovou úrovní.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Část ceny za dílo, maximálně do výše 95 % částky dle odst. 4.1 této smlouvy, bude objednatelem uhrazena v měsíčních platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem po uplynutí každého kalendářního měsíce, a to na základě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně v daném kalendářním měsíci provedených prací.
- 5.2. Zbývajících 5 % částky dle odst. 4.1 této smlouvy bude zaplacena zhotoviteli po ukončení předávacího řízení dle čl. XIII. a po odstranění veškerých vad vytknutých zhotoviteli objednatelem v přijímacím řízení.
- 5.3. Zhotovitel předloží objednateli do deseti pracovních dnů následujícího měsíce písemný soupis provedených prací s uvedenými cenami za jednotlivé práce. Zhotoviteli vzniká právo na cenu za provedenou část díla, jakož i právo tuto cenu fakturovat, okamžikem odsouhlasení soupisu prací za předpokladu, že tyto práce budou provedeny bez vad. Objednatel se zavazuje prověřit oprávněnost soupisu provedených prací do 7 dnů od jeho obdržení.
- 5.4. Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Plnění této zakázky podléhá přenesené daňové povinnosti, stavba bude ekonomickou činností objednatele. Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
- 5.6. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře a který je zároveň uveřejněn v Celostátním registru plátců daně z přidané hodnoty (DPH).

- 5.7. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.8. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či práce, které nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

Článek VI. Jakost díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály, konstrukce či technologie než vyplývají z projektové dokumentace či stavebního povolení, leda by byly vyšší jakosti.
- 6.2. Nevyplývá-li z projektové dokumentace jinak, platí, že se smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla a použitých materiálů. Všechny materiály a prvky budou dodány nové.
- 6.3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo samostatně, s náležitou odbornou péčí.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla pokyny objednatele.
- 7.3. Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob (subdodavatelů), vždy však odpovídá jako by plnil sám.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 7.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 7.6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 7.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V přípa-

dě, že se na výzvu dle předchozí věty objednatel ani jiná objednatelem pověřená osoba bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 7.8. Po dokončení jednotlivé etapy realizace díla dle časového harmonogramu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole kvality a úplnosti provedení prací tvořících příslušnou etapu.
- 7.9. Zhotovitel bude provádět práce pouze v denní době se zahájením nejdříve v 6:00 hod. a s ukončením nejpozději v 20:00 hod.

Článek VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem a záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (subdodavatelů).
- 8.2. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
- 8.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Článek IX. Technický dozor

- 9.1. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
- 9.2. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.

- 9.3. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

Článek X.

Bezpečnostní opatření při provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.
- 10.2. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v účinném znění, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
- 10.5. Odpad zhotovitel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek XI.

Staveniště

- 11.1. Objednatel předá ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. O předání a převzetí staveniště strany sepíší protokol.
- 11.2. Veškeré základní energie a média potřebné pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.
- 11.3. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob.
- 11.4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5. dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, o čemž bude sepsán protokol o vyklizení staveniště, který potvrdí obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad uvést okolí stavby do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl při provádění díla, nevyužitý stavební materiál apod.

Článek XII.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí

- 12.1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
- 12.2. Vlastnické právo k věcem určeným k provádění díla objednatel nabývá okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 12.3. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel v plném rozsahu. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek XIII.

Provedení díla, jeho předání a převzetí

- 13.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla jako celku objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno.
- 13.2. Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí předmětu díla či jeho části odmítnout, jestliže předmět díla vykazuje zjevné vady nebo jestliže nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla.
- 13.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne odmítnutí převzetí díla.
- 13.4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 13.5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 13.6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a to včetně vad skrytých.
- 13.7. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem, není-li dohodnuto jinak.
- 13.8. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty bezplatně odstranit všechny závady, jež vznikly na provedeném díle.
- 13.10. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení vad (reklamace).

Článek XIV.
Pojištění zhotovitele a náhrada škody

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (subdodavatel), a to do výše ceny díla dle bodu 4.1 této smlouvy.
- 14.2. Pokud při provádění prací způsobí zhotovitel škodu třetím stranám, je povinen ji na vlastní náklad neprodleně odstranit.

Článek XV.
Sankční ujednání a úrok z prodlení

- 15.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
- a) za porušení povinnosti zhotovitele provádět jednotlivé etapy díla včas, jak stanoví harmonogram prací, a to ve výši 5.000 Kč díla za každý i jen započatý den prodlení; etapa se považuje za provedenou, pokud ze stavebního deníku a kontroly objednatele vyplývá, že byly provedeny všechny práce do této etapy zahrnuté a odstraněny vytýkané vady; poslední etapa se považuje za provedenou, bylo-li dílo převzato objednatelem, popř. bylo-li dříve průkazně řádně dokončeno a připraveno k převzetí.
 - b) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu díla v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení;
 - c) za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
- 15.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu. Splatnost smluvní pokuty nastává dnem následujícím po dni, v němž vznikne právo na smluvní pokutu. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty se nepromlčí dříve než za 10 let ode dne, kdy mu právo vzniklo.
- 15.3. Objednatel má právo započíst pohledávku vzešlou ze smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla či jeho části, a to proti kterékoliv pohledávce (např. dílčí faktuře), nebo proti právu na zaplacení zádržného (čl. V. odst. 5.2.).
- 15.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zhotovitel není oprávněn pohledávku na zaplacení smluvní pokuty postoupit bez souhlasu objednatele jinému.

Článek XVI.
Další ujednání

- 16.1. Objednatel obstaral před zahájením stavebních prací u příslušného stavebního úřadu nezbytné povolení s realizací díla a toto předložil zhotoviteli před zahájením stavebních prací.
- 16.2. Veškeré další nezbytné doklady a prohlídky spojené s prováděním a předáním díla, popřípadě vyžadované orgány státní správy je povinen zajistit zhotovitel, a to za podmínky, že tyto souvisí s předmětem díla. Zejména je ZHOTOVITEL povinen zajistit povolení uzavírky ko-

munikace a zvláštní užívání místní komunikace pro stavební práce podle potřeb provádění stavby.

- 16.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré zkoušky a měření nezbytné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou kolaudaci díla. Zhotovitel zajistí při místním šetření realizovaném v rámci kolaudačního řízení přítomnost alespoň jednoho odpovědného pracovníka.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy

- 17.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
- 17.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.
- 17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) zhotovitel opakovaně poruší jakoukoliv z povinností dle této smlouvy,
 - b) zhotovitel je v prodlení vzhledem k časovým uzlovým bodům stanoveným harmonogramem prací po dobu delší než 30 dnů.
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - d) zhotovitel ani po písemném upozornění objednatelem neodstraní během stanovené lhůty jakékoliv vady či nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla nebo nezahájí provádění díla řádným způsobem.
- 17.4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu; objednatel může žádat odstranění dosavadních výsledků stavební činnosti. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 17.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 18.2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 18.3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 18.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

- 18.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Planá dne 25.6.2025, usnesením č. U 238/1, s nímž je tato smlouva v souladu.
- 18.6. Na tuto smlouvu se nevztahuje povinnost zveřejnit ji v rejstříku smluv dle zákona 340/2015 Sb., jelikož se uplatňuje výjimka dle § 3 odst. 2, písm. k. téhož zákona.
- 18.7. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet stavby

V Plané dne

Mgr. Martina Němečková
Digitálně podepsal Mgr.
Martina Němečková
Datum: 2025.08.07
11:20:11 +02'00'

.....
objednatel

V Praze dne

Ing. Zdeněk Ludvík
Digitální podpis:
07.08.2025 05:58:11

.....
zhotovitel

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

V Praze dne

Ing. Marek Steiner
Digitální podpis:
06.08.2025 08:13:24

.....
zhotovitel

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21003

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

KSO:
Místo: Planá

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Planá

IČ: 00260096
DIČ: CZ00260096

Uchazeč:
MI Roads a.s.

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

18 808 808,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 808 808,00	3 949 849,68
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

22 758 657,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	21003		
Stavba:	Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0		
Místo:	Planá	Datum:	16.06.2025
Zadavatel:	Planá	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:	MI Roads a.s.	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady		
SO 100	Komunikace - ulice Zámecká		
SO301	Splašková kanalizace		
SO301.001	Kanalizační řad		
SO301.002	Připojení přípojek		
SO302	Děšť'ová kanalizace		
SO302.001	Kanalizační řad		
SO302.002	Připojení přípojek		
SO351	Vodovod		
SO351.001	Vodovodní řad		
SO351.002	Připojení přípojek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Planá

CC-CZ:

Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

Planá

IČ:

00260096

DIČ:

CZ00260096

Uchazeč:

MI Roads a.s.

IČ:

173 31 099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH

1 052 472,26

DPH základní
snížená

Základ daně
1 052 472,26
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
221 019,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 273 491,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Planá
Zadavatel: Planá
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 052 472,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	766 684,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	379 806,61
VRN3 - Zařízení staveniště	119 331,63
VRN4 - Inženýrská činnost	34 963,42
VRN7 - Provozní vlivy	231 062,56
VRN9 - Ostatní náklady	1 520,15
OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	285 787,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Planá

Zadavatel: Planá

Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 052 472,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

766 684,37

D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provizorní komunikace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032403000					
	P		Poznámka k položce: Provizorní komunikace v rámci stavby. Náklady spojené s vybudováním, údržbou a demontáží dočasných zpevněných ploch a přejezdů přes výkopy včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu					
11	K	032503000	Skládky na staveništi	soub.	1,000	1000000	1000000	
	PP		Skládky na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub.	1,000	1000000	1000000	
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000					
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	1000000	1000000	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	1000000	1000000	
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
15	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	1000000	1000000	
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1000000	
16	K	041002000	Dozory	...	1,000	1000000	1000000	
	PP		Dozory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000					
	P		Poznámka k položce: Dozor geologa popř. hydrogeologa.					
17	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	1000000	1000000	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
	P		Poznámka k položce: Provedení kontrol a zkoušek stavebních prací.					
18	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	1,000	1000000	1000000	
	PP		Zkoušky zatěžovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000					
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	1000000	1000000	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
20	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000	1000000	1000000	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049002000					
	P		Poznámka k položce: zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas					
	D	VRN7	Provozní vlivy				1000000	
21	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	1000000	1000000	
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000					
	P		Poznámka k položce: Vytvoření dopravně inženýrského opatření dle prováděných prací. Zajištění vyjádření od všech příslušných organizací a orgánů státní správy. Zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí od Policie ČR.					
22	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	1900000	1900000	
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Instalace dočasného řešení dopravní situace- dopravní značení před stavenišťem a v rámci objízdné trasy. Dodatečné pravidelné kontroly a údržba v místě realizace i v rámci objízdné trasy.</i>					
23	K	075002000	Ochranná pásma	soub.	1,000	22244	22244	
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/075002000					
	P		<i>Poznámka k položce: ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení</i>					
24	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	60041	60041	
	PP		Ostatní provozní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/079002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				210006	
25	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	40041	40041	
	PP		Náklady související s publikační činností					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091504000					
	D	OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady				210006	
26	K	900010	Komplexní zkoušky, průzkumy, revize a odběry vzorků předepsané projektovou dokumentací včetně prokázání kvality díla, včetně testu zeminy pro uskladnění, zkoušky zhutnění zásypů v komunikacích, testy potrubí průmyslovou kamerou na ovalitu a spád potrubí	soubor	1,000	60041	60041	
	PP		Komplexní zkoušky, průzkumy, revize a odběry vzorků předepsané projektovou dokumentací včetně prokázání kvality díla, včetně testu zeminy pro uskladnění, zkoušky zhutnění zásypů v komunikacích, testy potrubí průmyslovou kamerou na ovalitu a spád potrubí					
27	K	900013	Náklady spojené s požadavky na zhotovitele stavby mimo standardní postupy	soubor	1,000	20042	20042	
	PP		Náklady spojené s požadavky na zhotovitele stavby mimo standardní postupy					
	P		<i>Poznámka k položce: Společné pro objekty SO 301 a SO 302: - Kamerový průzkum stávající jednotné kanalizace od šachty Ša v hrázi městského rybníku až po č.p.187 a to včetně situačního výstupu do geodetické mapy, kde bude vyznačeny všechny stávající odbočky. – 470 bm - Průzkum všech nemovitostí (dle tabulky odboček výše) a zajištění dokumentací nových přípojek samostatně pro každou nemovitost. - V případě potřeby činnost statika a geologa. - Společné pro objekty SO 301 a SO 302 a SO 351: - Zhotovitel si těsně před zahájením výstavby zajistí nové existence sítí technického vybavení.</i>					
28	K	900014	Náklady spojené s provedením kopaných sond pro kanalizaci, vodovod a přípojky pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí a prověření možných kolizí	soubor	1,000	20042	20042	
	PP		Náklady spojené s provedením kopaných sond pro kanalizaci, vodovod a přípojky pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí a prověření možných kolizí					
29	K	900017	Zajištění porostů v bezprostřední blízkosti prováděných prací, bednění kmenů stromů, ochrana kořenů a další činnosti vedoucí k eliminaci škod způsobených na porostech	soubor	1,000	40042	40042	
	PP		Zajištění porostů v bezprostřední blízkosti prováděných prací, bednění kmenů stromů, ochrana kořenů a další činnosti vedoucí k eliminaci škod způsobených na porostech					
30	K	900018	Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se záborem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších	soubor	1,000	100006	100006	
	PP		Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se záborem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších					
31	K	900019	Pasportizace okolních objektů včetně pořízení fotodokumentace	soubor	1,000	300006	300006	
	PP		Pasportizace okolních objektů včetně pořízení fotodokumentace					
32	K	900020	Rozebrání a obnova drobných stavebních objektů dotčených stavební činností (ploty, zídky, sloupy, uliční vpusti a podobně)	soubor	1,000	100002	100002	
	PP		Rozebrání a obnova drobných stavebních objektů dotčených stavební činností (ploty, zídky, sloupy, uliční vpusti a podobně)					
33	K	900021	Osazení značení (identifikačních markerů) na potrubí vodovodu a armatury	soubor	1,000	200041	200041	
	PP		Osazení značení (identifikačních markerů) na potrubí vodovodu a armatury					
34	K	900022	Náklady spojené s čerpáním podzemních vod z výkopů v případě zastižení hladiny podzemních vod	soubor	1,000	200007	200007	
	PP		Náklady spojené s čerpáním podzemních vod z výkopů v případě zastižení hladiny podzemních vod					
35	K	900023	Náklady spojené se zpracováním provozního a havarijního řádu kanalizace a vodovodu	soubor	1,000	400001	400001	
	PP		Náklady spojené se zpracováním provozního a havarijního řádu kanalizace a vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	900024	Zajištění náhradního zásobování vodou pomocí provizorního přepojení potrubí v případě nutnosti odstávky řadu	soubor	1,000	440000	440000	
	PP		Zajištění náhradního zásobování vodou pomocí provizorního přepojení potrubí v případě nutnosti odstávky řadu					
37	K	900025	Náklady související s bouráním stávajícího potrubí kanalizace a vodovodu nad rámec jednotlivých soupisů prací při kolizích a v rámci koordinace polohy sítí včetně odvozu a likvidace vzniklé suti	soubor	1,000	440000	440000	
	PP		Náklady související s bouráním stávajícího potrubí kanalizace a vodovodu nad rámec jednotlivých soupisů prací při kolizích a v rámci koordinace polohy sítí včetně odvozu a likvidace vzniklé suti					
38	K	900028	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,000	220000	220000	
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, koordinátor BOZP na staveništi					
39	K	900029	Náklady spojené s provedením vymazání spár skruží šachet těsnící maltou včetně případné zkoušky těsnosti včetně nákladů na vodné a stočné	soubor	1,000	300000	300000	
	PP		Náklady spojené s provedením vymazání spár skruží šachet těsnící maltou včetně případné zkoušky těsnosti včetně nákladů na vodné a stočné					
40	K	900033	Náklady spojené s potřebou čerpání splaškových vod ve výkopišti a se souvisejícími stavebními úpravami výkopů včetně osazení a následného zaslepení drenážního potrubí	soubor	1,000	340000	340000	
	PP		Náklady spojené s potřebou čerpání splaškových vod ve výkopišti a se souvisejícími stavebními úpravami výkopů včetně osazení a následného zaslepení drenážního potrubí					
41	K	900034	Náklady spojené se separací a dotříděním staveništních odpadů a případným předrcením odpadů před odvozem na skládku	soubor	1,000	220000	220000	
	PP		Náklady spojené se separací a dotříděním staveništních odpadů a případným předrcením odpadů před odvozem na skládku					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:
SO 100 - Komunikace - ulice Zámecká

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:
Planá

Uchazeč:
MI Roads a.s.

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ: CZ00260096

IČ:
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ: CZ03706940

IČ:
DIČ: CZ03706940

Cena bez DPH		6 161 800,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 161 800,27	21,00%	1 293 978,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 455 778,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: **SO 100 - Komunikace - ulice Zámecká**

Místo: Planá
Zadavatel: Planá
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 161 800,27
HSV - Práce a dodávky HSV	6 161 800,27
1 - Zemní práce	817 475,63
4 - Vodorovné konstrukce	1 320,34
5 - Komunikace pozemní	4 005 383,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 395,01
8 - Trubní vedení	201 956,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	743 377,19
997 - Přesun sutě	381 095,31
998 - Přesun hmot	5 796,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO 100 - Komunikace - ulice Zámecká

Místo: Planá

Zadavatel: Planá

Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 161 800,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 161 800,27

D 1

Zemní práce

817 475,63

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	3,000			
PP Online PSC P VV				Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101 Poznámka k položce: Včetně odvozu a likvidace. 3				
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	394,600			
PP Online PSC P VV				Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111 Poznámka k položce: Travní drn bude zpětně použit na ohumusování zelených ploch. Včetně odvozu a složení na dočasnou skládku. Zřízení meziskládky v režii zhotovitele. 394,6				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	333,600			
PP Online PSC P VV				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123 Poznámka k položce: Při stavbě bude rozhodnuto zda bude dlažba odvezena na skládku nebo bude zpětně použita. 59,1+37,6+13,4+27,7+70,9+18,2+49,5+31,9+25,3				
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	98,500			
PP Online PSC P VV				Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171 Poznámka k položce: Při stavbě bude rozhodnuto zda bude dlažba odvezena na skládku nebo bude zpětně použita. 13,4+13,8+17,8+17,0+28,8+6,7+1,0				
5	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	769,600			
PP Online PSC VV				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242 "Odstranění části vrstvy penetračního makadamu v místě obnovy asfaltových vrstev na spodní úroveň nových asfaltů, tl. 8cm (v části 1)" 769,6				
6	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 346,600			
PP Online PSC VV				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107244 "Odstranění penetračního makadamu v místě kompletní rekonstrukce vozovky, předpoklad 20 cm (v části 1)" 921,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Odstranění penetračního makadamu v místě kompletní rekonstrukce vozovky pod asfaltovým souvrstvím, předpoklad 20 cm (v části 2)" 425,4		425,400			
	VV		Součet		1 346,600			
7	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 442,800			
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154553					
	VV		"Frézování obrusné vrstvy v celé ploše komunikace" 2442,8		2 442,800			
8	K	113154557	Frézování živičného krytu tl 90 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	753,900			
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154557					
	VV		"Frézování spodních asfaltových vrstev, předpoklad na 1/3 délky úseku (v části 2)" 753,9		753,900			
9	K	113154558	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	332,900			
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154558					
	VV		"Frézování asfaltu ve sjezdech a účelových komunikacích" 167,4 + 19,7 + 141,6		328,700			
	VV		"Na levé straně" 4,2		4,200			
	VV		Součet		332,900			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	331,800			
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
	VV		"Silniční obrubník" 107,2+146,2+3,8+45,6		302,800			
	VV		"Silniční obrubník na levé straně" 2+2+2+2+2+1+2+2+2+2+2+2+2		29,000			
	VV		Součet		331,800			
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	331,700			
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111					
	P		Poznámka k položce: Kostky budou zpětně použity.					
	VV		"Rozebrání stávajícího žulového jednořádku" 299,2		299,200			
	VV		"Rozebrání stávajícího žulového jednořádku na levé straně" 2+2+2+2+2+1+2+3,5+2+2+2+2+2+2		32,500			
	VV		Součet		331,700			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	410,100			
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
	VV		39,3+16,7+15,5+26,5+20,4+8,4+11,3+11,4+18,3+20,4+44,7+41,0+4,5+13,6+13,0+4,0+30,6+31,7+21,2+17,6		410,100			
13	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	487,964			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252205					
	VV		"Odkopávky pro provizorní komunikaci" 141,6*0,25+73,2*0,35		61,020			
	VV		"Odkopávky na úroveň zemní pláně pro novou konstrukci vozovky (0,48-0,05-0,20), plocha 1052,6 m2 (v části 1)" 1052,6*0,23		242,098			
	VV		"Odkopávky na úroveň zemní pláně pro novou konstrukci vozovky (0,49-0,14-0,20), plocha 457,6 m2(v části 2)" 457,6*0,15		68,640			
	VV		"Odkopávky chodník" 368,1*0,19		69,939			
	VV		"Odkopávky sjezdy dlažba" (100,52+7,7)*0,29		31,384			
	VV		"Odkopávky sjezdy asfalt" (21,6+19,3+4,2)*1,1*0,3		14,883			
	VV		Součet		487,964			
14	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,000			
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100					
	VV		"okolo vpusti " 6*((1,5*1,5*2,0)-(0,5*0,5*2,0))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		Součet			24,000			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	224,640	177,280,000 Kč		
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101						
	VV		"vputi" 6*(4*2*1,5)			72,000			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	224,640	177,280,000 Kč		
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111						
	VV		72			72,000			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 066,133	330,888	352,977,760 Kč		
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
	VV		"Viz pol.č. 113107242+113107244"769,6*0,08+1346,6*0,2			330,888			
	VV		"Viz pol.č. 113154553+113154557+113154558" 2442,8*0,05+753,9*0,09+332,9*0,1			223,281			
	VV		"Viz pol.č. 122252205+131251100" 487,964+24,0			511,964			
	VV		Součet			1 066,133			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,000	24,000	576,000 Kč		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV		"Obsyp vpustí " 6*((1,5*1,5*2,0)-(0,5*0,5*2,0))			24,000			
	VV		Součet			24,000			
19	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	48,000	24,000	1,152,000 Kč		
	PP		šterkodrt' frakce 0/32						
	P		Poznámka k položce: 2,0t/m3						
20	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	433,200	433,200	188,745,600 Kč		
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103						
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení a dovozu drnu z dočasné skládky. Bude použit stávající drn						
	VV		433,2			433,200			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	433,200	433,200	188,745,600 Kč		
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
	VV		433,2			433,200			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,664	8,664	74,990,400 Kč		
	PP		osivo směs travní parková						
	VV		433,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			8,664			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	468,600	468,600	219,457,200 Kč		
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
	VV		468,6			468,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				224,640 Kč		
24	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000	224,640	224,640,000 Kč		
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112						
	VV		1			1,000			
25	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	224,640	224,640,000 Kč		
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						
	D	5	Komunikace pozemní				224,640 Kč		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	241,800	241,800	241,800	
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564762111					
	VV		"Provizorní komunikace" 241,8		241,800			
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 095,170	2 095,170	2 095,170	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		"Pod chodníky" 368,1		368,100			
	VV		"Provizorní komunikace" 214,8		214,800			
	VV		"Kce vozovky" 1418,2		1 418,200			
	VV		"Sjezdy" (21,6+19,3)*1,2+(21,6+19,3)*1,1		94,070			
	VV		Součet		2 095,170			
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 519,000	1 519,000	1 519,000	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		"Kce vozovky" 1519		1 519,000			
29	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	112,420	112,420	112,420	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111					
	VV		"Sjezdy" 100,52+7,7+4,2		112,420			
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	45,100	45,100	45,100	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121					
	VV		"ACP 16+, ve sjezdech" 21,6+19,3+4,2		45,100			
31	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	1 678,900	1 678,900	1 678,900	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166122					
	VV		2432,8-753,9		1 678,900			
32	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	753,900	753,900	753,900	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565176121					
	VV		"ACP 22+, v místě odfrézování asfaltových vrstev v tl. 14 cm" 753,9		753,900			
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 473,700	2 473,700	2 473,700	
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111					
	VV		2432,8		2 432,800			
	VV		"Ve sjezdech" 21,6+19,3		40,900			
	VV		Součet		2 473,700			
34	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 473,700	2 473,700	2 473,700	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106					
	VV		2432,8		2 432,800			
	VV		"Ve sjezdech" 21,6+19,3		40,900			
	VV		Součet		2 473,700			
35	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	15,250	15,250	15,250	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231109					
	VV		"V místě postupného napojení" 10,0		10,000			
	VV		"Postupné napojení ve sjezdech" 2,75+2,5		5,250			
	VV		Součet		15,250			
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 483,150	2 483,150	2 483,150	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121					
	VV		"ACO 11" 2432,8		2 432,800			
	VV		"ACO 11, ve sjezdech" 21,6+2.75+19,3+2,5+4,2		50,350			
	VV		Součet		2 483,150			
37	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
	VV		"ACO 11, v místě postupného napojení" 10,0		10,000			
38	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	368,100			
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
	VV		4,5		4,500			
	VV		363,6		363,600			
	VV		Součet		368,100			
39	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,635			
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 3%.					
	VV		0,8+1,1+0,6+0,6+0,6+0,8		4,500			
	VV		4,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,635			
40	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	367,236			
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 1%. V případě, že bude při stavbě rozhodnuto, že bude použita stávající dlažba, bude množství u této položky zmenšeno.					
	VV		55,7+36,2+14,4+24,5+65,6+21,7+47,8+45,9+28,5+23,3		363,600			
	VV		363,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		367,236			
41	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	108,220			
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211					
	VV		4,32+91,4+12,5		108,220			
42	M	M01	Umělá vodící linie, dlažba 400x400x80	m2	4,320			
	PP		Umělá vodící linie, dlažba 400x400x80					
	VV		10,8*0,4		4,320			
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	94,142			
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 3%. V případě, že bude při stavbě rozhodnuto, že bude použita stávající dlažba, bude množství u této položky zmenšeno.					
	VV		10,8+12,7+13,5+12,5+15,6+18,6+7,7		91,400			
	VV		91,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		94,142			
44	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	12,875			
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 3%					
	VV		1,6+1,6+1,6+1,6+2,0+4,1		12,500			
	VV		12,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,875			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
45	K	631311122	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	1,014			
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Při sklonu trativodu <1% bude trativod uložen do betonu C8/10 - XF2.</i> "Lože pod uliční vpust" 6*(1,3*1,3*0,1) Součet						
	VV				1,014				
	VV				1,014				
	D	8	Trubní vedení						
46	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	5,880				
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851						
	VV		"Bourání vpusti" 6*(2*0,7*0,7)		5,880				
47	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	6,000				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941342						
	VV		6		6,000				
48	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	6,000				
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm						
49	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941351						
	VV		6		6,000				
50	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	6,000				
	PP		vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm						
51	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	12,000				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>Skladba vpusti bude upřesněna v realizační dokumentaci v závislosti na možnosti křížení přípojky s inženýrskými sítěmi.</i>		12,000				
	VV		6*2		12,000				
52	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	12,000				
	PP		vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm						
53	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	6,000				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941367						
	VV		6		6,000				
54	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	6,000				
	PP		vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC						
55	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000				
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>Výšková úprava poklopů hydrantů, šoupat atd.</i>		3,000				
	VV		3		3,000				
56	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	7,000				
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133111						
	VV		7		7,000				
57	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	6,000				
	PP		Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.</i>		6,000				
	VV		"Demontáž mříží ze zrušených vpusti" 6		6,000				
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámul a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	VV		1		1,000			
59	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000			
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	P		Poznámka k položce: Včetně kalového koše.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
60	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	331,700			
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
	P		Poznámka k položce: Bude použita stávající žulová kostka.					
	VV		"Na pravé straně" 107,2+109,0+37,2+45,8		299,200			
	VV		"Na levé straně" 32,5		32,500			
	VV		Součet		331,700			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	327,500			
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		259,0+47,5+21,0		327,500			
62	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	264,180			
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 2%					
	VV		40,4+22,6+7,3+15,4+0,8+42,0+12,7+31,7+28,6+16,9+14,9		233,300			
	VV		"R2" 1,0+0,9+0,8		2,700			
	VV		"Na levé straně" 2+2+2+2+2+1+2+2+2+2		23,000			
	VV		Součet		259,000			
	VV		259*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		264,180			
63	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	48,450			
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 2%.					
	VV		4,0+4,0+4,0+2,6+2,1+4,0+5,0+1,6+1,6+1,9+1,7+9,0		41,500			
	VV		"Na levé straně" 2+2+2		6,000			
	VV		Součet		47,500			
	VV		47,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		48,450			
64	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	21,000			
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"Levý" 1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		"Pravý" 1+1+1+1+1+1+1+1+1		11,000			
	VV		Součet		21,000			
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	489,400			
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
66	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	499,188			
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	P		Poznámka k položce: Ztratné 2%.					
	VV		19,0+0,8+0,8+13,3+0,6+0,8+18,1+1,1+1,2+5,7+1,3+10,9+20,0+44,0+1,1+1,1+15,0+1,2+1,0+34,6+2,3		193,900			
	VV		0,9+0,9+28,6+0,7+0,7+2,2+17,5+1,3+1,5+16,1+42,2+26,2+10,9+18,0+43,6+0,9+0,9+14,5+1,0+0,9+34,4+31,6		295,500			
	VV		Součet		489,400			
	VV		489,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		499,188			
67	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Kompletní provedení. Uložení dle požadavku výrobce. Včetně odtokového dílu, včetně zaslepek atd.						
	VV		9		9,000				
68	M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	m	9,000				
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm						
69	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	9,000				
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008221						
	VV		"Ve sjezdu" 9		9,000				
70	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	33,170				
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071122						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Očištění kostek z žulového jednořádku, které budou zpětně použity.						
	VV		"Na pravé straně" 299,2*0,1		29,920				
	VV		"na levé straně" 32,5*0,1		3,250				
	VV		Součet		33,170				
	D	997	Přesun sutě						
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 312,756				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551						
	VV		"Frézovaná viz pol.č. 113154553+113154557+113154558" 280,922+156,057+76,567		513,546				
	VV		"Penetrační makadam viz pol.č. 113107242+113107244"169,312+605,97		775,282				
	VV		Mezisoučet		1 288,828				
	VV		"Zemina viz pol.č. 122252205+131251100, 2t/m3" (487,964+24)*2,0		1 023,928				
	VV		Součet		2 312,756				
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	32 378,584				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559						
	VV		"předpokládaná vzdálenost 15 km. viz pol.č. 997221551" 2312,756*14		32 378,584				
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	219,607				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561						
	VV		"Viz pol.č. 113106123 - dlažba" 86,736		86,736				
	VV		"Viz pol.č. 113106171 - dlažba" 29,058		29,058				
	VV		"Viz pol.č. 113202111 - obrubník" 68,019		68,019				
	VV		"Viz pol.č. 113204111 - obrubník" 16,404		16,404				
	VV		"Viz pol.č. 89041185 - vpusti" 11,29		11,290				
	VV		"Viz pol.č. 966008221 - žlab" 8,1		8,100				
	VV		Součet		219,607				
74	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 074,498				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569						
	VV		"předpokládaná vzdálenost 15 km. viz pol.č. 997221561" 219,607*14		3 074,498				
75	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	219,607				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861						
	VV		"Viz pol.č. 113106123 - dlažba" 86,736		86,736				
	VV		"Viz pol.č. 113106171 - dlažba" 29,058		29,058				
	VV		"Viz pol.č. 113202111 - obrubník" 68,019		68,019				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Viz pol.č. 113204111 - obrubník" 16,404		16,404			
VV			"Viz pol.č. 89041185 - vpusti" 11,29		11,290			
VV			"Viz pol.č. 966008221 - žlab" 8,1		8,100			
VV			Součet		219,607			
76	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 023,928			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			"Zemina viz pol.č. 122252205+131251100, 2t/m3" (487,964+24)*2,0		1 023,928			
77	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 288,828			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
VV			"Frézovaná viz pol.č. 113154553+113154557+113154558" 280,922+156,057+76,567		513,546			
VV			"Penetrační makadam viz pol.č. 113107242+113107244"169,312+605,97		775,282			
VV			Součet		1 288,828			
D	998		Přesun hmot					
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	381,340			
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:
SO301 - Splašková kanalizace
Soupis:
SO301.001 - Kanalizační řad

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:

Uchazeč:
MI Roads a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 307 474,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 307 474,21	21,00%	694 569,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 002 043,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO301 - Splašková kanalizace
Soupis: **SO301.001 - Kanalizační řad**

Místo: Planá
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 307 474,21
HSV - Práce a dodávky HSV		3 307 474,21
1 - Zemní práce		1 695 927,14
4 - Vodorovné konstrukce		127 498,25
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 271 633,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		159 615,58
998 - Přesun hmot		52 799,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO301 - Splašková kanalizace

Soupis: SO301.001 - Kanalizační řad

Místo: Planá

Zadavatel: MI Roads a.s.

Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 307 474,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 307 474,21

D 1 Zemní práce 1 695 927,14

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	32,500			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405					
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D301.3:"					
	VV		"Vodovod, plynovod:" 10*(1+1,25+1)		32,500			
	VV		Součet		32,500			
2	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	3,250			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406					
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D301.3:"					
	VV		"Kanalizace:" 1*(1+1,25+1)		3,250			
	VV		Součet		3,250			
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	29,250			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D301.3:"					
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 9*(1+1,25+1)		29,250			
	VV		Součet		29,250			
4	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	306,647			
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" 1,25*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)		484,916			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" $1,25*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)$		562,018			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" $1,25*((1,23+0,93)/2)*(33,9)$		45,765			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" $1,25*((0,93+1,55)/2)*(43,8)$		67,890			
	VV		Mezisoučet		1 160,589			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" $(11)*2*0,5*2*3$		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		1 226,589			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 25%:" $1226,589*0,25$		306,647			
	VV		Součet		306,647			
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	821,815			
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" $1,25*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)$		484,916			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" $1,25*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)$		562,018			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" $1,25*((1,23+0,93)/2)*(33,9)$		45,765			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" $1,25*((0,93+1,55)/2)*(43,8)$		67,890			
	VV		Mezisoučet		1 160,589			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" $(11)*2*0,5*2*3$		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		1 226,589			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 67%:" $1226,589*0,67$		821,815			
	VV		Součet		821,815			
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	98,127			
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354206					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" $1,25*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)$		484,916			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" $1,25*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)$		562,018			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" $1,25*((1,23+0,93)/2)*(33,9)$		45,765			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" $1,25*((0,93+1,55)/2)*(43,8)$		67,890			
	VV		Mezisoučet		1 160,589			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" $(11)*2*0,5*2*3$		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		1 226,589			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 8%:" $1226,589*0,08$		98,127			
	VV		Součet		98,127			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,000			
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"Případně proveden ruční výkop dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí."					
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D301.3:"					
	VV		"Vodovod, plynovod:" $10*(1*1,25*1)$		12,500			
	VV		"Kanalizace:" $1*(1*1,25*1)$		1,250			
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" $9*(1*1,25*1)$		11,250			
	VV		Součet		25,000			
8	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 922,942			
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811132					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" $2*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)$		775,866			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" $2*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)$		899,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" 2*((1,23+0,93)/2)*(33,9)		73,224			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" 2*((0,93+1,55)/2)*(43,8)		108,624			
	VV		Mezisoučet		1 856,942			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (11)*2*0,5*2*3		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		1 922,942			
9	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 922,942			
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811232					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 128,462			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 25%:" 1226,589*0,25		306,647			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 67%:" 1226,589*0,67		821,815			
	VV		Součet		1 128,462			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5 642,310			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 25%:" 1226,589*0,25		306,647			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 67%:" 1226,589*0,67		821,815			
	VV		Součet		1 128,462			
	VV		1128,462*5 "Přepočtené koeficientem množství		5 642,310			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,127			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 8%:" 1226,589*0,08		98,127			
	VV		Součet		98,127			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	98,127			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 8%:" 1226,589*0,08		98,127			
	VV		Součet		98,127			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 453,178			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" 1,25*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)		484,916			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" 1,25*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)		562,018			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" 1,25*((1,23+0,93)/2)*(33,9)		45,765			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" 1,25*((0,93+1,55)/2)*(43,8)		67,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1 160,589			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (11)*2*0,5*2*3		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		1 226,589			
	VV		1226,589*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 453,178			
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	802,604			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" 1,25*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)		484,916			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" 1,25*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)		562,018			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" 1,25*((1,23+0,93)/2)*(33,9)		45,765			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" 1,25*((0,93+1,55)/2)*(43,8)		67,890			
	VV		Mezisoučet		1 160,589			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (11)*2*0,5*2*3		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4 (lože a obsyp):" -1,25*(0,15+0,3+0,3)*409,8		-384,188			
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D301.5:" -(11)*1,5*1,5*0,1		-2,475			
	VV		"Šachty:" -(11)*PI*0,6*0,6*3		-37,322			
	VV		Mezisoučet		-423,985			
	VV		Součet		802,604			
16	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 605,208			
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠD-ŠS4:" 1,25*((3,08+3,29)/2)*(9,6+29+41,6+41,6)		484,916			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS4-ŠS9:" 1,25*((3,29+0,99)/2)*(39,9+40,6+45,3+35,5+48,8)		562,018			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS9-ŠS10:" 1,25*((1,23+0,93)/2)*(33,9)		45,765			
	VV		"Stoka S dle D301.3-4, ŠS10-ŠS11:" 1,25*((0,93+1,55)/2)*(43,8)		67,890			
	VV		Mezisoučet		1 160,589			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (11)*2*0,5*2*3		66,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4 (lože a obsyp):" -1,25*(0,15+0,3+0,3)*409,8		-384,188			
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D301.5:" -(11)*1,5*1,5*0,1		-2,475			
	VV		"Šachty:" -(11)*PI*0,6*0,6*3		-37,322			
	VV		Mezisoučet		-423,985			
	VV		Součet		802,604			
	VV		802,604*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 605,208			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	278,383			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4:" 1,25*(0,3+0,3)*409,8		307,350			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,15*0,15*409,8		-28,967			
	VV		Součet		278,383			
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	556,766			
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		"Stoka S dle D301.3-4:" 1,25*(0,3+0,3)*409,8		307,350			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,15*0,15*409,8		-28,967			
	VV		Součet		278,383			
	VV		278,383*2 "Přepočtené koeficientem množství		556,766			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				127 498,25		
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	76,838				
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111						
	VV		"Stoka S dle D301.3-4:" 1,25*0,15*409,8		76,838				
	VV		Součet		76,838				
20	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	15,000				
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112111						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/4:" 1		1,000				
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/6:" 4		4,000				
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/8:" 2		2,000				
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/10:" 8		8,000				
	VV		Součet		15,000				
21	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000				
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/4:" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000				
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/6:" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
23	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000				
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/8:" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8,000				
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/10:" 8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
25	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000				
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/12:" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
26	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000				
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm						
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6 TBW.Q1 63/12:" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
27	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,475				
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131						
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D301.5:" (11)*1,5*1,5*0,1		2,475				
	VV		Součet		2,475				
28	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	6,600				
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111						
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D301.5:" (11)*4*1,5*0,1		6,600				
	VV		Součet		6,600				
29	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	6,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112							
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná						
30	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	409,800			
PP	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370320							
VV	"Stoka S dle D301.3:" 409,8							
VV	Součet							
31	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	415,947			
PP	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12							
VV	409,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"							
32	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	409,800			
PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111							
VV	"Stoka S dle D301.3:" 409,8							
VV	Součet							
33	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	409,800			
PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892383122							
VV	"Stoka S dle D301.3 (proplach a zkouška průchodnosti):" 409,8							
VV	Součet							
34	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000			
PP	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111							
35	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	11,000			
PP	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410101							
VV	"Dle výpisu šachet D301.6 dle přesné specifikace, výroba na zakázku včetně šachetních vložek: TBZ.Q1 100/60:" 11							
VV	Součet							
36	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	11,000			
PP	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm							
VV	"Dle výpisu šachet D301.6 dle přesné specifikace, výroba na zakázku včetně šachetních vložek: TBZ.Q1 100/60:" 11							
VV	Součet							
37	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	29,000			
PP	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000							
VV	"Dle výpisu šachet D301.6:" 29							
VV	Součet							
38	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	5,000			
PP	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211							
VV	"Dle výpisu šachet D301.6: TBS-Q.1 100/25 (se stupadly):" 5							
VV	Součet							
39	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	5,000			
PP	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm							
40	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000			
PP	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212							
VV	"Dle výpisu šachet D301.6: TBS-Q.1 100/50 (se stupadly):" 2							
VV	Součet							
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000			
PP	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm							
42	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6: TBS-Q.1 100/100 (se stupadly):" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
43	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	11,000			
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
44	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	10,000			
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6: TBR-Q.1 100-63/58:" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
45	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	10,000			
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6: TBR-Q.1 100-63/58:" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
46	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000			
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302					
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6: TZK-Q.1 100-63/17:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000			
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
	VV		"Dle výpisu šachet D301.6: TZK-Q.1 100-63/17:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000			
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		"Dle výpisu šachet specifikace dle D301.6: bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400:" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
49	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	11,000			
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	K	R950001	Dodávka a montáž úpravy stávající šachty Šd včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000			
	PP		Dodávka a montáž úpravy stávající šachty Šd včetně všech souvisejících konstrukcí a prací Poznámka k položce: Úprava stávající šachty Šd Jedná se dle popisu o stávající šachtu, kde dojde k přepojení. Stávající přítok bude zaslepen (beton DN300). Vytvořen nový přítok – stoka S PP SN300.					
	P		Šachta je hluboká 3,5m a jedná se o průměr DN1000 betonová šachta. Bude upraveno dno – ½ žlab z kameninového žlabku pro splaškovou kanalizace, pro plynulý přítok a odtok. Výpíňový beton C30/37 XA1, nástupnice i stávající vnitřek šachty opatřit uzávěrovým nátěrem (ergelit). Součástí opravy úpravy šachty budou také navrtání nových stupadel (ocelové poplastované) a zhlaví šachty (prstýnky/konus/poklop D). Poznámka: je nutno počítat s tím, že dočasné budou do šachty zapojené oba přítoky – starý i nový (pro fázi přepojování nemovitostí). Včetně odvozu a likvidace vzniklé suti.					
	VV		"Úprava šachty dle technické zprávy:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	R950002	Dodávka a montáž úpravy stávající šachty Ša v hrázi městského rybníku včetně dodávky a montáže vřetenového šoupátka včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000			
	PP		Dodávka a montáž úpravy stávající šachty Ša v hrázi městského rybníku včetně dodávky a montáže vřetenového šoupátka včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Úprava stávající šachty Ša v hrázi městského rybníku / zaslepení přepadu Ve stávající šachtě Ša v hrázi rybníku je odlehčovací přelivová hrana do odtoku z rybníku. Tato hrana/odtok, bude zaslepena, protože sloužil pouze pro dešťové vody ze Zámecké a zrušen bude také proto, aby případně nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. Do tohoto úseku potečou už jen splaškové vody (stoka S), dešťové vody ze Zámecké totiž bude odvádět nová stoka dešťové kanalizace D9 – řeší stavební objekt 302 této dokumentace. A tato stoka D9 bude zaústěná do jiného systému kanalizace. Pro ulici Revoluční, respektive pro její stávající jednotnou kanalizaci, funguje odlehčení ve stávající šachtě označené na situaci – Šb. Stavebně konstrukční řešení zaslepení přelivové hrany: bude vybetonován otvor na přelivovou hranou, otvor je rozměru 1,2m x 0,75 m (horní hrana je 3,7m od poklopu a dno 4,45m). Otvor bude vybetonován stěnou z betonu C30/37 XA1 tloušťky 250mm, ve stěně bude osazeno deskové vřetenové regulační šoupátko o velikost 400 x 400mm – viz detail.</i>					
	VV		<i>Dále budou v šachtě osazená nová poplastovaná stupadla.</i>					
	VV		<i>Včetně odvozu a likvidace vzniklé suti.</i>					
			"Úprava šachty dle technické zprávy:" 1		1,000			
			Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot					
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	57,889			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
53	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	57,889			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:
SO301 - Splašková kanalizace
Soupis:
SO301.002 - Přepojení přípojek

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:

Uchazeč:
MI Roads a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 402 931,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 402 931,48	21,00%	294 615,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 697 547,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO301 - Splašková kanalizace
Soupis: **SO301.002 - Přepojení přípojek**

Místo: Planá
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO301 - Splašková kanalizace

Soupis: SO301.002 - Přepojení přípojek

Místo: Planá

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: MI Roads a.s.

Projektant:

Uchazeč: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 402 931,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	80,600			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D301.3 (předpokládané množství):"						
VV		"Vodovod, plynovod:" 26*(1+1,1+1)				80,600		
VV		Součet				80,600		
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	241,800			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D301.3 (předpokládané množství):"						
VV		"Podzemní kabelové vedení:" 3*26*(1+1,1+1)				241,800		
VV		Součet				241,800		
3	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	129,181			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 2,5 m"						
VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*2,5*187,9				516,725		
VV		Mezisoučet				516,725		
VV		Součet				516,725		
VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 25%:" 516,725*0,25				129,181		
VV		Součet				129,181		
4	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	346,206			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 2,5 m"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*2,5*187,9		516,725			
	VV		Mezisoučet		516,725			
	VV		Součet		516,725			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 67%:" 516,725*0,67		346,206			
	VV		Součet		346,206			
5	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	41,338			
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354206					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 2,5 m"					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*2,5*187,9		516,725			
	VV		Mezisoučet		516,725			
	VV		Součet		516,725			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 8%:" 516,725*0,08		41,338			
	VV		Součet		41,338			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	114,400			
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"Případně proveden ruční výkop dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí."					
	VV		"Vodovod, plynovod:" 26*(1*1,1*1)		28,600			
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 3*26*(1*1,1*1)		85,800			
	VV		Součet		114,400			
7	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	939,500			
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 2*2,5*187,9		939,500			
	VV		Součet		939,500			
8	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	939,500			
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
9	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	5,903			
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103					
	VV		"Vytažení vybouraných hmot z výkopu."					
	VV		"Předpokládané bourání stávajícího potrubí přípojek."					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" (187,9*PI*0,1*0,1)		5,903			
	VV		Součet		5,903			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	475,387			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 25%:" 516,725*0,25		129,181			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 67%:" 516,725*0,67		346,206			
	VV		Součet		475,387			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 376,935			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 25%:" 516,725*0,25		129,181			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 67%:" 516,725*0,67		346,206			
	VV		Součet		475,387			
	VV		475,387*5 "Přepočtené koeficientem množství		2 376,935			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,338			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 8%:" 516,725*0,08		41,338			
	VV		Součet		41,338			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	41,338			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 8%:" 516,725*0,08		41,338			
	VV		Součet		41,338			
14	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,903			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV		"Vytažení vybouraných hmot z výkopu."					
	VV		"Předpokládané bourání stávajícího potrubí přípojek."					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" (187,9*PI*0,1*0,1)		5,903			
	VV		Součet		5,903			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 033,450			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 2,5 m"					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*2,5*187,9		516,725			
	VV		Součet		516,725			
	VV		516,725*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 033,450			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	392,711			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 2,5 m"					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*2,5*187,9		516,725			
	VV		Mezisoučet		516,725			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" -1,1*(0,15+0,15+0,3)*187,9		-124,014			
	VV		Mezisoučet		-124,014			
	VV		Součet		392,711			
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	785,422			
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 2,5 m"					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*2,5*187,9		516,725			
	VV		Mezisoučet		516,725			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" -1,1*(0,15+0,15+0,3)*187,9		-124,014			
	VV		Mezisoučet		-124,014			
	VV		Součet		392,711			
	VV		392,711*2 "Přepočtené koeficientem množství		785,422			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	85,769			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*(0,15+0,3)*187,9		93,011			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,075*0,075*409,8		-7,242			
	VV		Součet		85,769			
19	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	171,538			
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*(0,15+0,3)*187,9		93,011			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,075*0,075*409,8		-7,242			
	VV		Součet		85,769			
	VV		85,769*2 "Přepočtené koeficientem množství		171,538			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	31,004			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*0,15*187,9		31,004			
	VV		Součet		31,004			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
21	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	187,900			
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810351811					
	VV		"Předpokládané bourání stávajícího potrubí přípojek."					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 187,9		187,900			
	VV		Součet		187,900			
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	187,900			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 187,9		187,900			
	VV		Součet		187,900			
23	M	28614211	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10	m	190,719			
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10					
	VV		187,9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		190,719			
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	26,000			
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
	VV		"Stoka S připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
25	M	28654612	koleno kanalizační PP DN 160x45°	kus	26,000			
	PP		koleno kanalizační PP DN 160x45°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	26,000			
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370320					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
27	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	26,000			
	PP		odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160					
28	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	187,900			
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 187,9		187,900			
	VV		Součet		187,900			
29	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	187,900			
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353122					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek (proplach a zkouška průchodnosti):" 187,9		187,900			
	VV		Součet		187,900			
30	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	26,000			
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812111					
31	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	26,000			
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812133					
32	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	26,000			
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812141					
33	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	26,000			
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812149					
34	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	26,000			
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812163					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	R950004	Dodávka a montáž spojky stávající přípojky a nové části přípojky dle materiálu a předpokládané dimenze včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	26,000			
	PP		Dodávka a montáž spojky stávající přípojky a nové části přípojky dle materiálu a předpokládané dimenze včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
	VV		"Stoka S přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
36	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	33,822			
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511					
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 21:" 33,822		33,822			
	VV		Součet		33,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	soustava		
37	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	473,508				
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519						
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 21:" 33,822			33,822			
	VV		Součet			33,822			
	VV		33,822*14 "Přepočtené koeficientem množství			473,508			
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,822				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861						
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 21:" 33,822			33,822			
	VV		Součet			33,822			
	D	998	Přesun hmot						
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,805				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
40	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	15,805				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:
SO302 - Děšťová kanalizace
Soupis:
SO302.001 - Kanalizační řad

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:

Uchazeč:
MI Roads a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 651 093,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 651 093,32	21,00%	556 729,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 207 822,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO302 - Děšťová kanalizace
Soupis: **SO302.001 - Kanalizační řad**

Místo: Planá
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací2 651 093,32

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO302 - Děšťová kanalizace

Soupis: SO302.001 - Kanalizační řad

Místo: Planá

Zadavatel: MI Roads a.s.

Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 651 093,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	30,150			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D302.3:"						
VV		"Vodovod, plynovod:" 9*(1+1,35+1)				30,150		
VV		Součet				30,150		
2	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	3,350			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D302.3:"						
VV		"Kanalizace:" 1*(1+1,35+1)				3,350		
VV		Součet				3,350		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	13,400			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D302.3:"						
VV		"Podzemní kabelové vedení:" 4*(1+1,35+1)				13,400		
VV		Součet				13,400		
4	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	206,874			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."						
VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" 1,35*((3,19+3,39)/2)*(5+34,5+41,5+41,6)				544,528		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" $1,35 \cdot ((3,39+3,12)/2) \cdot (39,9)$		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" $1,25 \cdot ((3,12+1,95)/2) \cdot (40,6+45,4)$		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" $(7) \cdot 2 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 3$		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		1 034,372			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 20%:" 1034,372*0,20		206,874			
	VV		Součet		206,874			
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	827,498			
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" $1,35 \cdot ((3,19+3,39)/2) \cdot (5+34,5+41,5+41,6)$		544,528			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" $1,35 \cdot ((3,39+3,12)/2) \cdot (39,9)$		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" $1,25 \cdot ((3,12+1,95)/2) \cdot (40,6+45,4)$		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" $(7) \cdot 2 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 3$		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		1 034,372			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 80%:" 1034,372*0,80		827,498			
	VV		Součet		827,498			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	18,900			
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"Případně proveden ruční výkop dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí."					
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D302.3:"					
	VV		"Vodovod, plynovod:" $9 \cdot (1 \cdot 1,35 \cdot 1)$		12,150			
	VV		"Kanalizace:" $1 \cdot (1 \cdot 1,35 \cdot 1)$		1,350			
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" $4 \cdot (1 \cdot 1,35 \cdot 1)$		5,400			
	VV		Součet		18,900			
7	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 521,014			
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811132					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" $2 \cdot ((3,19+3,39)/2) \cdot (5+34,5+41,5+41,6)$		806,708			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" $2 \cdot ((3,39+1,95)/2) \cdot (39,9+40,6+45,4)$		672,306			
	VV		Mezisoučet		1 479,014			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" $(7) \cdot 2 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 3$		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		1 521,014			
8	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 521,014			
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811232					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 034,372			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" $1,35 \cdot ((3,19+3,39)/2) \cdot (5+34,5+41,5+41,6)$		544,528			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" $1,35 \cdot ((3,39+3,12)/2) \cdot (39,9)$		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" $1,25 \cdot ((3,12+1,95)/2) \cdot (40,6+45,4)$		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (7)*2*0,5*2*3		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		1 034,372			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5 171,860			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" 1,35*((3,19+3,39)/2)*(5+34,5+41,5+41,6)		544,528			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" 1,35*((3,39+3,12)/2)*(39,9)		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" 1,25*((3,12+1,95)/2)*(40,6+45,4)		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (7)*2*0,5*2*3		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		1 034,372			
	VV		1034,372*5 "Přepočtené koeficientem množství		5 171,860			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 068,744			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" 1,35*((3,19+3,39)/2)*(5+34,5+41,5+41,6)		544,528			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" 1,35*((3,39+3,12)/2)*(39,9)		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" 1,25*((3,12+1,95)/2)*(40,6+45,4)		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (7)*2*0,5*2*3		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		1 034,372			
	VV		1034,372*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 068,744			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	742,068			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" 1,35*((3,19+3,39)/2)*(5+34,5+41,5+41,6)		544,528			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" 1,35*((3,39+3,12)/2)*(39,9)		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" 1,25*((3,12+1,95)/2)*(40,6+45,4)		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (7)*2*0,5*2*3		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (lože a obsyp) (DN400):" -1,35*(0,15+0,3+0,4)*162,4		-186,354			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (lože a obsyp) (DN300):" -1,25*(0,15+0,3+0,3)*86		-80,625			
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D302.5:" -(7)*1,5*1,5*0,1		-1,575			
	VV		"Šachty:" -(7)*PI*0,6*0,6*3		-23,750			
	VV		Mezisoučet		-292,304			
	VV		Součet		742,068			
13	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	1 484,136			
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠC-ŠD63:" 1,35*((3,19+3,39)/2)*(5+34,5+41,5+41,6)		544,528			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD64:" 1,35*((3,39+3,12)/2)*(39,9)		175,331			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4, ŠD63-ŠD66:" 1,25*((3,12+1,95)/2)*(40,6+45,4)		272,513			
	VV		Mezisoučet		992,372			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Rozšíření pro šachty:" (7)*2*0,5*2*3		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (lože a obsyp) (DN400):" -1,35*(0,15+0,3+0,4)*162,4		-186,354			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (lože a obsyp) (DN300):" -1,25*(0,15+0,3+0,3)*86		-80,625			
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D302.5:" -(7)*1,5*1,5*0,1		-1,575			
	VV		"Šachty:" -(7)*PI*0,6*0,6*3		-23,750			
	VV		Mezisoučet		-292,304			
	VV		Součet		742,068			
	VV		742,068*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 484,136			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	191,481			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (DN400):" 1,35*(0,3+0,4)*162,4		153,468			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,2*0,2*162,4		-20,408			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (DN300):" 1,25*(0,3+0,3)*86		64,500			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,15*0,15*86		-6,079			
	VV		Součet		191,481			
15	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	382,962			
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (DN400):" 1,35*(0,3+0,4)*162,4		153,468			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,2*0,2*162,4		-20,408			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (DN300):" 1,25*(0,3+0,3)*86		64,500			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,15*0,15*86		-6,079			
	VV		Součet		191,481			
	VV		191,481*2 "Přepočtené koeficientem množství		382,962			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	49,011			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (DN400):" 1,35*0,15*162,4		32,886			
	VV		"Stoka D9 dle D302.3-4 (DN300):" 1,25*0,15*86		16,125			
	VV		Součet		49,011			
17	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	15,000			
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112111					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/6:" 1		1,000			
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/8:" 6		6,000			
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/10:" 8		8,000			
	VV		Součet		15,000			
18	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000			
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/6:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000			
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/8:" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
20	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8,000			
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/10:" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1,000	1,000	1,000
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/12:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	1,000	1,000	1,000
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 TBW.Q1 63/12:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,575	1,575	1,575	1,575
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D302.5:" (7)*1,5*1,5*0,1		1,575			
	VV		Součet		1,575			
24	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,200	4,200	4,200	4,200
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D302.5:" (7)*4*1,5*0,1		4,200			
	VV		Součet		4,200			
25	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	4,200	4,200	4,200	4,200
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				8,000	
26	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	86,000	86,000	86,000	86,000
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370320					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3:" 86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
27	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	87,290	1 86,000	1 86,000	1 86,000
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12					
	VV		86*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		87,290			
28	K	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	162,400	162,400	162,400	162,400
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871390320					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3:" 162,4		162,400			
	VV		Součet		162,400			
29	M	28614270	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN12	m	164,836	2 86,000	2 86,000	2 86,000
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN12					
	VV		162,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		164,836			
30	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	86,000	86,000	86,000	86,000
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3:" 86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
31	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	86,000	86,000	86,000	86,000
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892383122					
	VV		"Stoka D9 dle D302.3:" 86		86,000			
	VV		Součet		86,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
32	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	162,400				
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111						
	VV		"Stoka D9 dle D302.3:" 162,4		162,400				
	VV		Součet		162,400				
33	K	892423122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	162,400				
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892423122						
	VV		"Stoka D9 dle D302.3 (proplach a zkouška průchodnosti):" 162,4		162,400				
	VV		Součet		162,400				
34	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	2,000				
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892442111						
35	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	7,000				
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410101						
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 dle přesné specifikace, výroba na zakázku včetně šachetních vložek: TBZ.Q1 100/60:" 7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
36	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	7,000				
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm						
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6 dle přesné specifikace, výroba na zakázku včetně šachetních vložek: TBZ.Q1 100/60:" 7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
37	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	22,000				
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000						
	VV		"Dle výpisu šachet D602.6:" 22		22,000				
	VV		Součet		22,000				
38	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	4,000				
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211						
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6: TBS-Q.1 100/25 (se stupadly):" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
39	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	4,000				
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm						
40	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	5,000				
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212						
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6: TBS-Q.1 100/50 (se stupadly):" 5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000				
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm						
42	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	6,000				
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213						
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6: TBS-Q.1 100/100 (se stupadly):" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
43	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	6,000				
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm						
44	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	7,000				
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232						
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6: TBR-Q.1 100-63/58:" 7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
45	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	7,000	3 040,30	21 282,10	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		"Dle výpisu šachet D302.6: TBR-Q.1 100-63/58:" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
46	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000			
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		"Dle výpisu šachet specifikace dle D302.6: bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400:" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
47	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	7,000			
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
48	K	R950003	Dodávka a montáž napojení stoky D9 do stávající kanalizace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000			
	PP		Dodávka a montáž napojení stoky D9 do stávající kanalizace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Poznámka k položce:</i> Napojení stoky D9 do stávající kanalizace Napojení je navrženo na odtokovém potrubí z bezpečnostního přepadu Městského rybníku BET DN1200 a to v místě komunikace u č.p.175 (nad kapličkou). Vlastní napojení ale neproběhne do zatrubnění DN1200, ale historického kamenného klenutí (původní most), do kterého zatrubnění přechází pod komunikací (za komunikací opět přechod na DN1200). Výška napojení nového potrubí DN400 je patrná z podélného profilu. Výkopové práce nesmí pokračovat nad klenutím a musí být ukončeny půdorysně alespoň 1m před patou klenby, aby nebyly odtěženy přitěžující vrstvy nad klenbou. Dopojení do kamenné stěny klenby bude provedeno paženou ražbou od výkopu ke kamenné stěně, a to v minimalistickém provedení. Otvor v kamenné stěně pro nové DN400 bude proveden v minimální velikosti lehkými mechanickými prostředky. Prostor mezi novým potrubím a kamenem bude důkladně vyplněn vhodnou cementovou směsí. Před prováděním výkopových prací v blízkosti napojení na klenutý most bude přivolán statik a řešení odsouhlaseno zápisem do stavebního deníku. Včetně odvotu a likvidace vzniklé suti. "Napojení dle technické zprávy:" 1					
	VV		Součet		1,000			
	VV				1,000			
	D	998	Přesun hmot					
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	41,308			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
50	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	41,308			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:
SO302 - Děšťová kanalizace
Soupis:
SO302.002 - Přepojení přípojek

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:

Uchazeč:
MI Roads a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 090 839,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 090 839,80	21,00%	229 076,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 319 916,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO302 - Děšťová kanalizace
Soupis: SO302.002 - Přepojení přípojek

Místo: Planá
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 090 839,80

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO302 - Děšťová kanalizace

Soupis: SO302.002 - Přepojení přípojek

Místo: Planá

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: MI Roads a.s.

Projektant:

Uchazeč: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 090 839,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	65,100			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D302.3 (předpokládané množství):"			65,100			
VV		"Vodovod, plynovod:" (10+11)*(1+1,1+1)			65,100			
VV		Součet			65,100			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	195,300			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D302.3 (předpokládané množství):"			195,300			
VV		"Podzemní kabelové vedení:" 3*(10+11)*(1+1,1+1)			195,300			
VV		Součet			195,300			
3	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	74,250			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 3 m"			196,680			
VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6			174,570			
VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9			371,250			
VV		Mezisoučet			371,250			
VV		Součet			74,250			
VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 20%:" 371,25*0,2			74,250			
VV		Součet			74,250			
4	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	297,000	729,67		
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 3 m"					
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6		196,680			
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9		174,570			
	VV		Mezisoučet		371,250			
	VV		Součet		371,250			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 80%:" 371,25*0,8		297,000			
	VV		Součet		297,000			
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	92,400			
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"Případně proveden ruční výkop dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí."					
	VV		"Vodovod, plynovod:" (10+11)*(1*1,1*1)		23,100			
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 3*(10+11)*(1*1,1*1)		69,300			
	VV		Součet		92,400			
6	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	675,000			
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 2*3*59,6		357,600			
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 2*3*52,9		317,400			
	VV		Součet		675,000			
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	675,000			
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
8	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	3,534			
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103					
	VV		"Vytažení vybouraných hmot z výkopu."					
	VV		"Předpokládané bourání stávajícího potrubí přípojek."					
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" (59,6*PI*0,1*0,1)		1,872			
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" (52,9*PI*0,1*0,1)		1,662			
	VV		Součet		3,534			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	371,250			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6		196,680			
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9		174,570			
	VV		Součet		371,250			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 856,250			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6		196,680			
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9		174,570			
	VV		Součet		371,250			
	VV		371,25*5 "Přepočtené koeficientem množství		1 856,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,534			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV		"Vytažení vybouraných hmot z výkopu."					
	VV		"Předpokládané bourání stávajícího potrubí přípojek."					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" (59,6*PI*0,1*0,1)		1,872			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" (52,9*PI*0,1*0,1)		1,662			
	VV		Součet		3,534			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	742,500			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)."					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6		196,680			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9		174,570			
	VV		Součet		371,250			
	VV		371,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		742,500			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	297,000			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 3 m"					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6		196,680			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9		174,570			
	VV		Mezisoučet		371,250			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" -1,1*(0,15+0,15+0,3)*59,6		-39,336			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" -1,1*(0,15+0,15+0,3)*52,9		-34,914			
	VV		Mezisoučet		-74,250			
	VV		Součet		297,000			
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	594,000			
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ. Střední hloubka výkopu předpokládána 3 m"					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*3*59,6		196,680			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*3*52,9		174,570			
	VV		Mezisoučet		371,250			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" -1,1*(0,15+0,15+0,3)*59,6		-39,336			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" -1,1*(0,15+0,15+0,3)*52,9		-34,914			
	VV		Mezisoučet		-74,250			
	VV		Součet		297,000			
	VV		297*2 "Přepočtené koeficientem množství		594,000			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	53,700			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*(0,15+0,3)*59,6		29,502			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,075*0,075*59,6		-1,053			
	VV		"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*(0,15+0,3)*52,9		26,186			
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,075*0,075*52,9		-0,935			
	VV		Součet		53,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena			
16	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	107,400				
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32						
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*(0,15+0,3)*59,6		29,502				
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,075*0,075*59,6		-1,053				
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*(0,15+0,3)*52,9		26,186				
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -PI*0,075*0,075*52,9		-0,935				
	VV		Součet		53,700				
	VV		53,7*2 "Přepočtené koeficientem množství		107,400				
	D	4	Vodorovné konstrukce						
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	18,563				
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111						
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 1,1*0,15*59,6		9,834				
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 1,1*0,15*52,9		8,729				
	VV		Součet		18,563				
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná						
18	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	112,500				
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810351811						
	VV		"Předpokládané bourání stávajícího potrubí přípojek."						
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 59,6		59,600				
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 52,9		52,900				
	VV		Součet		112,500				
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	112,500				
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310						
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 59,6		59,600				
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 52,9		52,900				
	VV		Součet		112,500				
20	M	28614211	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10	m	114,188				
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10						
	VV		112,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		114,188				
21	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	41,000				
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310						
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 3+8		11,000				
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 3*(3+7)		30,000				
	VV		Součet		41,000				
22	M	28654612	koleno kanalizační PP DN 160x45°	kus	41,000				
	PP		koleno kanalizační PP DN 160x45°						
23	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	6,000				
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370320						
	VV		"Stoka D9 přepojení přípojek dle tabulky přípojek:" 3		3,000				
	VV		"Stoka D9 přepojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 3		3,000				
	VV		Součet		6,000				
24	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	6,000				
	PP		odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160						
25	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	15,000				
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877390320					
		VV	"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 8		8,000			
		VV	"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 7		7,000			
		VV	Součet		15,000			
26	M	28654450	odbočka kanalizační PP 45° DN 400/160	kus	15,000			
		PP	odbočka kanalizační PP 45° DN 400/160					
27	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	112,500			
		PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
		VV	"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 59,6		59,600			
		VV	"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 52,9		52,900			
		VV	Součet		112,500			
28	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	112,500			
		PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353122					
		VV	"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 59,6		59,600			
		VV	"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 52,9		52,900			
		VV	Součet		112,500			
29	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	11,000			
		PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812111					
30	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	11,000			
		PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812133					
31	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	11,000			
		PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812141					
32	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	11,000			
		PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812149					
33	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	11,000			
		PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812163					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	K	R950004	Dodávka a montáž spojky stávající přípojky a nové části přípojky dle materiálu a předpokládané dimenze včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	21,000			
		PP	Dodávka a montáž spojky stávající přípojky a nové části přípojky dle materiálu a předpokládané dimenze včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
		VV	"Stoka D9 připojení přípojek dle tabulky přípojek:" 11		11,000			
		VV	"Stoka D9 připojení uličních vpustí dle tabulky přípojek:" 10		10,000			
		VV	Součet		21,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
35	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	20,250			
		PP	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511					
		VV	"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 18:" 20,25		20,250			
		VV	Součet		20,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	283,500			
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519					
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 18:" 20,25		20,250			
	VV		Součet		20,250			
	VV		20,25*14 "Přepočtené koeficientem množství		283,500			
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,250			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 18:" 20,25		20,250			
	VV		Součet		20,250			
	D	998	Přesun hmot					
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,652			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
39	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	11,652			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt:
SO351 - Vodovod
Soupis:
SO351.001 - Vodovodní řad

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:

Uchazeč:
MI Roads a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	1 831 716,14 0,00	21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO351 - Vodovod
Soupis: **SO351.001 - Vodovodní řad**

Místo: Planá
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 831 716,14
HSV - Práce a dodávky HSV		1 831 716,14
1 - Zemní práce		
4 - Vodorovné konstrukce		
8 - Trubní vedení		
85 - Potrubí z trub litinových		
89 - Ostatní konstrukce		
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO351 - Vodovod

Soupis: SO351.001 - Vodovodní řad

Místo: Planá Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 831 716,14

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	30,000			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D351.3:"						
VV		"Vodovod, plynovod:" 10*(1+1+1)				30,000		
VV		Součet				30,000		
2	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	3,000			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D351.3:"						
VV		"Kanalizace:" 1*(1+1+1)				3,000		
VV		Součet				3,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	27,000			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D351.3:"						
VV		"Podzemní kabelové vedení:" 9*(1+1+1)				27,000		
VV		Součet				27,000		
4	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	203,950			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."						
VV		"Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25				509,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		509,875			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 40%:" 509,875*0,40		203,950			
	VV		Součet		203,950			
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	305,925			
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25		509,875			
	VV		Součet		509,875			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 60%:" 509,875*0,60		305,925			
	VV		Součet		305,925			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,000			
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"Případně provedení ruční výkop dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí."					
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D351.3:"					
	VV		"Vodovod, plynovod:" 10*(1*1*1)		10,000			
	VV		"Kanalizace:" 1*(1*1*1)		1,000			
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 9*(1*1*1)		9,000			
	VV		Součet		20,000			
7	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 019,750			
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Vodovod větev V:" 2*407,9*1,25		1 019,750			
	VV		Součet		1 019,750			
8	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 019,750			
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	509,875			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládky Tachov)."					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25		509,875			
	VV		Součet		509,875			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 549,375			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládky Tachov)."					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25		509,875			
	VV		Součet		509,875			
	VV		509,875*5 "Přepočtené koeficientem množství		2 549,375			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 019,750			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 "Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládku Tachov)." "Výkop uvažován od úrovně HTÚ." "Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25 Součet 509,875*2 "Přepočtené koeficientem množství				509,875 509,875 1 019,750	
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	305,925			
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 "Zásypy kamenivem zpevněných ploch" "Výkop uvažován od úrovně HTÚ." "Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25 Mezisoučet "Odečet vytlačené kubatury:" "Vodovod větev V (lože a obsyp):" -1*407,9*(0,1+0,1+0,3) Mezisoučet Součet				509,875 509,875 -203,950 -203,950 305,925	
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	611,850			
			PP VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			šterkodrt' frakce 0/32 "Zásypy kamenivem zpevněných ploch" "Výkop uvažován od úrovně HTÚ." "Vodovod větev V:" 1*407,9*1,25 Mezisoučet "Odečet vytlačené kubatury:" "Vodovod větev V (lože a obsyp):" -1*407,9*(0,1+0,1+0,3) Mezisoučet Součet 305,925*2 "Přepočtené koeficientem množství				509,875 509,875 -203,950 -203,950 305,925 611,850	
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	163,160			
			PP Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 "Vodovod větev V:" 1*407,9*(0,1+0,3) Součet				163,160 163,160	
15	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	326,320			
			PP VV VV VV					
			šterkopísek frakce 0/4 "Vodovod větev V:" 1*407,9*(0,1+0,3) Součet 163,16*2 "Přepočtené koeficientem množství				163,160 163,160 326,320	
	D	4	Vodorovné konstrukce					
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	40,790			
			PP Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 "Vodovod větev V:" 1*407,9*0,1 Součet				40,790 40,790	
	D	8	Trubní vedení					
17	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	235,000			
			PP Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850311811 "Dle výpisu materiálu D351.4, pozice -- (bourání stavajícího potrubí a armatur):" 235 Součet				235,000 235,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000			
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122					
19	M	55251820	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm</i>	kus	1,000			
	PP		koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	M	31951003	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80</i>	kus	2,000			
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	15,000			
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857262122					
22	M	31951004	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100</i>	kus	1,000			
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	55253641	<i>přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80</i>	kus	1,000			
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	55253997	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°</i>	kus	1,000			
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	55254048	<i>koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100</i>	kus	1,000			
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	28654410	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110</i>	kus	11,000			
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
27	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000			
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122					
28	M	55253517	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100</i>	kus	2,000			
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	55253515	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80</i>	kus	2,000			
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	408,000			
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 408		408,000			
	VV		Součet		408,000			
31	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	414,120			
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>potrubí HDPE 110x10 mm SDR 11 PE100RC</i> <i>- dle ČSN EN 12201 a PAS 1075</i> <i>- do rýh tyče o délce 6 nebo 12 m</i> <i>- médium pitná voda</i>					
	VV		408*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		414,120			
32	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	2,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101					
33	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,000			
	PP		elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000			
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	1,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241110					
36	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000			
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	27,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101					
38	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	13,000			
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
39	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	11,000			
	PP		nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
40	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	2,000			
	PP		elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	R286110002	koleno 15° d110 PE100 RC SDR11 médium pitná voda	kus	1,000			
	PP		koleno 15° d110 PE100 RC SDR11 médium pitná voda					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	4,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
43	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	10000	40000		
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
44	K	877251113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110	kus	1,000	10000	10000		
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251113						
45	M	28614961	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	10000	10000		
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
46	K	891242645	Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) ISO připojení DN 63	kus	1,000	10000	10000		
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) ISO připojení DN 63						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242645						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
47	M	42210068	souprava proplachovací voda+kanál připojení ISO 90° DN 63/1,5 m	kus	1,000	10000	10000		
	PP		souprava proplachovací voda+kanál připojení ISO 90° DN 63/1,5 m						
48	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	408,000	1000	408000		
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 408		408,000				
	VV		Součet		408,000				
49	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	408,000	1000	408000		
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 408		408,000				
	VV		Součet		408,000				
50	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10000	20000		
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
51	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	408,000	1000	408000		
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --, CYY 6 mm2 včetně zkoušky funkčnosti:" 408		408,000				
	VV		Součet		408,000				
52	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	408,000	1000	408000		
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 408		408,000				
	VV		Součet		408,000				
D		85	Potrubí z trub litinových				10000		
53	K	R858003	Dodávka a montáž spojovacího materiálu - přírubový spoj nerezový DN 80, PN 10/16 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	4,000	10000	40000		
	PP		Dodávka a montáž spojovacího materiálu - přírubový spoj nerezový DN 80, PN 10/16 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice -- (a skladba spoje):" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
54	K	R858004	Dodávka a montáž spojovacího materiálu - přírubový spoj nerezový DN 100, PN 10/16 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	17,000	10000	170000		
	PP		Dodávka a montáž spojovacího materiálu - přírubový spoj nerezový DN 100, PN 10/16 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací						
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice -- (a skladba spoje):" 17		17,000				
	VV		Součet		17,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cenová soustava
D	89		Ostatní konstrukce					
55	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000			
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000			
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
57	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000			
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000			
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm					
59	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	4,000			
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	4,000			
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
61	K	891267212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000			
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891267212					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	M	42273686	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000			
	PP		hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm					
63	K	891243321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80	kus	1,000			
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891243321					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	42213003	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80	kus	1,000			
	PP		ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80					
65	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	5,000			
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	5,000			
	PP		poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	5,000			
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	3,000	225,000	675,000	
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	M	55241102	<i>poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu</i>	kus	3,000	140,000	420,000	
	PP		poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>poklop hydrantový tuhý s předlžitým nápisem „HYDRANT“</i> <i>- tvárná litina</i> <i>- asfaltový nátěr vně i uvnitř</i>					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	3,000	220,000	660,000	
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
71	K	R899100	Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	8,000	100,000	800,000	
	PP		Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
72	K	R899101	Dodávka a montáž betonových opěrných bloků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	8,000	220,000	1,760,000	
	PP		Dodávka a montáž betonových opěrných bloků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
73	K	R899102	Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické (1,3 - 1,8 m) pro šoupátka DN80 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000	100,000	100,000	
	PP		Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické (1,3 - 1,8 m) pro šoupátka DN80 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	R899103	Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické (1,3 - 1,8 m) pro šoupátka DN100 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	4,000	220,000	880,000	
	PP		Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické (1,3 - 1,8 m) pro šoupátka DN100 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
	VV		"Dle výpisu materiálu D351.4, pozice --:" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				220,000	
75	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,340	200,000	2,068,400	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511					
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 17 (nutno zohlednit výnos z výkupu suroviny):" 10,34		10,340			
	VV		Součet		10,340			
76	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	144,760	200,000	28,952,000	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519					
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, položka č. 17 (nutno zohlednit výnos z výkupu suroviny):" 10,34		10,340			
	VV		Součet		10,340			
	VV		10,34*14 "Přepočtené koeficientem množství		144,760			
D		998	Přesun hmot				220,000	
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,609	200,000	1,321,800	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
78	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	6,609	200,000	1,321,800	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO351 - Vodovod
Soupis: SO351.002 - Přepojení přípojek

KSO:
Místo: Planá

Zadavatel:

Uchazeč: MI Roads a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 173 31 099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 310 480,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 310 480,52 0,00		
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0
Objekt: SO351 - Vodovod
Soupis: **SO351.002 - Přepojení přípojek**

Místo: Planá
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 310 480,52
HSV - Práce a dodávky HSV		1 310 480,52
1 - Zemní práce		694 200,00
4 - Vodorovné konstrukce		12 410,00
8 - Trubní vedení		100 000,00
89 - Ostatní konstrukce		27 870,52
998 - Přesun hmot		16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - etapa 0

Objekt: SO351 - Vodovod

Soupis: SO351.002 - Přepojení přípojek

Místo: Planá

Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	78,000			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D351.3 (předpokládané množství):"						
VV		"Vodovod, plynovod:" 26*(1+1+1)				78,000		
VV		Součet				78,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	234,000			
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
VV		"Křížení inženýrských sítí dle D351.3 (předpokládané množství):"						
VV		"Podzemní kabelové vedení:" 3*26*(1+1+1)				234,000		
VV		Součet				234,000		
3	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	89,150			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."						
VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25				222,875		
VV		Součet				222,875		
VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 40%:" 222,875*0,40				89,150		
VV		Součet				89,150		
4	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	133,725			
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206						
VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."						
VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25				222,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		222,875			
	VV		"Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy 60%:" 222,875*0,60		133,725			
	VV		Součet		133,725			
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	104,000			
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"Případně proveden ruční výkop dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí."					
	VV		"Vodovod, plynovod:" 26*(1*1*1)		26,000			
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 3*26*(1*1*1)		78,000			
	VV		Součet		104,000			
6	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	445,750			
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 2*178,3*1,25		445,750			
	VV		Součet		445,750			
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	445,750			
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,875			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládky Tachov)."					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25		222,875			
	VV		Součet		222,875			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 114,375			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládky Tachov)."					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25		222,875			
	VV		Součet		222,875			
	VV		222,875*5 "Přepočtené koeficientem množství		1 114,375			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	445,750			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"Odvoz přebytečného výkopku na skládku, předpokládáno 15 Km (skládky Tachov)."					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25		222,875			
	VV		Součet		222,875			
	VV		222,875*2 "Přepočtené koeficientem množství		445,750			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	142,640			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25		222,875			
	VV		Mezisoučet		222,875			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" -1*178,3*(0,1+0,05+0,3)		-80,235			
	VV		Mezisoučet		-80,235			
	VV		Součet		142,640			
12	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	285,280			
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"Zásypy kamenivem zpevněných ploch"					
	VV		"Výkop uvažován od úrovně HTÚ."					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*1,25		222,875			
	VV		Mezisoučet		222,875			
	VV		"Odečet vytlačené kubatury:"					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" -1*178,3*(0,1+0,05+0,3)		-80,235			
	VV		Mezisoučet		-80,235			
	VV		Součet		142,640			
	VV		142,64*2 "Přepočtené koeficientem množství		285,280			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	62,405			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*(0,05+0,3)		62,405			
	VV		Součet		62,405			
14	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	124,810			
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*(0,05+0,3)		62,405			
	VV		Součet		62,405			
	VV		62,405*2 "Přepočtené koeficientem množství		124,810			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	17,830	1		
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 1*178,3*0,1		17,830			
	VV		Součet		17,830			
	D	8	Trubní vedení					
16	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	178,300			
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161211					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 178,3		178,300			
	VV		Součet		178,300			
17	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	180,975			
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		178,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		180,975			
18	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	26,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy (předpokládané napojení stávajícího potrubí):" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
19	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	26,000			
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
20	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	26,000			
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877162001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	63126243	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 32 x 1"					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
22	K	877251122	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/32	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251122					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
23	M	28614012	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-32mm	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-32mm					
24	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891161321					
25	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"					
26	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	178,300	178,300	178,300	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 178,3		178,300			
	VV		Součet		178,300			
27	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	178,300	178,300	178,300	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 178,3		178,300			
	VV		Součet		178,300			
28	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	178,300	178,300	178,300	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 178,3		178,300			
	VV		Součet		178,300			
	D	89	Ostatní konstrukce				178,300	
29	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
30	M	55241103	poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
31	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového					
	VV		"Připojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
32	K	R899100	Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
33	K	R899101	Dodávka a montáž betonových opěrných bloků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	26,000	260,000	260,000	
	PP		Dodávka a montáž betonových opěrných bloků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
34	K	R899104	Demontáž, rozebrání a vytažení vybouraného potrubí přípojek a armatur z výkopu a odvoz a likvidace na skládce včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	178,300	178,300	178,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž, rozebrání a vytažení vybouraného potrubí přípojek a armatur z výkopu a odvoz a likvidace na skládce včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 178,3		178,300			
	VV		Součet		178,300			
35	K	R899105	Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické (1,2 – 1,8 m) pro navrtávací pasy se šoupátkem domovní přípojky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	26,000			
	PP		Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické (1,2 – 1,8 m) pro navrtávací pasy se šoupátkem domovní přípojky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací					
	VV		"Přepojení přípojek dle tabulky přípojek a technické zprávy:" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,057			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
37	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	15,057			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276125					