

Příloha č. 1:

Položkový rozpočet

PM

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-115(1)

Stavba: Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

IČ: 07067861

DIČ: CZ07067861

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

953 790,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	953 790,73	143 068,61

Cena s DPH

v

CZK

1 096 859,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-115(1)

Stavba: Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Místo: Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		953 790,73	1 096 859,34	
SO 01	Stavební práce	939 790,73	1 080 759,34	STA
SO 01.1	Schodiště k č.p. 32	479 006,32	550 857,27	Soupis
SO 01.2	Schodiště k č.p. 33	460 784,41	529 902,07	Soupis
VON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	14 000,00	16 100,00	STA
ON	Ostatní náklady	9 000,00	10 350,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00	5 750,00	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Soupis:

SO 01.1 - Schodiště k č.p. 32

Místo:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

479 006,32

HSV - Práce a dodávky HSV

142 987,57

1 - Zemní práce

16 404,33

2 - Zakládání

13 035,00

5 - Komunikace pozemní

18 031,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 427,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 514,65

997 - Přesun sutě

34 058,53

998 - Přesun hmot

28 516,15

PSV - Práce a dodávky PSV

336 018,75

767 - Konstrukce zámečnické

336 018,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Soupis:

SO 01.1 - Schodiště k č.p. 32

Misto:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

479 006,32

D HSV Práce a dodávky HSV

142 987,57

D 1 Zemní práce

16 404,33

1	K	113106022	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	8,565	110,00	942,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106022					
		VV	Chodník					
		VV	5,71*1,5	8,565				
2	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,136	165,00	1 507,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107423					
		VV	5,71*1,6	9,136				
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,130	70,00	709,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	5,42+4,71	10,130				
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,019	60,00	481,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
		VV	Plocha pro kačirek					
		VV	2,7*2,97	8,019				
		VV	Ornice_kačirek	8,019				
5	K	121151106	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,994	100,00	799,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151106					
		VV	Rozšíření pro budoucí chodník					
		VV	(2,7+0,3-1,6)*5,71	7,994				
		VV	Ornice_chodník	7,994				
6	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	2,233	840,00	1 875,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112131					
		VV	Výkop pro základ schodiště					
		VV	2,9*0,7*0,7	1,421				
		VV	Výkop pro základ u zdiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,9*0,4*0,7		0,812			
	VV	Výkopek	Součet		2,233			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,293	100,00	529,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
	VV		Oevoz ornice do vzdálenosti 1 km					
	VV		Ornice_chodník*0,3		2,398			
	VV	Ornice	Ornice_kačírek*0,2		1,604			
	VV		Mezisoučet		4,002			
	VV		Výkopek ze základu					
	VV		Výkopek-obsyp		1,291			
	VV		Součet		5,293			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5,164	25,00	129,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		Odvoz na skládku Rejchartice 5 km					
	VV		(Výkopek-obsyp)*4		5,164			
9	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,942	830,00	781,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111201					
	VV		Obsyp základů ze ztraceného bednění					
	VV		Výkopek		2,233			
	VV		-2,75*0,5*0,7		-0,963			
	VV		-2,75*0,3*0,7		-0,578			
	VV		Obsyp obrubníků					
	VV		(5,42+5,71)*0,15*0,15		0,250			
	VV	Obsyp	Součet		0,942			
10	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Připlatek k ceně za prohození	m3	0,942	260,00	244,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111209					
	VV		obsyp		0,942			
11	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,020	210,00	8 404,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
	VV		Rozprostření ornice v tl 10 cm dle požadavků investora					
	VV		Ornice/0,1		40,020			
	D	2	Zakládání				13 035,00	
12	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	2,750	1 800,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113144					
	VV		Základ pod schodiště u zdi					
	VV		2,75*1		2,750			
13	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	2,750	2 940,00	8 085,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113146					
	VV		Základ pod schodiště					
	VV		2,75*1		2,750			
	D	5	Komunikace pozemní				18 031,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	17,130	340,00	5 824,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011						
	VV		5,71*3,0		17,130			
15	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	14,846	400,00	5 938,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110						
	VV		5,71*2,6		14,846			
	VV	Dlažba	Součet		14,846			
16	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	15,291	410,00	6 269,31	CS ÚRS 2023 01
	VV		Ztratiné 3%					
	VV		Dlažba*1,03		15,291			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 427,00	
17	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	8,100	670,00	5 427,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121113						
	VV		Plocha pod schodištěm					
	VV		3*2,7		8,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 514,65	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,130	265,00	2 949,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213						
	VV		5,71+5,42		11,130			
	VV	Obrubník	Součet		11,130			
19	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		12		12,000			
20	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	8,100	62,00	502,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121						
	VV		Geotextilie pod kačírek					
	VV		3*2,7		8,100			
21	K	953961119	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 33, hloubka 300 mm	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961119						
	VV		4*3		12,000			
	VV		3*3		9,000			
	VV		Součet		21,000			
22	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	15,300	110,00	1 683,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965124						
	VV		4*3		12,000			
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		15,300			
	D	997	Přesun sutě				34 058,53	
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,959	50,00	447,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551						
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,836	35,00	1 254,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559						
	P		Poznámka k položce: Odvoz na skládku Rejchartice 5 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,959*4 "Přepočtené koeficientem množství		35,836			
25	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,936	1 420,00	26 889,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
	VV		Dlažba		14,846			
	VV		2,013		2,013			
	VV		Obrubníky		2,077			
	VV		2,077		18,936			
	VV		Součet					
26	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,020	1 360,00	5 467,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655					
	VV		Podklad dlažby					
	VV		4,02		4,020			
D	998		Přesun hmot				28 516,15	
27	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	23,090	1 000,00	23 090,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,090	235,00	5 426,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				336 018,75	
D	767		Konstrukce zámečnické				336 018,75	
29	K	767996705	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	850,000	12,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705					
	VV		DEmontáž původního schodiště včetně zábradlí					
	VV		850		850,000			
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,850	715,00	607,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
	VV		Odvoz ocelové konstrukce					
	VV		0,85		0,850			
31	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,850	610,00	518,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		Naložení ocelové konstrukce					
	VV		0,85		0,850			
32	K	767211313	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	3,710	3 000,00	11 130,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767211313					
33	K	767220230	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	7,600	600,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767220230					
	VV		3,8*2		7,600			
34	M	553424	Ocelové schodiště	kg	1 100,000	225,00	247 500,00	
35	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	1 100,000	54,20	59 620,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613611					
36	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,255	1 500,00	1 882,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Soupis:

SO 01.2 - Schodiště k č.p. 33

Místo:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

460 784,41

HSV - Práce a dodávky HSV

124 765,66

1 - Zemní práce

14 144,54

2 - Zakládání

8 085,00

5 - Komunikace pozemní

15 789,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 427,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 528,35

997 - Přesun sutě

31 239,42

998 - Přesun hmot

23 551,45

PSV - Práce a dodávky PSV

336 018,75

767 - Konstrukce zámečnické

336 018,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Soupis:

SO 01.2 - Schodiště k č.p. 33

Místo:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

460 784,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 765,66

D 1

Zemní práce

14 144,54

1	K	113106022	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	7,500	110,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106022					
		VV	Chodník		7,500			
		VV	5*1,5					
2	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107423					
		VV	5*1,6		8,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,710	70,00	609,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	5*3,71		8,710			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,019	60,00	481,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
		VV	Plocha pro kačírek		8,019			
		VV	2,7*2,97		8,019			
		VV	Ornice_kačírek					
5	K	121151106	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151106					
		VV	Rozšíření pro budoucí chodník		7,000			
		VV	(2,7+0,3-1,6)*5		7,000			
		VV	Ornice_chodník					
6	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	1,421	840,00	1 193,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112131					
		VV	Výkop pro základ schodiště		1,421			
		VV	2,9*0,7*0,7		1,421			
		VV	Výkopek					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,471	100,00	447,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
		VV	Oevoz ornice do vzdálenosti 1 km					
		VV	Ornice_chodník*0,3		2,100			
		VV	Ornice_kačirek*0,2		1,604			
		VV	Ornice		3,704			
		VV	Mezisoučet					
		VV	Výkopek ze základu					
		VV	Výkopek-obsyp		0,767			
		VV	Součet		4,471			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3,068	25,00	76,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	Odvoz na skládku Rejchartice 5 km					
		VV	(Výkopek-obsyp)*4		3,068			
9	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu prc jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,654	830,00	542,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111201					
		VV	Obsyp základů ze ztraceného bednění					
		VV	Výkopek		1,421			
		VV	-2,75*0,5*0,7		-0,963			
		VV	Obsyp obrubníků					
		VV	(5+3,71)*0,15*0,15		0,196			
		VV	Součet		0,654			
10	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu prc jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození	m3	0,654	260,00	170,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111209					
		VV	obsyp		0,654			
11	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,040	210,00	7 778,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
		VV	Rozprostření ornice v tl 10 cm dle požadavků investora					
		VV	Ornice/0,1		37,040			
D	2		Zakládání				8 085,00	
12	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	2,750	2 940,00	8 085,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113146					
		VV	Základ pod schodiště					
		VV	2,75*1		2,750			
D	5		Komunikace pozemní				15 789,90	
13	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	15,000	340,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011					
		VV	5*3,0		15,000			
14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	13,000	400,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	5*2,6		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Dlažba	Součet		13,000			
15	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	13,390	410,00	5 489,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		Ztratiné 3%					
	VV		Dlažba*1,03		13,390			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 427,00	
16	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	8,100	670,00	5 427,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121113					
	VV		Plocha pod schodištěm					
	VV		3*2,7		8,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 528,35	
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,710	265,00	2 308,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	VV		3,71+5		8,710			
	VV		Součet		8,710			
18	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	9,000	115,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		9		9,000			
19	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	8,100	62,00	502,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
	VV		Geotextilie pod kačírek					
	VV		3*2,7		8,100			
20	K	953961119	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 33, hloubka 300 mm	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961119					
	VV		4*3		12,000			
	VV		3*3		9,000			
	VV		Součet		21,000			
21	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	15,300	110,00	1 683,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965124					
	VV		4*3		12,000			
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		15,300			
	D	997	Přesun sutě				31 239,42	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,918	50,00	395,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,672	35,00	1 108,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odvoz na skládku Rejchartice 5 km					
	VV		7,918*4 "Přepočtené koeficientem množství		31,672			
24	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,090	1 420,00	24 267,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
	VV		Dlažba		13,000			
	VV		2,013		2,013			
	VV		Obrubníky					
	VV		2,077		2,077			
	VV		Součet		17,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,020	1 360,00	5 467,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655					
		VV	Podklad dlažby					
		VV	4,02		4,020			
D 998 Přesun hmot							23 551,45	
26	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	19,070	1 000,00	19 070,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,070	235,00	4 481,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
D PSV Práce a dodávky PSV							336 018,75	
D 767 Konstrukce zámečnické							336 018,75	
28	K	767996705	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	850,000	12,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705					
		VV	DEmontáž původního schodiště včetně zábradlí					
		VV	850		850,000			
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,850	715,00	607,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
		VV	Odvoz ocelové konstrukce					
		VV	0,85		0,850			
30	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,850	610,00	518,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
		VV	Naložení ocelové konstrukce					
		VV	0,85		0,850			
31	K	767211313	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	3,710	3 000,00	11 130,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767211313					
32	K	767220230	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	7,600	600,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767220230					
		VV	3,8*2		7,600			
33	M	553424	Ocelové schodiště	kg	1 100,000	225,00	247 500,00	
34	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	1 100,000	54,20	59 620,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613611					
35	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,255	1 500,00	1 882,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Dvorce

Projektant:

Zhotovitel:

KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 000,00

OST - Ostatní náklady

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis: ON - Ostatní náklady

Místo: Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: Obec Dvorce Projektant:
Zhotovitel: KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 000,00

D	OST		Ostatní náklady				9 000,00	
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	soubor	1,000	200,00	200,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	
	P		Poznámka k položce: Revize elektro revize SLP revize EPS revize hromosvodu revize tlakových nádob revize zachytného a zádržného systému tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace rozběr pitné vody statické zkoušky pláně a konstrukčních vrstev statické zkoušky zásypů zátopová zkouška střešní krytiny atd.					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Dvorce

Projektant:

Zhotovitel:

KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Dvorce

Projektant:

Zhotovitel:

KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

1	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi
- zabezpečení přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob.

P

SEZNAM FIGUR

Kód: R-115(1)
 Stavba: Dvorce, exteriérové schodiště BD č.p. 32 a 33

Datum: 22. 2. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ SO 01.1	Schodiště k č.p. 32		
Dlažba			14,846
	5,71*2,6		14,846
Dlažba	Součet		14,846
Použití figury:			
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	14,846
997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,936
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	15,291
Obrubník	Obrubník		11,130
	5,71+5,42		11,130
Obrubník	Součet		11,130
Obsyp			0,942
	Obsyp základů ze ztraceného bednění		0,000
	Výkopek		2,233
	-2,75*0,5*0,7		-0,963
	-2,75*0,3*0,7		-0,578
	Obsyp obrubníků		0,000
	(5,42+5,71)*0,15*0,15		0,250
Obsyp	Součet		0,942
Použití figury:			
175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,942
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,293
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5,164

Kód	Popis	MJ	Výměra
175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem ulčeným ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození	m3	0,942
Ornice			4,002
	Oevoz ornice do vzdálenosti 1 km		0,000
	Ornice_chodník*0,3		2,398
	Ornice_kačírek*0,2		1,604
Ornice	Mezisoučet		4,002
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,293
181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,020
Ornice_chodník			7,994
	Rozšíření pro budoucí chodník		0,000
	(2,7+0,3-1,6)*5,71		7,994
Ornice_chodník	Součet		7,994
Použití figury:			
121151106	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,994
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,293
Ornice_kačírek			8,019
	Plocha pro kačírek		0,000
	2,7*2,97		8,019
Ornice_kačírek	Součet		8,019
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,019
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,293
Výkopek			2,233
	Výkop pro základ schodiště		0,000
	2,9*0,7*0,7		1,421
	Výkop pro základ u zdiva		0,000
	2,9*0,4*0,7		0,812
Výkopek	Součet		2,233
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	2,233
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,293
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5,164
175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,942

SO 01/ SO 01.2 Schodiště k č.p. 33

Dlažba			13,000
	5*2,6		13,000
Dlažba	Součet		13,000
Použití figury:			
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploč	m2	13,000
997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,090
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	13,390
Obrubník	Obrubník		8,710
	3,71+5		8,710
Obrubník	Součet		8,710
Obsyp			0,654
	Obsyp základů ze ztraceného bednění		0,000
	Výkopek		1,421
	-2,75*0,5*0,7		-0,963
	Obsyp obrubníků		0,000
	(5+3,71)*0,15*0,15		0,196
Obsyp	Součet		0,654
Použití figury:			
175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,654
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,471
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3,068
175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození	m3	0,654
Ornice			3,704

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Oevoz ornice do vzdálenosti 1 km		0,000
	Ornice_chodník*0,3		2,100
	Ornice_kačírek*0,2		1,604
Ornice	Mezisoučet		3,704
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,471
181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,040
Ornice_chodník			7,000
	Rozšíření pro budoucí chodník		0,000
	(2,7+0,3-1,6)*5		7,000
Ornice_chodník	Součet		7,000
Použití figury:			
121151106	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,000
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,471
Ornice_kačírek			8,019
	Plocha pro kačírek		0,000
	2,7*2,97		8,019
Ornice_kačírek	Součet		8,019
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,019
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,471
Výkopek			1,421
	Výkop pro základ schodiště		0,000
	2,9*0,7*0,7		1,421
Výkopek	Součet		1,421
Použití figury:			
132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	1,421
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,471
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3,068

Kód	Popis	MJ	Výměra
175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,654

Prm

Příloha č. 2:

Časový harmonogram

Č.	Popis a rozsah práce	Datum
1	Zaměření situace pro schodiště čp. 33 + 32. Tvorba technické výrobní dokumentace. Objednání materiálu.	1.4-30.4
2	Zámečnické práce-Výroba schodiště čp. 33	1.5-31.5
3	Zámečnické práce-Výroba schodiště čp. 33 Povrchová úprava schodiště čp. 33 Zámečnické práce-Výroba schodiště čp. 32 Stavební práce a úpravy čp. 33	1.6-30.6
4	Zámečnické práce-Výroba schodiště čp. 32 Povrchová úprava schodiště čp. 32 Montáž schodiště čp. 33 Stavební práce a úpravy čp. 32	1.7-31.7
5	Montáž schodiště čp. 32 Předání zakázky	1.8-31.8

Ve Dvorcích dne.....28. 3. 2023

.....
Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka



Příloha č. 3:

Seznam poddodavatelů, s uvedením určité části veřejné zakázky, kterou budou plnit.

Poddodavatel č.1	Ing. Pavel Krajkovič
IČ:	079631375
DIČ:	CZ8308134848
Sídlo poddodavatele	Olomoucká 39, 793 68 Dvorce
Kontakt:	Tel: 732 467 947 e-mail: ing.pavel.krajkovic@seznam.cz
Vymezení určité části předmětu zakázky, která bude tímto subjektem plněna.	Zámečnické práce, Technický dozor, Příprava výrobní dokumentace, Pomocné práce.
Výše podílu na plnění předmětu zakázky v Kč:	Do maximální výše 160 000,-Kč

Poddodavatel č.2	Pavel Dekan
IČ:	76192911
DIČ:	CZ9108105292
Sídlo poddodavatele	Komenského 326, 793 68 Dvorce
Kontakt:	Tel: 604 544 150
Vymezení určité části předmětu zakázky, která bude tímto subjektem plněna.	Pomocné práce
Výše podílu na plnění předmětu zakázky v Kč:	Do maximální výše 25 000,- Kč

Poddodavatel č.3	Simona Dekanová
IČ:	08399336
DIČ:	CZ9356015317
Sídlo poddodavatele	Komenského 326, 793 68 Dvorce
Kontakt:	Tel: 774 481 222 e-mail: simona.dekanova@seznam.cz
Vymezení určité části předmětu zakázky, která bude tímto subjektem plněna.	Administrativní a pomocné práce
Výše podílu na plnění předmětu zakázky v Kč:	Do maximální výše 10 000,- Kč

Poddodavatel č.4	Miroslav Klesnil
IČ:	65887239
DIČ:	CZ5610290818
Sídlo poddodavatele	Nádražní 333, 793 68 Dvorce
Kontakt:	Tel: 736 404 118
Vymezení určité části předmětu zakázky, která bude tímto subjektem plněna.	Zednické a pomocné práce
Výše podílu na plnění předmětu zakázky v Kč:	Do maximální výše 25 000,- Kč

Ve Dvorcích dne 20.3.2023

.....
Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka

