

příloha: 

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán: Martin Kamarád, starosta města
IČ: 00268097
DIČ: CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických:
b) smluvních: Martin Kamarád, starosta města
c) TDS:

Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o.
Sídlo: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
Statutární orgán: Bc. Monika Vančurová, jednatelka
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Tomáš Řezníček, Milan Beran
b) smluvních: Monika Jančurová

Telefon: 739 623 196
E-mail: reznicek@stinter.cz
Bankovní spojení: KB, a.s. 19-5356050247/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností život památkám o.p.s., hlavním projektantem Lukášem Kružíkem, autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby, ČKAIT – 1400495, se sídlem Za Hospodou 406, 588 32 Brtnice, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace příloha č. 2 této smlouvy).

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydány touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření, skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, které jsou třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, nebo ne, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, náklady na příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobné, pokud vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu.

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **Do 30 dnů od podpisu smlouvy.**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 05/2024**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je pozemková parcela č.48/9 v k.ú. Poříčí u Přibyslavi.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	5 473 045,00 Kč
DPH 21 %	1 149 339,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 622 384,45 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezávisle ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednateli (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel jednotkově ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v příslušných přírážkách. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sborníku cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méněprací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového navýšení od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracuje Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zařazení do schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů (faktura) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě potvrzení objednatelům a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od vzniku zájemného odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání převzetí díla objednatel.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vad zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat v věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to od dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělek. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka:ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob.

Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, origin účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou za nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb při souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předá objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatel. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastními poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění přední smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem, zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah mezi zhotovitelem (dodavatelem) a poddodavatelem.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění i kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou.

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými je ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. vše předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předat a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý prodloužení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doplněné neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem vadu odstranit.
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamační nárok neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havarijní vadu, zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
- Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, objednatel má právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad touto firmou.
7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytne zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení odstranění vady.
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelům.
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetí osobě, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik nebezpečných či jiných škodlivých látek v místě plnění.
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o ukončení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou

neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění a konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi zachází v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž reciprocně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou/Zastupitelstvem města dne 8. 3. 2023 usnesením č. 59/ 2023.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 6. 4. 2023

za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

- 1 -



za zhotovitele:

Bc. Monika Jančurová
jednatelka

PRÍLOHA J. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-08-05

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 13.2.2023

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:
Život památkám o.p.s., Ing. Luboš Štěpán


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Lang

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 473 045,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 473 045,00	Výše daně 1 149 339,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 622 384,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-08-05
Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přibyslav

Uchazeč:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:
Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podnikatele.

CC-CZ:
Datum: 13.2.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 473 045,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 473 045,00	Výše daně 1 149 339,00
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		6 622 384,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022-08-05			
Stavba:	Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav			
Místo:		Datum:	13.02.2023	
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán	
Uchazeč:	Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Martin Lang	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 473 045,00	6 622 384,00	
01	Demolice stávajícího objektu	220 041,00	266 250,00	STA
02	Novostavba - stavební část	3 778 495,00	4 571 979,00	STA
03	Zdravotně technické instalace	140 390,00	169 872,00	STA
04	Elektroinstalace	430 574,00	520 995,00	STA
05	Přípojka vody	145 582,00	176 154,00	STA
06	Venkovní kanalizace	599 886,00	725 862,00	STA
07	Parkové úpravy	118 077,00	142 873,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00	48 400,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

01 - Demolice stávajícího objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přibyslav

Uchazeč:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:
Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Zpracovatel:
Martin Lang

CC-CZ:
Datum: 13.02.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		220 041,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	220 041,00	21,00%	46 209,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	266 250,00

Strana 3 z 53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

01 - Demolice stávajícího objektu

Místo:

Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	220 041,00
HSV - Práce a dodávky HSV	216 293,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 886,99
997 - Přesun sutě	134 406,34
PSV - Práce a dodávky PSV	3 747,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	466,27
712 - Povlakové krytiny	1 175,39
764 - Konstrukce klempířské	2 106,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,280	387,15	108,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072244 VV okno VV 0,80*0,35 VV Součet								
13	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	328,41	517,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455 VV vybourání dveří VV 0,80*1,97 VV Součet								
D 997 Přesun sutě							134 406,34	
14	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	62,903	146,85	9 237,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006002								
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	62,903	288,36	18 138,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501								
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 258,060	12,64	15 901,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 VV 62,903*20 'Přepočtené koeficientem množství'								
17	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,452	1 388,32	50 607,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602								
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	25,997	1 513,00	39 333,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631								
19	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,454	2 616,60	1 187,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645								
D PSV Práce a dodávky PSV							3 747,67	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							466,27	
20	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	21,829	21,36	466,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811 VV 4,15*5,26 VV Součet								
D 712 Povlakové krytiny							1 175,39	
21	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	25,793	45,57	1 175,39	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340832 VV 2,362*2*5,46 VV Součet								
D 764 Konstrukce klempířské							2 106,01	
22	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	9,448	46,28	437,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002801 VV 2*2*2,362 VV Součet								
23	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	10,920	34,71	379,03	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002811 VV 2*5,46 VV Součet								
24	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	0,800	86,86	69,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851								
25	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	10,920	84,19	919,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801 VV 2*5,46 VV Součet								
26	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	4,600	65,41	300,89	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861 VV 2*2,30 VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:
02 - Novostavba - stavební část

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	IČ:	
Město Přibyslav	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25959506
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25959506
Projektant:	IČ:	
Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Martin Lang	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 778 495,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 778 495,00 0,00	21,00% 15,00%	793 484,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 571 979,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

02 - Novostavba - stavební část

Místo:

Zadavatel: Město Přibyslav

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 13.02.2023

Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 778 495,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 887 089,93
1 - Zemní práce	394 017,13
2 - Zakládání	231 395,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	694 960,76
4 - Vodorovné konstrukce	76 858,29
5 - Komunikace pozemní	19 908,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	320 754,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 640,65
998 - Přesun hmot	80 554,64
PSV - Práce a dodávky PSV	1 891 405,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	129 589,30
713 - Izolace tepelné	186 907,60
762 - Konstrukce tesařské	416 489,16
763 - Konstrukce suché výstavby	91 651,83
764 - Konstrukce klempířské	46 473,75
765 - Krytina skládaná	267 741,92
766 - Konstrukce truhlářské	206 553,89
767 - Konstrukce zámečnické	157 530,36
771 - Podlahy z dlaždic	135 917,37
781 - Dokončovací práce - obklady	121 689,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	110 785,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 075,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Objekt: 02 - Novostavba - stavební část

Místo: Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 778 495,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 887 089,93

D 1 Zemní práce 394 017,13

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	242,000	26,08	6 311,36	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113					
			VV 22,00*11,00		242,000			
			VV Součet		242,000			
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,712	396,94	19 335,74	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102					
			VV 0,30*7,90*19,05		45,149			
			VV vjezdy					
			VV (4,30*(1,60+1,90)/2+2,90*1,50)*0,30		3,563			
			VV Součet		48,712			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,418	916,70	17 800,48	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101					
			VV pasy objektu					
			VV 0,60*0,50*(2*(18,05+6,90)+5,70*2)+0,75*1,00*1,05		19,178			
			VV základ venkovního schodiště					
			VV 0,40*0,60*1,00		0,240			
			VV Součet		19,418			
4	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	49,653	533,11	26 470,51	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251252					
			VV 1,80*0,45*(2*(18,05+6,90)+5,70*2)		49,653			
			VV Součet		49,653			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,348	131,72	5 709,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
			VV zásyp schodiště					
			VV 0,70*1,30*2,00+0,30*1,00*0,50		1,970			
			VV zásyp pasů					
			VV 1,50*0,45*(2*(18,05+6,90)+5,70*2)		41,378			
			VV Součet		43,348			
6	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,100	414,74	3 359,39	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151201					
			VV 27,00*2,00*0,15		8,100			
			VV Součet		8,100			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	169,231	42,01	7 109,39	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
			VV z výkopu na meziskládku					
			VV 48,712+19,418+49,653		117,783			
			VV z meziskládky na zásyp					
			VV 43,348+8,10		51,448			
			VV Součet		169,231			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,735	306,16	26 860,95	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
			VV výkopy					
			VV 48,712+19,418+49,653		117,783			
			VV (242,00-135,00)*0,20		21,400			
			VV odpočet zásyp a obsyp					
			VV -1*(43,348+8,10)		-51,448			
			VV Součet		87,735			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	877,350	24,03	21 082,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119 87,735*10 'Přepočtené koeficientem množství		877,350			
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,783	146,85	17 296,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 48,712+19,418+49,653 Součet		117,783 117,783			
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	157,923	1 246,00	196 772,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 87,735*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		157,923			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	87,735	20,29	1 780,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,000	27,32	3 688,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111 27,00*2,50*2 Součet		135,000 135,000			
14	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	135,000	184,23	24 871,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103					
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,000	19,58	2 643,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,700	91,67	247,51	CS ÚRS 2022 02
VV			135*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,700			
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	124,545	22,96	2 859,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112 urovnání a zhutnění podloží 18,05*6,90 Součet		124,545 124,545			
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	67,500	74,40	5 022,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111 27,00*2,50 Součet		67,500 67,500			
19	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	67,500	64,26	4 337,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101 27,00*2,50 Součet		67,500 67,500			
20	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,000	3,40	459,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
D 2			Zakládání				231 395,19	
21	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	20,097	3 079,40	61 886,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611 pasy objektu 0,60*0,50*(2*((18,05+6,90)+5,70*2))*1,035+0,75*1,00*1,05*1,035 základ venkovního schodiště 0,40*0,60*1,00*1,035 Součet		19,849 0,248 20,097			
22	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	4,926	2 937,00	14 467,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313511 podkladní deska 0,05*(6,00*6,00+7,05*6,00-0,75*1,05+3,50*6,00) Součet		4,926 4,926			
23	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,573	3 293,00	57 867,89	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411 0,15*17,75*6,60 Součet		17,573 17,573			
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	19,480	503,74	9 812,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121 0,40*2*(17,75+6,60) Součet		19,480 19,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,650	58 828,98	38 238,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021 VV kari 100/100-6 VV 17,75*6,60*4,44*1,25*1/1000 VV Součet								
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,785	361,34	644,99	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121 VV 0,70*(0,75+1,05+0,75) VV Součet								
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,785	70,40	125,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122								
28	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	30,350	1 593,10	48 350,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144 VV 0,50*(2*(17,75+6,60)+2*6,00) VV Součet								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						694 960,76		
29	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm	m2	171,521	2 714,40	465 576,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238650 VV obvodové zdivo VV 2,55*2*(17,75+6,60)+2*(0,45*6,60+6,60*2,35/2) VV - VV 1*(4,00*2,15+1,50*1,00*5+1,00*2,05*2+0,50*0,50*2+2,60*2,15+1,00*0,50*2) VV vnitřní zdivo VV (2,55*6,60+0,45*6,60+6,60*2,35/2)*2 VV -1*(2*0,70*1,97+0,80*1,97) VV vyzdívka mezi stropní fošny VV 0,20*6,00*2 VV Součet								
30	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	61,900	220,72	13 662,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238937 VV 2*(17,75+6,60)+2*6,60 VV Součet								
31	K	311238967	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm	m	61,900	961,20	59 498,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238967 VV 2*(17,75+6,60)+2*6,60 VV Součet								
32	K	314272704	Komín jednopřůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m z vnitřních keramických profilovaných vložek bez větrací šachty, světlý průměr vložky 20 cm	soubor	1,000	20 113,99	20 113,99	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/314272704								
33	K	314272714	Komín jednopřůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m z vnitřních keramických profilovaných vložek Připlatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložky 20 cm	m	2,700	2 661,10	7 184,97	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/314272714 VV celková výška 5,70m (odpočet základní části 3,00m) VV 5,70-3,00 VV Součet								
34	K	314272724	Komín jednopřůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s izostatickými vložkami nadstřešní část komínového tělesa (komínová hlava) zděná z betonových prstenců jednopřůduchových bez větrací šachty včetně komínové vložky, světlý průměr vložky 20 cm	m	1,250	7 235,70	9 044,63	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/314272724								
35	K	314272824	Komín jednopřůduchový z lehčeného betonu s vkládanou izolací s izostatickými vložkami ukončení nadstřešní části komínu obezděním komínové hlavy krycí deska obezděné nadstřešní části komínu jednopřůduchová, světlý průměr vložky 20 cm	kus	1,000	1 931,30	1 931,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/314272824								
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	331,08	662,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168011 VV "T07" 2 VV Součet								
37	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	375,58	375,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168021 VV "T08" 1 VV Součet								
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	6,000	505,52	3 033,12	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051 "T01" 6 Součet		6,000 6,000			
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	24,000	643,47	15 443,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052 "T02" 24 Součet		24,000 24,000			
40	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	3,000	934,50	2 803,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054 "T03" 3 Součet		3,000 3,000			
41	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	12,000	1 192,60	14 311,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168055 "T04" 12 Součet		12,000 12,000			
42	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	4,000	2 109,30	8 437,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168060 "T05" 4 Součet		4,000 4,000			
43	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,338	7 538,30	2 547,95	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410 T06 0,30*0,25*4,50 Součet		0,338 0,338			
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,242	9 879,00	2 390,72	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941123 T06 - Ič.160 3ks l=4,50m 3*4,50*17,90*1/1000 Součet		0,242 0,242			
45	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,266	57 138,47	15 198,83	CS ÚRS 2022 02
			VV 0,242*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,266			
46	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	16,750	114,81	1 923,07	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998113 "T01" 2*1,00 "T02" 4*1,25 "T03" 1*1,75 "T04" 4*2,00 Součet		2,000 5,000 1,750 8,000 16,750			
47	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	4,860	804,56	3 910,16	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921133 venkovní schodiště 2,16+1,80+0,54+0,36 Součet		4,860 4,860			
48	M	59228275.1	palisáda betonová hranatá šedá 180x180x1150mm	kus	26,000	502,85	13 074,10	
49	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	13,467	925,60	12 465,06	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244201 2,75*(3,50+2*1,20)-2*0,70*1,97 Součet		13,467 13,467			
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	19,990	1 014,60	20 281,85	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221 2,75*3,50+0,45*6,60+6,60*2,35/2-0,60*0,60 Součet		19,990 19,990			
51	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,440	757,39	1 090,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381 T06 2*0,16*4,50 Součet		1,440 1,440			
D 4 Vodorovné konstrukce 76 858,29								
52	K	417321414	Žtužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	3,821	3 595,60	13 738,79	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414 věnec V1 0,30*0,15*78,50 věnec V2 0,30*0,15*6,40 Součet		3,533 0,288 3,821			
53	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	67,920	445,00	30 224,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115 věnec V1 2*0,40*78,50 věnec V2		62,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,40*6,40		5,120			
	VV		Součet		67,920			
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,382	66 660,98	25 464,49	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821					
	VV		100 kg/m3					
	VV		3,821*100,00*1/1000		0,382			
	VV		Součet		0,382			
55	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	3,000	638,13	1 914,39	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121425					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		3*1,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	M	59373755.1	stupeň schodišťový vymývaný 1000x185x300mm průběžný, ukončovací	kus	3,000	1 838,74	5 516,22	
D 5			Komunikace pozemní				19 908,59	
57	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	26,125	154,86	4 045,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564251011					
	VV		okapový chodník					
	VV		0,50*(1,00+6,15+5,50+7,60+14,60+1,40+1,00+7,60)		22,425			
	VV		schodiště					
	VV		1,00*(1,00+1,00)+1,00*1,70		3,700			
	VV		Součet		26,125			
58	K	564811011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	34,300	78,68	2 698,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564811011					
	VV		fr.4-8					
	VV		okapový chodník					
	VV		0,50*(1,00+6,15+5,50+7,60+14,60+1,40+1,00+7,60)		22,425			
	VV		vjezdy					
	VV		4,30*(1,60+1,90)/2+2,90*1,50		11,875			
	VV		Součet		34,300			
59	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,575	194,02	3 021,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011					
	VV		vjezdy					
	VV		4,30*(1,60+1,90)/2+2,90*1,50		11,875			
	VV		schodiště					
	VV		1,00*(1,00+1,00)+1,00*1,70		3,700			
	VV		Součet		15,575			
60	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,875	375,58	4 460,01	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210					
	VV		vjezdy					
	VV		4,30*(1,60+1,90)/2+2,90*1,50		11,875			
	VV		Součet		11,875			
61	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	12,231	464,58	5 682,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		11,875*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,231			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				320 754,68	
62	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	261,366	79,92	20 888,37	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101					
	VV		viz.plocha omítek					
	VV		60,166+201,2		261,366			
	VV		Součet		261,366			
63	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	60,166	240,30	14 457,89	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121					
	VV		pod obklad					
	VV		"103" 1,60*3,35+0,80*(0,60+3,50)		8,640			
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-					
	VV		0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-					
	VV		0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		Součet		60,166			
64	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	201,200	294,59	59 271,51	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141					
	VV		"101" 2*(6,00+6,00)*3,00+2*(6,60*0,25+6,60*2,10/2)-4,00*2,15+0,30*(4,00+2*2,15)-2,60*2,15+0,30*(2,60+2*2,15)		79,530			
	VV		"102" 2*(7,05+6,00)*2,80+2*6,00*1,85/2-1,50*1,00*4+0,30*(1,50+2*1,00)*4		82,380			
	VV		"103" 2*(3,50+3,35)*2,60-1,50*1,00+0,30*(1,50+2*1,00)-1,00*2,05+0,30*(1,00+2*2,05)		34,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)*0,20		1,120			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)*0,20		1,200			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)*0,20		1,120			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)*0,20		1,200			
	VV		Součet		201,200			
65	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	261,366	69,78	18 238,12	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191					
	VV		viz.plocha omítek					
	VV		60,166+201,2		261,366			
	VV		Součet		261,366			
66	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	155,875	69,06	10 764,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101					
	VV		2,55*2*(17,75+6,60)+2*(0,45*6,60+6,60*2,35/2)		145,635			
	VV		-					
	VV		1*(4,00*2,15+1,50*1,00*5+1,00*2,05*2+0,50*0,50*2+2,60*2,15+1,00*0,50*2)		-27,290			
	VV		0,20*((4,00+2*2,15)+(1,50+2*1,00)*5+(1,00+2*2,05)*2+(0,50+2*0,50)*2+(2,60+2*2,15)+(1,00+2*0,50)*2)		9,980			
	VV		0,50*(2*(17,75+6,60)+6,40)		27,550			
	VV		Součet		155,875			
67	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	47,030	218,94	10 296,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001					
	VV		věnce					
	VV		0,50*(2*(17,75+6,60)+6,40)		27,550			
	VV		sokl					
	VV		0,40*2*(17,75+6,60)		19,480			
	VV		Součet		47,030			
68	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	19,480	59,18	1 152,83	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001					
	VV		sokl					
	VV		0,40*2*(17,75+6,60)		19,480			
	VV		Součet		19,480			
69	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	12,735	675,51	8 602,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011					
	VV		izolace věnce					
	VV		0,15*(78,50+6,40)		12,735			
	VV		Součet		12,735			
70	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	13,372	178,89	2 392,12	CS ÚRS 2022 02
	VV		12,735*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,372			
71	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	155,875	328,41	51 190,91	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141					
	VV		2,55*2*(17,75+6,60)+2*(0,45*6,60+6,60*2,35/2)		145,635			
	VV		-					
	VV		1*(4,00*2,15+1,50*1,00*5+1,00*2,05*2+0,50*0,50*2+2,60*2,15+1,00*0,50*2)		-27,290			
	VV		0,20*((4,00+2*2,15)+(1,50+2*1,00)*5+(1,00+2*2,05)*2+(0,50+2*0,50)*2+(2,60+2*2,15)+(1,00+2*0,50)*2)		9,980			
	VV		0,50*(2*(17,75+6,60)+6,40)		27,550			
	VV		Součet		155,875			
72	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	155,875	69,78	10 876,96	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191					
73	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	19,480	606,09	11 806,63	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112					
	VV		sokl					
	VV		0,40*2*(17,75+6,60)		19,480			
	VV		Součet		19,480			
74	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	3,715	4 111,80	15 275,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125					
	VV		B1*0,092		3,715			
	VV		Součet		3,715			
75	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	3,715	604,31	2 245,01	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319022					
	VV		B1*0,092		3,715			
	VV		Součet		3,715			
76	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	3,715	158,42	588,53	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173					
	VV		B1*0,092		3,715			
	VV		Součet		3,715			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,153	58 828,98	9 000,83	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
		VV	Kari 150/150-6					
		VV	B1*3,033*1,25*1/1000		0,153			
		VV	Součet		0,153			
78	K	632451232	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm	m2	64,990	315,06	20 475,75	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451232					
		VV	C1+C2		64,990			
		VV	Součet		64,990			
79	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	64,990	17,09	1 110,68	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213					
		VV	C1+C2		64,990			
		VV	Součet		64,990			
80	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	63,000	34,80	2 192,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112123					
		VV	"102" 2*(7,05+6,00)		26,100			
		VV	"103" 2*(3,50+3,35)		13,700			
		VV	"104" 2*(1,60+1,20)		5,600			
		VV	"105" 2*(1,80+1,20)		6,000			
		VV	"106" 2*(1,60+1,20)		5,600			
		VV	"107" 2*(1,80+1,20)		6,000			
		VV	Součet		63,000			
81	K	634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	24,000	44,77	1 074,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112127					
		VV	"101" 2*(6,00+6,00)		24,000			
		VV	Součet		24,000			
82	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	25,025	760,06	19 020,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122					
		VV	okapový chodník					
		VV	0,50*(1,00+6,15+5,50+7,60+14,60+1,40+1,00+7,60)		22,425			
		VV	schodiště					
		VV	1,30*2,00		2,600			
		VV	Součet		25,025			
83	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	44,450	416,52	18 514,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311122					
		VV	1,00+6,15+5,50+7,60+14,60+2*0,50+1,00+7,60		44,450			
		VV	Součet		44,450			
84	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	454,79	2 273,95	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942611					
		VV	"ozn.10/L" 1		1,000			
		VV	"ozn.11/L,P" 1+1		2,000			
		VV	"ozn.12/L,P" 1+1		2,000			
		VV	Součet		5,000			
85	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	1 441,80	5 767,20	CS ÚRS 2022 02
		VV	"ozn.11/L,P" 1+1		2,000			
		VV	"ozn.12/L,P" 1+1		2,000			
		VV	Součet		4,000			
86	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 486,30	1 486,30	CS ÚRS 2022 02
		VV	"ozn.10/L" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
87	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	8,000	77,34	618,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/644941112					
		VV	"ozn.43" 6		6,000			
		VV	"ozn.44" 2		2,000			
		VV	Součet		8,000			
88	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	6,000	132,61	795,66	CS ÚRS 2022 02
		VV	provedení dle tabulek PSV					
		VV	"ozn.43" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
89	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm	kus	2,000	187,79	375,58	CS ÚRS 2022 02
		VV	provedení dle tabulek PSV					
		VV	"ozn.44 - uzavíratelná" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							68 640,65	
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,100	269,67	4 072,02	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
		VV	1,80+4,60+2,10+1,70+3,20+1,70		15,100			
		VV	Součet		15,100			
91	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	15,402	203,81	3 139,08	CS ÚRS 2022 02
		VV	15,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,402			
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,120	3 230,70	3 618,38	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121 chodníkový 44,45*0,10*0,15 silniční 15,10*0,15*0,20 Součet		0,667 0,453 1,120			
93	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,600	134,39	618,19	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113					
94	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	166,230	59,90	9 957,18	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221111 "PSZ" 2,70*(17,75+2*1,20) "PJV" 2,70*(17,75+2*1,20) "PSV" 2,70*6,60+6,60*3,30/2 "PJZ" 2,70*6,60+6,60*3,30/2 Součet		54,405 54,405 28,710 28,710 166,230			
95	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	9 973,800	1,96	19 548,65	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221211 166,23*60 Přepočtené koeficientem množství		9 973,800			
96	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	166,230	39,43	6 554,45	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221811					
97	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	45,570	55,62	2 534,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111 11,93+2,12+2,16+2,12+2,16+6,60*3,80 Součet		45,570 45,570			
98	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	80,900	74,58	6 033,52	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112 38,40+42,50 Součet		80,900 80,900			
99	K	953735115	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců síťkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm	m	3,500	712,89	2 495,12	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953735115					
100	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičického přístroje	kus	2,000	171,77	343,54	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211 "ozn.45" 1 "ozn.46" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
101	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	925,60	1 851,20	CS ÚRS 2022 02
			VV VV VV VV provedení dle tabulek PSV "ozn.45 - práškový PG6, has.schopnost 34A/183B" 1 "ozn.46 - práškový PG6, has.schopnost 183B" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
102	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 300 mm	kus	36,000	92,56	3 332,16	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213 kotvení pozednice 36 Součet		36,000 36,000			
103	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 500 mm	kus	36,000	101,46	3 652,56	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965124 kotvení pozednice 36 Součet		36,000 36,000			
104	K	959900100	Dodávka a montáž - fotoluminiscenční štítky umístěné na stěnách v únikové trase, druh štítků a přesné umístění bude upřesněno při realizaci - provedení dle tabulek PSV ozn.47	kus	1,000	890,00	890,00	
	D	998	Přesun hmot				80 554,64	
105	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	261,592	307,94	80 554,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 891 405,07	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				129 589,30	
106	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	124,545	10,15	1 264,13	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001 18,05*6,90 Součet		124,545 124,545			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,041	73 246,98	3 003,13	CS ÚRS 2022 02
VV					124,545*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství	0,041		
108	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	32,435	22,16	718,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001			
VV					0,65*2*(18,05+6,90)	32,435		
VV					Součet	32,435		
109	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	73 246,98	805,72	CS ÚRS 2022 02
VV					32,435*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,011		
110	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	249,090	103,24	25 716,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559			
VV					2x asf.pás			
VV					18,05*6,90*2	249,090		
VV					Součet	249,090		
111	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	290,314	203,81	59 168,90	CS ÚRS 2022 02
VV					249,09*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	290,314		
112	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	64,870	119,26	7 736,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559			
VV					2x asf.pás			
VV					0,65*2*(18,05+6,90)*2	64,870		
VV					Součet	64,870		
113	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	79,206	203,81	16 142,97	CS ÚRS 2022 02
VV					64,87*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	79,206		
114	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	49,900	124,60	6 217,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711745567			
VV					2*(18,05+6,90)	49,900		
VV					Součet	49,900		
115	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	31,437	203,81	6 407,17	CS ÚRS 2022 02
VV					49,9*0,63 'Přepočtené koeficientem množství	31,437		
116	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,313	1 041,30	2 408,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101			
D 713 Izolace tepelné							186 907,60	
117	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	129,980	42,36	5 505,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111			
VV					EPS100			
VV					"tl.60mm" C1+C2	64,990		
VV					"tl.80mm" C1+C2	64,990		
VV					Součet	129,980		
118	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	68,240	226,06	15 426,33	CS ÚRS 2022 02
VV					64,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	68,240		
119	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	68,240	297,26	20 285,02	CS ÚRS 2022 02
VV					64,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	68,240		
120	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi kroky	m2	105,750	63,01	6 663,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111			
VV					skladba S2			
VV					2*4,50*11,75	105,750		
VV					Součet	105,750		
121	M	63153713	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	111,038	273,23	30 338,91	CS ÚRS 2022 02
VV					105,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	111,038		
122	K	713151152	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 60 do 100 mm	m2	165,150	100,57	16 609,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151152			
VV					2*4,50*18,35	165,150		
VV					Součet	165,150		
123	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy tl 80mm	m2	173,408	524,21	90 902,21	CS ÚRS 2022 02
VV					165,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	173,408		
124	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,213	970,10	1 176,73	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101			
D 762 Konstrukce tesařské							416 489,16	
125	K	762081410	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	73,416	135,28	9 931,72	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081410					
			VV viditelné části krovu ve vytápěných prostorech					
			VV "06 - kleština 60/160" (4,95*24+1,80*8)*2*(0,06+0,16)		58,608			
			VV "02+03 - vrcholová vaznice 120/180" 11,40*2*(0,12+0,18)		6,840			
			VV "05 - sloupek 120/120" 1,10*4*2*(0,12+0,12)		2,112			
			VV "07 - vložky mezi krokvení 120/160" 0,20*24*2*(0,12+0,16)		2,688			
			VV "09 - pásek 100/100" 0,99*8*2*(0,10+0,10)		3,168			
			VV Součet		73,416			
126	K	762081510	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	91,120	92,56	8 434,07	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081510					
			VV prkna podbití					
			VV (0,40+0,40)*2*18,35+4*4,50*(0,30+0,25+0,25+0,10)		45,560			
			VV 45,56		45,560			
			VV Součet		91,120			
127	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	14,534	934,50	13 582,02	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122					
			VV fošny strop 60/200mm					
			VV 0,602		0,602			
			VV bednění střechy					
			VV 4,955		4,955			
			VV krov					
			VV 2,214+5,396		7,610			
			VV podbití říms					
			VV 1,367		1,367			
			VV Součet		14,534			
128	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílošek, patek, táhel	kus	72,000	174,44	12 559,68	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103					
			VV včt.materiálu					
			VV kotevní úhelník stropních fošen					
			VV 36		36,000			
			VV kotvení pozednice - ozn.22					
			VV 36		36,000			
			VV Součet		72,000			
129	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	62,000	61,59	3 818,58	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085113					
			VV včt.dodání závitových tyčí, podložek, matic - ozn.23					
			VV 62		62,000			
			VV Součet		62,000			
130	K	762085120	Dodávka a montáž - ocelové táhlo pr.20mm mezi pozednicemi včt.povrchové úpravy, délka 6600mm hmotnost cca 16,50kg	kus	6,000	115,70	694,20	
131	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	209,700	158,42	33 220,67	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131					
			VV "06 - kleština 60/160" 4,95*38+1,80*12		209,700			
			VV Součet		209,700			
132	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,214	9 167,00	20 295,74	CS ÚRS 2022 02
			VV "06 - kleština 60/160" (4,95*38+1,80*12)*0,06*0,16*1,1		2,214			
			VV Součet		2,214			
133	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	269,000	201,14	54 106,66	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132					
			VV "01 - pozednice 140/100" 18,17*2		36,340			
			VV "02+03 - vrcholová vaznice 120/180" 18,17*1+6,70*1		24,870			
			VV "04 - krokev 120/160" 4,35*42		182,700			
			VV "05 - sloupek 120/120" 1,10*6		6,600			
			VV "07 - vložky mezi krokvení 120/160" 0,20*38		7,600			
			VV "09 - pásek 100/100" 0,99*11		10,890			
			VV Součet		269,000			
134	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	5,396	9 701,00	52 346,60	CS ÚRS 2022 02
			VV "01 - pozednice 140/100" 18,17*2*0,14*0,10*1,1		0,560			
			VV "02+03 - vrcholová vaznice 120/180" (18,17*1+6,70*1)*0,12*0,18*1,1		0,591			
			VV "04 - krokev 120/160" 4,35*42*0,12*0,16*1,1		3,859			
			VV "05 - sloupek 120/120" 1,10*6*0,12*0,12*1,1		0,105			
			VV "07 - vložky mezi krokvení 120/160" 0,20*38*0,12*0,16*1,1		0,161			
			VV "09 - pásek 100/100" 0,99*11*0,10*0,10*1,1		0,120			
			VV Součet		5,396			
135	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	165,150	110,36	18 225,95	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210					
			VV 2*4,50*18,35		165,150			
			VV Součet		165,150			
136	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	4,955	8 419,40	41 718,13	CS ÚRS 2022 02
			VV 165,15*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,955			
137	K	762342214	Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	165,150	56,96	9 406,94	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214					
			VV 2*4,50*18,35		165,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		165,150			
138	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,477	11 125,00	27 556,63	CS ÚRS 2022 02
VV			165,15*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,477			
139	K	762342521	Montáž laťování montáž kontralať přes tepelnou izolaci tloušťky do 100 mm	m	183,000	101,46	18 567,18	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342521					
140	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,549	11 125,00	6 107,63	CS ÚRS 2022 02
VV			183*0,003 "Přepočtené koeficientem množství		0,549			
141	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	15,591	1 797,80	28 029,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
VV			bednění střechy					
VV			4,955		4,955			
VV			krov					
VV			2,214+5,396		7,610			
VV			laťování					
VV			2,477+0,549		3,026			
VV			Součet		15,591			
142	K	762810026	Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	22,800	594,52	13 555,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762810026					
VV			3,80*6,00		22,800			
VV			Součet		22,800			
143	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	45,600	52,42	2 390,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822110					
VV			fošny strop 60/200mm					
VV			4,00*9+0,60*16		45,600			
VV			Součet		45,600			
144	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,602	9 701,00	5 840,00	CS ÚRS 2022 02
VV			fošny strop 60/200mm					
VV			(4,00*9+0,60*16)*0,06*0,20*1,1		0,602			
VV			Součet		0,602			
145	K	762841210	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z hoblovaných prken na sraz, s olišťováním spár	m2	45,560	162,87	7 420,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841210					
VV			podbítlí říms včt.pomocné konstrukce					
VV			(0,40+0,40)*2*18,35+4*4,50*(0,30+0,25+0,25+0,10)		45,560			
VV			Součet		45,560			
146	M	60511120	řezivo stavební prkna prismatická středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	1,367	8 419,40	11 509,32	CS ÚRS 2022 02
VV			45,56*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,367			
147	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,471	212,71	525,61	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000					
VV			22,80*0,022+0,602+1,367		2,471			
VV			Součet		2,471			
148	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,688	1 557,50	16 646,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby				91 651,83	
149	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	20,490	824,14	16 886,63	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131431					
VV			11,93+2,12+2,16+2,12+2,16		20,490			
VV			Součet		20,490			
150	K	763161721	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	82,460	890,00	73 389,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161721					
VV			2*3,80*(7,05+3,80)		82,460			
VV			Součet		82,460			
151	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,368	1 005,70	1 375,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301					
D 764			Konstrukce klempířské				46 473,75	
152	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	36,700	252,76	9 276,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212662					
VV			ozn.33					
VV			2*18,35		36,700			
VV			Součet		36,700			
153	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	10,500	428,98	4 504,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216642					
VV			"ozn.30" 2*0,50		1,000			
VV			"ozn.31" 2*1,00		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.32" 5*1,50		7,500			
	VV		Součet		10,500			
154	K	764314611	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou	m2	1,500	1 673,20	2 509,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764314611					
	VV		lemování komínu - ozn.36		1,500			
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
155	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	36,700	531,33	19 499,81	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602					
	VV		"ozn.34" 2*18,35		36,700			
	VV		Součet		36,700			
156	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	556,25	2 225,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642					
157	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	12,000	704,88	8 458,56	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622					
	VV		"ozn.35" 4*3,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 765			Krytina skládaná				267 741,92	
158	K	765113012	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) engobovaná	m2	165,150	890,00	146 983,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113012					
	VV		2*4,50*18,35		165,150			
	VV		Součet		165,150			
159	K	765113122	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m	36,700	166,43	6 107,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113122					
	VV		2*18,35		36,700			
	VV		Součet		36,700			
160	K	765113322	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na suchu s větracím pásem hliníkovým z hřebenáčů engobovaných	m	18,350	1 468,50	26 946,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113322					
161	K	765113552	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na suchu z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných	m	18,000	1 317,20	23 709,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113552					
	VV		4*4,50		18,000			
	VV		Součet		18,000			
162	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	165,150	36,58	6 041,19	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191013					
	VV		parozábrana - asfaltový pás					
	VV		2*4,50*18,35		165,150			
	VV		Součet		165,150			
163	M	62856007	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií, spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	181,665	174,44	31 689,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		165,15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		181,665			
164	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	165,150	46,28	7 643,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191023					
	VV		pojistná hydroizolace					
	VV		2*4,50*18,35		165,150			
	VV		Součet		165,150			
165	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	181,665	52,95	9 619,16	CS ÚRS 2022 02
	VV		165,15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		181,665			
166	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	8,358	1 076,90	9 000,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765101					
D 766			Konstrukce truhlářské				206 553,89	
167	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	7,500	685,30	5 139,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131					
	VV		"ozn.03" 5*1,50*1,00		7,500			
	VV		Součet		7,500			
168	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	7,500	4 752,60	35 644,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		provedení dle tabulek PSV, včt.kování a doplňků					
	VV		"ozn.03" 5*1,50*1,00		7,500			
	VV		Součet		7,500			
169	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	4,000	685,30	2 741,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216					
	VV		"ozn.01" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.02" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
170	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,500	5 304,40	7 956,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		provedení dle tabulek PSV, včt.kování a doplňků					
	VV		"ozn.01" 2*1,00*0,50		1,000			
	VV		"ozn.02" 2*0,50*0,50		0,500			
	VV		Součet		1,500			
171	K	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	35,000	155,75	5 451,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629213					
	VV		"ozn.01" 2*2*(1,00+0,50)		6,000			
	VV		"ozn.02" 2*2*(0,50+0,50)		4,000			
	VV		"ozn.03" 5*2*(1,50+1,00)		25,000			
	VV		Součet		35,000			
172	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	35,000	174,44	6 105,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629214					
173	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	709,33	3 546,65	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
	VV		"ozn.10/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.11/L,P" 1+1		2,000			
	VV		"ozn.12/L,P" 1+1		2,000			
	VV		Součet		5,000			
174	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	4,000	3 791,40	15 165,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.11/L,P" 1+1		2,000			
	VV		"ozn.12/L,P" 1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
175	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 809,20	3 809,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.10/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	730,69	730,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171					
	VV		"ozn.14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	M	766-14	Dřevěná interiérová revizní dvířka, 1kř, otevíravá 600x600mm, plná svlaková, obložková zárubeň, povrchová úprava lazurovací nátěr, zadlabací panty, petlice, visací zámek - provedení dle tabulek PSV ozn.14	kus	1,000	3 738,00	3 738,00	
178	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 168,40	6 336,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411					
	VV		"ozn.04/L,P" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
179	M	61173202	dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,100	16 464,99	67 506,46	CS ÚRS 2022 02
	VV		provedení dle tabulek PSV, včt.kování, doplňků					
	VV		"ozn.04/L,P" (1+1)*1,00*2,05		4,100			
	VV		Součet		4,100			
180	K	766660713.1	Montáž dveřních doplňků piktogramu	kus	2,000	97,90	195,80	
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.41" 1		1,000			
	VV		"ozn.42" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
181	M	766-41	Piktogram - WC muži, rozměr 120x120mm, nerez, povrch matný - provedení dle tabulek PSV ozn.41	kus	1,000	161,09	161,09	
182	M	766-42	Piktogram - WC ženy, rozměr 120x120mm, nerez, povrch matný - provedení dle tabulek PSV ozn.42	kus	1,000	161,09	161,09	
183	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítiku s klikou	kus	5,000	186,01	930,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733					
	VV		"ozn.10/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.11/L,P" 1+1		2,000			
	VV		"ozn.12/L,P" 1+1		2,000			
	VV		Součet		5,000			
184	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	607,87	3 039,35	CS ÚRS 2022 02
185	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 326,10	1 326,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111					
	VV		dodávka zárubně je součástí dodávky kompletních dvířek					
	VV		"ozn.14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	151,30	605,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694111					
	VV		"ozn.05" 2		2,000			
	VV		"ozn.06" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
187	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	3,000	174,44	523,32	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.05" 2*0,50		1,000			
	VV		"ozn.06" 2*1,00		2,000			
	VV		Součet		3,000			
188	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	4,000	34,80	139,20	CS ÚRS 2022 02
189	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000	242,08	1 210,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112					
	VV		"ozn.07" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
190	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	7,500	174,44	1 308,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.07" 5*1,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
191	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	5,000	34,80	174,00	CS ÚRS 2022 02
192	K	766900013	Dodávka a montáž - kuch.linka přímá, rozměr 2900x600mm, materiál lamino tl.18mm abs hrana, nerez dřež, stojánková baterie - provedení dle tabulek PSV ozn.13	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
193	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,010	898,90	907,89	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101					
D		767	Konstrukce zámečnické				157 530,36	
194	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	3,600	1 388,40	4 998,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121					
	VV		ozn.24 - včt.kotvení					
	VV		2,00+1,60		3,600			
	VV		Součet		3,600			
195	M	55342284	Venkovní ocelové savřované zábradlí, hlavní profil JEKL 50/50-3, výplň plochá tyč 30/10mm, výška zábradlí 0,90m, povrchová úprava zinkováním - provedení dle tabulek PSV ozn.24	m	3,600	9 523,00	34 282,80	CS ÚRS 2022 02
196	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	1,000	1 183,70	1 183,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651210					
	VV		"ozn.21" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	M	55344711.1	vrata ocelová otočná s rámem izolovaná 2kr 2600x2150mm včt.kování, prahu, doplňků a povrchové úpravy - provedení dle tabulek PSV ozn.21	kus	1,000	44 944,99	44 944,99	
198	K	767651220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	1 432,90	1 432,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651220					
	VV		"ozn.20" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	M	55344713.1	vrata ocelová otočná s rámem izolovaná 4000x2150mm včt.kování, prahu, doplňků a povrchové úpravy - provedení dle tabulek PSV ozn.20	kus	1,000	69 419,98	69 419,98	
200	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,956	1 326,10	1 267,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101					
D		771	Podlahy z dlaždic				135 917,37	
201	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	64,990	13,97	907,91	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
	VV		C1+C2		64,990			
	VV		Součet		64,990			
202	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	64,990	54,02	3 510,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
	VV		C1+C2		64,990			
	VV		Součet		64,990			
203	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	64,990	207,37	13 476,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011					
	VV		C1+C2		64,990			
	VV		Součet		64,990			
204	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	50,100	113,92	5 707,39	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112					
	VV		"101" 2*(6,00+6,00)		24,000			
	VV		"102" 2*(7,05+6,00)		26,100			
	VV		Součet		50,100			
205	M	59761416	sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	200,400	57,49	11 521,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		50,1*4 *Přepočtené koeficientem množství		200,400			
206	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	64,990	491,28	31 928,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C1+C2		64,990			
	VV		Součet		64,990			
207	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	71,489	659,49	47 146,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		64,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,489			
208	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,670	362,23	7 849,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
	VV		C2		21,670			
	VV		Součet		21,670			
209	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	87,000	39,87	3 468,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115					
	VV		"101" 2*(6,00+6,00)		24,000			
	VV		"102" 2*(7,05+6,00)		26,100			
	VV		"103" 2*(3,50+3,35)		13,700			
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)		5,600			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)		6,000			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)		5,600			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)		6,000			
	VV		Součet		87,000			
210	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	87,000	31,68	2 756,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591123					
211	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	36,900	170,88	6 305,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264					
	VV		"103" 2*(3,50+3,35)		13,700			
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)		5,600			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)		6,000			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)		5,600			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)		6,000			
	VV		Součet		36,900			
212	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,174	615,88	1 338,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101					
D 781			Dokončovací práce - obklady				121 689,15	
213	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	60,166	54,02	3 250,17	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
	VV		"103" 1,60*3,35+0,80*(0,60+3,50)		8,640			
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		Součet		60,166			
214	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,226	414,74	22 489,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
	VV		"103" 2*(3,50+3,35)*0,20+0,20*(2*0,30-0,80)		2,700			
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		Součet		54,226			
215	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	55,000	345,32	18 992,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131232					
	VV		4*4*2,40+2*(1,00+2*2,05)+2*4*0,50+2*1,20		55,000			
	VV		Součet		55,000			
216	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	60,166	607,87	36 573,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115					
	VV		"103" 1,60*3,35+0,80*(0,60+3,50)		8,640			
	VV		"104" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)*2,40-2*0,70*1,97+0,30*(1,00+2*2,05)		12,212			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)*2,40-0,70*1,97-0,50*0,50+0,30*4*0,50+0,15*1,20		13,551			
	VV		Součet		60,166			
217	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	66,183	465,47	30 806,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		60,166*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,183			
218	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,280	667,50	854,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491011					
	VV		"ozn.40" 0,80*0,80*2		1,280			
	VV		Součet		1,280			
219	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,408	1 112,50	1 566,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,408			
220	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	16,600	121,04	2 009,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511					
	VV		2*1,20+2*(1,00+2*2,05)+2*4*0,50		16,600			
	VV		Součet		16,600			
221	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	55,000	45,12	2 481,60	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115 VV 4*4*2,40+2*(1,00+2*2,05)+2*4*0,50+2*1,20 VV Součet 55,000 55,000								
222	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	55,000	34,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495124 223 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	110 785,10				
224	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	164,536	46,10	7 585,11	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783201201 VV viditelné části krovu ve vytápěných prostorech VV "06 - kleština 60/160" (4,95*24+1,80*8)*2*(0,06+0,16) 58,608 VV "02+03 - vrcholová vaznice 120/180" 11,40*2*(0,12+0,18) 6,840 VV "05 - sloupek 120/120" 1,10*4*2*(0,12+0,12) 2,112 VV "07 - vločky mezi krokvemi 120/160" 0,20*24*2*(0,12+0,16) 2,688 VV "09 - pásek 100/100" 0,99*8*2*(0,10+0,10) 3,168 VV prkna podbití VV (0,40+0,40)*2*18,35+4*4,50*(0,30+0,25+0,25+0,10) 45,560 VV 45,56 45,560 VV Součet 164,536								
225	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	164,536	225,17	37 048,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218111 226 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203 VV nátěr zárubní VV (0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*1 0,948 VV (0,70+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*4 3,712 VV Součet 4,660								
227	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,660	111,25	518,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103 228 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105								
229	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	155,875	47,61	7 421,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823135 VV 2,55*2*(17,75+6,60)+2*(0,45*6,60+6,60*2,35/2) 145,635 VV - VV 1*(4,00*2,15+1,50*1,00*5+1,00*2,05*2+0,50*0,50*2+2,60*2,15+1,00*0,50*2) -27,290 VV 0,20*((4,00+2*2,15)+(1,50+2*1,00)*5+(1,00+2*2,05)*2+(0,50+2*0,50)*2+(2,60+2*2,15)+(1,00+2*0,50)*2) 9,980 VV 0,50*(2*(17,75+6,60)+6,40) 27,550 VV Součet 155,875								
230	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	155,875	194,02	30 242,87	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827425 231 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901453 VV B1 40,380 VV Součet 40,380								
232	K	783932171	Vyrovnaní podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	40,380	216,27	8 732,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783932171 VV B1 40,380 VV Součet 40,380								
233	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	40,380	129,94	5 246,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151 VV B1 40,380 VV Součet 40,380								
234	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	40,380	306,16	12 362,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163 VV B1 40,380 VV Součet 40,380								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	20 075,64				
235	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	306,920	16,91	5 190,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101 VV SDK podhledy VV 20,49+82,46 102,950 VV stěny VV "101" 2*(6,00+6,00)*3,00+2*(6,60*0,25+6,60*2,10/2)-4,00*2,15+0,30*(4,00+2*2,15)-2,60*2,15+0,30*(2,60+2*2,15) 79,530 VV "102" 2*(7,05+6,00)*2,80+2*6,00*1,85/2 84,180 VV "103" 2*(3,50+3,35)*2,60 35,620 VV "104" 2*(1,60+1,20)*0,20 1,120								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"105" 2*(1,80+1,20)*0,20		1,200			
	VV		"106" 2*(1,60+1,20)*0,20		1,120			
	VV		"107" 2*(1,80+1,20)*0,20		1,200			
	VV		Součet		306,920			
236	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	306,920	48,50	14 885,62	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Zpracovatel:

Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

140 390,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 390,00	21,00%	29 482,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 872,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:13.02.2023

Zadavatel:Město Přibyslav

Projektant:Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Uchazeč:Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	140 390,00
721 - Vnitřní kanalizace	41 230,69
722 - Vnitřní vodovod	50 670,35
725 - Zařizovací předměty	48 488,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Objekt: 03 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 13.02.2023
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 140 390,00

D 721		Vnitřní kanalizace					41 230,69	
1	K	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	6,000	455,68	2 734,08	
2	K	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2+MTZ+dodávka	m	17,000	501,96	8 533,32	
3	K	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4+MTZ+dodávka	m	10,000	1 210,39	12 103,90	
4	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	78,14	312,56	
5	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	86,60	86,60	
6	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	129,05	258,10	
7	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	48,000	24,56	1 178,88	
8	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	48,000	45,57	2 187,36	
9	K	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PVC SN8 včetně tvarovek	m	12,000	465,47	5 585,64	
10	K	721171109RM2.1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PVC SN8 včetně tvarovek	m	3,000	679,95	2 039,85	
11	K	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru KOMPLET	m1	15,000	322,18	4 832,70	
12	K	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,000	688,85	1 377,70	

D 722		Vnitřní vodovod					50 670,35	
13	K	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	10,000	323,96	3 239,60	
14	K	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	20,000	329,30	6 586,00	
15	K	72265165065	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka+MTZ	m	15,000	394,27	5 914,05	
16	K	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	10,000	90,78	907,80	
17	K	72221-5111.R01.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,000	110,36	2 207,20	
18	K	72221-5111.R01.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	15,000	126,38	1 895,70	
19	K	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	45,000	52,42	2 358,90	
20	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	45,000	44,77	2 014,65	
21	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,000	211,82	2 330,02	
22	K	73365165156	rohový ventil DN15 + mtz	ks	10,000	253,65	2 536,50	
23	K	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	10,000	568,71	5 687,10	
24	K	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	2,000	568,71	1 137,42	
25	K	722651651651	el. ohříváč 50L, 4kW + bezpečnostní armatura + MTZ	ks	1,000	13 527,89	13 527,89	
26	K	7226516165	MANOMETR	ks	1,000	327,52	327,52	

D 725		Zařizovací předměty					48 488,96	
27	K	165165165156	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ	ks	2,000	4 574,56	9 149,12	
28	K	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	2,000	561,59	1 123,18	
29	K	72522-0001.R01	MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC 2-MNOŽSTVÍ	ks	2,000	7 226,48	14 452,96	
30	K	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	2,000	874,86	1 749,72	
31	K	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	2,000	260,77	521,54	
32	K	72261561565	UMYVADLO KERAMICKÉ bílé	ks	3,000	3 693,47	11 080,41	
33	K	72523-0125.R01	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO CHROM	ks	3,000	307,05	921,15	
34	K	12312-0235.R02	BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM	ks	1,000	1 245,99	1 245,99	
35	K	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka + MTZ	ks	3,000	1 762,19	5 286,57	
36	K	725119205R00	pračkový podomítkový ventil	kus	1,000	798,32	798,32	
37	K	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	3,000	720,00	2 160,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přibyslav

Uchazeč:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:
Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25959506
CZ25959506

13.02.2023

Cena bez DPH430 574,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	430 574,00	21,00%	90 421,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK520 995,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	430 574,00
PSV - Práce a dodávky PSV	217 862,14
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	16 019,99
741 - Elektroinstalace - silnoproud	111 472,23
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	66 290,32
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	20 478,13
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	1 254,90
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	542,01
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 683,52
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	121,04
M - Práce a dodávky M	190 461,87
21-M - Elektromontáže	137 757,65
22-M - Montáže slaboproud	11 682,99
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	747,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	40 273,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 249,99
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 349,99
VRN3 - Zařízení staveniště	4 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 13.02.2023
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 430 574,00

D PSV Práce a dodávky PSV 217 862,14

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 16 019,99

1	M	20	Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem 25A - 630Kč á 1A/byt	ks	1,000	16 019,99	16 019,99	
---	---	----	--	----	-------	-----------	-----------	--

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 111 472,23

2	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	3,000	74,40	223,20	
3	M	10002001	Ocelová trubka závitová žárové zinkovaná, vnější průměr 54 mm, vnitřní min. 51 mm	m	3,000	390,71	1 172,13	
4	M	311741000	páska montážní Zn12*1* 3m	m	2,000	27,68	55,36	
5	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	530,000	22,43	11 887,90	
6	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	40,49	647,84	
7	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	4,000	368,46	1 473,84	
8	M	50340293	Venkovní svítidlo Typ "A", vzor dle knihy svítidel:IP65, Bílé průmyslové LED svítidlo, 19W, Světelný tok svítidla:2120lm,3000K	ks	4,000	1 869,00	7 476,00	
9	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	6,000	368,46	2 210,76	
10	M	50340294	Svítidlo přisazené v garáži Typ "B",vzor dle knihy svítidel, úzký korpus 1275mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA	ks	6,000	1 424,00	8 544,00	
11	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	11,000	368,46	4 053,06	
12	M	50340292	Svítidlo ve společenské místnosti Typ "C",vzor dle knihy svítidel: IP65, Bílé,rámeček chrom, přisazené LED svítidlo, polyetylenové stínidlo,20W,Světelný tok svítidla:2610lm ,3000K, Průměr 300mm	ks	11,000	4 005,00	44 055,00	
13	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	4,000	368,46	1 473,84	
14	M	50340296	Svítidlo na WC Typ "D", vzor dle knihy svítidel , Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo polykarbonátové stínidlo,20W,Světelný tok svítidla:1840lm ,3000k,Průměr 300mm	ks	4,000	1 869,00	7 476,00	
15	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	2,000	368,46	736,92	
16	M	50340297	Svítidlo v kuchynce Typ "E", vzor dle knihy svítidel , Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo polykarbonátové stínidlo,33W,Světelný tok svítidla:3150lm ,3000k,Průměr 400mm	ks	2,000	3 204,00	6 408,00	
17	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	11 658,99	11 658,99	
18	K	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	4,000	72,45	289,80	
19	M	4321001	Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm	ks	4,000	222,50	890,00	
20	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	153,08	153,08	
21	M	40310734	JISTIC 3P 25A/3/B	ks	1,000	586,51	586,51	

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 66 290,32

22	M	10.052.8277	Rozvaděč RH- kompletní včetně zapojení	KS	1,000	57 849,56	57 849,56	
23	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	577,61	577,61	
24	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	75,65	75,65	
25	M	345123005	Autonomní hlásič kouře SD-728-I	kus	1,000	338,20	338,20	
26	M	357116460.1	Elektroměrový rozvaděč 1x 3f elektroměr, 1x HDO	kus	1,000	6 052,00	6 052,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přímé měření el. energie (standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PRE max.100A):

27	M	3571164601	Pojistková skříň na sloup SP100/NSP1P	kus	1,000	1 397,30	1 397,30	
----	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přímé měření el. energie (standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PRE max.100A):

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 20 478,13

28	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	60,000	11,66	699,60	
----	---	------------	----------------------	----	--------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku	m	80,000	33,82	2 705,60	
30	M	345711540	Ohebná elektroinstalační trubka z PE, pro nízkou mechanickou odolnost, průměr 22,9/28,5 mm	m	80,000	32,31	2 584,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600430					
31	K	743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	35,000	46,99	1 644,65	
32	M	345713510	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička, průměr 63 mm	m	35,000	65,06	2 277,10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057698178					
33	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová univerzální s víčkem	kus	50,000	79,57	3 978,50	
34	M	10.079.363	Krabice univerzální s víčkem, materiál PVC, průměr 71 mm	KS	50,000	12,37	618,50	
35	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	92,56	92,56	
36	M	10.075.335	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabicí	KS	1,000	222,50	222,50	
37	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová, rozměr 93 x 47 mm	kus	8,000	68,89	551,12	
38	M	10.074.803	Elektroinstalační krabice vybavená víčkem a svorkovnicí,	KS	8,000	130,83	1 046,64	
39	K	743414321	Montáž krabicová rozvodka nástěnná plast čtyřhranná samozhášivá vodič D do 4mm2	kus	2,000	268,78	537,56	
40	M	10.074.486	Krubicová rozvodka samozhášivá, materiál polypropylen	KS	2,000	124,60	249,20	
41	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	10,000	8,36	83,60	
42	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	3 186,20	3 186,20	
D			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					1 254,90
43	K	744731110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	30,000	24,92	747,60	
44	M	341215560	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	30,000	16,91	507,30	
D			Elektromontáže - kompletace rozvodů					542,01
45	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	159,31	159,31	
46	M	10.027.402	Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou, sporáková kombinace	KS	1,000	382,70	382,70	
D			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					1 683,52
47	K	748123141.1.1	Montáž svítidlo LED pásek	m	2,200	178,00	391,60	
48	M	253400045	LED profesionální profil 2,2 m k zabudování, kryt – mléčný, koncový kryt, LED pásek 60led/1m, 24V,12W/m, kompletní včetně zdrojů	m	2,200	202,92	446,42	
49	M	80004	Led zdroj 24V/120W na DIN lištu	ks	1,000	845,50	845,50	
D			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					121,04
50	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	2,000	60,52	121,04	
D			Práce a dodávky M					190 461,87
D			Elektromontáže					137 757,65
51	M	345626930	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	70,000	4,54	317,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613638					
52	M	345626940	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	110,000	5,33	586,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613621					
53	M	345626950	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	120,000	7,04	844,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613645					
54	M	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	60,000	8,24	494,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613614					
55	M	M090	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	4,000	25,90	103,60	
56	M	M091	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	4,000	23,50	94,00	
57	K	000001	Montáž oddáleného hromosvodu na trubku	ks	2,000	178,89	357,78	
58	M	3541110001	ITV 68 Izolační tyč pro vodič 680mm	kus	2,000	210,04	420,08	
VV			0,666666666666667*3 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
VV			Součet		2,000			
59	M	35411100011	DOHT 6 Držák oddáleného hromosvodu na trubku	kus	2,000	37,02	74,04	
VV			0,666666666666667*3 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
VV			Součet		2,000			
60	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	35,000	6,94	242,90	
61	M	10.042.134	Folie ČEZ 22 rudá - lesk 250m/bal	M	35,000	5,78	202,30	
62	K	210100013	Připojení sporák	ks	1,000	311,50	311,50	
63	K	210100015	Připojení bojleru	ks	1,000	373,80	373,80	
64	K	2101000163	Připojení digestoře	ks	1,000	231,40	231,40	
65	K	210100019	Připojení ventilátoru	ks	2,000	224,28	448,56	
66	M	10.902.152	Ventilátory domovní axiální	KS	2,000	1 068,00	2 136,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,000	67,64	67,64	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2								
68	K	210100020	Připojení přímotopu	ks	1,000	231,40	231,40	
69	M	10.860.92014	Přímotop 230V/0,5kW	KS	1,000	3 204,00	3 204,00	
70	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	6,000	121,93	731,58	
71	M	345355150.1	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	73,85	443,10	
72	K	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	129,94	129,94	
73	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	122,24	122,24	
74	K	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	2,000	129,05	258,10	
75	M	345355750.1.1	spínač řazení 6 10A IP44 bílý, slonová kost	kus	2,000	112,14	224,28	
76	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídivý šroubové připojení	kus	6,000	129,94	779,64	
77	M	345355550.1	spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	79,12	474,72	
78	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	28,000	98,79	2 766,12	
79	M	345551030.1	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	28,000	72,53	2 030,84	
80	K	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	154,86	154,86	
81	M	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól	kus	1,000	284,80	284,80	
82	K	210160011	Montáž spínačů časových	kus	2,000	115,70	231,40	
83	M	61100009	DOBEHOVE RELE DT3	ks	2,000	667,50	1 335,00	
84	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	55,000	121,93	6 706,15	
85	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	50,050	61,85	3 095,59	
86	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	25,000	71,20	1 780,00	
87	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	16,000	61,85	989,60	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
88	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	80,000	106,80	8 544,00	
89	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	10,939	140,62	1 538,24	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m								
90	M	200031	Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)	ks	10,000	14,86	148,60	
91	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	25,000	100,57	2 514,25	
92	M	354354418751	SÚb svorka univerzální bez středové destičky	ks	25,000	12,28	307,00	
93	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,000	100,57	2 011,40	
94	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	20,000	15,49	309,80	
95	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	3,000	139,73	419,19	
96	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	3,000	15,31	45,93	
97	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	139,73	279,46	
98	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,000	31,68	63,36	
99	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	139,73	558,92	
100	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	38,45	153,80	
101	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásky	kus	2,000	178,00	356,00	
102	M	68500165	SVORKA ST NA POTRUBÍ	ks	2,000	23,58	47,16	
103	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	4,000	346,21	1 384,84	
104	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	4,000	195,80	783,20	
105	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000	19,58	78,32	
106	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	10,68	42,72	
107	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	30,000	19,22	576,60	
108	M	10180202	VODIC CYY 4 ZELENOLUTY	m	30,000	12,46	373,80	
109	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	25,000	19,22	480,50	
110	M	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOLUTA	m	25,000		0,00	
111	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	5,000	19,22	96,10	
112	M	341421600	CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý	m	5,000	83,21	416,05	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0								
113	K	210802024	Montáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,6 kg uložených volně	m	30,000	13,44	403,20	
114	M	341432880	Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý	m	30,000	33,82	1 014,60	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně	m	60,000	13,44	806,40	
116	M	341431760	Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá	m	60,000	18,51	1 110,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,082, Al =0					
117	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	57,000	26,08	1 486,56	
118	M	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	M	57,000	121,93	6 950,01	
119	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	60,000	23,05	1 383,00	
120	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	60,000	25,36	1 521,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
121	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	710,000	23,05	16 365,50	
122	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	710,000	15,31	10 870,10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
123	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	460,000	23,05	10 603,00	
124	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	460,000	25,01	11 504,60	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
125	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	130,000	23,05	2 996,50	
126	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	130,000	19,31	2 510,30	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0					
127	K	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	30,000	23,05	691,50	
128	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	30,000	40,14	1 204,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0					
129	K	PD	Přesun dodávek	%	0,650	3 440,74	2 236,48	
130	K	PM	Přidružený materiál	%	0,800	3 440,74	2 752,59	
131	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,700	3 440,74	2 408,52	
132	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,200	3 440,74	4 128,89	
D 22-M			Montáže slaboproud	11 682,99				
133	K	220061532	Montáž kabel návěsní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 4 P	m	60,000	24,56	1 473,60	
134	M	10.048.935	Vodotěsný kabel pro venkovní vedení telekomunikační sítě v zemi 3x4x0,8	M	60,000	39,34	2 360,40	
135	K	220111751	Překlenutí vodoměru	kus	1,000	105,91	105,91	
136	K	2202702431	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5	m	50,000	24,92	1 246,00	
137	M	110.049.551	Kabel UTP venkovní, Cat. 5e	M	50,000	9,70	485,00	
138	K	220280229	Montáž koaxiálního kabelu 75ohm	m	50,000	27,77	1 388,50	
139	M	10.698.536	Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m	M	50,000	8,10	405,00	
140	K	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	1,000	126,38	126,38	
141	M	10.942.065	Zásuvka datová RJ45 kat.5e	KS	1,000	145,51	145,51	
142	K	220301203	Montáž televizní zásuvky pod omítku	ks	1,000	126,38	126,38	
143	M	374511230	zásuvka tv+r	kus	1,000	242,52	242,52	
144	M	741999025	stožár STA (dimenzovaný pro antény 90 cm a antény UHF a VKV - 3m teleskopický včetně výložníků a kotvicích systémů)	sada	1,000	934,50	934,50	
145	M	741999029	anténa UHF V + H provedení	ks	1,000	640,80	640,80	
146	M	741999030	anténa VKV - všesměrová	ks	1,000	854,40	854,40	
147	M	741999031	Přepětiová ochrana- koaxiální kabel	ks	1,000	462,80	462,80	
148	M	741999041	konektory F - kompresní	ks	2,000	5,52	11,04	
149	M	741999043	instalační materiál, izolace proti vlhkosti	sada	1,000	40,05	40,05	
150	M	741999044	propojovací kabeláž	sada	1,000	277,68	277,68	
151	K	742420111	Montáž UTP konektoru	kus	4,000	86,60	346,40	
152	M	8006	Lisovací konektor RJ45, kat.5	ks	4,000	2,53	10,12	
D 36-M			Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	747,60				
153	K	360020611	Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, průměru 30 mm	kus	5,000	149,52	747,60	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	40 273,63				
154	M	941955003R00	Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 2ks	den	5,000	818,80	4 094,00	
155	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	1 699,90	51,00	
156	K	460150183	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	30,000	121,04	3 631,20	
157	K	460560183	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	91,67	2 750,10	
158	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	0,500	1 068,00	534,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštění, v hornině tř 3	m2	10,500	42,27	443,84	
160	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	50,000	131,72	6 586,00	
161	K	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	40,000	164,65	6 586,00	
162	K	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	30,000	205,59	6 167,70	
163	K	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	30,000	236,74	7 102,20	
164	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	130,000	14,24	1 851,20	
165	M	562810840	<i>hmoždinka HL 8+vrut</i>	<i>tis kus</i>	<i>0,130</i>	<i>746,71</i>	<i>97,07</i>	
166	K	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	20,000	17,80	356,00	
167	M	562810820	<i>hmoždinka HL 10+vrut</i>	<i>tis kus</i>	<i>0,020</i>	<i>1 165,90</i>	<i>23,32</i>	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 249,99

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 349,99

168	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	13 349,99	13 349,99	
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 4 450,00

169	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	4 450,00	4 450,00	
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 4 450,00

170	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	1,000	4 450,00	4 450,00	
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Objekt:

05 - Přípojka vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Zpracovatel:

Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 582,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 582,00	21,00%	30 572,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 154,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt: 05 - Přípojka vody

Místo:		Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	145 582,00
1 - Zemní práce	113 981,80
8 - Trubní vedení	21 463,10
99 - Staveništní přesun hmot	10 137,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

05 - Přípojka vody

Místo: Datum: 13.02.2023
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán
Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 145 582,00

D 1 Zemní práce 113 981,80

1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	49,000	828,59	40 600,91	
2	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	49,000	320,40	15 699,60	
3	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	49,000	36,04	1 765,96	
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,000	794,77	38 943,73	
5	K	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	14,000	493,06	6 902,84	
6	K	123 11-3333.r05	podklad ze šterkopísku 0+32mm	m3	3,000	611,43	1 834,29	
7	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,000	27,86	1 114,40	
8	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	7 120,07	7 120,07	

D 8 Trubní vedení 21 463,10

9	K	722015569659	vodovodní potrubí PE100 RC SDR11 D30x3,0 + MTZ	m	38,000	85,44	3 246,72	
10	K	722165161656	tlaková zkouška vodovodní ho potrubí, proplach,desinfekce	m	38,000	25,01	950,38	
11	K	7221651651	vodoměrná šachta samonosná, plast, poklop - 1,2x1,5x0,9m + MTZ komplet	ks	1,000	12 460,00	12 460,00	
12	K	1651651651	vodoměrná sestava Qn2,5 + DMTZ + MTZ	ks	1,000	2 759,00	2 759,00	
13	K	899103111R00	navrtávka, zemní teleskopická souprava, šoupě, naklon	kus	1,000	2 047,00	2 047,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 10 137,10

14	K	988 10-3636.r01	doprava	km	10,000	30,26	302,60	
15	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,000	1 014,60	5 073,00	
16	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	5,000	952,30	4 761,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Objekt:

06 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Zpracovatel:

Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

599 886,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	599 886,00	21,00%	125 976,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

725 862,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

06 - Venkovní kanalizace

Místo:		Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	599 886,00
1 - Zemní práce	407 289,53
8 - Trubní vedení	162 356,17
99 - Staveništní přesun hmot	30 240,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

06 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 13.02.2023
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán
Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 599 886,00

D 1 Zemní práce 407 289,53

1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	172,000	828,05	142 424,60	
2	K	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	14,000	773,79	10 833,06	
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	186,000	320,19	59 555,34	
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	186,000	36,02	6 699,72	
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	180,000	794,25	142 965,00	
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	43,000	492,74	21 187,82	
7	K	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m3	15,000	611,03	9 165,45	
8	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	120,000	27,84	3 340,80	
9	K	123 10-2121.R01	VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,000	2 668,26	2 668,26	
10	K	142 10-5252.R01	značení vozovky, překopů	SUMA	1,000	1 334,13	1 334,13	
11	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	7 115,35	7 115,35	

D 8 Trubní vedení 162 356,17

12	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN150	m	80,000	37,62	3 009,60	
13	K	61651651561	POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ	m	38,000	498,07	18 926,66	
14	K	61651651561.1	POTRUBÍ PP SN10 DN160 + MTZ	m	42,000	706,20	29 660,40	
15	K	72117-18222.R01	plastová revizní šachta DN630 + MTZ	KS	3,000	16 898,95	50 696,85	
16	K	7253314.025.R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	3,000	311,30	933,90	
17	K	899103111R00	Osazení mříže s rámem do 150 kg	kus	3,000	764,90	2 294,70	
18	K	65156165156	retenční nádrž na využití dešťových vod - 4,7m3 + MTZ včetně vystrojení	ks	1,000	23 125,10	23 125,10	
19	K	165156156156	filtr dešťových vod + MTZ	ks	1,000	7 649,00	7 649,00	
20	K	165156156156	ponorné čerpadlo	ks	1,000	11 117,73	11 117,73	
21	K	641651651	el. magnetický ventil	ks	1,000	4 269,21	4 269,21	
22	K	65165165165	plovák, rozvaděč	ks	1,000	10 673,02	10 673,02	

D 99 Staveništní přesun hmot 30 240,30

23	K	988 10-3636.r01	doprava	km	25,000	30,24	756,00	
24	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,000	1 013,94	15 209,10	
25	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	15,000	951,68	14 275,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:
07 - Parkové úpravy

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	IČ:	
Město Přibyslav	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25959506
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25959506
Projektant:	IČ:	
Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Martin Lang	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	118 077,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 077,00	21,00%	24 796,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	142 873,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt:

07 - Parkové úpravy

Místo:

Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	118 077,00
HSV - Práce a dodávky HSV	118 077,00
1 - Zemní práce	114 355,29
998 - Přesun hmot	3 721,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt: 07 - Parkové úpravy

Místo: Datum: 13.02.2023
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán
Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 077,00

HSV Práce a dodávky HSV 118 077,00

1 Zemní práce 114 355,29

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	33,519	66,04	2 213,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111 VV pi*0,8*0,8/4*(4+2+1) 3,519 VV 2*15,00 30,000 VV Součet 33,519								
2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,519	152,19	5 101,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112003 VV pi*0,8*0,8/4*(4+2+1) 3,519 VV 2*15,00 30,000 VV Součet 33,519								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,500	291,92	2 481,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117 VV 8,50 8,500 VV Součet 8,500								
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	85,000	22,52	1 914,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119 VV 8,5*10 'Přepočtené koeficientem množství' 85,000								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,500	145,96	1 240,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 VV 8,50 8,500 VV Součet 8,500								
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,300	1 210,37	18 518,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 VV 8,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství' 15,300								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,500	19,94	169,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201								
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,519	28,39	951,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111 VV 33,519 33,519 VV Součet 33,519								
9	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,519	184,23	6 175,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103								
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,519	20,20	677,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131								
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,670	89,03	59,65	CS ÚRS 2022 02
VV 33,519*0,02 'Přepočtené koeficientem množství' 0,670								
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	30,923	22,78	704,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112								
13	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	30,000	107,69	3 230,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101313 VV pro keře VV 30 30,000 VV Součet 30,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,500	1 219,30	1 828,95	CS ÚRS 2022 02
VV 30*0,05 'Přepočtené koeficientem množství					1,500			
15	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	7,000	2 029,19	14 204,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101321								
VV pro stromy					7,000			
VV 7					7,000			
VV Součet					7,000			
16	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	7,000	1 219,30	8 535,10	CS ÚRS 2022 02
17	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	7,000	1 157,00	8 099,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102116								
18	M	02650430.1	Třešeň tašti /Prunus Avium Plena/ 150-200cm	kus	4,000	2 135,99	8 543,96	
19	M	02650430.2	Javor mléč /Acer Platanooides/ 150-200cm	kus	2,000	614,10	1 228,20	
20	M	02650430.3	Jabloň mnohokvětá /Malus Floribunda/ 150-200cm	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	
21	K	184102211	Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	30,000	31,42	942,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102211								
VV 2*15					30,000			
VV Součet					30,000			
22	M	02652023	zlatice prostřední /Forsythia intermedia -gold/ 40-60cm	kus	30,000	115,70	3 471,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	7,000	193,13	1 351,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132								
24	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	21,000	118,37	2 485,77	CS ÚRS 2022 02
VV 7*3 'Přepočtené koeficientem množství					21,000			
25	K	184215331	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m	kus	7,000	712,00	4 984,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215331								
26	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	7,000	76,45	535,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215412								
VV kolem stromu					7,000			
VV 4+2+1					7,000			
VV Součet					7,000			
27	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,519	3,58	120,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511								
28	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,519	36,04	1 208,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911311								
VV pod mulčovací kůru					3,519			
VV pi*0,8*0,8/4*(4+2+1)					30,000			
VV 2*15,00					30,000			
VV Součet					33,519			
29	M	69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	m2	33,519	91,67	3 072,69	CS ÚRS 2022 02
30	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,519	60,70	2 034,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431								
VV pi*0,8*0,8/4*(4+2+1)					3,519			
VV 2*15,00					30,000			
VV Součet					33,519			
31	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,128	1 352,80	6 937,16	CS ÚRS 2022 02
VV 33,519*0,153 'Přepočtené koeficientem množství					5,128			
D 998 Přesun hmot							3 721,71	
32	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,574	1 041,33	3 721,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231411								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	IČ:	
Město Přibyslav	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25959506
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko	DIČ:	CZ25959506
Projektant:	IČ:	
Život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Martin Lang	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		40 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:13.02.2023

Zadavatel:Město Přibyslav

Projektant:Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Uchazeč:Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: Život památkám
o.p.s., Ing.Luboš
Štěpán

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							40 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							28 800,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC vytyčení inženýrských sítí 1 Součet 1,000 1,000								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení inženýrských sítí, zaměření stávajícího objektu, určení vytyčovací sítě, vytyčení staveniště a stavebního objektu, případně další 1 Součet 1,000 1,000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC zaměření skutečného provedení stavby, včt. komunikací a inženýrských sítí 1 Součet 1,000 1,000								
4	K	012403000	Kartografické práce	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC zdokumentování veškerých geodetických měření vyhotovení geometrického plánu - 4 paré 1 Součet 1,000 1,000								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC 1 Součet 1,000 1,000								
D VRN3 Zařízení staveniště							9 200,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC Náklady na zařízení staveniště zahrnují: související (přípravné) práce, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště. 1 Součet 1,000 1,000								
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC 1								
D VRN4 Inženýrská činnost							2 000,00	
8	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC 1								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022-08-05
 Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Datum: 13.02.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Novostavba - stavební část		
B1	Skladba podlahy B1	m2	40,380
	"101" 38,40+0,30*(2,60+4,00)		40,380
	Součet		40,380
Použití figury:			
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,715
631319022	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	3,715
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,715
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,153
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	40,380
783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	40,380
783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	40,380
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	40,380
C1	Skladba podlahy C1	m2	43,320
	"102" 42,50+0,30*1,00*2+0,10*0,70*2+0,10*0,80		43,320
	Součet		43,320
Použití figury:			
632451232	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 mm	m2	64,990
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	64,990
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	129,980
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	64,990
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	64,990
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	64,990
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	64,990
C2	Skladba podlahy C2	m2	21,670
	"103" 11,93+1,0*0,30		12,230
	"104" 2,12+0,30*1,00+0,10*0,70		2,490
	"105" 2,16+0,10*0,70		2,230
	"106" 2,12+0,30*1,00+0,10*0,70		2,490
	"107" 2,16+0,10*0,70		2,230
	Součet		21,670
Použití figury:			
632451232	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 mm	m2	64,990
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	64,990
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	129,980
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	64,990
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	64,990
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	64,990
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	64,990
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,670

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Priloha 8.3



STINTER

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Příbyslav

Harmonogram prací

Činnost/Den	rok												2024				
	termín	2023											2024				
Činnost/Den	měsíc v roce	04/2023	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	05/2024
Převzetí staveniště																	
Demolice stávajícího																	
Zemní práce																	
Zakládání																	
Svislé a kompletní konstrukce																	
Vodorovné konstrukce																	
Komunikace pozemní																	
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Izolace proti vodě vlhkosti a plynům																	
Izolace tepelné																	
Vnitřní kanalizace																	
Venkovní kanalizace																	
Vnitřní vodovod																	
Zařizovací předměty																	
Přípojka vody																	
Elektroinstalace - silnoproud																	
Elektroinstalace - slaboproud																	
Konstrukce tesařské																	
Konstrukce suché výstavby																	
Konstrukce klempířské																	
Krytina skládaná																	
Konstrukce truhlářské																	
Konstrukce zámečnické																	
Podlahy z dlaždic																	
Dokončovací práce - obklady																	
Dokončovací práce - nátery																	
Dokončovací práce - malby a tapety																	
Parkové úpravy																	
Dokončení předání díla																	

PŘÍLOHA č. 4



STINTER


Seznam poddodavatelů

Společnost STINTER CZ s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČO: 25959506, jednající: Bc. Monika Jančurová, jednatelka společnosti.

(dále „společnost“ nebo „uchazeč“),

tímto čestně prohlašuje, že pro zakázku „Výstavby zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Přibyslav“ nemá v úmyslu využít poddodavatele.

V Hlinsku dne 6.4.2023



Bc. Monika Jančurová, jednatelka
STINTER CZ s.r.o.