

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce:	ČTĚNOVICKÝ BOREK - ROZŠÍŘENÍ L'OV	Z. l' .:	16_28
Projekt:	D2.3 PS03 Hromosvod a uzemňování	A. l' .:	
Investor:	Obec ČtĚnovický Borek	Smlouva:	
Zpracovatel:			

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přeprava 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Náklady
9	Zemní práce
10	PPV 0,00% z nákladů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletní náklady
22	
23	Náklady celkem
24	Základ a hodnota DPH 21%
25	Základ a hodnota DPH 15%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční náklady cen 0,00%
29	Roční náklady cen 0,00%

Datum:

Vypracoval: Ing.Iva Kábrtová

Kontroloval:

30	Součástí odstavců	Materiál	Montáž
31	Elektromontáže		
32	Zemní práce		
33			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Pozice	Název	Mj	Pol'et	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1		Elektromontáže								
2	1	Vodič z nerezové oceli Rd 10 V4A	m	25,00						
3	2	PV nerez/plastový hřebík střešní	ks	25,00						
4	3	PV nerez/ plastový hřebík střešní	ks	15,00						
5	4	Vodič AlMgSi Rd 8 mČKý	m	65,00						
6	5	Svorka kšňová	ks	7,00						
7	6	Jímací tyč nerez 1000 mm plný profil 10 mm, vř. svorek a drhák	ks	4,00						
8	7	ST10-podpora vedení na okapní svod Ø 80-100, nerez	ks	5,00						
9	8	SO Svorka okapová nerez dva Rd 6-10 mm, zaoblení hlavy 16-22 mm	ks	6,00						
10		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
11	9	Kšňová v zemi - pásek -drát	ks	7,00						
12		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
13	10	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevný	m	20,00						
14		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
15	11	Čtítek pro označení svodu	ks	8,00						
16	12	Tvarování mont. dílu	ks	10,00						
17		HODINOVÉ A ÚSTŮVACÍ SAZBY								
18	13	Úprava stávajícího zařízení	hod	2,00						
19	14	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00						
20	15	Zabezpečení pracoviště	hod	3,00						
21	16	Montáže	hod	5,00						
22		REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
23	17	Revizní technik	hod	8,00						
24										
25	18	Podružný materiál								
26		Elektromontáže - celkem								
27		Zemní práce								
28		VÝKOP JÁMY PRO NAPOJENÍ NA UZEMNĚNÍ								
29	19	Zemina třídy 3-4, ruční	m3	6,00						
30		ZÁHOZ JÁMY, UPRAVŮVÁNÍ, ÚPRAVA								
31		POVRCHU								
32	20	V zemi třídy 3-4	m3	6,00						
33		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
34	21	Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 800mm	m	20,00						
35		RÝHA PRO NAPOJENÍ NA ZEMNÍ								
36	22	V zemi třídy 3	ks	7,00						
37		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								

#	Pozice	Název	Mj	Pol'et	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
38	23	Zemina třída 3, šířka 350mm, hloubka 800mm	m	20,00						
39		ÚPRAVA POVRCHU								
40	24	Položení drnu	m2	7,00						
41	25	Provizorní úprava terénu v zemina třída 3	m2	7,00						
42		Zemní práce - celkem								
43										