ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		**A2-PORT s.r.o.** **projekční kancelář** Opltova 155, 436 03 Litvínov 3 IČO: 25424866
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
VYPRACOVAL	ING. DANIEL ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: LEDVICE	K.Ú.: LEDVICE	
STAVEBNÍK: Město Ledvice, Mírová 422/42, 41772 Ledvice			FORMÁT: 10 xA4 / DATUM: 01/2026
Zateplení budovy Městského úřadu Ledvice, Mírová 422/42			STUPEŇ: PD PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY: **051-1105**
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO PARÉ: / ČÍSLO SLOŽKY: **B**

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

B.1. Celkový popis území a stavby 3
B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení 5
B.3. Základní stavebně technické a technologické řešení 5
3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 5
3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 5
3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 5
3.4. Základní technický popis stavby 5
3.5. Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 6
3.6. Zásady požární bezpečnosti 6
3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy 6
3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 6
3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 6
B.4. Připojení na technickou infrastrukturu 6
B.5. Dopravní řešení 7
B.6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 7
B.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 7
B.8. Celkové vodohospodářské řešení 7
B.9. Ochrana obyvatelstva 8
B.10. Zásady organizace výstavby 8

B.1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu – komplexní zateplení obvodových konstrukcí a výměnu výplní otvorů.

Využití objektu se stavbou nemění, jedná se o občanskou vybavenost – městský úřad.

V místě byl proveden průzkum, který zjistil následující:

- Jedná se o stávající zděný objekt řešený jako dvoupodlažní trojtakt s částečným podsklepením. Prostřední trakt je tvořen chodbami a boční trakty pak kancelářemi a dalšími místnostmi. Objekt je využíván jako městský úřad a další prostory občanské vybavenosti.
- Obvodové stěny jsou bez tepelné izolace. Sedlová střecha objektu o nízkém sklonu je bez tepelné izolace. Okna a vstupní dveře jsou plastové s dvojskly. Tepelně technické parametry obvodových konstrukcí jsou již nevyhovující. Provedena proto bude výměna výplní otvorů a zateplení obvodových stěn, stropu suterénu a střešního pláště.

Jiné průzkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu řešeny.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený objekt se nachází v Ústeckém kraji, okres Teplice, v centru města Ledvice v ulici Mírová. Objekt stojí na parcele č. st. 513.

U východní strany objektu je zpevněná příjezdová a parkovací plocha, za kterou se nachází bytový dům. U jižní strany objektu je úzký pruh zatravnění a dále zpevněná plocha sběrného dvora. U západní strany objektu je zatravněná plocha, za kterou se nachází zahrady rodinných a bytových domů. U severní strany objektu je chodník, za kterým se nachází parkovací stání a komunikace ulice Mírová.

Území není vedeno jako záplavové ani poddolované.

Jedná se o zastavěné území, plochu veřejné vybavenosti.

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území.

Přilehlé území je využíváno pro bydlení (rodinné a bytové domy) a jako občanská vybavenost.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Jedná se o stávající objekt.

Stavba je v souladu s územním plánem obce.

d) Výčet a závěry průzkumů

Byl proveden běžný stavebně technický průzkum – viz bod B1.a.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Stavba je v souladu s požadavky na výstavbu a nevyžaduje tak žádné výjimky.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II C. Stavba nemá na tuto ochranu vliv.

Není známa ochrana dotčeného území podle žádných jiných právních předpisů.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky a nepředstavuje riziko pro ochranu okolí. Nejedná se o záplavové území a stavba tak nemá vliv na odtokové poměry. Stavba nevyžaduje asanace ani demolice.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF ani určené k plnění funkce lesa.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Stavba nevyžaduje vznik ochranných ani bezpečnostních pásem.
Nejsou známa žádná omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

j) Navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

obestavěný prostor: 3980 m^3
zastavěná plocha: 556 m^2
podlahová plocha: 962 m^2

Součástí stavby není žádná technologie.

k) Limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Projekt řeší zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken a vstupních dveří, čímž dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění.
Ostatní bilance nebudou stavbou dotčeny.
Hospodaření se srážkovou vodou zůstává beze změny. Plochy střechy se nemění. Dešťová voda ze střechy je svážděna do dešťové kanalizace.
Stavba nemá vliv na množství ani druhy odpadů.
Stavba není zdrojem emisí.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba nemá vliv na požadavky objektu na veřejné sítě.

m) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 07/2026 – 11/2026.
Stavba není členěna na etapy.
Stavba nevyžaduje ani nevyvolá žádné věcné či časové vazby, ani podmiňující, vyvolané či související investice.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Stávající objekt je již užíván.
Stavba nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Zeměměřičské činnosti nejsou pro řešenou projektovou dokumentaci zapotřebí.

B.2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické řešení objektu se stavbou nemění.
Tvar objektu, jeho rozměry, tvar střechy ani jiné parametry objektu nejsou měněny.
Obvodové stěny objektu budou opatřeny zateplovacím systémem s tenkovrstvou probarvenou omítkou v bílé barvě s doplňkovými plochami v barvě zelené.

B.3. ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Projekt řeší zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu výplní otvorů a zateplení stropu v suterénu.

Součástí stavby nebude žádná technologie.

3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Na jiné podmínky přístupnosti nemá stavba vliv.

3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Při užívání stavby by nemělo hrozit nebezpečí.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Dodavatel je povinen doklady o materiálech a výrobcích předložit investorovi a v případě změny materiálů či výrobků oproti projektu musí být jejich vlastnosti stejné.

Při užívání musí být dodrženy obecné požadavky dané zákony a vyhláškami.

3.4. Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Obvodové stěny objektu jsou tvořeny dutinovými cihlami CD s vnitřní i vnější omítkou.
Okna a vstupní dveře jsou plastové s dvojskly.
Střešní plášť je tvořen betonovými panely a asfaltovými pásy.
Strop v suterénu je betonový.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z desek EPS a s tenkovrstvou probarvenou omítkou.

Okna a vstupní dveře budou osazeny nové plastové s tepelně izolačními trojskly. Hlavní vstupní portál bude hliníkový.

Střešní plášť bude zateplen tepelnou izolací z EPS s hydroizolací z asfaltových pásů.

Strop v suterénu bude zateplen lamelami z minerální vlny.

3.5. Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

Stavba nemá vliv na žádné technické ani technologické zařízení stavby.

3.6. Zásady požární bezpečnosti

- Požárně bezpečnostní řešení objektu vyhovuje. Více viz část PD D1.3 – PBŘ.
- Zateplením se hodnota požární odolnosti objektu nemění. Konstrukce obvodového pláště jsou druhu DP1.
- Zateplovací systém je navržen tak, aby index šíření plamene is = 0,000. Objekt nemá požární výšku vyšší než 12 m, objekt je zateplen deskami z EPS. Třída reakce na oheň je požadována E, přičemž celkově s obvodovým pláštěm se za vyhovující považuje třída B.
- Objekt dodržuje předepsané odstupové vzdálenosti. Projekt nemění stávající hodnoty odstupových vzdáleností.
- Do vnitřních částí projekt nezasahuje a požární bezpečnost neřeší.
- Řešení nemění přístup požárních jednotek do objektu ani jejich příjezd.

3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Projekt řeší zateplení obvodových stěn, střechy a stropu v suterénu a dále výměnu výplní otvorů.

Stavbou tedy dojde k úspoře energie na vytápění objektu.

Do vnitřní části objektu stavba nezasahuje.

3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání objektu bude zajištěno přirozené pomocí otevíratelných oken.

Na jiné hygienické požadavky objektu nemá stavba vliv.

Navržené materiály ani konstrukce nepředstavují hygienické riziko pro uživatele.

3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Území není vedeno jako záplavové ani poddolované – žádná opatření tak nejsou řešena.

Stavba nemá vliv na ochranu objektu před pronikáním radonu z podloží.

V blízkosti stavby není znám výskyt bludných proudů – ochrana tak není řešena.

V blízkosti stavby není znám zdroj ani vliv technické či přírodní seizmicity – ochrana tak není řešena.

Jiné škodlivé vlivy nejsou známy.

Na jinou ochranu objektu nemá stavba vliv.

B.4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt je již připojen na veškerou potřebnou infrastrukturu stávajícími přípojkami. Připojení je vyhovující a dostatečné a stavbou do něj nebude zasahováno.

B.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající dopravní řešení je vyhovující a stavbou do něj nebude zasahováno.

B.6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavba nevyžaduje řešení vegetace ani terénní úpravy.

B.7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – přírodu, krajinu ani na klima.

V blízkosti stavby se nenachází chráněné území Natura 2000.

Případná venkovní svítidla budou nasměrovány tak, aby nemělo negativní vliv na sousední objekty ani pozemky.

Součástí stavby nejsou materiály s obsahem azbestu.

Stavba nebude zdrojem hluku ani vibrací.

Objekt nevyvolá emise škodlivin do ovzduší, vody ani zeminy

Objekt nebude zdrojem emisí.

V objektu je produkován jen běžný komunální odpad. Odpad je tříděn a ukládán do příslušných sběrných nádob, které jsou pravidelně vyváženy.

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

U řešené stavby není vyžadováno stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Není k řešené stavbě předmětné.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Řešená stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Nejedná se o záplavové území.

Stavba nemá vliv na stávající řešení odvádění splaškových vod z objektu.

Likvidace dešťové vody ze střechy objektu bude zachováno stávající. Voda ze střechy je sváděna okapovým systémem do dešťové kanalizace. Odvodňovaná plocha se stavbou nemění.

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Jedná se o zastavěné území obce se stávající zástavbou – zajištění varování a informování obyvatelstva je v gesci obce.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Viz bod a) – v gesci obce.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Nejedná se o zónu havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Nejedná se o záplavové území.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Stavba nemá vliv na řešení soběstačnosti objektu.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Ve stavbou dotčeném území nejsou známy žádné stavby civilní ochrany.

B.10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající příjezd k objektu je plně vyhovující pro potřeby stavby.
Součástí pozemku jsou dostatečné parkovací plochy.
Automobily budou před vyjetím ze staveniště důkladně očištěny.

Elektrická energie bude zajištěna ze stávajícího objektu.
Pitná voda bude zajištěna ze stávajícího objektu.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Staveniště bude oploceno. Tím bude dáno zabezpečení staveniště proti náhodnému vstupu nepovolaných osob. Dále musí být staveniště vhodně označené výstražnými značkami – „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

Automobily budou před vyjetím ze staveniště důkladně očištěny.
Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na asanace, demolice, demontáže ani dekonstrukce.
Součástí stavby není žádné kácení.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Stavba bude vyžívat stávající vjezd na pozemek, který je vyhovující.
Automobily budou před vyjetím ze staveniště důkladně očištěny.
Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.
Po celou dobu stavby bude zachován přístup do interiéru objektu.

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zařízení staveniště bude zřízeno pouze na pozemku stavebníka.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Stavbou nedojde ke znečištění prostředí. Při realizaci může dojít ke zvýšené prašnosti a hlučnosti v blízkosti stavby.

Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách tak, aby minimalizovala vznik hluku a prašnosti. Během výstavby budou dodržována ustanovení zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dále nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností minimálně v minimální možné míře a krátkodobě. Vzhledem k umístění stavby a staveb ostatních nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V opačném případě je povinností dodavatele, aby ochránil ostatní stavby před nadměrným množstvím hluku, např. vyšším oplocením, zřízením hlukových bariér, atd. Při použití hlučných zařízení (např. kompresory), se omezí práce na minimum a pouze v čase pracovní doby (8 – 16 hod).

V období výstavby je nutno počítat s plošnými a liniovými zdroji znečištění ovzduší. Za plošný zdroj znečištění (především prašnosti) je nutno považovat samotný prostor stavby. Liniovým zdrojem znečištění je doprava stavebního materiálu. Celkový rozsah znečištění bude vzhledem k velikosti stavby malý. Při bouracích pracích se bude postupovat dle předpisů, přepokládá se kropení vodou nebo instalace ochranných textilií bránících šíření prašnosti.

Během výstavby bude dbáno na předcházení vzniku odpadů.

V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid okolí stavby, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství stavebním odpadem (v případě větrného počasí každodenně).

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou budou roztříděny a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. bude jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Odpady dále využitelné budou nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku. Případný nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu. Dodavatel je povinen prokázat likvidaci odpadů dle příslušných zákonů. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění (vyhlášky MŽP o podrobnostech s nakládání s odpady).

Stavební odpad bude pravidelně ze staveniště odvážen.

Při výjezdu ze staveniště je nutné automobily očistit, aby se předešlo znečištění komunikací.

Po skončení prací uvést dotčené plochy do původního stavu (osetí trávy, úklid, omytí asfaltových ploch).

Při výstavbě není předpokládán výskyt nebezpečných látek ani azbestu.

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba svým rozsahem vyžaduje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při realizaci musí být dodrženy platné předpisy a nařízení. Zejména se jedná o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Vyhl. č.. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákoník práce č. 262/2006 Sb.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopových prací okolo objektu bude využita na zpětný zásyp. Přebytečná zemina bude odvezena na deponii. Předpokládá se odvezení cca 10 m^3 zeminy.

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Řešená plocha není zatížena žádnými výškovými limity.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Stavba nevyžaduje postupné uvádění stavby do provozu, ani jiné specifické požadavky.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

- Finální dokončení stavby

k) Dočasné objekty

Součástí stavby nejsou žádné dočasné objekty.