

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Výměna střešní krytiny OÚ a MŠ Liblice
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	-
Celkem (včetně DPH)	-

Zakázka:

Výměna střešní krytiny OÚ a MŠ Liblice

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	
0062: Úprava povrchů vnější	
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
0096: Bourání konstrukcí	
099.: Přesun hmot HSV	
712.: Povlakové krytiny	
740.: Silnoproud	
7620: Konstrukce tesařské	
764.: Konstrukce klempířské	
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem (bez DPH)	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						—
0062: Úprava povrchů vnější						—
1.	622325402	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20% římsy	m2	15,0	—	—
2.	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% - vnitřní část atik v.30cm	m2	7,5	—	—
3.	622611132	Nátěr dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně římsy, vnitřní část atik - dle stáv. fasády	m2	22,5	—	—
					—	—
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy						—
1.	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	460,0	—	—
2.	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 800,0	—	—
3.	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	460,0	—	—
4.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,0	—	—
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						—
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	251,761	—	—
0096: Bourání konstrukcí						—
1.	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	341,6	—	—
2.	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	341,6	—	—
3.	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	29,5	—	—
4.	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	8,4	—	—
5.	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	341,6	—	—
6.	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	130,0	—	—
7.	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	30,0	—	—
8.	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 20%	m2	15,0	—	—
9.	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	7,5	—	—
10.	009601	Průběžné plachtování	soubo	1,0	—	—
099.: Přesun hmot HSV						—
1.	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	10,0	—	—
2.	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	70,0	—	—
3.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	20,851	—	—
4.	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	20,851	—	—
5.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,851	—	—
6.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	291,914	—	—

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	16,094	—	—
8.	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	4,757	—	—
9.	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	19,276	—	—
10.	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	38,552	—	—

712.: Poviakové krytiny

1.	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	341,6	—	—
2.	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2	kus	2,0	—	—
3.	765191051	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy	m	29,5	—	—
4.	765191061	Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí větrané střechy	m	8,4	—	—
5.	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	49,0	—	—
6.	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	341,6	—	—
7.	59244251	Folie difúzní	m2	400,0	—	—
8.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	—	—

740.: Silnoproud

1.	74001	Úprava hromosvodu	soubo	1,0	—	—
----	-------	-------------------	-------	-----	---	---

7620: Konstrukce tesařské

1.	762381012	Podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	6,0	—	—
2.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,8	—	—
3.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	15,0	—	—
4.	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2 -příložky	m	270,0	—	—
5.	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	150,0	—	—
6.	762332935-R01	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy přes 600 cm2	m	40,0	—	—
7.	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	341,6	—	—
8.	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	350,0	—	—
9.	60511166	Řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	11,5	—	—
10.	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	3,8	—	—
11.	76201	Ošetření stávajícího krovu	soubo	1,0	—	—
12.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	—	—

764.: Konstrukce klempířské

1.	764111653	Krytina střechy z plechu sklonu do 60° vzhled tašek, matný polyester na slitině hliníku s výraznou povrchovou texturou vzniklou lisováním plechu	m2	341,6	—	—
2.	764212606	Oplechování úžlabí systémové viz.krytina)	m	8,4	—	—
3.	764212621	Příplatek za provedení úžlabí v plechové krytině	m	8,4	—	—
4.	764311614	Lemování rovných zdí střech (systémové viz.krytina)	m	24,0	—	—
5.	764212662	Oplechování okapu pod folii (systémové viz.krytina)	m	49,0	—	—
6.	764212663	Oplechování rovné okapové hrany (systémové viz.krytina)	m	49,0	—	—
7.	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou (systémové viz.krytina)	m	6,5	—	—
8.	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem (systémové viz.krytina)	m	29,5	—	—
9.	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	2,0	—	—
10.	76401	Úprava stávajících dešťových svodů (dmtž, úprava a doplnění háků, mtž, napojení)	soubo	1,0	—	—
11.	765121202	Montáž krytiny okapní větrací mřížka (systémové viz.krytina)	m	49,0	—	—
12.	765121201	Montáž krytiny okapní větrací pás (systémové viz.krytina)	m	49,0	—	—

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	767316310	Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2	kus	4,0	–	–
14.	56245351	světlik bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 0,5x0,5m	kus	4,0	–	–
15.	765115202R	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro plechovou krytinu	kus	3,0	–	–
16.	59660255R	komínek odvětrání kanalizace	kus	3,0	–	–
17.	765115253R	Montáž držáku antény	kus	1,0	–	–
18.	59660254R	Držák antény vč.prostupu	kus	1,0	–	–
19.	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,5	–	–

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	04	Mimostaveništní doprava	%	2,0	–	–
2.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	–	–