

VÝKAZ VÝMĚR k PD
Klapý - oprava části VO

VO Klapý

položka	popis	jednotka	množství	cena / jedn	celkem bez DPH
<u>Zemní práce:</u>					
200144	Výkop kab.rýhy 15x20 cm tř.3	M	330,000	39,42	-13 008,28
560144	Zához kab. rýhy 15x20 cm tř.3	M	330,000	14,16	-4 672,80
MEB21	Zřízení obrubníku - chodník	M	2,000	369,88	-369,88
MEB32	Zřízení beton. chodníku nad výkop	M2	43,750	829,97	-18 155,58
MEB34	Zřízení beton. chodníku mimo výkop	M2	62,500	390,48	-12 202,50
MEB36	Zřízení chodníku kamen. dlažba nad výkop	M2	8,750	1 592,16	-6 965,68
MEB38	Zřízení chodníku kamen. dlažba mimo výkop	M2	12,500	1 003,43	-6 271,41
MEB67	Odstranění vozovky asphalt. kryt mimo výkop	M2	15,000	723,10	-5 423,22
MEB68	Zřízení vozovky asphalt. kryt mimo výkop	M2	15,000	1 191,94	-8 939,56
MEB69	převod financí na zádlažby ČEZ Distribuce	mj	1,000	108 146,00	-108 146,00
<u>Celkem za "zemní práce":</u>					<u>-184 154,91</u>
<u>Celkem za všechny položky rozpočtu (bez DPH):</u>					<u>- 184 154,91 Kč</u>
DPH 21%					- 38 672,53 Kč
<u>Celkem včetně DPH (zaokrouhleno):</u>					<u>- 222 827 Kč</u>