

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách

Jilemnická - Toužimská 655,656,657, Praha 9 – Kbely

Investor: Městská část Praha 19

Vypracoval: Ladislav Vančát

Silnoproud

Chráníčka HDPE 50	75 m
Instalační trubka včetně příchytů PVC16	900 m
Vodič CYa 50	300 m
Vodič CYa 35	75 m
Vodič CY 10	100 m
Kabel CYKY 4x10	300 m
Kabel CYKY 5x1,5	300 m
Kabel CYKY 3x1,5	1500 m
Krabice ACYDUR	55 ks
Krabice KO68	70 ks
Svorka WAGO	200 ks
Pojistka nožová 100A	9 ks
Rozvodnice RM4/RR	3 ks
Rozvodnice RM4	6 ks
Vypínač se signálkou	30 ks
Vypínač IP44	4 ks
Přepínač křížový IP44	1 ks
Přepínač kstřídavý IP44	6 ks
Tlačítko s omezeným přístupem (TOTAL STOP)	3 ks
Pohybové čidlo	26 ks
Equipotenciální svorkovnice	12 ks
Přepojení domovní rozvodnice	23 výkon
Svítlidlo stropní přisazené s nouzovým zdrojem	30 ks
Svítlidlo stropní zavěšené	6 ks
Svítlidlo LED lineární	62 ks

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách

Jilemnická - Toužimská 655,656,657, Praha 9 – Kbely

Investor: Městská část Praha 19

Vypracoval: Ladislav Vančát

Slaboproudy

Elektrický vrátný s 6 tlačítky	1 ks
Elektrický vrátný s 8 tlačítky	1 ks
Elektrický vrátný s 9 tlačítky	1 ks
Elektrický zámek	3 ks
Domovní telefon (digitální)	23 ks
Napaječ DT (součást RR)	3 ks
Chránička HDPE 75	75 ks
Rozvodnice prozahovací s dvířky	12 ks
Chránička PVC 23	200 m
SYKFY 6x2x0,5	50 m
SYKFY 2x2x0,5	500 m

Další náklady

Zednické přípomoce + oprava omítek + štuky	paušál
malování	paušál
Přesuny hmot	10% paušál
Drobný a nespecifikovaný materiál	15% paušál
Výchozí revize	1 výkon

Firma provádějící cenovou nabídku je povinna materiál přepočítat.

Navýšení ceny vlivem víceprací, které bylo možno předpokládat, nebude akceptováno.

Práce, které nejsou zapracované v PD, budou v cenové nabídce uvedeny pod čarou formou zvláštní položky.