












REVIZE A - ÚPRAVA VÝPISU - TK - 8/2025




Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.




stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVA OKOL LEITNEROVA p.č. 1527/11, Staré Brno [610089]							architekt:  MoonArch	
vypracoval: ING. PAVEL PRAŽÁK		kontroloval: ING. PAVEL PRAŽÁK		zodpovědný projektant: ING. PETR NOVOTNÝ		autorizace: 		
investor: TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., Barvířská 822/5, Zábrdovice 602 00 BRNO								
obsah: VÝPIS OKEN A EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ								
č. výkresu: D.1.1. c-102 REV. A	měřítko: ---	formát: A4	č.zakázky: 20024_45	stupeň: DPS/DZS	datum: 1/2021			č. paré:




ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 1/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
1 D	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.01 – ZÁDVEŘÍ – 1x	VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, $U_d < 1,1$ [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1750/2500 DVEŘNÍ KŘÍDLA cca 2x 875/2450 ZASKLENÍ: NENÍ VZDUCHOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE: TŘÍDA TĚSNOSTI MIN Č.3, CELOOBYVDOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ DOSEDACÍ PROFIL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – NÁSTŘÍK BARVOU ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – NÁSTŘÍK BARVOU ANTRACIT (RAL 7016) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP1-C, PANIKOVÉ KOVÁNÍ PO SMĚRU ÚNIKU (DLE ČSN EN 179) ZÁRUBEŇ: KOVOVÁ OSTROHRANÁ, ÚPRAVA ANTRACIT, RAL 7016 ZÁVĚSY DVEŘNÍCH KŘÍDEL: SKRYTÉ PANTY KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM UZAMYKÁNÍ BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ ZÁMKU SAMOSTATNĚ Z 1. A 2.NP, ČIDLO ZABEZPEČENÍ, ČIDLO NAPOJENÍ NA PCO TSB, ZÁMEK NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE TSB ÚCHOPOVÝ SYSTÉM PANIKOVÁ KLIKA-KOULE PO SMĚRU ÚNIKU SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ, OSAZENÍ DVEŘÍ NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘÍPOJOVACÍ PRVKY – PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40 mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKÝ BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
2 D	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.05 – VÝTAHOVÁ CHODBA – 1x	VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM, OTEVÍRAVÉ LEVÉ, $U_d < 1,1$ [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2700 DVEŘNÍ KŘÍDLO 800/2100, NADSVĚTLÍK 900/600 ZASKLENÍ: SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK – IZOLAČNÍ TROJSKLO VZDUCHOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE: TŘÍDA TĚSNOSTI MIN Č.3, CELOOBYVDOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ DOSEDACÍ PROFIL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – NÁSTŘÍK BARVOU ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – NÁSTŘÍK BARVOU ANTRACIT (RAL 7016) POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU, PANIKOVÉ KOVÁNÍ PO SMĚRU ÚNIKU (DLE ČSN EN 179) ZÁRUBEŇ: KOVOVÁ OSTROHRANÁ, ÚPRAVA ANTRACIT, RAL 7016 ZÁVĚSY DVEŘNÍCH KŘÍDEL: SKRYTÉ PANTY KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM UZAMYKÁNÍ BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ ZÁMKU SAMOSTATNĚ Z 1. A 2.NP, ČIDLO ZABEZPEČENÍ, ČIDLO NAPOJENÍ NA PCO TSB, ZÁMEK NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE TSB ÚCHOPOVÝ SYSTÉM PANIKOVÁ KLIKA-KOULE, NADSVĚTLÍK BUDE OTEVÍRÁN PÁKOVÝM SYSTÉMEM KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ, OSAZENÍ DVEŘÍ NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘÍPOJOVACÍ PRVKY – PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40 mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU NADSVĚTLÍK BUDE DOPLNĚN SÍTKOU PROTI HMYZU POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKÝ BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
1 O	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.07 – KOUPELNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 600/900 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BÍLÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘÍPOJOVACÍ PRVKY – PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKÝ BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		




ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 2/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
20	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.08 – WC – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 600/900 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
30	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.06 – KUCHYŇ – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1180/1600 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
40	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.03 – DÍLNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1000/1200 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		



ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 3/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
5 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.03 – DÍLNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1000/1200 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BÍLÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
6 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.02 – SKLAD – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1000/1200 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BÍLÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
8 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.03 – CHODBA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) [W/m².K] ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BÍLÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBÍHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 4/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
9 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.08 – KOUPELNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOPSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBIHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ ISOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
10 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.07 – KUCHYŇ – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOPSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBIHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ ISOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALUZIE DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
11 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.01 – VÝTAH – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOPSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBIHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ ISOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45 _STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 5/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
12 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.06 – PRACOVNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOPSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBIHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ ISOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALUZIE DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
13 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.06 – PRACOVNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOPSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBIHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ ISOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALUZIE DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
14 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.05 – PRACOVNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOPSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – TVOŘÍ DOBIHAJÍCÍ PODLAHA VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ ISOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALUZIE DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 6/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
15 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.05 – PRACOVNA – 1x	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 2000/1500 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALZIE POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
16 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.04 – ZASEDACÍ MÍSTNOST – 1x	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 2000/1500 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALZIE POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
17 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.02 – VSTUPNÍ CHODBA – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 800/2100 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 7/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
18 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.13 – SCHODIŠTĚ – 1x	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ – SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 2250/900 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
19 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 3.01 – VÝLEZ NA STŘECHU – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2250 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU DOPLŇKY: PŘED OKNEM BUDE INSTALOVÁNA MŘÍŽ TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
20 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 3.01 – VÝLEZ NA STŘECHU – 1x	BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ – OTVÍRAVÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1600/1900 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BILÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALUZIE POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS OKEN	DATUM 8/2025	LIST Č. 8/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
21 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 3.01 – VÝLEZ NA STŘECHU – 1x	OKNO PLASTOVÉ – OTVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 800/1900 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX Z VNITŘNÍ STRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: EXTERIÉR – BARVA ANTRACIT (RAL 7016) INTERIÉR – BARVA BÍLÁ PARAPET: VNITŘNÍ – DŘEVĚNÝ OSTROHRANNÝ – VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VNĚJŠÍ – LAKOVANÝ PLECH FeZn – (BARVA ANTRACIT, RAL 7016) – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA HRANU VNĚJŠÍ STRANY ŠPALETY PŘÍPOJOVACÍ PRVKY – PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY PŘETAŽENA PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU NAPOJENOU NA PAROTĚSNOU VRSTVU (NEBO ZAOMÍTANÁ), Z VNĚJŠÍ STRANY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA DIFUZNÍ PÁSKOU, PŘETAŽENÍ IZOLANTU 40mm PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU, OSAZENÍ RÁMU OKNA NA PURENITOVÉM TRÁMEČKU STÍNĚNÍ: INTERIÉROVÉ ŽALUZIE DOPLŇKY: SÍŤ PROTI HMYZU POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
22 0	 POHLED Z EXTERIÉRU UMÍSTĚNÍ: STŘECHA – 1x	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK SE ZAOBLENÝM SKLEM – FIXNÍ, $U_w < 0,8$ (PASIV) $[W/m^2.K]$ ROZMĚR : 900/1200 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO + ZAOBLENÁ KOPULE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA MATERIÁL: TENKÝ POLYURETANOVÝ RÁM S VLOŽENOU IZOALCÍ S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ ASFALTOVÉ PAROZÁBRANY A PVC HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE 1x ZVEDACÍ RÁM S CELOOVBODOVÝM NÁBĚHEM A 1x ZVEDACÍ RÁM BEZ NÁBĚHU KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁST DODÁVKY OKNA, OSAZENÍ OKNA NA KONSTRUKCI STROPU PŘÍPOJOVACÍ PRVKY – PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ STRANY NAPOJENA NA PAROTĚSNOU VRSTVU STROPU, PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNĚJŠÍ STRANY NAPOJENA NA HYDROIZOLAČNÍ ROVINU STÍNĚNÍ: BEZ STÍNÍČHO PRVKU POČET PRVKŮ – 1 ks PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		