

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

1 Strukturovaná kabeláž

	Popis položky	počet	m.j.
101	Dvojzásuvka 2xRJ45 S/FTP kat6a - design a společné rámečky se silnoproudem	15	ks
102	MONT DVOJZÁSUVKY SFTP 2xRJ	15	ks
103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU S/FTP KAT6A	60	ks
104	MĚŘENÍ 1 KABELU K6A, VYHOT. PROTOKOLU	30	ks
105	Rozvaděč rack, nástěnný 19inch, š=606mm, hl=400, v=cca20U	1	kpl
106	Panel 24 port SFTP	2	ks
107	MONT. 2HU PATCH PANELU BEZ UKONČENÍ	2	ks
108	Kabel kat6A SFTP HFFR-ISZH	650	ks
109	ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK	650	m
110	PATCH CORD - 1m	10	ks
111	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	45	ks
112	Krabice 125/125	5	ks
113	Krabice 250/250	2	ks
114	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-36 mm	225	m
115	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	225	m
116	AY 2,5 B	225	m
117	Panel pro rozvod 230V v racku, přepětová ochrana	1	kpl
118	Práce související se zřízením přívodu internetu z kolektoru	8	hod
119	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl

Elektrická zabezpečovací signalizace pro 1NP – klasický systém s koncentrátory, napojeno na stávající EZS v kolektoru

2

	Popis položky	počet	
201	Hlásič vnitřní – detektor pohybu + tříštění skla 6 vodičový	6	ks
202	Montáž hlásiče	6	ks
203	Hlásič požární do EZS	1	ks
204	Montáž hlásiče	1	ks
205	Magnetický kontakt na vnitřní vrata	2	ks
206	Montáž kontaktu	2	ks
207	Klávesnice pro systém EZS	2	ks
208	Koncentrátor pro EZS, včetně zálohovaného zdroje, pro 16 vstupů, včetně boxu	1	ks
209	Montáž drátové klávesnice, koncentrátoru, zdroje	3	ks
210	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování)	9	kpl
211	Oživení, doplnění grafické nadstavby	16	hod
212	EZS kabel 6x	160	m
213	EZS kabel pro BUS	200	m
214	Montáž kabelu EZS do trubky	290	m
215	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	18	ks
216	Trubka instalační pod omítkou, včetně vysekání a zapravení drážky	135	m
217	AY 2,5 B	135	m
218	Vodič v trubkovodu AY 2,5	135	m
219	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl

3 Elektrická zabezpečovací signalizace pro 2NP – BUS systém

	Popis položky	počet	
301	Hlásič sběrnice vnitřní – detektor pohybu + tříštění skla JA-120PB	2	ks
302	Montáž hlásiče	2	ks
303	Hlásič sběrnice požární JA-110ST	2	ks
304	Montáž hlásiče	2	ks
305	Klávesnice pro systém EZS, 3 tlačítka	1	ks
306	Montáž drátové klávesnice	1	ks
307	Siréna EZS, vnitřní	1	ks
308	Siréna EZS, venkovní, dodávka včetně aku baterie	1	ks
309	Montáž sirény	2	ks
310	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování)	7	kpl
311	Ústředna JA-IP kompletní, včetně skříně a baterií	1	kpl
312	Montáž systému (ústředny)	1	kpl
313	Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky smartphonu)	4	hod
314	Montáž bus kabelu do trubky	40	m
315	Bus kabel pro EZS	40	m
316	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	14	ks
317	Trubka instalační pod omítkou, včetně vysekání a zapravení drážky	40	m
318	AY 2,5 B	40	m
319	Vodič v trubkovodu AY 2,5	40	m
320	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl

4 Sběrniceový dveřní telefon – interkom

	Popis položky	počet	m.j.
401	BUS interkom, Hi-tech design, antivandal, čtečka čipů, včetně kamery, min. 2 tlačítka, D+M, včetně atyp, krabice případně stříšky	1	ks
402	Hands-free telefonní přístroj nástěnný s monitorem, jako součást domácího telefonu, s možností otevřít dveře	2	ks
403	Zvonkové tlačítko, D+M, koordinovat s designem silnoproudu	2	ks
404	Elektromechanický zámek pro vstupní dveře, samozamykací, D+M komplet, dělený čtyřhran, včetně prostupu zadlabávacího dveřním křídlem do zárubně, D+M	1	ks
405	Zdroj nezálohovaný pro el zámek i pro celý systém DT	1	ks
406	BUS systémový kabel, D+M	28	m
407	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	6	ks
408	Trubka instalační pod omítkou, včetně vysekání a zapravení drážky	28	m
409	AY 2,5 B	28	m
410	Vodič v trubkovodu AY 2,5	28	m
411	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl

CELKEM bez DPH