

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

AKTUALIZACE
STAV K : 1.6.2018

DATUM VZNIKU DOKUMENTU 28.4.2018

Př. č.	DATUM změny	NÁZEV A POPIS ZMĚNY	Změnový list č.	ROZDÍL CENY Kč (bez DPH)	VYJÁDRĚNÍ INVESTORA	DATUM PODPIS
1	28.4.2018	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>záměna betonových šachet za plastové</u>	1	-15 700,50		
2	28.4.2018	SO 01 - Chodník - <u>záměna silničních obrub výšky 25 cm za obruby výšky 30 cm</u>	2	0,00		
3	28.4.2018	SO 01 - Chodník - <u>záměna dlažby pro nevidomé z šedé na červenou</u>	3	3 259,92		
4			4			
5			5			
6			6			
7			7			
8			8			
9			9			
10			10			
11			11			

CELKOVÁ CENA POŽADOVANÝCH ZMĚN ROZSAHU DÍLA V KČ BEZ DPH dle TOHOTO ZL





-12 441

Handwritten signature: J. V. [unclear]

Změnový list č. 1		28.4.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 03 - Dešťová kanalizace	
Popis změny	Projekt uvažoval s osazením prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet s vnitřním průměrem 100 cm. Vnější průměr šachet činí 131 cm. Vzhledem k tomu, že kanalizační řad je umístěn převážně v chodníku a jsou místa, kde se betonová šachta díky svým rozměrům nebo trase stávajících inženýrských sítí, či výskytu skalního masivu nevejde, bylo nutno některé z šachet nahradit užšími plastovými.	
Specifikace změny	9 ks kanalizační šachta plastová	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nedostatečného prostoru, výskytu skalního masivu či kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	28.4.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jmeno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		28.4.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		28.4.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		28.4.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		29.4.2018

Změnový list č. 1											
Soupisl změň k oceněnému výkazu výměř											
CHODNÍK V OBCI BOHUŤÍN, II. ETAPA											
CHODNÍK V OBCI BOHUŤÍN, II. ETAPA											
Dešťová kanalizace											
Číslo a název objektu:											
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / mtr jednotku po změně Kč	Celk. cena v smlouvě Kč	Celk. cena po změně Kč	Rozdíl celk. ceny Kč	
1	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19 000	10 00	-9 00	130,00	2 470,00 Kč	1 300,00 Kč	-1 170,00 Kč	-15 700,50 Kč
2	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	19 000	10 00	-9 00	1 227,20	23 316,80 Kč	12 272,00 Kč	-11 044,80 Kč	
3	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	62 000	53 00	-9 00	130,00	8 060,00 Kč	6 890,00 Kč	-1 170,00 Kč	
4	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	31 000	22 00	-9 00	1 833,00	56 823,00 Kč	40 326,00 Kč	-16 497,00 Kč	
5	592241770	přístěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	31 000	22 00	-9 00	302,90	9 389,90 Kč	6 663,80 Kč	-2 726 10 Kč	
6	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	31 000	22 00	-9 00	650,00	20 150,00 Kč	14 300,00 Kč	-5 850,00 Kč	
7	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	31 000	22 00	-9 00	7 666,40	237 658,40 Kč	168 660,80 Kč	-68 997,60 Kč	
8	894611131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 tH od 660 do 1230 mm	kus	26 000	35 00	9 00	6 700,00	174 200,00 Kč	234 500,00 Kč	60 300,00 Kč	
9	894612003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	26 000	35 00	9 00	1 430,00	37 180,00 Kč	50 050,00 Kč	12 870,00 Kč	
10	894612032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdlí světlé hloubky 1500 mm	kus	26 000	35 00	9 00	1 210,00	31 460,00 Kč	42 350,00 Kč	10 890,00 Kč	
11	894612062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový a betonovým rámem pro zatížení 12,5 t	kus	26 000	35 00	9 00	3 650,00	94 900,00 Kč	127 750,00 Kč	32 850,00 Kč	
20	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	31 000	22 00	-9 00	195,00	6 045,00 Kč	4 290,00 Kč	-1 755,00 Kč	
21	266617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	31 000	22 00	-9 00	2 600,00	80 600,00 Kč	57 200,00 Kč	-23 400,00 Kč	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-15 700,50 Kč	

Zhotovitel / dodavatel:		podpis		datum	
Jméno	Miroslav Důbrava			28.4.2018	
Schválí:					
Inženýr stavby / TDI				29.4.2018	
projektant / AD				28.4.2018	
zadavatel / objednatel				29.4.2018	
	Ladislav Turek				

Změnový list č. 2		28.4.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 01 - Chodník	
Popis změny	Z důvodu sladění projektové dokumentace a s následnými úpravami na komunikaci (samostatný projekt v režii ŘSD) je nutno použít betonové silniční obruby výšky 30 cm. Při tvorbě ceny se již uvažovalo s použitím vyšších obrub.	
Specifikace změny	947,75 + 167,25 bm obrub	
Zdůvodnění změny	Z důvodu sladění projektové dokumentace a s následnými úpravami na komunikaci (samostatný projekt v režii ŘSD) je nutno použít betonové silniční obruby výšky 30 cm. Při tvorbě ceny se již uvažovalo s použitím vyšších obrub.	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz Odevzdaná dokumentace: Datum : 28.4.2018		
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		28.4.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		29.4.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		28.4.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		29.4.2018

Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr											
CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA											
Akce :											
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA										
Objekt:	SO 01 - Chodník										
Číslo a název objektu:											
P Č	kod položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cenář měř. jednotku po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč	
										0,00 Kč	
95	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	947,750	0,00	-947,75	247,00	234 094,25 Kč	0,00 Kč	-234 094,25 Kč	
96	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	966,705	0,00	-966,71	104,00	100 537,32 Kč	0,00 Kč	-100 537,32 Kč	
97	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	167,250	0,00	-167,25	273,00	45 659,25 Kč	0,00 Kč	-45 659,25 Kč	
98	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	170,595	0,00	-170,60	104,00	17 741,88 Kč	0,00 Kč	-17 741,88 Kč	
1001	916131112a	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	947,75	947,75	247,00	0,00 Kč	234 094,25 Kč	234 094,25 Kč	
1002	592174920	obrubník betonový chodníkový ABO 15-30 100x15x30 cm	kus	0,000	966,71	966,71	104,00	0,00 Kč	100 537,32 Kč	100 537,32 Kč	
1003	916131213a	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	167,25	167,25	273,00	0,00 Kč	45 659,25 Kč	45 659,25 Kč	
1004	592174920	obrubník betonový chodníkový ABO 15-30 100x15x30 cm	kus	0,000	170,60	170,60	104,00	0,00 Kč	17 741,88 Kč	17 741,88 Kč	
rozdlí oproti SoD celkem Kč:											0,00 Kč


Zhotovitel / dodavatel:	
Jméno	podpis
	datum
	Důbrava Miroslav
	28.4.2018

Schválí:	
Inženýr stavby / TDI	
	29.4.2018
projektant / AD	
	28.5.2018
zadavatel / objednatel	
	29.4.2018
	Ladislav Turek

Změnový list č. 3		28.4.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 01 - Chodník	
Popis změny	Z důvodu sladění projektové dokumentace a s následnými úpravami na komunikaci (samostatný projekt v režii ŘSD) je nutno osadit namísto dlažby pro nevidomé šedé dlažbu červenou	
Specifikace změny	95,88 m ²	
Zdůvodnění změny	Z důvodu sladění projektové dokumentace a s následnými úpravami na komunikaci (samostatný projekt v režii ŘSD) je nutno osadit namísto dlažby pro nevidomé šedé dlažbu červenou	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz		
Odevzdaná dokumentace:		
Datum : 28.4.2018		
Zhotovitel/dodavatel:		
jmeno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		28.4.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		29.4.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		28.4.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		29.4.2018

Změnový list č. 3

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr											
Akce :		CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA									
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA										
Objekt:	SO 01 - Chodník										
Číslo a název objektu:											
P. Č.	kod položky	popis položky	měrná jedn	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč	
										3 259,92 Kč	
105	592453090	dlažba pro nevidomé 20x10x6 cm přírodní	m2	95,880	0,00	-95,88	533,00	51 104,04 Kč	0,00 Kč	-51 104,04 Kč	
1005	592453090a	dlažba pro nevidomé 20x10x6 cm barva červená	m2	0,000	95,88	95,88	567,00	0,00 Kč	54 363,96 Kč	54 363,96 Kč	
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										3 259,92 Kč	

Zhotovitel / dodavatel:		podpis	datum
Jméno	Důbrava Miroslav		28.4.2018
Schválil:			
Inženýr stavby / TDI			29.4.2018
projektant / AD			28.4.2018
zadavatel / objednatel			29.4.2018
	Ladislav Turek		