



**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ**

	Dřeviny solitérní jehličnaté/listnaté inventarizované celkem	32ks
	Dřeviny solitérní navržené k ošetření	30ks
	Dřeviny vyznačené ke kácení v rámci porostních skupin	
	Dřeviny významné v rámci porostních skupin - ošetřované či bez ošetření BL - Borovice lesní, DL - Dub letní	
	Porostní skupiny celkem - určeny k ošetření	13ks/28952m2
	Porostní skupiny s převahou jehličnatých dřevin	
	Porostní skupiny s převahou listnatých skupin	
	Porost bez svrchního patra vzrostlých stromů, náletový podrost a bylinotrávní porost - ponechaný bez zásahu	
	Porost bez svrchního patra vzrostlých stromů, náletový podrost a bylinotrávní porost - ošetřovaný	
	Redukce obvodových částí porostních skupin zmlazovací řezem podrostů	4765m2
	Stávající pěšiny	31900m2
	Hranice řešeného území	

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

	Plyn - nízkotlaký
	Elektrické vedení - VN podzemní
	Elektrické vedení - NN podzemní
	Elektrické vedení - NN nadzemní
	Kanalizace
	Vodovod
	Telekomunikační kabely
	Telekomunikační kabely nadzemní
	Veřejné osvětlení

SPECIFIKOVANÁ PĚŠEBNÍ NEBO ASANAČNÍ OPATŘENÍ BUDOU V TERÉNU PŘED REALIZACÍ VYZNAČENY PROJEKTEM A ZHOTOVITELEM

Hlavní projektant Bc. Nina Jakubová, DSt	Vedoucí projektu Ing. Barbora Eismanová	Vypracoval Bc. Jakub Marek	Kontroloval Ing. Filip Ástarek	Ing. Ivan Marek Mártinův 279 277 13 Kotecké nad Labem tel./fax. +420 326 969120 e-mail: zahrarch@zahrarch.cz www.zahrarch.cz
<b>Objekt:</b> Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice - I. etapa Lokalita Mládežnická				<b>Ing. Zahrarch</b> ARHITEKTURA číslo zakázky: 03/08/2018 stupeň dokumentace: DPS datum: srpen/2018 měřítko: 1:500 formát: A1 datum revize: výřez číslo: 1
<b>Investor:</b> Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice				
<b>Obsah:</b> SITUACE - Dendrologický průzkum a návrh péšebních opatření				