

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatel: (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Parkoviště - ul. Hodonínská – ROHATEC - stavební úpravy“
Místo: Obec Rohatec

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Parkoviště - ul. Hodonínská – ROHATEC - stavební úpravy“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací v den předání staveniště
- termín dodání díla do 31.7.2016
- –předání staveniště nejdříve do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo

4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště pravo třetích osob
- pravomocná stavební povolení, či veřejnoprávní smlouvy

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

1.669.620,- Kč bez DPH

350.620,20,- Kč DPH 21 %

2.020.240,20,- Kč vč. DPH (doplnit – bude předmětem hodnocení)

6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna zpravidla jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 60 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Zhotovitel musí dílo provádět tak, aby mohlo být v maximálním rozsahu užíváno stávající parkoviště zajišťující dopravní obslužnost provozoven v sousedství místa, kde bude dílo prováděno a to dle schváleného harmonogramu, který byl ze strany objednatele odsouhlasen před uzavřením smlouvy o dílo.
- 8.2. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.3. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.4. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.7. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.9. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.10. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- 8.12. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.13. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.14. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamacie

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamacie nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.9 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na něž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Zajištění závazků

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění závazků na řádné odstraňování záručních vad díla, vyplývajících z této smlouvy bankovní zárukou nebo finanční zárukou v podobě složení finanční částky na účet objednatele (dále jen „Záruka“). Zhotovitel je povinen předložit zadavateli originál bankovní záruky, vydané českou bankou dle požadavků objednatele, uvedených v této smlouvě nebo složit finanční částku dle požadavků objednatele, uvedených v této smlouvě na účet objednatele nejpozději v den dodání díla objednateli, jako jednu z podmínek řádného dodání díla.
- 15.2. Záruka za řádné odstraňování záručních vad díla:
- a) závazek řádně odstranit záruční vady
 - b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
 - c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
 - d) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady
- 15.3. Požadavky na Záruku
- a) bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 200.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání díla objednateli a končící uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne předání díla objednateli. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči zadavateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením jím požadované částky až do výše 200.000,- Kč nebo
 - b) zhotovitel složil před uzavřením smlouvy na účet objednatele finanční částku ve výši 200.000,- Kč, která bude vyplacena do 15 dnů od uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne předání díla objednateli za podmínky, že všechny nároky objednatele vzniklé z poskytnuté záruky za jakost díla budou zhotovitelem splněny.
- 15.4. V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných zárukou, bude uchazeč povinen ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na původní míru zajištění závazků, nebo doplní finanční částku složenou na účtu objednatele do původní výše.
- 15.5. V případě prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění Zárukou, zaplatí uchazeč smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 16.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 16.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 16.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 16.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 17.1. této smlouvy.

17. Jiná ujednání

- 17.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 17.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
- 17.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 17.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 17.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

V Rohatci dne 31.5.2016

OBEC ROHATEC

Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Objednatel

V Hodoníně, dne 19.5.2016

Zhotovitel Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY**Parkoviště - ul. Hodonínská - ROHATEC - stavební úpravy**

		<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
SO01+02	Zpevněné plochy, mobilář	1 481 500,00 Kč	311 115,00 Kč	1 792 615,00 Kč
SO03	Veřejné osvětlení	188 120,00 Kč	39 505,20 Kč	227 625,20 Kč


CELKEM		1 669 620,00 Kč	350 620,20 Kč	2 020 240,20 Kč
---------------	--	------------------------	----------------------	------------------------

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=



Ing. Miroslav Kolacia

V Hodoníně, dne 19.5.2016

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Ulice a č.p.	Martina Benky 12
Místo	Hodonín
PSC	695 01
IČO	46983309
DIČ	CZ46983309
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Kolacia
telefon, fax	+420 602 540 422
e-mail	kolacia@ishodonin.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **7**
Parkoviště - ul. Hodonínská - ROHATEC

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 01+02 Zpevněné plochy, mobiliář		1,00	1 481 500,00
Celkem za stavbu			1 481 500,00

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	167 664,56
2	Základy a zvláštní zakládání	5 755,29
4	Vodorovné konstrukce	1 200,00
5	Komunikace	663 786,63
8	Trubní vedení	127 295,75
901	Mobiliář a herní prvky	160 585,00
91	Doplňující práce na komunikaci	136 658,75
99	Staveništní přesun hmot	23 698,27
711	Izolace proti vodě	4 585,71
M23	Montáže potrubí	3 015,60
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	54 371,55
VN	Vedlejší náklady	23 565,86
ON	Ostatní náklady	109 317,03
Cena celkem		1 481 500,00

Stavba :	7	Parkoviště - ul. Hodonínská - ROHATEC	
Objekt :	SO 01+02	Zpevněné plochy, mobiliář	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01+02**
Zpevněné plochy, mobiliář

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
11	Zpevněné plochy, mobiliář-Stavební úpravy verze 3-3-2016	1 481 500,00
	Celkem objekt SO 01+02	1 481 500,00

Rekapitulace soupisu 11 Zpevněné plochy, mobiliář-Stavební úpravy verze 3-3-2016

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	167 664,56
2	Základy a zvláštní zakládání	5 755,29
4	Vodorovné konstrukce	1 200,00
5	Komunikace	663 786,63
8	Trubní vedení	127 295,75
901	Mobiliář a herní prvky	160 585,00
91	Doplňující práce na komunikaci	136 658,75
99	Staveništní přesun hmot	23 698,27
711	Izolace proti vodě	4 585,71
M23	Montáže potrubí	3 015,60
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	54 371,55
VN	Vedlejší náklady	23 565,86
ON	Ostatní náklady	109 317,03
	Celkem soupis 11	1 481 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Parkoviště - ul. Hodoninská - ROHATEC
O:	SO 01+02	Zpevněné plochy, mobiliář
R:	11	Zpevněné plochy, mobiliář-Stavební úpravy verze 3-3-2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				167 664,56		
	111 20	Odstanění křovin a stromů						
	o průměru kmene do 100 mm s ponecháním kořenů, s případným nutným odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, při jakémkoliv sklonu terénu,							
	111 20-1	mimo lesnicko-technických meliorací						
1	111203201R00	...při celkové ploše do 1 000 m2 33*0,8	m2	26,40000	26,40000	24,90	657,36	800-1 RTS
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
2	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	270,00000		22,68	6 123,60	822-1 RTS
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytí						
3	113107122R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm mm 270+240+350	m2	860,00000	860,00000	20,16	17 337,60	822-1 RTS
	113 15-1	Rozebrání zpevněných ploch	m2	350,00000		41,88	14 658,00	822-1 RTS
4	113107144R00	...živých, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	240,00000		45,90	11 016,00	800-2 RTS
	113 15-1	Rozebrání ploch ze silničních panelů						
5	113151111R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení	m2	7,00000	7,00000	166,79	1 167,53	800-1 RTS
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
	ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
	119 00-143	kabeľů	m	7,00000				
6	119001421R00	...do 3 kabeľů 4+3	m	7,00000				
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	122 10-3	v hornině 3	m3	330,43500	330,43500	51,85	17 133,05	800-1 RTS
7	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 parkovací místa : 340*0,45*1,05 chodníky : 490*0,33*1,05	m3	160,65000	160,65000			
				169,78000				

	132	10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	135,00000	21,40	2 889,00	800-1	RTS
	8	13220111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 1,8*1,0*75	m3	135,00000	21,40	2 889,00	800-1	RTS
		139	6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	9	139601102R00	... v hornině 3 lavičky : 2*2*0,6*0,3*0,8 koše : 3*0,6*0,5*0,8 stojany : 5*0,3*1*0,8 panel : 1*2*0,3*0,3*0,8 schránka : 1*0,6*0,5*0,8 sondy : 5	m3	7,86000	382,05	3 010,55	800-1	RTS
		151	10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
	10	151101101R00	...příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 75*1,8*2/3	m2	90,00000	0,89	80,10	800-1	RTS
		151	11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
	11	151101111R00	...příložně , hloubky do 2 m	m2	90,00000	0,19	17,10	800-1	RTS
		162	10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	12	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 330,435+7,88+(135-75)	m3	398,31500	48,06	19 143,02	800-1	RTS
		162	10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
	13	162701109R00	...z horniny 1 až 4 398,315*6	m3	2 389,89000	1,99	4 755,88	800-1	RTS
		167	10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
	14	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	398,31500	16,70	6 651,86	800-1	RTS
		171	20 Uložení sypaniny						
	15	171201101R00	...do násypů nezhuťovaných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.	m3	398,31500	2,20	876,29	800-1	RTS
		175	10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
	16	175101101RT2	...bez prohození sypaniny 75*0,2*1,0	m3	15,00000	68,64	1 029,60	800-1	RTS

	180 40-1 Založení trávníku								
	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením								
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	380,00000	30,60	11 628,00	823-1	RTS	
	181 10 Úprava pláně v zářezích								
18	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním (340+490)*1,05	m2	871,50000	9,45	8 235,68	800-1	RTS	
	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině								
19	181301116R00	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	380,00000	14,87	5 650,60	800-1	RTS	
20	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	380,00000	5,28	2 006,40	823-1	RTS	
21	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	380,00000	1,08	410,40	823-1	RTS	
	184 00-4 Výsadba sazenic stromů a keřů bez vykopání jamek a bez donesení hlíny, stromů, stromů nebo keřů s kořenovým balem, příplatek za donesení hlíny								
22	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	100,00000	49,39	4 939,00	831-2	RTS	
23	199000002R00	199 Poplatky za skládku							
24	174101101R00a	...horniny 1-4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, bích u, parku včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 75*1,0*1,0 4*1,0*2	m3 m3	398,31500 83,00000	30,00 65,03	11 949,45 5 397,49	800-1	RTS Vlastní	
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	25,00000	140,80	3 520,00	SPCM	RTS	
26	02652496R	dřevina listnatá Zimolez, Loncera tatarica, velikost 40 až 50 cm	kus	100,00000	50,05	5 005,00	SPCM	RTS	
27	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj 4*1,0*2*1,8	t	14,40000	165,00	2 376,00	SPCM	RTS	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 755,29			
28	271531111R00	271 5 Pošitáře zhutněné pod základy Pošitář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm lavíčky : 2*2*0,6*0,3*0,1 koše : 3*0,6*0,5*0,1 stojany : 5*0,3*1*0,1 panel : 1*2*0,3*0,3*0,1 schránka : 1*0,6*0,5*0,1 dopravní značka : 0,5*0,5*0,1	m3	0,38500 0,07000 0,09000 0,15000 0,02000 0,03000 0,03000	864,80	332,95	800-2	RTS	
29	275 31-3 prostý	275 31 Beton základových patek prostý							
	275313611R00	...z betonu C 16/20	m3	2,69500	2 012,00	5 422,34	801-1	RTS	

		lavíčky : 2*2*0,6*0,3*0,7 koše : 3*0,6*0,5*0,7 stojany : 5*0,3*1*0,7 panel : 1*2*0,3*0,3*0,7 schránka : 1*0,6*0,5*0,7 dopravní značka : 0,5*0,5*0,7			0,50000 0,63000 1,05000 0,13000 0,21000 0,18000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					1 200,00		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
30	45157211R00	...z kameniva drobného těžného 0-4 mm 75*1,0*0,1 5*1,0*0,1	m3	8,00000 7,50000 0,50000	150,00		1 200,00	822-1	RTS
Díl:	5	Komunikace					663 786,63		
31	56483111R00	564 8 Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm S1 : 340	m2	340,00000 340,00000	67,69		23 014,60	822-1	RTS
32	56486111R00	564 861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm S1+S2 : (340+490)*1,05 567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	871,50000 871,50000	124,95		108 893,93	822-1	RTS
33	56712211R00	567 122111R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm 572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě	m2	340,00000	179,77		61 121,80	822-1	RTS
34	57294211R00	572 942111R00 ...jílým asfaldem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm 579 10-2 Zhutnění krytu nebo podkladu vozovky	m2	10,00000	260,00		2 600,00	822-1	RTS
35	57910211R00	579 102111R00 ...ze směsi SLURRY - SEAL 340+490 591 Kladení dlažby z kostek	m2	830,00000 830,00000	3,00		2 490,00	822-1	RTS
36	59111111R00	591 111111R00 ...provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici ...velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm parkoviště : 340 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	340,00000 340,00000	240,00		81 600,00	822-1	RTS
37	596215041R00	596 215041R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm Začátek provozního součtu hlavní chodník bez vodicího pásku : 270-45 okapové chodníky podél obchodního domu : 40 Mezisoučet Konec provozního součtu	m2	445,00000 225,00000 40,00000 265,00000	160,38		71 369,10	822-1	RTS

[illegible]

50	800 01	D+M odkalovací plastová vpusť s plastovým roštěm, DN125, teleskop,	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	
Díl:	901	Mobilizář a herní prvky				160 585,00		
51	799 01-1001	D+M parková lavička jednostranná 1816x598x844 mm, kov, dřevo	ks	2,00000	11 550,00	23 100,00	Vlastní	
52	799 01-1002	D+M odpadkový koš, objem 35l, kov, dřevo	ks	3,00000	11 770,00	35 310,00	Vlastní	
53	799 01-1003	D+M stojan na kola, kov	ks	5,00000	1 540,00	7 700,00	Vlastní	
54	799 01-1004	D+M informační panel válcový pr.80cm ocel/laminát, stříška,připojený na el.rozvod	ks	1,00000	93 975,00	93 975,00	Vlastní	
55	799 01-1005	D+M poštovní schránka, kov	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				136 658,75		
56	914001111R00	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek ...sloupek, do betonového základu, 915 49-12 Osazení vodičního proužku z betonových prefa desek tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm	kus	1,00000	968,00	968,00	822-1	RTS
57	915491211R00	...šířky proužku 250 mm 4+4,5+11,5+62+31+10+4+1,5 915 70 Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot tl. 2,5 až 3 mm	m	128,50000	87,31	11 219,34	822-1	RTS
58	915701111R00	...stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, dělicích čar a vodičích proužků 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m2	3,00000	286,00	858,00	822-1	RTS
59	917862111R00	...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 boP : 2+2+2+2 boN : 3+4+2,5+44,5+6+29,5 boCh : 5+8,5+7+8+2,5+10+25+5+6,5+7,5+3+17,5+7+11+4+2,5+7,5+6 boS : 18+1,5+1,5+4+2,5+39,5+9,5+11+10,5+19+4+4+11+1,5 boZ : 18,5+18 úprava části stáv. obrubníku : 4 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody	m	418,50000	155,63	65 131,16	822-1	RTS
60	919735114R00	...živých, hloubky přes 150 do 200 mm 130	m	130,00000	69,00	8 970,00	822-1	RTS
61	810012001VC	odstranění vodorovného značení broušením - přechod pro chodce	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00	Vlastní	
62	914A1	Úprava stávajícím šoupěte vodovodu DN150 ocel	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	
63	914A2	Úprava plochy kolem výpustě-žulová kostka 100x100x80 do bet.lože s podsypem tl.20cm	m2	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní	
64	40445050,AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie 1,1ř.; záruka 7 let	kus	1,00000	561,00	561,00	SPCM	RTS
65	40445961R	příslušenství k dopr.značení sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	2,50000	324,50	811,25	SPCM	RTS
66	40445962,AR	příslušenství k dopr.značení patka AI + 4 ks šroubů	kus	1,00000	495,00	495,00	SPCM	RTS

67	59216216R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní Začátek provozního součtu 128,5*2*1,03 Konec provozního součtu 265	kus	265,00000	37,00	9 805,00	SPCM	RTS
68	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu boCh : 143,5*1,05 Konec provozního součtu 150	kus	265,00000 150,00000 150,68000 150,00000 150,00000	70,00	10 500,00	SPCM	RTS
69	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu boS : 137*1,05 Konec provozního součtu 150	kus	143,85000 150,00000 100,00000	85,00	12 750,00	SPCM	RTS
70	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu boN : 89,5*1,05 Konec provozního součtu 100	kus	93,97000 100,00000 8,00000	70,00	7 000,00	SPCM	RTS
71	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá boP : 8	kus	8,00000	260,00	2 080,00	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23 698,27		
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací; kryt dlažděný vodorovně do 200 m						
72	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	963,34437	24,60	23 698,27	822-1	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 585,71		
	711 82-3	Ochrana konstrukci novovou fólií						
73	711823121RT3	...svěsle, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	25,00000	39,49	987,25	800-711	RTS
74	711823129RT2	...ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	50,00000	71,50	3 575,00	800-711	RTS
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě						
75	998711101R00	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svěsle do 6 m	t	0,03075	763,00	23,46	800-711	RTS
Díl:	M23	Montáže potrubí				3 015,60		
	230 19-10	Uložení plastových chráničků						
76	230191010R00	Uložení chráničků ve výkopu PE 75x3,0mm	m	45,00000	40,48	1 821,60	M23	RTS

77	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE, mat. není samosazšivý; vnější pr. = 75,0 mm; vnitřní pr. = 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	50,00000	23,88	1 194,00	SPCM	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				54 371,55		
	979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot						
	979 08-7	nakládání na dopravní prostředky						
78	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	482,06000	31,50	15 184,89	821-1	RTS
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
79	979081111R00	...do 1 km	t	482,06000	38,78	18 694,29	801-3	RTS
80	979081121R00	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
	979 08-4	Poplatek za skládku	t	482,06000	1,51	727,91	801-3	RTS
81	979990001R00	...stavební sutí	t	482,06000	40,00	19 282,40	801-3	RTS
	979 09-31	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním						
82	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	482,06000	1,00	482,06	800-6	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				23 565,86		
83	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.						
		Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
84	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
85	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 065,86	3 065,86		RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
86	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				109 317,03		
87	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000	10 200,00	10 200,00		Vlastní
88	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS
89	005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	14 200,00	14 200,00		RTS
		Geodetické zaměření skutečného provedení						
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.						
90	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
91	00531T	Práce nepředvídané a práce, které nelze ocenit CP – povinné 5%	Soubor	1,00000	67 430,86	67 430,86		Vlastní
92	00532T	Oprava stávajících konstrukcí – poškozených při stavbě 1%	Soubor	1,00000	13 486,17	13 486,17		Vlastní

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 134-1

Stavba: Parkoviště - ul. Hodonínská, Rohatec -Odvodnění zpevněných ploch

JKSO:

CC-CZ: 21122

Místo: Rohatec

Datum: 19.5.2016

Objednavatel:

Obec Rohatec, Květná 1, Rohatec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 126 250,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 126 250,00

DPH základní	21,00%	ze	126 250,00	26 512,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	152 762,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ③

696 01 ROHATEC

Datum a podpis:

19.5.2016

Razítko

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

19.5.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 134-1

Stavba: Parkoviště - ul. Hodonínská, Rohatec -Odvodnění zpevněných ploch

Místo: Rohatec

Datum: 19.05.2016

Objednavatel: Obec Rohatec, Květná 1, Rohatec

Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Padalíková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	126 250,00	152 762,50
1	SO.01 Zpevněné plochy - Odvodnění zpevněných ploch	126 250,00	152 762,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		126 250,00	152 762,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště - ul. Hodonínská, Rohatec -Odvodnění zpevněných ploch

Objekt: SO.01 Zpevněné plochy - Odvodnění zpevněných ploch

JKSO: 822 55

Místo: Rohatec

CC-CZ: 21122

Datum: 19.05.2016

Objednavatel:

Obec Rohatec, Květná 1, Rohatec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

Projektant:

Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

126 250,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

126 250,00

DPH základní 21,00% ze 126 250,00

26 512,50

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

152 762,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
69 01 ROHATEC

Datum a podpis: 19.5.2016

Razítko

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

19.5.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště - ul. Hodonínská, Rohatec -Odvodnění zpevněných ploch

Objekt: SO.01 Zpevněné plochy - Odvodnění zpevněných ploch

Místo: Rohatec

Datum: 19.05.2016

Objednavatel: Obec Rohatec, Květná 1, Rohatec

Projektant: Ing. Padalíková

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Padalíková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **126 250,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 126 250,00

1 - Zemní práce 43 352,14

4 - Vodorovné konstrukce 4 931,47

5 - Komunikace 4 816,00

8 - Trubní vedení 59 234,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 915,83

99 - Přesun hmot 2 856,60

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **126 250,00**

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště - ul. Hodonínská, Rohatec -Odvodnění zpevněných ploch

Objekt: SO.01 Zpevněné plochy - Odvodnění zpevněných ploch

Místo: Rohatec Datum: 19.05.2016
Objednavatel: Obec Rohatec, Květná 1, Rohatec Projektant: Ing. Padalíková
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Padalíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 126 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 126 250,00

1 - Zemní práce 43 352,14

60	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	3,200	28,95	92,64
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	187,64	187,64
2	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,500	316,20	474,30
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	142,251	68,00	9 673,07
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	142,251	0,24	34,14
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	366,579	1,77	648,84
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	366,579	0,38	139,30
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	142,251	53,48	7 607,58
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,605	53,40	2 755,71
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,605	3,00	154,82
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,889	40,00	3 715,56
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,646	65,03	5 894,71
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	39,628	210,90	8 357,55
13	M	581536700	písek technický filtrační vlhký PR VVL 1,0 - 2,0 VL	t	18,013	155,00	2 792,02
14	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	39,628	20,80	824,26

4 - Vodorovné konstrukce 4 931,47

23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,422	511,20	4 816,53
24	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	114,94	114,94

5 - Komunikace 4 816,00

15	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	1,600	2 030,00	3 248,00
22	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,200	490,00	1 568,00

8 - Trubní vedení 59 234,56

30	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	93,000	16,49	1 533,57
29	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	93,000	97,06	9 026,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	1,000	425,86	425,86
40	M	8-1	Nápojovací sedlo pro hl. potrubí z betonu, přípojka plast FA150ST BC	ks	1,000	1 638,75	1 638,75
32	K	894811233	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	2 662,00	5 324,00
52	K	894811243	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	2 805,00	5 610,00
35	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	4 389,00	4 389,00
36	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 267,00	3 267,00
37	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,000	256,00	256,00
38	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	1,000	3 674,00	3 674,00
53	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 060,20	4 240,80
54	M	8-3	Litinová mříž s rámem E600 - 500/500mm	kus	4,000	2 018,25	8 073,00
55	M	8-4	Horní dílec pro čtvercovou vtok. mříž TBV-Q 50/20 CP	kus	4,000	408,25	1 633,00
56	M	8-5	Průběžný dílec vysoký tBV-Q 50/59 SV	kus	4,000	373,75	1 495,00
57	M	8-6	Průběž. dílec se záp. uz. TBV-Q 50/65 SZ PVC 150	kus	4,000	1 684,75	6 739,00
58	M	8-7	Dolní dílec s kmitcem vysokým tBV-Q 50/49 KV	kus	4,000	477,25	1 909,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 915,83

16	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,800	43,69	559,23
50	K	9-6	Vytyčení sítí	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
51	K	9-7	Geodetické zaměření	soub	1,000	8 000,00	8 000,00

99 - Přesun hmot

2 856,60

18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,768	91,20	70,04
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7,680	17,64	135,48
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,768	61,82	47,48
21	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,768	150,00	115,20
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,222	57,30	1 617,12
49	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	28,222	16,50	465,66
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,713	54,50	311,36
28	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	5,713	16,50	94,26

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ozn.stavby: SO-03_VO

název akce: Parkoviště ul.Hodonínská, Rohatec - staveb.úpravy

objekt: SO-03 - Veřejné osvětlení

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	68,00	9,87	671,16		
2	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	15,00	26,15	392,25		
3	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	9,00	16,07	144,63		
4	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	156,00	51,24	7 993,44		
5	000191511	smršťovací trubice KZ4X/16-50(4x25)	ks	7,00	63,53	444,71		
6	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	28,00	11,55	323,40		
7	000194311	spojka 1kV plast SVCZC 16-50(4x25)	ks	2,00	224,28	448,56		
8	000193211	vodičová spojka Al lisovací 25 ALU-ZE	ks	8,00	9,35	74,80		
9	000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	9,00	9,35	84,15		
10	000431162	kroužek styčný E27 (2-25A)	ks	9,00	14,70	132,30		
11	000579301	el.výzbroy stožáru SR 72-1-25/N,IP20/40, 1xE27	ks	2,00	404,36	808,72		
12	000579291	/el.výzbroy stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	2,00	108,89	217,78		
13	000579302	el.výzbroy stožáru SR 72-2-25/N, 2xE27, IP20/40	ks	2,00	532,46	1 064,92		
14	000579291	/el.výzbroy stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	2,00	108,89	217,78		
15	000579313	el.výzbroy stož. SR 72-3-25/N,3xE27,IP20/40	ks	1,00	986,37	986,37		
16	000579292	/el.výzbroy stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	ks	1,00	108,89	108,89		
17	000561932	stožár osvětlov silniční bezpatice JB9 žárZn	ks	4,00	5278,04	21 112,16		
18	000561931	stožár osv.bezpatice CHST, žárZn-přechod pro chodce	ks	1,00	4511,22	4 511,22		
19	000573703	výložník osvětlov pro JBstožáry V-1750 žárZn	ks	4,00	1138,73	4 554,92		
20	000573747	výložník osvětlov pro JBSstožáry SV-2000 žárZn	ks	1,00	1288,46	1 288,46		
21	000573748	výložník osvětlov. pro JB stožáry SV-2000 přírubový	ks	2,00	929,78	1 859,56		
22	000533514	svítidlo venk výbojk 150S/SHC 150W 54003	ks	4,00	2390,85	9 563,40		
23	000593213	výbojka sodíková NAV-T 150W/E40	ks	4,00	275,84	1 103,36		
24	000533525	sv.venk.výbojk.P 150H.1x150W,pravotočnné	ks	3,00	4176,06	12 528,18		
		na přechod				0,00		
25	000593214	výbojka halogenidová HIE/E27	ks	3,00	505,68	1 517,04		
26	000315112	krabice pancér plast 8107 72x72x42 IP40 +S66	ks	1,00	70,46	70,46		
27	000322313	trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8020 FA	m	1,50	33,92	50,88		
		Uzemnění						
28	000295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	145,00	18,48	2 679,60		
29	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	12,00	7,77	93,24		
30	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	5,00	11,13	55,65		
		dílčí součet: 3648						
součet						75 101,99		
Materiál nátěrový								
		Uzemnění						
31	000025101	barva syntetická základní	kg	0,03	266,70	8,00		
32	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,05	344,40	17,22		
33	000025109	ředidlo S6006	kg	0,02	58,80	1,18		
		dílčí součet: 7						
součet						26,40		
Materiál zemní								
34	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	6,00	14,07	84,42		
35	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	1,00	31,50	31,50		
36	000046514	roura korugovaná KOPODUR KD09090 pr.90/75mm	m	105,00	35,07	3 682,35		
37	000046524	/roura korugovaná 09090/ spojka 02090	ks	18,00	76,97	1 385,46		
38	000046514	roura korugovaná KOPODUR KD09090 pr.90/75mm	m	20,00	35,07	701,40		
39	000046524	/roura korugovaná 09090/ spojka 02090	ks	3,00	76,97	230,91		
40	000046134	beton B13,5	m3	7,05	1942,50	13 694,63		
41	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,75	5250,00	3 937,50		
42	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	5,00	1231,55	6 157,75		
43	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	130,00	3,47	451,10		
součet						30 357,02		
Elektromontáže								
44	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	68,00	15,75	1 071,00	0,046	3,13
45	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	15,75	236,25	0,046	0,69

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
46	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	9,00	15,75	141,75	0,046	0,41
47	210901062	kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	156,00	26,25	4 095,00	0,057	8,89
48	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	37,00	18,90	699,30	0,067	2,48
49	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	7,00	68,25	477,75	0,495	3,47
50	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	2,00	157,50	315,00	4,140	8,28
51	210120101	patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku	ks	9,00	12,60	113,40	0,017	0,15
52	210204201	elektrovýzbroy stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	273,00	546,00	1,370	2,74
53	210204202	elektrovýzbroy stožárů pro 2 okruhy	ks	2,00	273,00	546,00	1,420	2,84
54	210204203	elektrovýzbroy stožárů pro 3 okruhy	ks	1,00	273,00	273,00	1,500	1,50
55	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	4,00	1575,00	6 300,00	4,560	18,24
56	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	1,00	1575,15	1 575,15	4,560	4,56
57	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,00	525,00	2 100,00	2,710	10,84
58	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	525,00	525,00	2,710	2,71
59	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	2,00	525,00	1 050,00	2,710	5,42
60	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	4,00	210,00	840,00	1,070	4,28
61	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	3,00	210,00	630,00	1,070	3,21
62	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	1,00	36,75	36,75	0,612	0,61
63	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	1,50	26,25	39,38	0,087	0,13
64	210990030	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit	hod	24,00	273,00	6 552,00	0,800	19,20
65	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	24,00	262,50	6 300,00	1,000	24,00
Uzemnění								
66	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	145,00	26,25	3 806,25	0,123	17,84
67	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	42,00	504,00	0,251	3,01
68	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00	42,00	210,00	0,251	1,26
69	210220458	nátěr svodového vodiče	m	5,00	37,80	189,00	0,101	0,51
dílčí součet: 5661								
součet						39 171,98		150,40
Demontáže								
70	210990020	Demontáž stávajících stožárů VO vč.kotevnic základ.	ks	3,00	1680,00	5 040,00	6,400	19,20
součet						5 040,00		19,20
Zemní práce								
71	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	6,00	147,00	882,00	0,407	2,44
72	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	6,00	15,75	94,50	0,063	0,38
73	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	6,00	31,50	189,00	0,128	0,77
74	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	0,01	210,00	2,10	2,280	0,02
75	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	2,10	15,75	33,08	0,112	0,24
76	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	105,00	147,00	15 435,00	0,407	42,74
77	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	105,00	15,75	1 653,75	0,063	6,62
78	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	105,00	31,50	3 307,50	0,128	13,44
79	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	0,74	210,00	155,40	2,280	1,69
80	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	36,75	15,75	578,81	0,112	4,12
81	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	10,00	268,80	2 688,00	0,490	4,90
82	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	20,00	15,75	315,00	0,063	1,26
83	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	10,00	47,25	472,50	0,191	1,91
84	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	0,14	315,00	44,10	2,280	0,32
85	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	5,00	15,75	78,75	0,112	0,56
86	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	5,00	525,00	2 625,00	2,890	14,45
87	460050713	výkop jámy do 2m ³ pro stožár VO strojní tz.3/ko1.2	m ³	15,00	126,00	1 890,00	3,324	49,86
88	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m ³	6,75	52,50	354,38	0,622	4,20
89	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m ³	6,75	47,25	318,94	0,040	0,27
90	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	8,25	210,00	1 732,50	2,280	18,81
91	460010022	vytyčení trasy kabelu podél silnice vč.mater	km	0,15	1575,00	236,25	2,790	0,42
92	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	130,00	3,68	478,40	0,026	3,38
93	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	130,00	36,75	4 777,50	0,189	24,57
součet						38 342,46		197,37
Ostatní náklady								
94	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,82	35,28		
95	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	2,63	10,52		
96	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,82	26,46		
97	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	2,63	7,89		
součet						80,15		
CENA CELKEM Kč bez DPH						188 120,00		

Datum: 19.5.2016

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309