

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240906K
Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

KSO:
Místo: Zlatá Koruna

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Zlatá Koruna

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

Projektant:
Ing. Ladislav Sláma

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			13 777 836,43
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 777 836,43	Výše daně 2 893 345,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 671 182,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240906K		
Stavba:	Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu		
Místo:	Zlatá Koruna	Datum:	21. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Zlatá Koruna	Projektant:	Ing. Ladislav Sláma
Uchazeč:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 777 836,43	16 671 182,08	
00	Ostatní a vedlejší náklady	117 000,00	141 570,00	STA
01	Bourací práce	1 142 887,96	1 382 894,43	STA
02	Stavební část	6 101 343,64	7 382 625,80	STA
03	Profese	6 416 604,83	7 764 091,84	STA
03.1	Elektro	730 827,41	884 301,17	Soupis
03.2	Úprava rozvodu plynu	45 840,00	55 466,40	Soupis
03.3	Vytápění	1 033 730,46	1 250 813,86	Soupis
03.4	ZTI	1 087 398,79	1 315 752,54	Soupis
03.5	Tuková kanalizace	318 978,11	385 963,51	Soupis
03.6	Přeložka splaškové kanalizace	84 625,40	102 396,73	Soupis
03.7	VZT	543 922,00	658 145,62	Soupis
03.9	Výtah	2 285 000,00	2 764 850,00	Soupis
03.10	MaR	158 922,60	192 296,35	Soupis
03.11	Stavební práce pro profese	127 360,06	154 105,67	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

117 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 000,00	21,00%	24 570,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 570,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Zlatá Koruna
Zadavatel: Obec Zlatá Koruna
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Datum: 21. 9. 2024
Projektant: Ing. Ladislav Sláma
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	117 000,00
1 - Vedlejší náklady	35 000,00
2 - Ostatní náklady	82 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

21. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 000,00

D	1	Vedlejší náklady					35 000,00	
1	K	005121010R	Vybudování a likvidace zařízení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště					
	VV		vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení					
	VV		staveniště. ad.					
	VV		1		1,000			
2	K	005121020R	Úvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu vč.protokolárního předání vlastníkům	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	005121030R	Případné zajištění stavby s ohledem na klimatické podmínky	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	005121033R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby, vč.průběžného čištění stávajících komunikací	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	2	Ostatní náklady					82 000,00	
5	K	005211010R	Revize, zkoušky, atesty	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Náklady na provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, stavebního povolení a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných					
	VV		technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.					
	VV		1		1,000			
6	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,					
	VV		kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
	VV		1		1,000			
7	K	005211080R	Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z plánu BOZP	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady					
	VV		na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice),					
	VV		z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a z hlediska bezpečnosti práce (plán BOZP).					
	VV		1		1,000			
8	K	005240011R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod.,					
	VV		vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů.					
	VV		1		1,000			
9	K	005240012R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.profesí	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.					
	VV		1		1,000			
10	K	005241010R	Projektová dokumentace stavby	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Náklady na veškerou projektovou činnost spojenou s realizací stavby - dokumentace pro výrobní přípravu staveb, dílenská dokumentace,					
	VV		detailní výkresy výztuže, výrobní technická dokumentace, úpravy objednatelem předané DVZ vzhledem k					
	VV		technologickým postupům zhotovitele					
	VV		a dle při provádění díla zjištěných skutečností, aktualizace soupisů prací a výkazů výměr z hlediska změn vzniklých v					
	VV		růběhu realizace stavby,					
	VV		zpracování technologických postupů					
	VV		1		1,000			
11	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
	vv		1		1,000			
12	K	005241022R	Geodetické vytýčení před zahájením stavby, vč.protokolu o vytýčení	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 142 887,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 142 887,96	21,00%	240 006,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 382 894,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 142 887,96
HSV - Práce a dodávky HSV		949 558,67
1 - Zemní práce		6 634,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 912,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		406 698,27
997 - Přesun sutě		522 312,67
PSV - Práce a dodávky PSV		193 329,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 530,17
713 - Izolace tepelné		477,46
764 - Konstrukce klempířské		1 476,80
766 - Konstrukce truhlářské		8 279,14
767 - Konstrukce zámečnické		6 597,50
771 - Podlahy z dlaždic		42 988,32
775 - Podlahy skládané		10 940,79
776 - Podlahy povlakové		35 588,68
781 - Dokončovací práce - obklady		21 125,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		27 052,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		35 272,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu							
Objekt:							
01 - Bourací práce							
Místo:		Zlatá Koruna			Datum:		
Zadavatel:		Obec Zlatá Koruna			Projektant:		
Uchazeč:		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.			Zpracovatel:		
					Ing. Ladislav Sláma		
					Filip Šimek		
					www.rozp.cz		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 142 887,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

949 558,67

D 1

Zemní práce

6 634,93

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenu hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,500	75,90	1 707,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322

2	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	22,500	204,00	4 590,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107344

VV

u výtahové šachty

VV

4,5*5

22,500

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,600	73,30	337,18	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV

šachta okap. chodník

VV

4,6

4,600

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 912,80

4	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění odebřením z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	20,460	680,00	13 912,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996137

VV

stávající okna 2NP

VV

2*1,5+0,9*1,2*5+0,6*0,6*5+1,8*1,5*3+0,6*0,9*4

20,460

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

406 698,27

5	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	5,200	190,00	988,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735114

VV

u výtahové šachty

VV

5,2

5,200

6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	4 150,00	6 225,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111

VV

bourání základů v kolizi s výtahovou šachtou

VV

1,5

1,500

7	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm	m2	403,563	122,00	49 234,69	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011

VV

sociály

VV

2,75*(5,7*2+4,2*2+1,2*5+1,65+6)

91,988

VV

pokoje

VV

2,75*(21+19,5+1,5*9+4,5*7)

235,125

VV

byt

VV

2,75*(2,7*2+4,45*3+3,35+5,7)

76,450

VV

Součet

403,563

8	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	21,450	164,00	3 517,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031013

VV

pokoje

VV

2,75*2,4

6,600

VV

byt

VV

2,75*2,7*2

14,850

VV

Součet

21,450

9	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	7,026	955,00	6 709,83	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231

VV

byt

VV

tl. 200

VV

2,75*5,5*0,2

3,025

VV

tl. 300

VV

2,75*4,85*0,3

4,001

VV

Součet

7,026

10	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,436	4 690,00	11 424,84	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131

VV

lodžie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,9*1,2*7*0,1		2,436			
11	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	43,604	3 120,00	136 044,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
		VV	2NP podlahy					
		VV	419,1*0,1		41,910			
		VV	1NP chodba					
		VV	3,5*1,2*0,1		0,420			
		VV	podesta					
		VV	2,7*1,2*0,1		0,324			
		VV	(4,5+5)*0,1		0,950			
		VV	Součet		43,604			
12	K	966081140	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem rýh, včetně vyřezání z polystyrenových desek, šířky do 150 mm	m2	135,430	358,00	48 483,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966081140					
		VV	lodžie					
		VV	(2,6*(1,1*2+2,9)+2,9*1,2)*7		117,180			
		VV	otvory výtah					
		VV	1,5*2,5*2		7,500			
		VV	okna schodiště					
		VV	1,5*1,5*3		6,750			
		VV	2*2		4,000			
		VV	Součet		135,430			
13	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	5,100	117,00	596,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062247					
		VV	dřevěné dveře ochoz					
		VV	2,55*2		5,100			
14	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	63,000	305,00	19 215,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
		VV	1NP					
		VV	0,9*2*3		5,400			
		VV	2NP					
		VV	0,8*2*36		57,600			
		VV	Součet		63,000			
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat ráků oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	2,160	647,00	1 397,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015					
		VV	okna schodiště					
		VV	0,6*0,6*3		1,080			
		VV	0,9*1,2		1,080			
		VV	Součet		2,160			
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat ráků oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	29,050	392,00	11 387,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082016					
		VV	lodžie					
		VV	1,5*1,3*7		13,650			
		VV	1*2,2*7		15,400			
		VV	Součet		29,050			
17	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	8,640	185,00	1 598,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631					
		VV	pera lodžie					
		VV	2,4*0,9*4		8,640			
18	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	9,665	1 380,00	13 337,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641					
		VV	pro 3/P					
		VV	1,5*0,6*0,3		0,270			
		VV	okna schodiště					
		VV	1*1,25*0,3*3		1,125			
		VV	výtah vstup 2NP					
		VV	1,1*2,5*0,3		0,825			
		VV	výtah vstup 1PP					
		VV	1,1*2,5*0,45		1,238			
		VV	zdivo byt					
		VV	1,5*2,75*0,3		1,238			
		VV	stěna lodžie					
		VV	2,75*2,65*7*0,2		10,203			
		VV	-(1,5*1,3+1*2,2)*7*0,2		-5,810			
		VV	okno zadní schodiště					
		VV	1,6*1,2*0,3		0,576			
		VV	Součet		9,665			
19	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	23,700	401,00	9 503,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666					
		VV	pro překlady I160					
		VV	2*1,4*3		8,400			
		VV	pro překlady I180					
		VV	2*1,5		3,000			
		VV	3*1,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2		4,000			
	VV		2*1,9		3,800			
	VV		Součet		23,700			
20	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	11,400	2 300,00	26 220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975022241					
	VV		pro nové překlady v obvodové stěně					
	VV		1,5*3+1,5*2+2		9,500			
	VV		překlad vnitřní					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		11,400			
21	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	419,100	43,10	18 063,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141					
22	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	389,480	34,50	13 437,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141					
	VV		původní ponechané zdivo					
	VV		2,6*(96,5+42,3+11)		389,480			
23	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	239,400	112,00	26 812,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		olejové nátěry					
	VV		2*(21,55*2+4,7*2+3+4,5*2+3)		135,000			
	VV		schodiště					
	VV		2*(6*2+2,7*2)*3		104,400			
	VV		Součet		239,400			
24	K	98501101	Vybourání části zídky u vstupu 1NP	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	997		Přesun sutě				522 312,67	
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	255,111	235,00	59 951,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
26	K	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	8,000	652,00	5 216,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311					
27	K	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	480,000	39,00	18 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321					
	VV		8*60 "Přepočtené koeficientem množství		480,000			
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	255,111	304,00	77 553,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 377,775	11,10	70 793,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		255,111*25 "Přepočtené koeficientem množství		6 377,775			
30	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,018	4 050,00	72,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
	VV		1,809		1,809			
	VV		1,809*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		0,018			
31	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	30,050	2 000,00	60 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
	VV		0,102+0,146+0,583+12,549+1,609+12,567+2,494		30,050			
32	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	153,067	332,00	50 818,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
	VV		255,111*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		153,067			
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	99,493	1 800,00	179 087,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		255,111*0,39 "Přepočtené koeficientem množství		99,493			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				193 329,29	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 530,17	
34	K	711461801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólií z plochy vodorovné V přilepené v plné ploše	m2	24,360	61,00	1 485,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711461801					
	VV		lodžie					
	VV		2,9*1,2*7		24,360			
35	K	711462801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólií z plochy svislé S přilepené v plné ploše	m2	14,840	72,50	1 075,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711462801					
	VV		lodžie vytažení na stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,4*(2,9+1,2*2)*7		14,840			
36	K	711491876	Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací	m	37,100	26,10	968,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491876						
	VV		lodžie vytažení na stěny					
	VV		(2,9+1,2*2)*7		37,100			
	D	713	Izolace tepelné				477,46	
37	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	24,360	19,60	477,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120823						
	VV		lodžie					
	VV		2,9*1,2*7		24,360			
	D	764	Konstrukce klempířské				1 476,80	
38	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	14,200	104,00	1 476,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851						
	VV		lodžie					
	VV		1,5*7		10,500			
	VV		okna					
	VV		0,7*4		2,800			
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		14,200			
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 279,14	
39	K	766211812	Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci	m	27,000	53,10	1 433,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211812						
	VV		9*3		27,000			
40	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	18,000	151,00	2 718,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766311811						
	VV		6*3		18,000			
41	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	40,000	31,70	1 268,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851						
42	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	22,600	64,40	1 455,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811						
	VV		lodžie					
	VV		1,5*7		10,500			
	VV		1*7		7,000			
	VV		okna					
	VV		0,7*6		4,200			
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		22,600			
43	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	40,000	35,10	1 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914						
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 597,50	
44	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	20,300	325,00	6 597,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813						
	VV		lodžie					
	VV		2,9*7		20,300			
	D	771	Podlahy z dlaždic				42 988,32	
45	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	186,300	45,60	8 495,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810						
46	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	54,000	66,10	3 569,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471830						
	VV		4,5*4*3		54,000			
47	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	180,840	171,00	30 923,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810						
	VV		1NP chodba					
	VV		3,5*1,2		4,200			
	VV		podesty					
	VV		2,7*1,2		3,240			
	VV		4,8+4		8,800			
	VV		2NP					
	VV		5,6+7,8+2,9+5,65+3,65+3,3+1,8+2,55+4,15*4+2,1+1,8+5,3+4,3+6,7+6,7+5,15+8,2+3,5*7		114,600			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		180,840			
	D	775	Podlahy skládané				10 940,79	
48	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	116,200	37,30	4 334,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411820						
49	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených	m2	74,650	88,50	6 606,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521800						
	VV		2NP					
	VV		19,2+21,25+15,4+9,2+9,6		74,650			
	D	776	Podlahy povlakové				35 588,68	
50	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	168,050	164,00	27 560,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2NP					
	VV		39,2+13,35+14,2*5+17,6+18,35+8,55		168,050			
51	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	76,800	48,90	3 755,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776301812					
	VV		1,2*20		24,000			
	VV		1,2*22*2		52,800			
	VV		Součet		76,800			
52	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	163,200	16,30	2 660,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
53	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	76,800	21,00	1 612,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776430811					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				21 125,40	
54	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	154,200	137,00	21 125,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
	VV		sociály					
	VV		2*(1,2*8+4,1*8+3,4*4)		112,000			
	VV		byt					
	VV		2*(2*2+2,9*4+1*2+3,5)		42,200			
	VV		Součet		154,200			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				27 052,20	
55	K	783806811	Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	239,400	113,00	27 052,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783806811					
	VV		olejové nátěry					
	VV		2*(21,55*2+4,7*2+3+4,5*2+3)		135,000			
	VV		schodiště					
	VV		2*(6*2+2,7*2)*3		104,400			
	VV		Součet		239,400			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 272,83	
56	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	724,480	39,10	28 327,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		389,48+335		724,480			
57	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	164,200	42,30	6 945,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121007					
	VV		164,2		164,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

02 - Stavební část

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 101 343,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 101 343,64	21,00%	1 281 282,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 382 625,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek

www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 101 343,64
HSV - Práce a dodávky HSV		2 332 903,75
1 - Zemní práce		201 689,39
2 - Zakládání		143 892,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		406 029,05
4 - Vodorovné konstrukce		4 860,00
5 - Komunikace pozemní		27 420,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 152 071,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		185 828,70
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		80 128,00
998 - Přesun hmot		130 984,62
PSV - Práce a dodávky PSV		3 768 439,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		21 932,55
712 - Povlakové krytiny		17 125,92
713 - Izolace tepelné		97 840,43
762 - Konstrukce tesařské		5 695,37
763 - Konstrukce suché výstavby		10 024,03
764 - Konstrukce klempířské		10 193,25
766 - Konstrukce truhlářské		708 899,77
767 - Konstrukce zámečnické		1 305 228,30
771 - Podlahy z dlaždic		547 527,79
776 - Podlahy povlakové		338 030,79
781 - Dokončovací práce - obklady		443 688,75
783 - Dokončovací práce - nátěry		13 444,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		248 808,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

02 - Stavební část

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

21. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						6 101 343,64		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 332 903,75		
D	1	Zemní práce				201 689,39		
1	K	133212822	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2	m3	2,000	2 530,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212822					
VV			ruční dokopání u objektu					
VV			2					
					2,000			
2	K	133255102	Hloubení zapažených šachet strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	61,000	1 410,00	86 010,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133255102					
VV			pro šachtu výtahu					
VV			4*4,5*3,5-2					
					61,000			
3	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	59,500	254,00	15 113,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201201					
VV			(4*2+4,5*2)*3,5					
					59,500			
4	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	59,500	73,80	4 391,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201211					
5	K	151301301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky do 4 m	m3	63,000	99,30	6 255,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301301					
6	K	151301311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4 m	m3	63,000	24,70	1 556,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301311					
7	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	63,000	140,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/161151103					
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	56,700	47,90	2 715,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			zpětný zásyp výtahové šachty - na deponii a zpět					
VV			(4*4,5*3,5)*2					
					126,000			
VV			(-3*3,3*3,5)*2					
					-69,300			
VV			Součet					
					56,700			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,650	312,00	10 810,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			63-28,35					
					34,650			
10	K	162751119	Vodorovne premisteni vykoku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	519,750	23,70	12 318,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			34,65*15 "Přepočtené koeficientem množství"					
					519,750			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	91,350	167,00	15 255,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			z deponie pro zásyp					
VV			28,35					
					28,350			
VV			vytěženo					
VV			63					
					63,000			
VV			Součet					
					91,350			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,650	22,00	762,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,370	300,00	18 711,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			34,65*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		62,370			
14	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	28,350	453,00	12 842,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102					
VV			zpětný zásyp výtahové šachty					
VV			4*4,5*3,5		63,000			
VV			-3*3,3*3,5		-34,650			
VV			Součet		28,350			
15	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	20,250	52,70	1 067,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
VV			4,5*4,5		20,250			
D 2			Zakládání				143 892,38	
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,628	2 400,00	3 907,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
VV			pod desku výtahu					
VV			3,1*3,5*0,15		1,628			
17	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,139	4 050,00	4 612,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
VV			podkladní deska výtahu tl. 100mm					
VV			3,1*3,5*0,1*1,05		1,139			
18	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,015	4 420,00	13 326,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
VV			ŽB deska výtah tl. 300mm					
VV			0,3*(3,35*3)		3,015			
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,720	670,00	5 172,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
VV			podkladní deska výtahu tl. 100mm					
VV			(3,1*2+3,5*2)*0,2		2,640			
VV			ŽB deska výtah tl. 300mm					
VV			(3,35*2+3*2)*0,4		5,080			
VV			Součet		7,720			
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,720	139,00	1 073,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,363	39 000,00	14 157,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
VV			SZ1					
VV			46*7,9/1000		0,363			
22	K	279113154	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	30,495	1 990,00	60 685,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154					
VV			výtahová šachta					
VV			2,85*(3,15*2+2,2*2)		30,495			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,333	49 800,00	16 583,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
VV			dle výpisu v PD					
VV			333/1000		0,333			
24	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,625	39 000,00	24 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279362021					
VV			SZ2					
VV			(68+10,2)*7,99/1000		0,625			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				406 029,05	
25	K	310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	9,000	613,00	5 517,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237241					
VV			začištění prostupu ve fasádě - VZT					
VV			1		1,000			
VV			ve střeše VZT					
VV			8		8,000			
VV			Součet		9,000			
26	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	6,990	1 440,00	10 065,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031					
VV			1,2*1,7		2,040			
VV			2,75*1,8		4,950			
VV			Součet		6,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	7,288	1 700,00	12 389,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272211						
	VV	2,75*(1,25+1,4)			7,288			
28	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	18,000	736,00	13 248,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422						
29	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442						
30	K	317142448	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	3,000	1 530,00	4 590,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142448						
	VV	3			3,000			
31	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,711	9 140,00	6 498,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410						
	VV	I180						
	VV	0,2*1,5*0,3			0,090			
	VV	0,2*1,5*0,45			0,135			
	VV	0,2*2*0,3			0,120			
	VV	0,2*1,9*0,3			0,114			
	VV	I160						
	VV	0,2*1,4*3*0,3			0,252			
	VV	Součet			0,711			
32	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,420	54 700,00	22 974,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323						
	VV	I180						
	VV	2*1,5*18,8/1000			0,056			
	VV	3*1,5*18,8/1000			0,085			
	VV	2*2*18,8/1000			0,075			
	VV	2*1,9*18,8/1000			0,071			
	VV	I160						
	VV	2*1,4*3*15,8/1000			0,133			
	VV	Součet			0,420			
33	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	7,100	781,00	5 545,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271025						
	VV	1NP u zadního schodiště, příčka pro dveře						
	VV	3,4*1,5-0,8*2			3,500			
	VV	2NP zazdívka luxfery						
	VV	1,8*1*2			3,600			
	VV	Součet			7,100			
34	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	216,725	747,00	161 893,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225						
	VV	2NP						
	VV	2,75*(4,6*2+1,15+1,1+0,85+1,2+1,2+22,15+1,3+1,4+1,2+1,4*2+1,8+1,35+2,15+0,5+0,7+0,6+1,4+1,5*2+1,4+1,6*2+1,3+1,2+3+5,6+2,85*2+0,7+1,75*2+3,55+1,5*3)			243,925			
	VV	-0,7*2*5-0,8*2*7-0,9*2*5			-27,200			
	VV	Součet			216,725			
35	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	58,350	1 020,00	59 517,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245						
	VV	2,75*(4,5*2+7,6*2)			66,550			
	VV	-0,9*2*2-0,8*2*2-0,7*2			-8,200			
	VV	Součet			58,350			
36	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	88,700	80,90	7 175,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111						
	VV	pod stropem						
	VV	(4,6*2+1,15+1,1+0,85+1,2+1,2+22,15+1,3+1,4+1,2+1,4*2+1,8+1,35+2,15+0,5+0,7+0,6+1,4+1,5*2+1,4+1,6*2+1,3+1,2+3+5,6+2,85*2+0,7+1,75*2+3,55+1,5*3)			88,700			
37	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	24,200	121,00	2 928,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112						
	VV	pod stropem						
	VV	(4,5*2+7,6*2)			24,200			
	VV	Součet			24,200			
38	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	133,100	137,00	18 234,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121						
	VV	2NP						
	VV	tl. 100						
	VV	2,75*42			115,500			
	VV	tl. 150						
	VV	2,75*4			11,000			
	VV	1NP						
	VV	3,3*2			6,600			
	VV	Součet			133,100			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K		346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,440	935,00	4 151,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
		VV		I180					
		VV		0,2*1,5*2		0,600			
		VV		0,2*1,5*2		0,600			
		VV		0,2*2*2		0,800			
		VV		0,2*1,9*2		0,760			
		VV		I160					
		VV		0,2*1,4*3*2		1,680			
		VV		Součet		4,440			
40	K		346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	28,738	850,00	24 427,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236					
		VV		geberity					
		VV		mč. 2.04					
		VV		2,75*1,2		3,300			
		VV		mč. 2.08					
		VV		2,75*3,45		9,488			
		VV		mč. 2.13					
		VV		2,75*4,7		12,925			
		VV		mč. 2.15					
		VV		2,75*1,1		3,025			
		VV		Součet		28,738			
41	K		349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	14,540	1 580,00	22 973,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811					
		VV		oprava špalet bouraných otvorů					
		VV		1PP					
		VV		0,45*(2,12*2+1,1)		2,403			
		VV		okna schodiště					
		VV		0,3*(1,25*2+1)*3		3,150			
		VV		0,2*(1,6+1,2*2)		0,800			
		VV		2NP výtah					
		VV		0,3*(2,12*2+1,1)		1,602			
		VV		2NP okno uvnitř					
		VV		0,3*(1,5+0,6*2)		0,810			
		VV		2NP bourané zdivo ukončení					
		VV		2,75*0,3*4		3,300			
		VV		2,75*0,15*6		2,475			
		VV		Součet		14,540			
42	K		351501102	D+M oprava části zídky na vstupu do 1PP	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
43	K		351501105	Připomoce pro profese	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
		VV		prostupy, drážky, sekání, zahazování šliců po instalacích, zacištění prostupů, atd					
		VV		vč. dodávky materiálů					
		VV		1		1,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					4 860,00	
44	K		413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	30,000	162,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232211					
		VV		I160					
		VV		2*3*2		12,000			
		VV		I180					
		VV		2*2		4,000			
		VV		3*2		6,000			
		VV		2*2		4,000			
		VV		2*2		4,000			
		VV		Součet		30,000			
D		5	Komunikace pozemní					27 420,00	
45	K		566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	30,000	344,00	10 320,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901243					
		VV		doplnění asfaltu kolem výtahu					
		VV		30		30,000			
46	K		566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	30,000	570,00	17 100,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901261					
		VV		doplnění asfaltu kolem výtahu					
		VV		30		30,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 152 071,61	
47	K		611131303	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	104,400	114,00	11 901,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131303					
		VV		104,4		104,400			
48	K		611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	419,100	77,50	32 480,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	611321345	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	104,400	373,00	38 941,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321345					
	VV		nová omítka schodiště - otlučené olejové nátěry					
	VV		104,4		104,400			
50	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	419,100	407,00	170 573,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325417					
	VV		2NP					
	VV		9,5+2+10+1,8+3+20,8+4,1+92+33+14+14,5+11,6+4,3+96+35					
	VV		+14,6+13,4+3,7+30,5+5,3		419,100			
51	K	612131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	245,200	94,70	23 220,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131300					
52	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn	m2	389,480	61,10	23 797,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131321					
53	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	621,688	212,00	131 797,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		nové příčky porobeton					
	VV		(7+7,3+7,1+216,725+58,35)*2		592,950			
	VV		28,738		28,738			
	VV		Součet		621,688			
54	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	506,088	179,00	90 589,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
	VV		štuk na ytong					
	VV		621,688-115,6		506,088			
55	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	245,200	306,00	75 031,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321341					
	VV		nové omítky po olejových nátěrech a obkladech					
	VV		135+2*(6+4,1+45)		245,200			
56	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	15,542	890,00	13 832,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		oprava špalet bouraných otvorů					
	VV		1PP					
	VV		0,8*(2,12*2+1,1)		4,272			
	VV		okna schodiště					
	VV		0,5*(1,25*2+1)*3		5,250			
	VV		0,5*(1,6+1,2*2)		2,000			
	VV		2NP výtah					
	VV		0,5*(2,12*2+1,1)		2,670			
	VV		2NP okno uvnitř					
	VV		0,5*(1,5+0,6*2)		1,350			
	VV		Součet		15,542			
57	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	389,480	387,00	150 728,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325417					
	VV		stávající zdívo					
	VV		389,48		389,480			
58	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	97,000	226,00	21 922,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001					
	VV		okna schodiště					
	VV		(1,25*2+1)*3		10,500			
	VV		(1,2*2+1,6)		4,000			
	VV		stěny lodžie					
	VV		(2,9+2,15*2)*7		50,400			
	VV		dveře 1NP chodba - oprava po výměně zárubní					
	VV		(0,9+2*2)*3*2		29,400			
	VV		2NP					
	VV		1,5+0,6*2		2,700			
	VV		Součet		97,000			
59	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	46,940	54,10	2 539,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
60	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	89,800	296,00	26 580,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622222051					
	VV		ostění okna schodiště					
	VV		(1*2+1,25*2)*3		13,500			
	VV		(1,6*2+1,2*2)		5,600			
	VV		stěny lodžie					
	VV		(2,9*2+2,15*2)*7		70,700			
	VV		Součet		89,800			
61	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	98,780	153,00	15 113,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		89,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		98,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	622225132	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	493,00	493,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622225132						
	VV	začištění prostupu VZT - jádrové vrátní., fasáda						
	VV	1						
					1,000			
63	K	622225134	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	20,000	1 350,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622225134						
	VV	oprava zateplení fasády u nových otvorů						
	VV	2+3+1+7*2						
					20,000			
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	359,200	68,40	24 569,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002						
	VV	APU lišty i zevnitř						
	VV	(89,8)*2						
	VV	roh						
	VV	(89,8)*2						
	VV	Součet						
					179,600			
					179,600			
					359,200			
65	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	188,580	10,80	2 036,66	CS ÚRS 2024 02
	VV	179,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
					188,580			
66	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	188,580	26,00	4 903,08	CS ÚRS 2024 02
	VV	179,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
					188,580			
67	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	46,940	398,00	18 682,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012						
	VV	oprava KZS						
	VV	1*(20)						
	VV	špalety						
	VV	89,8*0,3						
	VV	Součet						
					20,000			
					26,940			
					46,940			
68	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	26,282	5 120,00	134 563,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115						
	VV	2NP podlahy						
	VV	419,1*0,06						
	VV	1NP chodba						
	VV	3,5*1,2*0,06+2*0,06						
	VV	podesta						
	VV	2,7*1,2*0,06						
	VV	(4,5+5)*0,06						
	VV	Součet						
					25,146			
					0,372			
					0,194			
					0,570			
					26,282			
69	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	26,282	1 320,00	34 692,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011						
70	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	26,282	319,00	8 383,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211						
71	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	3,400	468,00	1 591,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101						
72	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	3,400	103,00	350,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102						
73	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	2,655	812,00	2 155,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124						
	VV	bourané otvory parapet						
	VV	1*0,3*3						
	VV	1,1*0,45						
	VV	1,1*0,3						
	VV	1,6*0,3						
	VV	1,5*0,3						
	VV	Součet						
					0,900			
					0,495			
					0,330			
					0,480			
					0,450			
					2,655			
74	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	437,540	15,50	6 781,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213						
	VV	2NP podlahy						
	VV	419,1						
	VV	1NP chodba						
	VV	3,5*1,2+1,5						
	VV	podesta						
	VV	2,7*1,2						
	VV	4,5+5						
	VV	Součet						
					419,100			
					5,700			
					3,240			
					9,500			
					437,540			
75	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	535,100	43,40	23 223,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126						
	VV	81+76,8+181,4+106,7+89,2						
					535,100			
76	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111						
77	M	55331611	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do 2100mm	kus	1,000	8 615,00	8 615,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946112					
79	M	55331613	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v do 2100mm	kus	2,000	9 690,00	19 380,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 828,70				
80	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	15,300	120,00	1 836,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
VV			oprava asfaltu kolem výtahu					
VV			15,3					
					15,300			
81	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	296,000	62,70	18 559,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
VV			lešení stěna u lodžii					
VV			8*25					
					200,000			
VV			lešení výtah					
VV			8*12					
					96,000			
VV			Součet					
					296,000			
82	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	17 760,000	1,10	19 536,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
VV			296*60 "Přepočtené koeficientem množství					
					17 760,000			
83	K	941211312	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211312					
84	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	296,000	38,20	11 307,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
85	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	296,000	23,90	7 074,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
86	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	17 760,000	0,37	6 571,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
VV			296*60 "Přepočtené koeficientem množství					
					17 760,000			
87	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	296,000	16,10	4 765,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
88	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	468,500	125,00	58 562,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
89	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,500	4 270,00	6 405,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
VV			do střechy :					
VV			3 x kruhový prostup(vrtáním) - průměr 150mm(20cm ž.b.panel + střešní skladba -viz řez)					
VV			3*0,5					
					1,500			
90	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,000	6 550,00	6 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125					
VV			do střechy :					
VV			2 x kruhový prostup(vrtáním) - průměr 200mm(20cm ž.b.panel + střešní skladba -viz řez)					
VV			2*0,5					
					1,000			
91	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	1,900	7 860,00	14 934,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127					
VV			do fasády :					
VV			2 x kruhový prostup(vrtáním) - průměr 250mm(30cm zdivo + 15cm zateplení)					
VV			2*0,45					
					0,900			
VV			do střechy :					
VV			2 x kruhový prostup(vrtáním) - průměr 250mm(20cm ž.b.panel + střešní skladba -viz řez)					
VV			2*0,5					
					1,000			
VV			Součet					
					1,900			
92	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,500	10 300,00	5 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129					
VV			do střechy :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1 x kruhový prostup(vrtáním) - průměr 350mm(20cm ž.b.panel + střešní skladba -viz řez)					
		VV	0,5		0,500			
93	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	296,000	15,60	4 617,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
94	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	5 920,000	3,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
		VV	296*20 "Přepočtené koeficientem množství		5 920,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				80 128,00	
95	K	95501101	Navigační systém budovy dle PBŘ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		VV	PBŘ značení, únikové cesty					
		VV	1		1,000			
96	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičho přístroje	kus	11,000	203,00	2 233,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
97	M	44932510R	plochý designový kruhový hasičí přístroj práškový, hasičí schopnost - 21 A	kus	11,000	5 445,00	59 895,00	
98	K	955501101	D+M požární ucpávky	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	D	998	Přesun hmot				130 984,62	
99	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	167,929	780,00	130 984,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 768 439,89	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 932,55	
100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	10,850	12,70	137,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
		VV	výťahová šachta					
		VV	3,1*3,5		10,850			
101	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	67 500,00	202,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	10,85*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			
102	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	33,705	27,50	926,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
		VV	výťahová šachta					
		VV	3,15*(3,15*2+2,2*2)		33,705			
103	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	67 500,00	742,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	33,705*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,011			
104	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	10,850	131,00	1 421,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
		VV	výťahová šachta					
		VV	3,1*3,5		10,850			
105	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,646	132,90	1 680,65	CS ÚRS 2024 02
		VV	10,85*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		12,646			
106	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	33,705	150,00	5 055,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
		VV	výťahová šachta					
		VV	3,15*(3,15*2+2,2*2)		33,705			
107	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	41,154	132,90	5 469,37	CS ÚRS 2024 02
		VV	33,705*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		41,154			
108	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	23,800	152,00	3 617,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567					
		VV	3,1*2+3,5*2		13,200			
		VV	3,1*2+2,2*2		10,600			
		VV	Součet		23,800			
109	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	14,994	132,90	1 992,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	23,8*0,63 "Přepočtené koeficientem množství		14,994			
110	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,408	1 680,00	685,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711111					
	D	712	Povlakové krytiny				17 125,92	
111	K	712501101	D+M začistění prostupů ve střešním plášti	kus	8,000	2 100,00	16 800,00	
		VV	po jádrovém vrtání prostupů, oprava kolem VZT potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		celá skladba střechy vč. systémové manžety a utěsnění prostupu					
	VV		8		8,000			
112	K	998712211	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	168,000	1,94	325,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712211					
	D	713	Izolace tepelné				97 840,43	
113	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	419,100	51,70	21 667,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		2NP podlahy kročejová minerální izolace tl. 30mm					
	VV		419,1		419,100			
114	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm	m2	440,055	114,20	50 254,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		419,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		440,055			
115	K	713123211	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	34,965	80,10	2 800,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713123211					
	VV		výťahová šachta XPS tl. 100mm					
	VV		výťahová šachta					
	VV		3,15*(3,15*2+2,4*2)		34,965			
116	M	28376464	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	37,762	540,00	20 391,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,965*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		37,762			
117	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,435	1 900,00	2 726,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713111					
	D	762	Konstrukce tesařské				5 695,37	
118	K	762430033	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desek 16 mm	m2	5,355	998,00	5 344,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762430033					
	VV		zaslepení okenního otvoru mč. 2.18					
	VV		2,55*2,1		5,355			
119	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,134	2 620,00	351,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762111					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				10 024,03	
120	K	763122611	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW montáž nosné konstrukce z profilů CW, UW	m2	5,355	945,00	5 060,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763122611					
	VV		zaslepení okenního otvoru mč. 2.18					
	VV		2,55*2,1		5,355			
121	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	26,775	32,80	878,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,355*5 "Přepočtené koeficientem množství		26,775			
122	M	59030617	profil výztužný UA 50	m	26,775	123,00	3 293,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,355*5 "Přepočtené koeficientem množství		26,775			
123	K	763501101	D+M rozebrání, úprava a zpětná montáž kazetového podhledu u nové příčky 1NP	m	1,500	450,00	675,00	
	VV		chodba u zadního schodiště					
	VV		1,5		1,500			
124	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,065	1 800,00	117,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321					
	D	764	Konstrukce klempířské				10 193,25	
125	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	20,300	387,00	7 856,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216603					
	VV		stěny lodžie					
	VV		2,9*7		20,300			
126	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	4,950	433,00	2 143,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216604					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,7		1,700			
	VV		1,05		1,050			
	VV		Součet		4,950			
127	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,060	3 230,00	193,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764111					
D 766			Konstrukce truhlářské	708 899,77				
128	K	766201101	D+M T1 Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. ocelové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	4,000	15 312,00	61 248,00	
129	K	766201101A	D+M T1 Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 700 x 1970 mm EI 30 DP3 + C, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. ocelové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	1,000	19 189,00	19 189,00	
130	K	766201102	D+M T2 Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. ocelové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	3,000	14 812,00	44 436,00	
131	K	766201102A	D+M T2 Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm EI 30 DP3 + C, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. ocelové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	4,000	19 189,00	76 756,00	
132	K	766201103	D+M T3 Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. ocelové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	3,000	14 812,00	44 436,00	
133	K	766201103A	D+M T3 Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm EI 30 DP3 + C, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. ocelové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	6,000	19 189,00	115 134,00	
134	K	766201104	D+M T4 Vnitřní dveře dřevěné posuvné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. obložkové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	1,000	12 834,00	12 834,00	
135	K	766201105	D+M T5 Vnitřní dveře dřevěné posuvné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. obložkové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	2,000	12 834,00	25 668,00	
136	K	766201106	D+M T6 Vnitřní dveře dřevěné posuvné na stěnu, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL, kování vč. obložkové zárubně - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	2,000	20 193,00	40 386,00	
137	K	766201107	D+M T7 Koženková shrnovací stěna 2400 x 2400mm, zavěšení stěny v horní vodící kolejnici - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	1,000	63 247,00	63 247,00	
138	K	766201108	D+M T8 Koženková shrnovací stěna 4500 x 2600mm, zavěšení stěny v horní vodící kolejnici - kompletní pozice dle výpisu dveří	kus	1,000	103 753,00	103 753,00	
139	K	766201109	D+M oboustranný obklad dveří celopobarvenými akryl-vinylými pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeranč. strukturou, barva dle výběru investora	kus	9,000	2 900,00	26 100,00	
140	K	766201110	D+M obklad zárubní ochrannými akryl-vinylými pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora	kus	18,000	1 500,00	27 000,00	
141	K	766301101	D+M P1 Jednodílné okno plastové jednokř. 1000 x 1250mm vč. přípojovacích pásek, kompletní pozice dle výpisu oken	kus	2,000	7 804,00	15 608,00	
142	K	766301102	D+M P2 Jednodílné okno plastové dvoukř. 1600 x 1200mm vč. přípojovacích pásek, kompletní pozice dle výpisu oken	kus	1,000	11 609,00	11 609,00	
143	K	766301103	D+M P3 Jednodílné okno plastové fixní 1500 x 600mm vč. přípojovacích pásek, kompletní pozice dle výpisu oken	kus	1,000	5 233,00	5 233,00	
144	K	766301104	D+M P4 Jednodílné okno plastové jednokř. 950 x 1500mm vč. přípojovacích pásek, kompletní pozice dle výpisu oken	kus	1,000	8 344,00	8 344,00	
145	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,150	289,00	2 355,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,7		1,700			
	VV		1,6*2		3,200			
	VV		1,05		1,050			
	VV		Součet		8,150			
146	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	8,965	189,00	1 694,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,965			
147	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	22,00	132,00	CS ÚRS 2024 02
148	K	998766211	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	7 051,000	0,53	3 737,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766211					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 305 228,30				
149	K	767101101	D+M H1 Hliníková prosklená okenní stěna 2900 x 2400mm kompletní pozice dle výpisu hliníkových výplní	kus	5,000	80 021,00	400 105,00	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	767101101A	D+M H1a Hliníková prosklená okenní stěna 2900 x 2400mm kompletní pozice dle výpisu hliníkových výplní	kus	1,000	81 862,00	81 862,00	
151	K	767101101B	D+M H1b Hliníková prosklená okenní stěna 2900 x 2400mm kompletní pozice dle výpisu hliníkových výplní	kus	1,000	81 862,00	81 862,00	
152	K	767101102	D+M H2 Hliníková prosklená dveřní stěna 2550 x 2150 mm PO EI 30 DP3 + C kompletní pozice dle výpisu hliníkových výplní	kus	1,000	138 273,00	138 273,00	
153	K	767101102A	D+M H2a Hliníková prosklená dveřní stěna 2550 x 2800 mm PO EI 30 DP3 + C kompletní pozice dle výpisu hliníkových výplní	kus	1,000	165 978,00	165 978,00	
154	K	767101103	D+M screenová roleta 2900 x 2400 mm, přiznaný box screen - 3D ZIP, elektrické ovládání, barva konstrukce RAL, barva látky dle výběru investor, kompletní pozice dle výpisu hliníkových výplní	kus	7,000	25 870,00	181 090,00	
155	K	767501101	D+M ocelová izolační vana výtahu (keson) tl. 3mm, svařená na místě z dílců, nátěr - kompletní prvek dle specifikace v PD	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
156	K	767601101	D+M Z1 výstupová lávka výtahu v 2NP - kompletní konstrukce, celá skladba dle PD	m2	2,805	21 215,00	59 508,08	
	VV		nosná kce - ocelový svařenec 2xU160 vč. nátěru					
	VV		svíslý sloupek kotvený do střední schodišťové zdi					
	VV		vodorovné prvky kotvené do obvodové zdi a čela podesty					
	VV		nosný silnostěnný plech s obrubou a žebrováním					
	VV		bet. potěr s PP vlákny tl. 60mm					
	VV		keramická dlažba					
	VV		veškeré ocelové nosné konstrukce s opláštěním CETRIS PO R30 DP1					
	VV		1,7*1,65		2,805			
157	K	767601102	D+M Z2 schodišťové zábradlí v. 1,1m vč. povrchové úpravy - kompletní pozice dle výpisu zámečnických výrobků	m	23,000	7 044,00	162 012,00	
	VV		mč. 2.01					
	VV		12,5		12,500			
	VV		mč. 2.17					
	VV		10,5		10,500			
	VV		Součet		23,000			
158	K	998767211	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	12 926,000	0,97	12 538,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767211					
D 771			Podlahy z dlaždic				547 527,79	
159	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	138,340	16,20	2 241,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
160	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	78,000	4,49	350,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012					
161	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	161,800	63,00	10 193,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		138,4+23,4		161,800			
162	K	771121037	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	39,000	447,00	17 433,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121037					
	VV		78*0,3		23,400			
	VV		78*0,2		15,600			
	VV		Součet		39,000			
163	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	39,000	747,00	29 133,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151024					
164	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	12,800	50,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
	VV		0,8*16		12,800			
165	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	14,080	386,00	5 434,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,080			
166	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	78,000	119,00	9 282,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022					
167	M	59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm	m	85,800	546,00	46 846,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		85,800			
168	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	78,000	433,00	33 774,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123					
	VV		schodiště přední					
	VV		1,2*21		25,200			
	VV		schodiště zadní					
	VV		1,2*22*2		52,800			
	VV		Součet		78,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	M	59761095	<i>schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm</i>	m	85,800	700,00	60 060,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		85,800			
170	K	771274233	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 200 do 250 mm	m	78,000	266,00	20 748,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274233					
	VV		schodiště přední					
	VV		1,2*21		25,200			
	VV		schodiště zadní					
	VV		1,2*22*2		52,800			
	VV		Součet		78,000			
171	M	59761128	<i>dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	21,450	350,00	7 507,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,450			
172	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	81,000	136,00	11 016,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
	VV		podesty					
	VV		7,4+6,5+4,5		18,400			
	VV		2NP					
	VV		mč. 2.01					
	VV		12,5		12,500			
	VV		mč. 2.16					
	VV		43,4		43,400			
	VV		mč. 2.17					
	VV		6,7		6,700			
	VV		Součet		81,000			
173	M	59761184	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm</i>	m	89,100	300,00	26 730,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		89,100			
174	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	76,800	187,00	14 361,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474132					
	VV		(0,3+0,3)*(20+22*2)*2		76,800			
175	M	59761184	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm</i>	m	84,480	300,00	25 344,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		76,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		84,480			
176	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	138,340	744,00	102 924,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
	VV		podesty					
	VV		4,8+4+2,7*1,2		12,040			
	VV		2NP					
	VV		9,5+2+10+1,8+3+20,8+4,1		51,200			
	VV		14+14,6+3,7+30,5+5,3		68,100			
	VV		chodba 1NP výtah					
	VV		5,5+1,5		7,000			
	VV		Součet		138,340			
177	M	59761120R	<i>dlažba keramická slinutá povrch protiskluz tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	152,174	400,00	60 869,60	
	VV		138,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		152,174			
178	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	76,890	430,00	33 062,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		2NP mokré provozy + vytažení na sokl					
	VV		(2+10+1,8+3+20,8+14+14,6+3,7)*1,1		76,890			
179	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	235,800	51,10	12 049,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		81+78+76,8		235,800			
180	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	235,800	46,50	10 964,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
181	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	6,743	973,00	6 560,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111					
D	776		Podlahy povlakové				338 030,79	
182	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	299,800	54,00	16 189,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112					
183	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	299,800	16,00	4 796,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
184	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	299,800	85,00	25 483,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
185	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	299,800	323,00	96 835,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122					
186	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	299,800	170,00	50 966,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
	VV		2NP					
	VV		92+33+14,5+11,6+4,3+96+35+13,4		299,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	329,780	369,40	121 820,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		299,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		329,780			
188	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	181,400	43,70	7 927,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		mč. 2.07+07a					
	VV		48,5+1,7*2		51,900			
	VV		mč. 2.09					
	VV		20,7		20,700			
	VV		mč. 2.10					
	VV		18,7		18,700			
	VV		mč. 2.11					
	VV		8,3		8,300			
	VV		mč. 2.12					
	VV		39,5		39,500			
	VV		mč. 2.12a					
	VV		23,8		23,800			
	VV		mč. 2.14					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		181,400			
189	M	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	185,028	53,00	9 806,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		181,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		185,028			
190	K	998776111	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	3,505	1 200,00	4 206,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776111					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				443 688,75	
191	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	217,250	7,70	1 672,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
192	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	217,250	63,00	13 686,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
193	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	145,600	410,00	59 696,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		mč. 2.05					
	VV		2,6*20,6		53,560			
	VV		mč. 2.08					
	VV		2,1*(18,8+4)		47,880			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		mč. 2.13					
	VV		2,1*(20,8)+1,2*3,4		47,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		145,600			
194	K	781472235	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 6 do 9 ks/m2	m2	217,250	720,00	156 420,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472235					
	VV		2NP					
	VV		mč. 2.02					
	VV		2,1*(1,3*2+1,5*2)		11,760			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		mč. 2.03					
	VV		2,1*10,2		21,420			
	VV		-0,7*2*2-0,8*2-0,9*2		-6,200			
	VV		mč. 2.03a					
	VV		2,1*(1,5*2+1,15*2)		11,130			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		mč. 2.04					
	VV		2,1*(1,5*2+1,3*2+1,2*4)		21,840			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		mč. 2.05					
	VV		2,6*20,6		53,560			
	VV		mč. 2.08					
	VV		2,1*(18,8+4)		47,880			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		mč. 2.13					
	VV		2,1*(20,8)+1,2*3,4		47,760			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		mč. 2.15					
	VV		2,1*(1,4*4+1,1*2+1,6*2)		23,100			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		Součet		217,250			
195	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	228,113	350,00	79 839,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		217,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		228,113			
196	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	104,400	178,00	18 583,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211					
	VV		2,1*18+10		47,800			
	VV		1,2*4+1,7*2+0,3*2		8,800			
	VV		2,6*5		13,000			
	VV		0,6*4*5		12,000			
	VV		(0,9*2+1,2*2)*4		16,800			
	VV		(0,6*2+0,9*2)*2		6,000			
	VV		Součet		104,400			
197	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	109,620	195,00	21 375,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		104,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		109,620			
198	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	106,700	116,00	12 377,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2NP					
	VV		mč. 2.02					
	VV		(1,3*2+1,5*2)		5,600			
	VV		mč. 2.03					
	VV		10,2		10,200			
	VV		mč. 2.03a					
	VV		(1,5*2+1,15*2)		5,300			
	VV		mč. 2.04					
	VV		(1,5*2+1,3*2+1,2*4)		10,400			
	VV		mč. 2.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		mč. 2.08					
	VV		(18,8+4)		22,800			
	VV		mč. 2.13					
	VV		(20,8)		20,800			
	VV		mč. 2.15					
	VV		(1,4*4+1,1*2+1,6*2)		11,000			
	VV		Součet		106,700			
199	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	112,035	195,00	21 846,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		106,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		112,035			
200	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	10,000	241,00	2 410,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781493611					
201	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	10,000	1 198,00	11 980,00	CS ÚRS 2024 02
202	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	223,000	57,70	12 867,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		106,7+116,3		223,000			
203	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	106,700	52,60	5 612,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495117					
204	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	34,800	258,00	8 978,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571131					
	VV		0,6*4*5		12,000			
	VV		(0,9*2+1,2*2)*4		16,800			
	VV		(0,6*2+0,9*2)*2		6,000			
	VV		Součet		34,800			
205	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	28,000	132,00	3 696,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674112					
	VV		oprava schodišťové zdi					
	VV		hlavní schodiště					
	VV		4,5*2+5		14,000			
	VV		zadní schodiště					
	VV		4,5*2+5		14,000			
	VV		Součet		28,000			
206	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	13,816	450,00	6 217,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,8*0,2		6,960			
	VV		28*0,2		5,600			
	VV		Součet		12,560			
	VV		12,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,816			
207	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	6,601	974,00	6 429,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				13 444,88	
208	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	38,250	79,50	3 040,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313					
	VV		zárubně 15ks					
	VV		(0,9+2,1*2)*0,5*15		38,250			
209	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	38,250	137,00	5 240,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
210	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	38,250	135,00	5 163,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				248 808,06	
211	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 664,268	20,20	33 618,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		104,4+419,1+506,088+245,2+389,48		1 664,268			
212	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 664,268	98,20	163 431,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
213	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 664,268	31,10	51 758,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211163					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: 03.1 - Elektro

KSO: Místo: Zlatá Koruna

CC-CZ: Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

IČ: DIČ:

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			730 827,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 827,41	21,00%	153 473,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	884 301,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.1 - Elektro

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	730 827,41
M19 - Specifikace rozvaděčů	111 475,00
M21 - Elektromontáže	321 858,41
M39 - Specifikace materiálu - svítidla	277 994,00
M61 - Revize	19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.1 - Elektro

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

21. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

730 827,41

D M19 Specifikace rozvaděčů

111 475,00

1	K	Pol1	Rozvaděč RE 63A 1/1 + hl. vyp. příprava pro FVE	ks	1,000	6 250,00	6 250,00	
2	K	Pol2	Rozvaděč RH	ks	1,000	32 910,00	32 910,00	
3	K	Pol3	Rozvaděč R-MŠ	ks	1,000	67 115,00	67 115,00	
4	K	Pol4	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1,000	3 200,00	3 200,00	
5	K	Pol5	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1,000	2 000,00	2 000,00	

D M21 Elektromontáže

321 858,41

6	K	Pol6	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2O x 1,5 mm2	m	80,000	28,63	2 290,40	
7	K	Pol7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3O x 1,5 mm2	m	280,000	28,63	8 016,40	
8	K	Pol8	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	1 260,000	28,63	36 073,80	
9	K	Pol9	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	990,000	28,63	28 343,70	
10	K	Pol10	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 J x 1,5 mm2	m	30,000	28,63	858,90	
11	K	Pol11	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	140,000	28,63	4 008,20	
12	K	Pol12	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 6 mm2	m	30,000	32,10	963,00	
13	K	Pol13	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5x16 mm2	m	30,000	42,15	1 264,50	
14	K	Pol14	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-AYKY 4x25 mm2	m	10,000	65,00	650,00	
15	K	Pol15	kabel CXXH-V 5x1,5	m	20,000	31,00	620,00	
16	K	Pol16	Kabel UTP5e	m	200,000	25,00	5 000,00	
17	K	Pol17	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	30,000	24,50	735,00	
18	K	Pol18	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	210,000	24,50	5 145,00	
19	K	Pol19	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	30,000	24,50	735,00	
20	K	Pol20	trubka LPE -2 23	m	80,000	24,00	1 920,00	
21	K	Pol21	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	129,000	45,00	5 805,00	
22	K	Pol22	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	10,000	90,00	900,00	
23	K	Pol23	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	2,000	110,00	220,00	
24	K	Pol24	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	9,000	105,00	945,00	
25	K	Pol25	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	20,000	105,00	2 100,00	
26	K	Pol26	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	7,000	115,00	805,00	
27	K	Pol27	Spínač zapuštěný -7- Tango komplet	kus	8,000	125,00	1 000,00	
28	K	Pol28	Tlačítko Tango komplet	kus	7,000	105,00	735,00	
29	K	Pol29	Tlačítko zvonkové Tango komplet	kus	2,000	105,00	210,00	
30	K	Pol30	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	47,000	140,00	6 580,00	
31	K	Pol31	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet IP44	kus	19,000	165,00	3 135,00	
32	K	Pol32	Třípolový vypínač Tango komplet	kus	2,000	290,00	580,00	
33	K	Pol33	Zásuvka PC 2xRJ45 Tango komplet	kus	6,000	320,00	1 920,00	
34	K	Pol34	tlačítko STOP technologie	kus	1,000	210,00	210,00	
35	K	Pol35	tlačítko pod sklem TOTAL stop	kus	1,000	210,00	210,00	
36	K	Pol36	zátko do zásuvky 230v 59910-91004	ks	40,000	10,00	400,00	
37	K	Pol37	pohybové čidlo nástěnné	ks	3,000	190,00	570,00	
38	K	Pol38	regulátor otáček REB 2,5	ks	1,000	339,00	339,00	
39	K	Pol39	domácí telefon	ks	2,000	390,00	780,00	
40	K	Pol40	zvonkové tablo dvě tlačítka	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
41	K	Pol41	montáž světel	ks	126,000	210,00	26 460,00	
42	K	Pol42	montáž a zapojení RE	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	
43	K	Pol43	montáž a zapojení RH	ks	1,000	4 985,00	4 985,00	
44	K	Pol44	montáž a zapojení R-MŠ	ks	1,000	7 250,00	7 250,00	
45	K	Pol45	připojení bezdotykových baterií + zdroje	ks	14,000	320,00	4 480,00	
46	K	Pol46	připojení ventilátorů	ks	8,000	350,00	2 800,00	
47	K	Pol47	označení kabelů	ks	77,000	25,00	1 925,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Dod	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 20 x 1,5 mm2	m	80,000	12,00	960,00	
49	K	Pol48	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	280,000	15,65	4 382,00	
50	K	Pol49	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	1 260,000	15,65	19 719,00	
51	K	Pol50	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	990,000	26,30	26 037,00	
52	K	Pol51	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 J x 1,5 mm2	m	30,000	22,95	688,50	
53	K	Pol52	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	140,000	37,10	5 194,00	
54	K	Pol53	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 6 mm2	m	30,000	89,15	2 674,50	
55	K	Pol54	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5x16 mm2	m	30,000	245,91	7 377,30	
56	K	Pol55	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-AYKY 4x25 mm2	m	10,000	79,20	792,00	
57	K	Pol56	kabel CXKH-V 5x1,5	m	20,000	36,10	722,00	
58	K	Pol57	Kabel UTP5e	m	200,000	8,99	1 798,00	
59	K	Pol58	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	30,000	9,90	297,00	
60	K	Pol59	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	210,000	22,30	4 683,00	
61	K	Pol60	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	30,000	51,10	1 533,00	
62	K	Pol61	trubka LPE -2 23	m	80,000	15,20	1 216,00	
63	K	Pol62	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	129,000	49,39	6 371,31	
64	K	Pol63	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	10,000	52,30	523,00	
65	K	Pol64	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	2,000	124,00	248,00	
66	K	Pol65	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	9,000	135,00	1 215,00	
67	K	Pol66	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	20,000	141,00	2 820,00	
68	K	Pol67	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	7,000	168,00	1 176,00	
69	K	Pol68	Spínač zapuštěný -7- Tango komplet	kus	8,000	181,00	1 448,00	
70	K	Pol69	Tlačítko Tango komplet	kus	7,000	166,00	1 162,00	
71	K	Pol70	Tlačítko zvonkové Tango komplet	kus	2,000	174,00	348,00	
72	K	Pol71	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	47,000	144,00	6 768,00	
73	K	Pol72	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet IP44	kus	19,000	161,00	3 059,00	
74	K	Pol73	Třípolový vypínač Tango komplet	kus	2,000	688,00	1 376,00	
75	K	Pol74	Zásuvka PC 2xRJ45 Tango komplet	kus	6,000	244,15	1 464,90	
76	K	Pol75	tlačítko STOP technologie	kus	1,000	661,00	661,00	
77	K	Pol76	tlačítko pod sklem TOTAL stop	kus	1,000	599,00	599,00	
78	K	Pol36	zátko do zásuvky 230v 59910-91004	ks	40,000	5,30	212,00	
79	K	Pol77	pohybové čidlo nástěnné	ks	3,000	741,00	2 223,00	
80	K	Pol78	regulátor otáček REB 2,5	ks	1,000	2 977,00	2 977,00	
81	K	Pol79	domácí telefon	ks	2,000	628,00	1 256,00	
82	K	Pol80	zvonkové tablo dvě tlačítka	ks	1,000	3 174,00	3 174,00	
83	K	Pol81	Přirážka za podružný materiál m21	%	3,000	5 955,00	17 865,00	
84	K	Pol82	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	3,000	3 817,00	11 451,00	

D		M39	Specifikace materiálu - svítidla	277 994,00				
85	K	Dod.1	světlo LED nástěnné	ks	20,000	1 781,00	35 620,00	
86	K	Pol83	světlo LED nástěnné s pohyb. Čidlem	ks	5,000	1 613,00	8 065,00	
87	K	Pol84	světlo stropní LED 41W	ks	47,000	2 084,00	97 948,00	
88	K	Pol85	světlo stropní LED 19W	ks	12,000	2 340,00	28 080,00	
89	K	Pol86	světlo stropní LED 32W	ks	21,000	3 690,00	77 490,00	
90	K	Pol87	světlo NO LED	ks	21,000	971,00	20 391,00	
91	K	Pol88	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1,000	6 500,00	6 500,00	
92	K	Pol89	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1,000	3 900,00	3 900,00	

D		M61	Revize	19 500,00				
93	K	Pol90	revize el.zařízení	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: 03.2 - Úprava rozvodu plynu

KSO: Místo: Zlatá Koruna

CC-CZ: Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

IČ: DIČ:

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			45 840,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 840,00	21,00%	9 626,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 466,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: **03.2 - Úprava rozvodu plynu**

Místo: Zlatá Koruna
Zadavatel: Obec Zlatá Koruna
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Datum: 21. 9. 2024
Projektant: Ing. Ladislav Sláma
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 840,00
723 - Vnitřní plynovod	38 840,00
783 - Nátěry	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.2 - Úprava rozvodu plynu

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 840,00

D 723 Vnitřní plynovod 38 840,00

1	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm	m	6,000	100,00	600,00	
2	K	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	8,000	200,00	1 600,00	
3	K	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,044	5 000,00	220,00	
4	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm	m	14,000	710,00	9 940,00	
5	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
6	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,000	50,00	1 000,00	
7	K	723190915R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
8	K	722130916R00	Oprava - přeřezání ocelové trubky do DN 50 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	
9	K	723150367R00	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57/2,9 mm	m	0,200	500,00	100,00	
10	K	723163106R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 35 x 1,5 mm	m	6,000	1 230,00	7 380,00	
11	K	723190253R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	
12	K	723237215R00	Kohout kulový, plnopřítokový, plyn DN 25 mm, páka - žlutá	kus	1,000	600,00	600,00	
13	K	723236614VD	Plynový filtr závitový DN 25	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
14	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1"	kus	2,000	100,00	200,00	
15	K	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 783 Natěry 7 000,00

16	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	14,000	500,00	7 000,00	
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.3 - Vytápění

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 033 730,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 033 730,46	21,00%	217 083,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 250 813,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.3 - Vytápění

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 033 730,46
731 - Kotelny	96 535,00
732 - Strojovny	164 695,00
733 - Rozvod potrubí	257 395,00
734 - Armatury	153 790,00
713 - Izolace tepelné	57 234,00
735 - Otopná tělesa	240 931,60
79 - Ostatní konstrukce a práce PSV	54 000,00
S - Přesuny sutí	9 149,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy ZNP a přístavba výtahu			
Objekt:				03 - Profese			
Soupis:				03.3 - Vytápění			
Místo:		Zlatá Koruna		Datum:		21. 9. 2024	
Zadavatel:		Obec Zlatá Koruna		Projektant:		Ing. Ladislav Sláma	
Uchazeč:		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.		Zpracovatel:		Filip Šimek www.rozp.cz	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 033 730,46

D 731		Kotelny		96 535,00				
1	K	731200825R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
3	K	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	0,307	5 000,00	1 535,00	
4	K	731191941R00	Napuštění kotle po opravě do 5 m2	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	48404820VD	Závěsný kondenzační plynový kotel např. Viessmann Vitodens 200-W 32 kW (tech.míst.2)	kus	1,000	62 400,00	62 400,00	
6	K	731412210VD	Demontáž stávajícího odkouření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	731412590VD	Montáž koaxiálního odkouření, délka cca 6,0 m	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	731412211VD	Koaxiální odkouření DN 60/100 mm, délka cca 6,0 m, v původní trase, šikmá střecha	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00	
9	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	

D 732		Strojovny		164 695,00				
10	K	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
11	K	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	2,000	500,00	1 000,00	
13	K	732493810VD	Demontáž ostatního zařízení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,521	5 000,00	2 605,00	
15	K	732119190R00	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
16	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku (včetně dodávky štítku)	soubor	12,000	500,00	6 000,00	
17	K	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,000	500,00	500,00	
19	K	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	500,00	500,00	
20	K	732349101R00	Montáž anuloidu l - průtok 4 m3/hod	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
21	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,000	500,00	1 000,00	
22	K	48432000VD	Čerpadlová skupina, směšovací funkce, např. ESBE GRA 211	kus	2,000	16 860,00	33 720,00	
23	K	48432001VD	Rozdělovač pro čerpadlovou skupinu např. ESBE GMA 521, integrovaný HVDT, rozteč 125 mm	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
24	K	48432203VD	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků např. HVDT typ 24 B, max. 3 m3/h	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	
25	K	48432204VD	Izolační pouzdro pro HVDT	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
26	K	48432300VD	Kombinovaný rozdělovač se sběračem např. RS MU 82-125 mm	kus	1,000	15 820,00	15 820,00	
27	K	48432301VD	Izolační pouzdro pro RS modul MU 82-125	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
28	K	48466205	Nádoba expanzní membránová Reflex N 50 l, 6/1,5 bar	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
29	K	48466206	Nádoba expanzní membránová Reflex N 80 l, 6/1,5 bar	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
30	K	4261097518	Elektronické oběhové čerpadlo např. Wilo-Yonos Pico 1.0 25/1-6	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	
31	K	42610986VD	Tepelně izolační kryt k čerpadlu Wilo Yonos PICO	kus	2,000	630,00	1 260,00	
32	K	38822171VD	Mosazné šroubení k čerpadlu	kus	4,000	500,00	2 000,00	
33	K	48404821VD	Nepřímotopný zásobníkový ohříváč vody např. Viessmann Vitocell 100-W, objem 160 litrů	kus	1,000	27 440,00	27 440,00	
34	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	

D 733		Rozvod potrubí		257 395,00				
35	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	130,000	60,00	7 800,00	
36	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,419	5 000,00	2 095,00	
37	K	733161901R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 12 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	
38	K	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	26,000	600,00	15 600,00	
39	K	733161903R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	18,000	700,00	12 600,00	
40	K	733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm	kus	1,000	800,00	800,00	
41	K	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	12,000	900,00	10 800,00	
42	K	733161906R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	733161907R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 42 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
44	K	733163101R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm	m	1,000	310,00	310,00	
45	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	55,000	340,00	18 700,00	
46	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	69,000	440,00	30 360,00	
47	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	51,000	550,00	28 050,00	
48	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	105,000	770,00	80 850,00	
49	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	4,000	1 230,00	4 920,00	
50	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	4,000	1 560,00	6 240,00	
51	K	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	28,000	100,00	2 800,00	
52	K	733167002R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1	kus	18,000	150,00	2 700,00	
53	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	285,000	10,00	2 850,00	
54	K	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	4,000	15,00	60,00	
55	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	30,000	220,00	6 600,00	
56	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	22,000	330,00	7 260,00	
57	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D		734	Armatury	153 790,00				
58	K	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	4,000	50,00	200,00	
59	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	32,000	100,00	3 200,00	
60	K	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	20,000	150,00	3 000,00	
61	K	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,044	5 000,00	220,00	
62	K	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	2,000	50,00	100,00	
63	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	17,000	60,00	1 020,00	
64	K	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/8	kus	2,000	70,00	140,00	
65	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	37,000	80,00	2 960,00	
66	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	3,000	90,00	270,00	
67	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	17,000	100,00	1 700,00	
68	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 5/4	kus	2,000	110,00	220,00	
69	K	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 6/4	kus	4,000	120,00	480,00	
70	K	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 3/4	kus	2,000	500,00	1 000,00	
71	K	734235122R00	Kohout kulový, plnopřítokový, DN 20, červená páka	kus	2,000	400,00	800,00	
72	K	734235123R00	Kohout kulový, plnopřítokový, DN 25, červená páka	kus	12,000	500,00	6 000,00	
73	K	734235124R00	Kohout kulový, plnopřítokový, DN 32, červená páka	kus	1,000	800,00	800,00	
74	K	734235125R00	Kohout kulový, plnopřítokový, DN 40, červená páka	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
75	K	734245423R00	Klapka zpětná, DN 25, topení	kus	2,000	500,00	1 000,00	
76	K	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 20	kus	1,000	200,00	200,00	
77	K	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 25	kus	5,000	300,00	1 500,00	
78	K	734295213R00	Filtr, DN 25, mosazný, nerez sítko	kus	2,000	500,00	1 000,00	
79	K	734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10	kus	2,000	150,00	300,00	
80	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	15,000	200,00	3 000,00	
81	K	734419111R00	Montáž termomanometru	kus	4,000	150,00	600,00	
82	K	734411152VD	Termomanometr D 80, 1/4" x 1/2", 0 - 6 bar	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
83	K	734429103R00	Montáž tlakoměru	kus	2,000	150,00	300,00	
84	K	734411153VD	Manometr D63, spodní připojení, 0 - 6 bar	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
85	K	734424911VD	Manometrický kohout niklovaný G 1/2"	kus	2,000	250,00	500,00	
86	K	734391114R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus	2,000	250,00	500,00	
87	K	734226211RT1	Ventil termostatický přímý, DN 10, nastavení 1-8	kus	1,000	340,00	340,00	
88	K	734226212RT1	Ventil termostatický přímý, DN 15, nastavení 1-8	kus	17,000	450,00	7 650,00	
89	K	55137306.A	Hlavice termostatická s vestavěným čidlem, barva bílá	kus	17,000	500,00	8 500,00	
90	K	5513730620VD	Hlavice termostatická pro veřejné prostory, nastavení speciálním klíčem, barva bílá	kus	5,000	600,00	3 000,00	
91	K	551108815VD	Klíč univerzální pro termostatickou hlavici - veřejné prostory	kus	1,000	100,00	100,00	
92	K	55121100145VD	Integrovaná armatura (ventil + reg.uz.šroubení), včetně termostatické hlavice, bílá	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
93	K	55121100146VD	Krytka integrované armatury bílá	kus	1,000	50,00	50,00	
94	K	5513730612VD	Krytka šroubení bílá (pro otopná tělesa VK)	kus	4,000	60,00	240,00	
95	K	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automatický DN 15	kus	3,000	450,00	1 350,00	
96	K	55120611VD	Kulový kohout s magnetem a filtrem DN 32, páka	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
97	K	55120613VD	Kulový kohout s magnetem a filtrem DN 40, páka	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
98	K	55123111	Kohout kulový pro expanzní nádoby MK 3/4"	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
99	K	55123112	Kohout kulový pro expanzní nádoby MK 1"	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
100	K	734494212R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/8	kus	2,000	500,00	1 000,00	
101	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	17,000	600,00	10 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	soubor	4,000	500,00	2 000,00	
103	K	38822170VD	Měřič tepla např. Supercal 739, q=2,5 m3/h, DN 20, 2 výstupy	soubor	4,000	10 000,00	40 000,00	
104	K	484882010VD	Třicestný směšovací ventil např. ESBE VRG 131 20-4 (DN 20, kv=4)	soubor	2,000	2 600,00	5 200,00	
105	K	484882011VD	Servopohon např. ESBE ARA 661 (3-bodový, 230 V, 120 s)	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
106	K	734266771R00	Šroubení svěrné na měď 12x1 mm - EK	kus	2,000	100,00	200,00	
107	K	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	26,000	150,00	3 900,00	
108	K	734266773R00	Šroubení svěrné na měď 18x1 mm - EK	kus	18,000	200,00	3 600,00	
109	K	734266221R00	Šroubení regulační přímé, DN 10	kus	1,000	100,00	100,00	
110	K	734266222R00	Šroubení regulační přímé, DN 15	kus	17,000	150,00	2 550,00	
111	K	734266422R00	Šroubení uzavírací dvoutř. s vypouštěním přímé DN15	kus	4,000	250,00	1 000,00	
112	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 713		Izolace tepelné					57 234,00	
113	K	713463211VD	Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50	m	28,000	100,00	2 800,00	
114	K	61313203VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliník. úpravou tl. 20/28 mm	m	28,000	1 570,00	43 960,00	
115	K	722181214RT7	Izolace návleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	12,000	88,00	1 056,00	
116	K	722181214RT9	Izolace návleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	47,000	94,00	4 418,00	
117	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 735		Otopná tělesa					240 931,60	
118	K	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	63,670	200,00	12 734,00	
119	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	2,870	300,00	861,00	
120	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	92,000	25,00	2 300,00	
121	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	66,540	100,00	6 654,00	
122	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,815	5 000,00	4 075,00	
123	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	23,000	250,00	5 750,00	
124	K	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	23,000	150,00	3 450,00	
125	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	74,735	160,00	11 957,60	
126	K	735156241R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
127	K	735156267R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
128	K	735156582R00	Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
129	K	735156641R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
130	K	735156643R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 500 mm, dl. 700 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
131	K	735156650R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1800 mm	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
132	K	735156651R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 500 mm, dl. 2000 mm	kus	5,000	7 500,00	37 500,00	
133	K	735156681R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 900 mm, dl. 500 mm	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	
134	K	735156682R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	0,000	4 900,00	0,00	
135	K	735156688R00	Otopné těleso panelové Klasik 22, v. 900 mm, dl. 1200 mm	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
136	K	735156749R00	Otopné těleso panelové Klasik 33, v. 500 mm, dl. 1600 mm	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
137	K	735157652R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 500 mm, dl. 2000 mm (levé)	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
138	K	735157584R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 900 mm, dl. 800 mm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
139	K	735157586R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 900 mm, dl. 1000 mm	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	
140	K	735157688R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 1200 mm	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	
141	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	2,000	100,00	200,00	
142	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	19,000	150,00	2 850,00	
143	K	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles třířadých	kus	1,000	200,00	200,00	
144	K	735159110R00	Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	
145	K	735159210R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	12,000	700,00	8 400,00	
146	K	735159230R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
147	K	735159240R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 2820 mm	kus	6,000	900,00	5 400,00	
148	K	735159330R00	Montáž panelových těles třířadých do délky 1980 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
149	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
150	K	4845183493	Těleso otopné trubkové Linear Max-M KLMM výška 1810 mm, délka 600 mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
151	K	48441523	Konzola stojánková pro typy 22,33	sada	23,000	650,00	14 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	48441526	Krytka základové desky pro konzolu vnitřní	kus	23,000	50,00	1 150,00	
153	K	48441527	Krytka nosného profilu vnitřní	kus	23,000	100,00	2 300,00	
154	K	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm (1.PP chodba 014)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
155	K	735192921R00	Zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm (1. PP chodba 014)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
156	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	

D		79	Ostatní konstrukce a práce PSV				54 000,00	
157	K	7990001VD	Tlaková a topná zkouška	hod	24,000	600,00	14 400,00	
158	K	7990003VD	Doregulování topného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
159	K	7990004VD	Výpomocné práce pro ÚT	hod	16,000	600,00	9 600,00	
160	K	7990007VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
161	K	7990011VD	Zprovoznění kotlů, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
162	K	7990006VD	Revize plynu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
163	K	7990012VD	Revize odvodu spalín	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D		S	Přesuny sutí				9 149,86	
164	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,105	304,00	639,92	
165	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 15 km)	t	29,466	13,30	391,90	
166	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,105	432,50	910,41	
167	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (do 50 m)	t	16,838	48,20	811,59	
168	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	2,105	158,50	333,64	
169	K	97999001VD	Poplatek za uložení na skládku	t	2,105	2 880,00	6 062,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.4 - ZTI

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 087 398,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 087 398,79	21,00%	228 353,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 315 752,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.4 - ZTI

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 087 398,79
713 - Izolace tepelné	32 248,00
721 - Vnitřní kanalizace	129 200,00
722 - Vnitřní vodovod	302 031,00
725 - Zařizovací předměty	581 770,00
S - Přesuny sutí	2 729,79
79 - Ostatní konstrukce a práce PSV	39 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy ZNP a přístavba výtahu					
Objekt:		03 - Profese					
Soupis:		03.4 - ZTI					
Místo:		Zlatá Koruna			Datum: 21. 9. 2024		
Zadavatel:		Obec Zlatá Koruna			Projektant: Ing. Ladislav Sláma		
Uchazeč:		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.			Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 087 398,79

D 713		Izolace tepelné					32 248,00	
1	K	713463211VD	Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50	m	36,000	50,00	1 800,00	
2	K	61313202VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníků. úpravou tl. 20/22 mm	m	12,000	152,00	1 824,00	
3	K	61313203VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníků. úpravou tl. 20/28 mm	m	12,000	157,00	1 884,00	
4	K	61313204VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníků. úpravou tl. 25/35 mm	m	12,000	210,00	2 520,00	
5	K	713463212VD	Montáž tepelné izolace na potrubí do průměru 110 mm	m	36,000	100,00	3 600,00	
6	K	61313210VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníků. úpravou tl. 30/76 mm	m	4,000	345,00	1 380,00	
7	K	61313211VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníků. úpravou tl. 30/114 mm	m	32,000	445,00	14 240,00	
8	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 721		Vnitřní kanalizace					129 200,00	
9	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	19,500	50,00	975,00	
10	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	12,000	100,00	1 200,00	
11	K	721290822R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m	t	0,065	5 000,00	325,00	
12	K	721170963R00	Propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,000	500,00	500,00	
13	K	721170965R00	Propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	
14	K	721170973R00	Krácení trub, D 75 mm	kus	2,000	200,00	400,00	
15	K	721170975R00	Krácení trub, D 110 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00	
16	K	721177702R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, připojovací, D 40 x 2,0 mm	m	11,000	400,00	4 400,00	
17	K	721177703R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, připojovací, D 50 x 2,1 mm	m	14,000	500,00	7 000,00	
18	K	721177704R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, připojovací, D 75 x 2,6 mm	m	2,000	800,00	1 600,00	
19	K	721177705R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, připojovací, D 110 x 3,6 mm	m	9,000	1 100,00	9 900,00	
20	K	721177714R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, odpadní svislé, D 75 x 2,6 mm	m	4,000	800,00	3 200,00	
21	K	721177715R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, odpadní svislé, D 110 x 3,6 mm	m	32,000	1 110,00	35 520,00	
22	K	721177734R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, ležaté zavěšené, D 75 x 2,6 mm	m	4,000	800,00	3 200,00	
23	K	721177735R00	Potrubí třívrstvé, odhlučňené, ležaté zavěšené, D 110 x 3,6 mm	m	12,000	1 500,00	18 000,00	
24	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 mm	kus	16,000	50,00	800,00	
25	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 mm	kus	9,000	100,00	900,00	
26	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
27	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 mm	kus	13,000	200,00	2 600,00	
28	K	721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
29	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní PP HL810 D 110 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
30	K	721273180R00	Přívzdušňovací ventil DN 50, podomítkový pro přívzdušnění připojovacího potrubí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
31	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	88,000	60,00	5 280,00	
32	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 722		Vnitřní vodovod					302 031,00	
33	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	52,000	50,00	2 600,00	
34	K	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	28,000	100,00	2 800,00	
35	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	52,000	50,00	2 600,00	
36	K	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4"	kus	4,000	60,00	240,00	
37	K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4"	kus	2,000	70,00	140,00	
38	K	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,134	5 000,00	670,00	
39	K	722130916R00	Přeřezání ocelové trubky do DN 50 mm	kus	3,000	250,00	750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	722131916R00	Vsazení odbočky DN 50 mm	soubor	3,000	1 600,00	4 800,00	
41	K	722131936R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 50 mm	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	
42	K	722151214R00	Potrubí nerezové pro vodu D 22 x 1,2 mm	m	12,000	680,00	8 160,00	
43	K	722151215R00	Potrubí nerezové pro vodu D 28 x 1,2 mm	m	12,000	890,00	10 680,00	
44	K	722151216R00	Potrubí nerezové pro vodu D 35 x 1,5 mm	m	12,000	1 450,00	17 400,00	
45	K	722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	16,000	50,00	800,00	
46	K	722171914R00	Odříznutí plastové trubky D 32 mm	kus	2,000	100,00	200,00	
47	K	722172431R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22	m	39,000	200,00	7 800,00	
48	K	722172432R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22	m	154,000	250,00	38 500,00	
49	K	722172433R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22	m	60,000	320,00	19 200,00	
50	K	722172434R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, PN 22	m	1,500	400,00	600,00	
51	K	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	39,000	50,00	1 950,00	
52	K	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	154,000	100,00	15 400,00	
53	K	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	60,000	150,00	9 000,00	
54	K	722174915R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm	m	1,500	200,00	300,00	
55	K	722181212RT7	Izolace nápleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	39,000	44,00	1 716,00	
56	K	722181212RT9	Izolace nápleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	80,000	60,00	4 800,00	
57	K	722181212RU2	Izolace nápleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	13,000	80,00	1 040,00	
58	K	722181214RT9	Izolace nápleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	74,000	140,00	10 360,00	
59	K	722181214RU2	Izolace nápleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	47,000	180,00	8 460,00	
60	K	722181214RW2	Izolace nápleková izolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	1,500	200,00	300,00	
61	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	39,000	200,00	7 800,00	
62	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	2,000	210,00	420,00	
63	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	7,000	220,00	1 540,00	
64	K	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 mm	kus	3,000	230,00	690,00	
65	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,000	500,00	6 000,00	
66	K	722191132R00	Hadice DN 15 mm, délka 400 mm (výlevka)	soubor	1,000	500,00	500,00	
67	K	722220111R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	17,000	250,00	4 250,00	
68	K	722220121R00	Nástěnka, pro baterii G 1/2"	pár	22,000	500,00	11 000,00	
69	K	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	7,000	400,00	2 800,00	
70	K	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	11,000	500,00	5 500,00	
71	K	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 32 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
72	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus	7,000	100,00	700,00	
73	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	7,000	110,00	770,00	
74	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	2,000	120,00	240,00	
75	K	722249102R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1"	kus	2,000	500,00	1 000,00	
76	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	2,000	11 600,00	23 200,00	
77	K	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2,000	660,00	1 320,00	
78	K	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	2,000	500,00	1 000,00	
79	K	722534113VD	Pojistná skupina na omítku - zásobník TV (studená voda)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
80	K	722534114VD	Cirkulační čerpadlo s přípoj. příslušenstvím	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	
81	K	423916622	Žlab pro plastové potrubí PPR 25 mm, L = 2 m	kus	30,000	50,00	1 500,00	
82	K	423916623	Žlab pro plastové potrubí PPR 32 mm, L = 2 m	kus	18,000	60,00	1 080,00	
83	K	722264321R00	Vodoměr bytový SV DN 15 x 80 mm, Qn 2,5 m3/h, vč. montáže, nátrubků a šroubení	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
84	K	722264325R00	Vodoměr bytový TV 2,5 m3/h, vč. montáže, nátrubků a šroubení	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
85	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	290,500	50,00	14 525,00	
86	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	290,500	60,00	17 430,00	
87	K	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	725	Zařizovací předměty				581 770,00	
88	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,000	200,00	200,00
89	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,000	200,00	2 600,00
90	K	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,000	100,00	100,00
91	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	13,000	200,00	2 600,00
92	K	725840850R00	Demontáž baterie sprchové	kus	3,000	200,00	600,00
93	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	13,000	100,00	1 300,00
94	K	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	13,000	100,00	1 300,00
95	K	725590812R00	Přesun vybouraných hmot, zařízení předměty H 12 m	t	0,430	5 000,00	2 150,00
96	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	12,000	1 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	12,000	1 000,00	12 000,00	
98	K	725119501VD	Montáž mechanického tlakového splachovače	kus	12,000	500,00	6 000,00	
99	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	15,000	1 000,00	15 000,00	
100	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	
101	K	725339101R00	Montáž výlevky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
102	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	15,000	100,00	1 500,00	
103	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"	soubor	19,000	100,00	1 900,00	
104	K	725291111R00	Madlo rovné bílé dl. 300 mm (sprcha dětí)	soubor	2,000	1 600,00	3 200,00	
105	K	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
106	K	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	500,00	500,00	
107	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	15,000	500,00	7 500,00	
108	K	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	2,000	500,00	1 000,00	
109	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,000	250,00	500,00	
110	K	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	
111	K	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
112	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	
113	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská umyvadla	soubor	9,000	500,00	4 500,00	
114	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	5,000	500,00	2 500,00	
115	K	55141107VD	Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný chrom	kus	2,000	250,00	500,00	
116	K	55141108VD	Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom	kus	8,000	250,00	2 000,00	
117	K	55141109VD	Rohový ventil se sítkem nerez 3/8" x 1/2", chrom (výlevka)	kus	1,000	250,00	250,00	
118	K	55141115VD	Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpustí, v = 141 mm, výtok 117 mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
119	K	55141125VD	Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 24 V/DC, v= 136 mm, výtok 157 mm	kus	10,000	12 600,00	126 000,00	
120	K	55141150VD	Automatická umyvadlová s elektronikou. 24 V/DC. v = 175 mm, výtok 158 mm	kus	2,000	13 800,00	27 600,00	
121	K	55141116VD	Umyvadlová baterie stojánková "L" bez automat. výpustí, v=170 mm, výtok 105 mm	kus	2,000	14 200,00	28 400,00	
122	K	55141161VD	Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, raménko dl. 300 mm (výlevka)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
123	K	55141127VD	Napájecí zdroj pro 1 senzorovou baterii, 24 V DC	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
124	K	55141128VD	Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
125	K	55141129VD	Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel	kus	4,000	600,00	2 400,00	
126	K	55141130VD	Termostatický směšovací ventil 1/2" pro TV	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
127	K	55161203VD	Umyvadlová výpust' click - clack	kus	15,000	500,00	7 500,00	
128	K	55141225VD	Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný ABS (dětská umyvadla)	kus	9,000	500,00	4 500,00	
129	K	55141226VD	Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom	kus	6,000	500,00	3 000,00	
130	K	55141218VD	Zrcadlo dětské, barevné, tvar květina, housenka	kus	9,000	5 000,00	45 000,00	
131	K	55141168VD	Sprchová termostatická baterie 1/2" x 150 mm, nástěnná se sprchovou sadou	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
132	K	64214212VD	Dětské umývatko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, barva bílá/červená, zelená	kus	9,000	2 200,00	19 800,00	
133	K	64214218VD	Instalační sada pro umyvadla	kus	15,000	150,00	2 250,00	
134	K	64214205VD	Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a stěnu	kus	15,000	150,00	2 250,00	
135	K	64214240VD	Umyvadlo 550 x 420 mm, v = 165 mm, s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
136	K	64214241VD	Umyvadlo 500 x 410 mm, v = 185 mm, s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
137	K	64214490VD	Umývatko 450 x 340 mm, v = 155 mm, s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
138	K	64238808VD	WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, hluboké splachování, hladký tvar	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
139	K	64238809VD	Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, pomalé sklápění, nerez úchyty	kus	2,000	500,00	1 000,00	
140	K	55162551VD	Podomítková předinstalační sada DN 40/50 pro pračku a sušičku, HL4000.0	kus	2,000	500,00	1 000,00	
141	K	64250917VD	Výrovnávací sada pro WC	kus	12,000	150,00	1 800,00	
142	K	64238852VD	Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké splachování	kus	10,000	3 800,00	38 000,00	
143	K	64238854VD	Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, pomalé sklápění, barva bílá/červená, zelená	kus	10,000	500,00	5 000,00	
144	K	64250913VD	Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, š=500 mm, ocelový rám	kus	12,000	6 800,00	81 600,00	
145	K	64250914VD	Rovné odpadní připojení k WC modulu	kus	12,000	150,00	1 800,00	
146	K	64250915VD	Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, dělené, chrom	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
147	K	64250918VD	Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 2 množství splachování	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
148	K	64271101	Výlevka keramická stojící se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
149	K	64270872VD	Výrovnávací páska pro výlevku	kus	1,000	150,00	150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	64238815VD	Nádržka na stěnu plast (výlevka), boční přívod vody, včetně sady	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
151	K	64280820VD	Sprchová vanička, čtvercová 800 x 800 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
152	K	64280830VD	Sífon pro sprchové vaničky DN 50/40, nerezová krytka, průtok 33 l/min.	kus	2,000	500,00	1 000,00	
153	K	64280832VD	Dilatační páska mezi vaničku a stěnu	kus	2,000	150,00	300,00	
154	K	553476592	Dvířka revizní 200 x 200 mm (termostatický směšovací ventil)	kus	2,000	500,00	1 000,00	
155	K	55162550VD	Kompletační sada pro 2 spotřebiče pračka/sušička prádla	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
156	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	

D		S	Přesuny sutí	2 729,79				
157	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,628	304,00	190,91	
158	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 15 km)	t	8,792	13,30	116,93	
159	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,628	432,50	271,61	
160	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (do 50 m)	t	5,024	48,20	242,16	
161	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,628	158,50	99,54	
162	K	979990111VD	Poplatek za uložení sutí	t	0,628	2 880,00	1 808,64	

D		79	Ostatní konstrukce a práce PSV	39 420,00				
163	K	7990007VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
164	K	727121106VD	Protipožární manžety na potrubí D 75 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
165	K	727131110VD	Protipožární tmel 310 ml	kus	2,000	360,00	720,00	
166	K	7990004VD	Výpomocné práce pro ZTI	hod	32,000	600,00	19 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.5 - Tuková kanalizace

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			318 978,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	318 978,11	21,00%	66 985,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			385 963,51

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: 03.5 - Tuková kanalizace

Místo:	Zlatá Koruna	Datum:	21. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Zlatá Koruna	Projektant:	Ing. Ladislav Sláma
Uchazeč:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	318 978,11
800-1 - Zemní práce	33 709,11
11 - Přípravné a přidružené práce	6 500,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	1 276,00
87 - Trubní vedení	115 108,00
721 - Vnitřní kanalizace	151 850,00
713 - Izolace tepelné	10 535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu			
Objekt:		03 - Profese			
Soupis:		03.5 - Tuková kanalizace			
Místo:		Zlatá Koruna		Datum: 21. 9. 2024	
Zadavatel:		Obec Zlatá Koruna		Projektant: Ing. Ladislav Sláma	
Uchazeč:		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.		Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

318 978,11

D		800-1	Zemní práce		33 709,11			
1	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,240	921,00	2 984,04	
2	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,800	803,00	8 672,40	
3	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	10,800	96,50	1 042,20	
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,240	170,50	552,42	
5	K	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	0,760	2 835,00	2 154,60	
6	K	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	0,760	437,00	332,12	
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,660	309,00	2 057,94	
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (do 15 km)	m3	33,300	24,80	825,84	
9	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	6,660	350,00	2 331,00	
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,660	20,20	134,53	
11	K	171201211VD	Skládková zemina	t	11,130	500,00	5 565,00	
12	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,660	159,00	1 058,94	
13	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním šterkopísku)	m3	3,680	1 556,00	5 726,08	
14	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,000	17,00	136,00	
15	K	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,000	17,00	136,00	

D		11	Přípravné a přidružené práce		6 500,00			
16	K	1101VD	Geodetické vytyčení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
17	K	1102VD	Vytyčení stávajících sítí	m	10,000	200,00	2 000,00	
18	K	1103VD	Geodetické zaměření skutečného stavu	m	10,000	150,00	1 500,00	

D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce		1 276,00			
19	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,800	1 595,00	1 276,00	

D		87	Trubní vedení		115 108,00			
20	K	356931031VD	Napojení potrubí do stávají revizní šachty, vyvrtání otvoru	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	10,000	500,00	5 000,00	
22	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,000	50,00	500,00	
23	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,000	2 600,00	2 600,00	
24	K	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,000	3 600,00	3 600,00	
25	K	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	10,000	250,00	2 500,00	
26	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů průměr 600 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
27	K	894431423RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	21 680,00	21 680,00	
28	K	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,150	440,00	4 466,00	
29	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	10,000	15,00	150,00	
30	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,000	500,00	500,00	
31	K	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,000	100,00	100,00	
32	K	386942111R00	Montáž odlučovačů tuků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
33	K	89902VD	Lapák tuků, hranatý, do země, např. AS FAKU 1 ER, 1NS, do 100 jídel	kus	1,000	26 600,00	26 600,00	
34	K	89903VD	Nástavec pro lapák tuků, výška 500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
35	K	38694103VD	Pachotěsný poklop nerezový 600 x 600 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
36	K	894900011VD	Doprava lapáku tuků	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
37	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,956	2 000,00	15 912,00	

D		721	Vnitřní kanalizace		151 850,00			
38	K	721177703R00	Potrubí např. Wavin SiTech+ připojovací, D 50 x 2,1 mm	m	7,000	600,00	4 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	721177714R00	Potrubí např. Wavin SiTech+ odpadní svislé, D 75 x 2,6 mm	m	6,000	800,00	4 800,00	
40	K	721177715R00	Potrubí např. Wavin SiTech+ odpadní svislé, D 110 x 3,6 mm	m	9,000	1 100,00	9 900,00	
41	K	721177734R00	Potrubí např. Wavin SiTech+ ležaté zavěšené, D 75 x 2,6 mm	m	10,500	8 000,00	84 000,00	
42	K	721177735R00	Potrubí např. Wavin SiTech+ ležaté zavěšené, D 110 x 3,6 mm	m	5,000	1 100,00	5 500,00	
43	K	721177725R00	Čistící kus, odpadní svislé, D 110 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
44	K	28651080VD	Uchycení odpadního potrubí pod stropem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
45	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 mm	kus	4,000	50,00	200,00	
46	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 mm	kus	2,000	100,00	200,00	
47	K	721223901VD	Montáž podlahové vpusti	kus	2,000	500,00	1 000,00	
48	K	592272346VD	Samostatná nerezová vpust' 200 x 200 mm, mřížkový rošt, 1-dílná DN 75 (hrana dlažba)	kus	2,000	11 500,00	23 000,00	
49	K	721273144R00	Nástavec větrací z PVC, D 75 mm, délka 920 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
50	K	721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
51	K	721273200RT2	Souprava ventilační střešní PP HL807 D 75 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
52	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní PP HL810 D 110 mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
53	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	37,500	60,00	2 250,00	
54	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 713

Izolace tepelné

10 535,00

55	K	713463212VD	Montáž tepelné izolace na potrubí do průměru 110 mm	m	13,000	50,00	650,00	
56	K	61313210VD	Izolace tepelná na potrubí návléková z minerální vlny s hliník. úpravou tl. 30/76 mm	m	9,000	345,00	3 105,00	
57	K	61313211VD	Izolace tepelná na potrubí návléková z minerální vlny s hliník. úpravou tl. 30/114 mm	m	4,000	445,00	1 780,00	
58	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: 03.6 - Přeložka splaškové kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zlatá Koruna	Datum:	21. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Zlatá Koruna	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48201952
	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.	DIČ:	CZ48201952
Projektant:		IČ:	
	Ing. Ladislav Sláma	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	75454084
	Filip Šimek www.rozp.cz	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			84 625,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 625,40	21,00%	17 771,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		102 396,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: 03.6 - Přeložka splaškové kanalizace

Místo:	Zlatá Koruna	Datum:	21. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Zlatá Koruna	Projektant:	Ing. Ladislav Sláma
Uchazeč:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	84 625,40
800-1 - Zemní práce	32 624,35
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	1 389,25
87 - Trubní vedení	37 333,80
721 - Vnitřní kanalizace	13 278,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu					
Objekt:	03 - Profese					
Soupis:	03.6 - Přeložka splaškové kanalizace					
Místo:	Zlatá Koruna	Datum:	21. 9. 2024			
Zadavatel:	Obec Zlatá Koruna	Projektant:	Ing. Ladislav Sláma			
Uchazeč:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 625,40

D	800-1	Zemní práce					32 624,35	
1	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,944	921,00	1 790,42	
2	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,720	803,00	7 805,16	
3	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	9,720	96,50	937,98	
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,944	170,50	331,45	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,033	309,00	1 246,20	
6	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (do 15 km)	m3	20,165	24,80	500,09	
7	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	4,873	350,00	1 705,55	
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,873	20,20	98,43	
9	K	171201211VD	Skládková zemina	t	8,138	500,00	4 069,00	
10	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,638	159,00	1 055,44	
11	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním šterkopísku)	m3	4,002	1 556,00	6 227,11	
12	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,200	17,00	122,40	
13	K	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,200	17,00	122,40	
14	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	1,800	2 960,00	5 328,00	
15	K	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,050	528,00	26,40	
16	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,840	330,00	277,20	
17	K	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (do 50 m)	m3	3,360	292,00	981,12	

D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce					1 389,25	
18	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,871	1 595,00	1 389,25	

D	87	Trubní vedení					37 333,80	
19	K	356931031VD	Napojení potrubí do stávají revizní šachty, vyvrtání otvoru	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	8,000	500,00	4 000,00	
21	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,000	500,00	500,00	
22	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,000	50,00	400,00	
23	K	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,000	2 600,00	2 600,00	
24	K	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	8,000	500,00	4 000,00	
25	K	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	8,120	440,00	3 572,80	
26	K	28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	1,000	227,00	227,00	
27	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	8,000	10,00	80,00	
28	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,477	2 000,00	16 954,00	

D	721	Vnitřní kanalizace					13 278,00	
29	K	721170957R00	Oprava vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, PVC D 160 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
30	K	721170966R00	Oprava vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 125 mm	kus	1,000	500,00	500,00	
31	K	721170967R00	Oprava vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	1,000	600,00	600,00	
32	K	721170976R00	Krácení trub, D 125 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
33	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	2,000	466,00	932,00	
34	K	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	3,000	143,00	429,00	
35	K	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,000	98,00	98,00	
36	K	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,000	469,00	469,00	
37	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.7 - VZT

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48201952

DIČ:

CZ48201952

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		543 922,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	543 922,00	21,00%	114 223,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	658 145,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: **03.7 - VZT**

Místo:	Zlatá Koruna	Datum:	21. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Zlatá Koruna	Projektant:	Ing. Ladislav Sláma
Uchazeč:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	543 922,00
D1 - zařízení č. 1	256 501,00
D2 - - větrání tříd a ložnic ve 2.NP	256 501,00
D3 - zařízení č. 2	68 072,00
D4 - - větrání výdejny jídel ve 2.NP	68 072,00
D5 - zařízení č. 3	55 826,00
D6 - - větrání sociálních zařízení ve 2.NP	55 826,00
D7 - zařízení č. 4	28 639,00
D8 - - větrání sociálních zařízení a šaten ve 2.NP	28 639,00
D9 - zařízení společné	134 884,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu			
Objekt:				03 - Profese			
Soupis:				03.7 - VZT			
Místo:		Zlatá Koruna		Datum:		21. 9. 2024	
Zadavatel:		Obec Zlatá Koruna		Projektant:		Ing. Ladislav Sláma	
Uchazeč:		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.		Zpracovatel:		Filip Šimek www.rozp.cz	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

543 922,00

D D1 zařízení č. 1

256 501,00

D D2 - větrání tříd a ložnic ve 2.NP

256 501,00

1	K	Pol91	kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka	ks	2,000	76 491,00	152 982,00	
	vv		ve standardu např.: SAVE VTR 300 / B					
	vv		ve složení:					
	vv		přívodní filtr ePM1 60% - 1 ks					
	vv		rotační rekuperátor, suchá účinnost 85% - 1 ks					
	vv		ventilátor, vč. EC motorů - 2 ks					
	vv		odsávací filtr ePM10 50% - 1 ks					
	vv		el. ohříváč, Qt = 1,67 kW, 10 A, 230 V - 1 ks					
	vv		ovládač SAVE Touch + Connect 2.0					
	vv		uzavírací klapka - 2 ks					
	vv		tlumicí manžeta - 4 ks					
	vv		M+R, vč. čidla CO2 - 2 ks					
	vv		Vpř = 350 m3/h, Pext = 200 Pa					
	vv		0,081 kW, 230 V/50 Hz					
	vv		Vod = 350 m3/h, Pext = 200 Pa					
	vv		0,081 kW, 230 V/50 Hz					
	vv		provedení : vnitřní, parapetní, levé					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2	K	Pol92	ohébný tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 1,0 m	ks	8,000	1 234,00	9 872,00	
	vv		ve standardu např.: SonoExtra 160 mm, dl. 1,0 m					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
3	K	Pol93	zpětná klapka pr. 160 mm	ks	4,000	205,00	820,00	
	vv		ve standardu např.: RSK 160					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
4	K	Pol94	přívodní vyústka pro kruhové potrubí 425x75 mm - RAL	ks	8,000	887,00	7 096,00	
	vv		ve standardu např.: NOVA - C - 2 - 425x75 - R2 - RAL					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
5	K	Pol95	odsávací vyústka pro kruhové potrubí 325x75 mm - RAL	ks	8,000	649,00	5 192,00	
	vv		ve standardu např.: NOVA - C - 1 - 325x75 - R1 - RAL					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
6	K	Pol96	nasávací žaluzie s pevnými lamelami pr. 200 mm	ks	2,000	1 432,00	2 864,00	
	vv		ve standardu např.: PRG 200					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
7	K	Pol97	výfuková hlavice pr. 250 mm	ks	2,000	662,00	1 324,00	
	vv		ve standardu např.: HU 250					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
8	K	Pol98	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 200 mm /50% (1m + 1m)	m	2,000	645,00	1 290,00	
9	K	Pol99	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 160 mm /30% (16m + 8m + 10m + 9m + 15m + 11m + 11m)	m	80,000	430,00	34 400,00	
10	K	Pol100	tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu	m2	17,000	513,00	8 721,00	
11	K	Pol101	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu	m2	2,000	1 731,00	3 462,00	
12	K	Pol102	nátěry VZT potrubí - RAL	m2	30,000	833,00	24 990,00	
13	K	Pol103	napojení a zprovoznění zařízení č. 1.1	hod	8,000	436,00	3 488,00	
D	D3	zařízení č. 2					68 072,00	
D	D4	- větrání výdejny jídel ve 2.NP					68 072,00	
14	K	Pol104	odsávací zvukově izolovaný ventilátor pr. 355 mm	ks	1,000	25 902,00	25 902,00	
	vv		ve standardu např.: CVAB / 4 - 3000 / 355 N					
	vv		vč. tlumicí manžeta VBM 355 - 2 ks					
	vv		regulátor výkonu REB 2,5					
	vv		0,312 kW, 1,3 A, 230 V/50 Hz					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol105	potrubní tlumič hluku pr. 355 mm, dl. 0,9 m	ks	2,000	2 491,00	4 982,00	
	VV		ve standardu např.: MAA 355, dl. 0,9 m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	Pol106	regulační klapka pr. 355 mm - S	ks	1,000	3 560,00	3 560,00	
	VV		ve standardu např.: DTU 355 - S					
	VV		vč. servopohon					
	VV		0,01 kW, 230 V/50 Hz					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	Pol107	odsávací nástěnná digestoř nerezová 1100x900x350 mm	ks	1,000	22 534,00	22 534,00	
	VV		ve standardu např.: NAZ - N - 1100x900x350 - S					
	VV		vč. lapače tuků					
	VV		osvětlení					
	VV		NEREZ A304L					
	VV		0,2 kW, 230 V/50 Hz					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	Pol108	výfuková hlavice pr. 400 mm	ks	1,000	1 218,00	1 218,00	
	VV		ve standardu např.: HU 400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	Pol109	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 355 mm /40% (3m + 3m)	m	6,000	794,00	4 764,00	
20	K	Pol110	potrubí čtyřhranné sk.l, vč. mont. mater. do obvodu 1 100 mm / 50% (3m)	m	3,000	550,00	1 650,00	
21	K	Pol101	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu	m2	2,000	1 731,00	3 462,00	
D D5 zařízení č. 3							55 826,00	
D D6 - větrání sociálních zařízení ve 2.NP							55 826,00	
22	K	Pol111	potrubní ventilátor zvukově izolovaný pr. 200 mm	ks	2,000	11 920,00	23 840,00	
	VV		ve standardu např.: TD 1000/200 Silent Ecowatt					
	VV		vč. pružná manžeta pr. 200 mm - 2 ks					
	VV		časový doběh					
	VV		Vod = 580 m3/h, Pext = 240 Pa					
	VV		0,099 kW, 0,66 A, 230 V/50 Hz					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	Pol112	potrubní tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,9 m	ks	4,000	1 786,00	7 144,00	
	VV		ve standardu např.: MAA 200, dl. 0,9 m					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	Pol113	zpětná klapka pr. 200 mm	ks	2,000	243,00	486,00	
	VV		ve standardu např.: RSK 200					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	Pol114	odsávací vyústka pro kruhové potrubí 425x75 mm	ks	8,000	613,00	4 904,00	
	VV		ve standardu např.: NOVA - C - 1 - 425x75 - R1					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
26	K	Pol115	stěnová mřížka 800x200 mm	ks	4,000	973,00	3 892,00	
	VV		ve standardu např.: NOVA - L - 1 - 800x200 - 20 - 0					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	Pol116	výfuková hlavice pr. 280 mm	ks	2,000	675,00	1 350,00	
	VV		ve standardu např.: HU 280					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	Pol117	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 200 mm /40% (5m + 4m + 3m + 7m + 3m + 3m)	m	15,000	590,00	8 850,00	
29	K	Pol118	potrubí čtyřhranné sk.l, vč. mont. mater. do obvodu 2 000 mm / 0% (1m + 1m)	m	2,000	949,00	1 898,00	
30	K	Pol101	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu	m2	2,000	1 731,00	3 462,00	
D D7 zařízení č. 4							28 639,00	
D D8 - větrání sociálních zařízení a šaten ve 2.NP							28 639,00	
31	K	Pol119	stěnový radiální ventilátor pr. 100 mm	ks	6,000	2 610,00	15 660,00	
	VV		ve standardu např.: EB 100 T					
	VV		vč. časový doběh					
	VV		zpětná klapka					
	VV		Vod = 80/50 m3/h, Pext = 50 Pa					
	VV		0,029 kW, 230 V/50 Hz					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
32	K	Pol120	výfuková hlavice pr. 180 mm	ks	3,000	622,00	1 866,00	
	VV		ve standardu např.: HU 180					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	Pol121	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 100 mm /30% (4m + 2m + 7m)	m	16,000	370,00	5 920,00	
34	K	Pol101	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu	m2	3,000	1 731,00	5 193,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		D9	zařízení společné			134 884,00		
35	K	Pol122	montáž	hod	200,000	436,00	87 200,00	
36	K	Pol123	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	8,000	1 923,00	15 384,00	
37	K	Pol124	lešení	hod	50,000	70,00	3 500,00	
38	K	Pol125	doprava	km	1 200,000	24,00	28 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.9 - Výtah

KSO:
Místo: Zlatá Koruna

Zadavatel:
Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

IČ:
DIČ:

IČ: 75454084
DIČ:

Cena bez DPH		2 285 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 285 000,00	21,00%	479 850,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 764 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.9 - Výtah

Místo: Zlatá Koruna

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 285 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 285 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 285 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.9 - Výtah

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

21. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 285 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 285 000,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 285 000,00	
1	K	3501	D+M výtahu vč. výtahové šachty a jejího opláštění, zastřešení výtahu - kompletní konstrukce	kpl	1,000	2 285 000,00	2 285 000,00	
	VV		s opláštěním výtahové šachty Ocelová konstrukce s opláštěním se zateplovacím systémem s PO EI30 pomocí sendvičové skladby 2 x deska CETRIS s vloženým minerálním zateplením					
	VV		a klasická finální probarvená zrnitá omítka					
	VV		střecha šachty z falcovaného plechu					
	VV		Prováděcí dokumentace					
	VV		Seřízení, odborné zkoušky, předání díla					
	VV		revize výtahu					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.10 - MaR

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Zlatá Koruna
Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
Projektant:
Ing. Ladislav Sláma
Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952
IČ:
DIČ:
IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 922,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	158 922,60	21,00%	33 373,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	192 296,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.10 - MaR

Místo:

Datum: 21. 9. 2024

Zadavatel: Obec Zlatá Koruna

Projektant: Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	158 922,60
D1 - 1. ROZVODY EI PRO MaR	103 622,60
D2 - 2. ROZVADĚČ R-MAR1	16 770,00
D3 - 3. ROZVADĚČ R-MAR2	17 730,00
D4 - POMOCNÉ PRÁCE	20 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu				
Objekt:	03 - Profese				
Soupis:	03.10 - MaR				
Místo:					Datum: 21. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Zlatá Koruna				Projektant: Ing. Ladislav Sláma
Uchazeč:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.				Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem158 922,60

D	D1	1. ROZVODY EI PRO MaR	103 622,60					
1	K	Pol127	Trubka ohebná PVC FXP 25mm	m	70,000	35,60	2 492,00	
2	K	Pol128	Krabice rozvodná IP54 8111 se svorkov., 117x117x58mm, víčko šroub.	ks	8,000	190,00	1 520,00	
3	K	Pol129	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	8,000	22,00	176,00	
4	K	Pol130	Kabel CYKY-J 3x1.5	m	134,000	35,20	4 716,80	
5	K	Pol131	Kabel CYKY-J 5x1.5	m	43,000	38,16	1 640,88	
6	K	Pol132	Kabel JYTY 2x1	m	95,000	37,20	3 534,00	
7	K	Pol133	Kabel JYTY 4x1	m	36,000	44,15	1 589,40	
8	K	Pol134	Šňůra H05RR-F 3x1,5	m	13,000	39,00	507,00	
9	K	Pol135	Šňůra H05RR-F 5x1,5	m	8,000	47,19	377,52	
10	K	Pol136	Kabel FTP Cat.5E	m	35,000	17,50	612,50	
11	K	Pol137	Štítek označovací kabel	ks	36,000	15,00	540,00	
12	K	Pol138	Ukončení vodičů do 16 mm2 na svorkovnici	ks	89,000	32,00	2 848,00	
13	K	Pol139	Ukončení šňůry do 3x2.5	ks	6,000	41,00	246,00	
14	K	Pol140	Ukončení šňůry do 5x4	ks	4,000	98,00	392,00	
15	K	Pol141	Ukončení kabelů celoplast. do 5x4	ks	23,000	74,00	1 702,00	
16	K	Pol142	Zásuvka IP44 5518-2929 B na povrch	ks	2,000	285,00	570,00	
17	K	Pol143	Montáž a zapojení rozvaděče R-MaR	ks	2,000	5 120,00	10 240,00	
18	K	Pol144	Rozšiřující sada VIESSMANN EM-M1	ks	4,000	8 620,00	34 480,00	
19	K	Pol145	Venkovní čidlo teploty VIESSMANN ZK04306	ks	2,000	2 356,00	4 712,00	
20	K	Pol146	Čidlo teploty hydraulické výhybky VIESSMANN ZK04032	ks	1,000	2 486,00	2 486,00	
21	K	Pol147	Čidlo teploty na přívodní větev VIESSMANN	ks	4,000	1 160,00	4 640,00	
22	K	Pol148	Zapojení čerpadla	ks	6,000	190,00	1 140,00	
23	K	Pol149	Zapojení servopohonu	ks	4,000	240,00	960,00	
24	K	Pol150	Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí	ks	6,000	350,00	2 100,00	
25	K	Pol151	Zjištění stáv. stavu	hod	2,000	450,00	900,00	
26	K	Pol152	Seřízení, nastvení a uvedení do provozu	hod	12,000	550,00	6 600,00	
27	K	Pol153	Hmoždinka do 10mm	ks	130,000	15,00	1 950,00	
28	K	Pol154	Přesun specifikací 1%	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
29	K	Pol155	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)		0,030	48 350,00	1 450,50	
30	K	Pol156	GPP 6% (z položek celkem)		0,060	100 000,00	6 000,00	

D	D2	2. ROZVADĚČ R-MAR1	16 770,00					
31	K	Pol158	Označovací lišta	ks	2,000	40,00	80,00	
32	K	Pol159	Obal na výkresy	ks	1,000	140,00	140,00	
33	K	Pol160	Popisný štítek	ks	7,000	35,00	245,00	
34	K	Pol161	Vypínač 3 pólový EATON IS-25/3 vodiče do 50 mm2	ks	1,000	650,00	650,00	
35	K	Pol162	Jistič jednofázový EATON PL7-B10/1 10kA	ks	1,000	260,00	260,00	
36	K	Pol163	Jistič jednofázový EATON PL7-C10/1 10kA	ks	2,000	260,00	520,00	
37	K	Pol164	Instalační relé EATON Z-R230/16-10 230V 1zap.	ks	2,000	655,00	1 310,00	
38	K	Pol165	Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5	ks	7,000	55,00	385,00	
39	K	Pol166	Svorka řadová RSA 4 slaněný vodič 4, tuhý 6	ks	4,000	81,00	324,00	
40	K	Pol167	Sběrnice 14 pól. N (PE/PEN)	ks	2,000	490,00	980,00	
41	K	Pol168	Skříň na omítku s dveřmi HENSEL KV 2536	ks	1,000	4 815,00	4 815,00	
42	K	Pol169	Přepětová ochrana HAKEL HSA-275/3+1 M	ks	1,000	3 791,00	3 791,00	
43	K	Pol170	Propojovací lišta třífázová, 63A	mod	6,000	350,00	2 100,00	
44	K	Pol171	Výstražná tabulka	ks	1,000	30,00	30,00	
45	K	Pol172	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)		0,030	8 000,00	240,00	
46	K	Pol173	Dopravné 6% (z položek celkem)		0,060	15 000,00	900,00	

D	D3	3. ROZVADĚČ R-MAR2	17 730,00					
47	K	Pol158	Označovací lišta	ks	2,000	40,00	80,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol159	Obal na výkresy	ks	1,000	140,00	140,00	
49	K	Pol160	Popisný štítek	ks	7,000	35,00	245,00	
50	K	Pol161	Vypínač 3 pólový EATON IS-25/3 vodiče do 50 mm2	ks	1,000	650,00	650,00	
51	K	Pol162	Jistič jednofázový EATON PL7-B10/1 10kA	ks	1,000	260,00	260,00	
52	K	Pol163	Jistič jednofázový EATON PL7-C10/1 10kA	ks	2,000	260,00	520,00	
53	K	Pol164	Instalační relé EATON Z-R230/16-10 230V 1zap.	ks	2,000	655,00	1 310,00	
54	K	Pol165	Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5	ks	7,000	55,00	385,00	
55	K	Pol166	Svorka řadová RSA 4 slaněný vodič 4, tuhý 6	ks	4,000	81,00	324,00	
56	K	Pol167	Sběrnice 14 pól. N (PE/PEN)	ks	2,000	490,00	980,00	
57	K	Pol174	Skříň pod omítku s dvěmi EATON KLV-36UPS-F	ks	1,000	5 775,00	5 775,00	
58	K	Pol169	Přepětová ochrana HAKEL HSA-275/3+1 M	ks	1,000	3 791,00	3 791,00	
59	K	Pol170	Propojovací lišta třífázová, 63A	mod	6,000	350,00	2 100,00	
60	K	Pol171	Výstražná tabulka	ks	1,000	30,00	30,00	
61	K	Pol175	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)		0,030	8 000,00	240,00	
62	K	Pol176	Dopravné 6% (z položek celkem)		0,060	15 000,00	900,00	

D	D4	POMOCNÉ PRÁCE					20 800,00	
63	K	Pol177	4. POMOCNÉ PRÁCE 15% z EI	%	1,000	14 800,00	14 800,00	
64	K	Pol178	5. VÝCHOZÍ REVIZE	hod	16,000	375,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.11 - Stavební práce pro profese

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Zlatá Koruna

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Sláma

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

IČ:
DIČ:

IČ: 75454084
DIČ:

Cena bez DPH		127 360,06	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 360,06	21,00%	26 745,61
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		154 105,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

03.11 - Stavební práce pro profese

Místo:

Datum:

21. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Zlatá Koruna

Projektant:

Ing. Ladislav Sláma

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		127 360,06
HSV - Práce a dodávky HSV		103 464,06
1 - Zemní práce		8 256,00
5 - Komunikace pozemní		35 856,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 344,00
997 - Přesun sutě		32 850,06
998 - Přesun hmot		13 158,00
PSV - Práce a dodávky PSV		23 896,00
763 - Konstrukce suché výstavby		19 096,00
771 - Podlahy z dlaždic		4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Víceúčelový objekt č.p. 55 - stavební úpravy 2NP a přístavba výtahu					
Objekt:		03 - Profese					
Soupis:		03.11 - Stavební práce pro profese					
Místo:					Datum: 21. 9. 2024		
Zadavatel:		Obec Zlatá Koruna			Projektant: Ing. Ladislav Sláma		
Uchazeč:		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.			Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							127 360,06	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					103 464,06	
D	1	Zemní práce					8 256,00	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24,000	115,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107422					
2	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24,000	229,00	5 496,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443					
VV			přeložka kanalizace		9,000			
VV			9*1					
VV			lapák tuku		15,000			
VV			15*1					
VV			Součet		24,000			
D	5	Komunikace pozemní					35 856,00	
3	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	24,000	434,00	10 416,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901143					
4	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	24,000	1 060,00	25 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901161					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 344,00	
5	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živichého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
6	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	48,000	158,00	7 584,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
VV			přeložka kanalizace		18,000			
VV			9*2					
VV			lapák tuku		30,000			
VV			15*2					
VV			Součet		48,000			
D	997	Přesun sutě					32 850,06	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a hały výšky do 6 m	t	15,480	998,00	15 449,04	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,480	304,00	4 705,92	
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	387,000	13,30	5 147,10	
VV			15,48*25 "Přepočtené koeficientem množství		387,000			
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,500	816,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,960	342,00	2 380,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,584	520,00	3 943,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875								
D		998	Přesun hmot				13 158,00	
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	15,480	850,00	13 158,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 896,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				19 096,00	
14	K	763501101	Rozebrání podhledů v 1. NP z důvodu nových rozvodů a zpětná montáž, doplnění kazet	m2	25,800	640,00	16 512,00	
15	K	763501102	Odkrytí a opláštění novým truhlíkem pro odkouření v rohu místnosti	m	3,400	760,00	2 584,00	
D		771	Podlahy z dlaždic				4 800,00	
16	K	771501101	Vybourání a oprava podlahy v 1. PP z důvodu úpravy trasy splaškové kanalizaci pro přeložku	m	6,000	800,00	4 800,00	
	VV		doplnění celé skladby podlahy vč. dlažby					
	VV		přeložka					
	VV		3,5		3,500			
	VV		lapák tuku					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		6,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST