

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednavatel : Město Žirovnice
Cholunská 665
394 68 Žirovnice

Zastoupený : Starostou města: Mgr. Milan Šmíd

Osoba ve věcech technických : Pavel Kott

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 27-622158339/0800

IČO : 00249505

DIČ : CZ00249505

a

Zhotovitel : ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice

Zastoupený : Antonín Krňa

Osoba ve věcech technických : Antonín Krňa

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Číslo účtu : 2483774359/0800

IČO : 28118162

DIČ : CZ28118162

Předmět smlouvy o dílo

Žirovnice, opravy MK dle přílohy (Fügnerova ul., Havlíčkovo nám., Hradecká, Stranná)

Doba plnění

Termín zahájení práce : duben.2018

Termín dokončení práce : červen.2018

Cena předmětu smlouvy

Cena bez DPH :	Kč	523 355,00
DPH 21 % :	Kč	109 905,00
Cena celkem :	Kč	633 260,00

Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo byla stanovena na základě projektové dokumentace, podkladů předaných objednavatelem a přiloženým soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná a konečná.

Platba předmětu smlouvy o dílo

Zhotovitel nepožaduje platbu zálohou.

Provedené práce budou fakturovány na základě soupisu prací odsouhlaseného odpovědným zástupcem objednavatele minimálně 1x za měsíc, maximálně do výše 90 % celkové ceny předmětu smlouvy. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost těchto daňových dokladů bude 14 dní od data vytavení.

Povinnosti objednavatele

Objednavatel poskytne zhotoviteli prostor zařízení staveniště. Rozsah zařízení staveniště bude součástí předávacího protokolu.

Objednavatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla protokolárně zbavené zásahů třetích osob.

Objednavatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s předáním staveniště odevzdá objednavatel zhotoviteli další podklady a rozhodnutí, která umožní zahájení a provádění práce na díle.

Objednavatel může přerušit práce z důvodu, že práce nejsou prováděné v souladu s touto smlouvou či v souladu s projektovou dokumentací.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zajistí povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch.

Zhotovitel provede předmět smlouvy na svoje náklady a na vlastní nebezpečí, po stanovených etapách a v návaznosti na řešení dopravní situace.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

Zhotovitel umožní přístup objednavateli – technickému zástupci na staveniště a předloží mu na požádání stavební deník, který bude uložen po dobu provádění práce v objektu staveniště.

Zhotovitel může přerušit práce pouze na základě neplnění povinností ze strany objednavatele obsažených ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat kvalitativní podmínky, jež jsou vymezeny právními předpisy a normami ČSN souvisejícími s plněním zakázky. Nedodržením těchto podmínek v průběhu realizace stavby může dojít k odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která by zhotoviteli vznikla.

Převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednavatele k převzetí díla v termínu dle doby plnění předmětu smlouvy.

Objednavatel vyzve všechny součinné orgány a určí den fyzického převzetí předmětu této smlouvy.

O převzetí předmětu díla bude sepsán zápis a podepsán všemi zúčastněnými stranami, který bude součástí předávacích dokladů.

Objednavatel se zavazuje, že převezme dílo, které bude s drobnými vadami neohrožujícími bezpečné provozování díla.

Zhotovitel se zavazuje, že tyto vady budou odstraněny do 14-ti kalendářních dnů od převzetí díla objednavatelem.

Záruky za dílo

Záruční lhůta na stavební dílo je 60 měsíců, na živичné povrchy 36 měsíců.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy o dílo je zhotovený bez závad a podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Objednavatel má právo po dobu plynutí záruční doby požádat zhotovitele písemně o bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje, že případnou vadu odstraní bezodkladně po její reklamaci, nejdéle však do 15 dnů.

Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla, sjednávají smluvní strany penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Při prodlení objednavatele se zaplacením ceny předmětu smlouvy dle dohodnutých plateb je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za den prodlení.

Zvláštní ujednání

Vlastníkem díla je po dobu realizace zhotovitel, s tím, že vlastnictví přechází na objednavatele dnem převzetí.

Závazek provést dílo je splněn protokolárním předáním a převzetím díla, odstraněním vad a nedodělků.

Změna materiálů podléhá schválením objednavatele a projektanta.

Všechny případné vícepráce budou zapsány do stavebního deníku a po oboustranném odsouhlasení bude dohodnuta cena, vycházející z nabídkového rozpočtu.

Ostatní ujednání

Smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemně a po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran. Při každé změně ceny předmětu smlouvy bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy o dílo, jako např. živelné pohromy a mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, zapsané ve stavebním deníku a potvrzené smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí s možným zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Žirovnici dne 8.3..2018

V Jindřichově Hradci dne 8.3..2018



objednavatel



zhotovitel

ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 281 18 162 DIČ: CZ28118162

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0		
Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
1	Chodník - oprava			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
	Žirovnice - Fugnerova ulice			
Projektant :			Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :			Náklady na MJ :	0
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	267 466	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	5 120	DIO	0
	ZRN celkem	272 586	Zařízení staveniště	5 452
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	500
	RN II.a III.hlavy	272 586	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	278 538	VRN celkem	5 952
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	278 538 Kč	
DPH		21,0 % činí :	58 493 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			337 031 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : Žirovnice - Fugnerova ulice		Rozpočet:				
Objekt : 1 Chodník - oprava						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100m3	m3	79,74	142,00	11 323,08
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2 000 m	m3	79,74	85,00	6 777,90
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	79,74	135,00	10 764,90
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,74	5,00	398,70
5	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	347,78	12,00	4 173,36
	Celkem za	1 Zemní práce				33 437,94
Díl: 11		Zemní práce				
6	113106121R00	Vytrhání obrub	m	2,70	49,00	132,30
	Celkem za	11 Zemní práce				132,30
Díl: 181		Doplňující práce na komunikaci				
9	181411000U00	Odstranění živice tl.do 6 cm	m2	35,75	38,00	1 358,50
	Celkem za	181 Doplnující práce na komunikaci				1 358,50
Díl: 45		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
10	451317777R00	Podklad z betonu prostého tl. 10 cm - vjezdy	m2	45,63	245,00	11 179,35
	Celkem za	45 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 179,35
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad kam.drcené po zhutnění tl. 20 cm	m2	302,15	152,00	45 926,80
12	564851111R00	Podklad kam.drcené po zhutnění tl. 10 cm	m2	45,63	79,00	3 604,77
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				49 531,57
Díl: 57		Doplňující práce na komunikaci				
13	571900000	Demontáž DZ	kus	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	57 Doplnující práce na komunikaci				200,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	347,78	203,00	70 599,34
15	59245302	Dlažba zámková KLASIKO 6 cm přírodní 2%ztrat.	m2	354,00	165,00	58 410,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				129 009,34
Díl: 89		Odvodnění				
16	899331111R00	Odvodňovací žlab plastový	kus	2,00	340,00	680,00
17	899431111R00	Osazení odvod. žlabu vč.zaústění k okap.svodu	m	1,20	1 350,00	1 620,00
	Celkem za	89 Odvodnění				2 300,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Osazení záhonových obrub do bet.lože D M	m	9,50	202,00	1 919,00
19	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 D + M	m	4,70	298,00	1 400,60
20	919735113R00	Překládka dlažby - vložení varov. pásu pro nevidomé	m2	6,30	480,00	3 024,00
21	59217303.A	Dlažba pto nevidomé červená	m2	5,02	470,00	2 359,40
22	59217460	Výšková úprava uliční vpusti	kus	2,00	1 150,00	2 300,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				11 003,00
Díl: 97		Odvodnění				
23	979024441R00	Osazení odvodňovacího žlabu vč.zaústění do tělesa uliční vpusti	m	3,00	660,00	1 980,00
24	979071131R00	Odvodňovací žlab plastbetonový DN 100 B 125 s litinovou mřížkou	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
	Celkem za	97 Odvodnění				5 430,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	202,64	112,00	22 695,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 695,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				
26	7111110000	Nopová folie D + M	m	121,90	42,00	5 119,80
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 119,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	5,66	65,00	367,90
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,66	145,00	820,70
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 188,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	Oprava oplocení		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Žirovnice - Fugnerova ulice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	49 215	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	98 650	DIO	0
ZRN celkem		147 865	Zařízení staveniště	2 957
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	300
RN II.a III.hlavy		147 865	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		151 122	VRN celkem	3 257
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	151 122 Kč	
DPH		21,0 % činí :	31 736 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			182 858 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Žirovnice - Fugnerova ulice 1 Oprava oplocení			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Výkop rýhy v tělese chodníku	m3	2,61	680,00	1 774,80
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,82	85,00	324,70
3	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	3,82	135,00	515,70
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,82	5,00	19,10
5	181101102R00	Výkop jamek pro uložení plot.patek	m3	1,21	940,00	1 137,40
	Celkem za	1 Zemní práce				3 771,70
Díl: 11		Bourání				
6	113106121R00	Demontáž oplpění - plotové pole a kovové sloupky	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
	Celkem za	11 Bourání				2 400,00
Díl: 181		Bourání				
9	181411000U00	Demontáž oplpění - podhrabové desky a plot. patky	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem za	181 Bourání				3 600,00
Díl: 45		Bourání				
10	451317777R00	Bourání betonu v části původního základu	m3	0,90	1 850,00	1 665,00
	Celkem za	45 Bourání				1 665,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 5cm	m2			
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm	m2			
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
13	571900000	Úprava povrchu hřiště bez dodání antuky 23,6*0,50	m2	11,80	225,00	2 655,00
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				2 655,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Kladení dlažby žulové 10/10 do kam.drc.fce 4/8	m2			
15	59245302	Dlažba zámk. STARÝ KÁMEN 6 cm colomix 1% ztrat.	m2			
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 89		Základy oplocení				
16	899331111R00	Montáž podhrabových desek vč. úpravy délky 2 ks	kus	14,00	151,00	2 114,00
17	899431111R00	Podhrabová deska 200/40/5	kus	14,00	410,00	5 740,00
	Celkem za	89 Základy oplocení				7 854,00
Díl: 91		Základy oplocení				
18	916561111R00	Osazení plotových patek do betonu	kus	12,00	780,00	9 360,00
19	917461111R00	Plotová patka V = 80 cm standart	kus	3,00	288,00	864,00
20	919735113R00	Plotová patka V = 80 cm atyp. - výškový úskok	kus	4,00	332,00	1 328,00
21	59217303.A	Plotová patka V = 100 cm atyp. - výškový úskok	kus	1,00	440,00	440,00
22	59217460	Plotová patka V = 120 cm atyp.	kus	4,00	875,00	3 500,00
	Celkem za	91 Základy oplocení				15 492,00
Díl: 97		Základy oplocení				
23	979024441R00	Beton armovaný - vyztužení podhrabových desek	m3	2,97	2 950,00	8 761,50
24	979071131R00	Očištění vybouraných dlažeb, kam. těž.	m2			
	Celkem za	97 Základy oplocení				8 761,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	16,03	136,00	2 180,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 180,08
Díl: 711		Oplocení				
26	711110000	Oplocení rámové zinkované D + M	kpl	1,00	98 650,00	98 650,00
	Celkem za	711 Oplocení				98 650,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava suti do 2000 m	t	3,98	65,00	258,70
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,98	145,00	577,10
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				835,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	Kontejnerové stání a přípojka vodovodu		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Žirovnice - obec Stranná		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	61 261	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	286	DIO	0
	ZRN celkem	61 547	Zařízení staveniště	1 231
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	500
	RN II.a III.hlavy	61 547	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	63 278	VRN celkem	1 731
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		63 278 Kč	
DPH	21,0 % činí :		13 288 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			76 567 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Žirovnice - obec Stranná 1 Kontejnerové stání a přípojka vodovodu		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 - plocha + svah	m3	7,35	280,00	2 058,00
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5 000 m	m3	10,15	154,00	1 563,10
3	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	10,15	135,00	1 370,25
4	171201201R00	Výkop rýhy a jámy v hor.tídy 3 - vodovod.přípojka a základ zidky	m3	13,31	720,00	9 583,20
5	181101102R00	Úprava pláně - se zhutněním	m2	7,80	12,00	93,60
	Celkem za	1 Zemní práce				14 668,15
Díl: 11		Zemní práce				
6	113106121R00	Zásyp rýh a obsyp šachty se zhutněním	m3	9,12	280,00	2 553,60
	Celkem za	11 Zemní práce				2 553,60
Díl: 181		Zemní práce				
9	181411000U00	Obsyp potrubí štěrkopiskem	m3	1,39	1 150,00	1 598,50
	Celkem za	181 Zemní práce				1 598,50
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
10	451317777R00	Podklad pod asfalt z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm v	m2	4,20	285,00	1 197,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				1 197,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm - komunikace	m2	4,20	227,00	953,40
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm	m2	7,80	170,00	1 326,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 279,40
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
13	571900000	Řezání asfaltu tl.15 cm	m	15,20	135,00	2 052,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				2 052,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Kladení dlažby betonové do kam.drc.fce 4/8	m2	7,80	205,00	1 599,00
15	59245302	Dlažba zámk. KLASIKO 6 cm přír. 2% ztrat.	m2	7,96	185,00	1 472,60
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				3 071,60
Díl: 89		Doplňující práce na komunikaci				
16	899331111R00	Osazení obrubníku	m	6,00	215,00	1 290,00
17	899431111R00	Obrubník silniční nájezdový	kus	6,00	95,00	570,00
	Celkem za	89 Doplnující práce na komunikaci				1 860,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Základ zidky z betonu armovaného / ocelové trny /	m3	1,55	2 950,00	4 572,50
19	917461111R00	Kamenná zeď 8,00*0,8*0,50 - montáž	m3	3,20	5 250,00	16 800,00
20	919735113R00	Průraz základu hřbitovní zdi	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
21	59217303.A	Osazení skuze a konusu vodovodní šachty, lože z kameniva drceného	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
22	59217460	Osazení poklopu šachty vč.výškové úpravy	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				25 222,50
Díl: 97		Doplňující práce na komunikaci				
23	979024441R00	Odstranění asfaltu t. 15 cm	m2	4,20	170,00	714,00
24	979071131R00	Očištění vybouraných dlažeb, kam. těž.	m2			
	Celkem za	97 Doplnující práce na komunikaci				714,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	36,44	148,00	5 393,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 393,12
Díl: 711		Doplňující práce na komunikaci				
26	711110000	Rozebrání bet.desek - stávající opevnění svahu	m2	4,40	65,00	286,00
	Celkem za	711 Doplnující práce na komunikaci				286,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava suti do 5 000 m	t	2,83	85,00	240,55
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,83	145,00	410,35
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				650,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	Oprava dlažby		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Žirovnice - Havlíčkovo náměstí		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítě podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	20 092	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	0	DIO	0
ZRN	celkem	20 092	Zařízení staveniště	402
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	200
RN II.a III.hlavy		20 092	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		20 694	VRN celkem	602
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		20 694 Kč	
DPH	21,0 % činí :		4 346 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 040 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : Žirovnice - Havlíčkovo náměstí		Rozpočet:				
Objekt : 1 Oprava dlažby						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3	m3			
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3			
3	167101101R00	Nakládání výkopku	m3			
4	171201201R00	Poplatek skládka zemina	t			
5	181101102R00	Úprava pláně - se zhutněním	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 11		Zemní práce				
6	113106121R00	Plošná úprava podloží do 10 cm se zhutněním a doplněním kameniva drceného tl.5 cm	m2	29,14	85,00	2 476,90
	Celkem za	11 Zemní práce				2 476,90
Díl: 181		Sadové úpravy				
9	181411000U00	Založení trávníku bez ornice, s osetím	m2			
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
10	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm vč. KARI sítě	m2			
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 5cm	m2			
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm	m2			
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
13	571900000	Úprava styčné spáry - obrubník + komunikace	m			
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Kladení dlažby žulové 10/10 do kam.drc.fce 4/8	m2	29,14	340,00	9 907,60
15	59245302	Dlažba zámk. STARÝ KÁMEN 6 cm colomix 1% ztrat.	m2			
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				9 907,60
Díl: 89		Doplňující práce na komunikaci				
16	899331111R00	Osazení řádku z dlažby 10/10 do bet.lože - obruba	m			
17	899431111R00	Obrubník parkový LINEA	kus			
	Celkem za	89 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Výšková úprava poklopu kanal.šachty	kus	1,00	950,00	950,00
19	917461111R00	Výšková úprava poklopu kanal.šachty s podezděním	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
20	919735113R00	Rozebrání dlažby kamenné 10/10	m2	29,14	58,00	1 690,12
21	59217303.A	Očištění vybouraných dlažeb, kam. těž.	m2	29,14	8,00	233,12
22	59217460	Obrubník záhonový přírodní 50/20/5	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 823,24
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m			
24	979071131R00	Očištění vybouraných dlažeb, kam. těž.	m2			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	12,73	148,00	1 884,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 884,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				
26	711110000	Nopová ochranná izolace dodávka+montáž	m			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava suti do 2000 m	m3			
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	m3			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	Oprava dlažby		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Žirovnice - Hradecká ulice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	9 336	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	9 336	Zařízení staveniště	187
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	200
	RN II.a III.hlavy	9 336	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	9 723	VRN celkem	387
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	9 723 Kč	
DPH		21,0 % činí :	2 042 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 765 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : Žirovnice - Hradecká ulice		Rozpočet:				
Objekt : 1 Oprava dlažby						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3	m3			
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3			
3	167101101R00	Nakládání výkopku	m3			
4	171201201R00	Poplatek skládka zemina	t			
5	181101102R00	Úprava pláň - se zhutněním	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 11		Zemní práce				
6	113106121R00	Plošná úprava podloží do 10 cm se zhutněním a doplněním kameniva drceného tl.5 cm	m2	13,10	85,00	1 113,50
	Celkem za	11 Zemní práce				1 113,50
Díl: 181		Sadové úpravy				
9	181411000U00	Založení trávníku bez ornice, s osetím	m2			
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
10	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm vč. KARI sítě	m2			
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 5cm	m2			
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm	m2			
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
13	571900000	Úprava styčné spáry - obrubník + komunikace	m			
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Kladení dlažby žulové 10/10 do kam.drc.fce 4/8	m2	13,10	340,00	4 454,00
15	59245302	Dlažba zámk. STARÝ KÁMEN 6 cm colomix 1% ztrat.	m2			
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				4 454,00
Díl: 89		Doplňující práce na komunikaci				
16	899331111R00	Osazení řádku z dlažby 10/10 do bet.lože - obruba	m	8,40	225,00	1 890,00
17	899431111R00	Obrubník parkový LINEA	kus			
	Celkem za	89 Doplnující práce na komunikaci				1 890,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Výšková úprava poklopu kanal.šachty	kus			
19	917461111R00	Výšková úprava poklopu kanal.šachty s podezděním	kus			
20	919735113R00	Rozebrání dlažby kamenné 10/10	m2	13,10	58,00	759,80
21	59217303.A	Očištění vybouraných dlažeb, kam. těž.	m2	13,10	8,00	104,80
22	59217460	Obrubník záhonový přírodní 50/20/5	kus			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				864,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m			
24	979071131R00	Očištění vybouraných dlažeb, kam. těž.	m2			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	6,85	148,00	1 013,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 013,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
26	711110000	Nopová ochranná izolace dodávka+montáž	m			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979084213R00	Vodorovná doprava suti do 2000 m	m3			
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	m3			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				