



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

„POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Sídlo: 59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO: 48898813
Právní forma: 722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen: Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Mgr. Vladimír Záleský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:

(„objednatel“)

a

Název: STROMMY COMPANY s.r.o.
Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČO: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Právní forma: s.r.o.
Zápis v OR: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915
Zastoupen: provozním ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: provozní ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – Parková úprava a komunikace“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem akce „Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře – Parková úprava a komunikace“, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace, která je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., je ateliér M&P ACHITEKTI – ateliér krajinářské architektury, U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346 („dotace“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení služeb specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 2.5. Dílo je realizované na kulturní památce (číslo rejstříku ÚSKP 11797/-4653) a zhotovitel je povinen se u této zakázky řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen zohlednit, že stavba je zapsána v Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení služeb dle projektové dokumentace, a to zejména výsevu trávníků, položení zpevněných ploch a provedení prací spočívajících v terénní modelaci včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných činností, vše v objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa provádění díla, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana místa provádění díla,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky díla,
 - j) fotodokumentace o průběhu prací, vč. fotodokumentace předmětu díla před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele, nejpozději ke dni předání díla,
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění díla, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech služeb a prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou služeb a prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa provádění díla, bezpečnostní opatření, apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Volba stanovených druhů materiálu podléhá schválení Národním památkovým ústavem.
- 3.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (sopsis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení díla, na zařízení pracoviště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování,

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na místě provádění díla a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.

- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. kulturní a liturgickou činnost) poutního kostela. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu poutního kostela. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 3.11. Zhotovitel je povinen průběžně písemně informovat objednatele o možnosti vzniku rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce.
- 3.12. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
Předání pracoviště: do jednoho týdne od podpisu smlouvy v termínu stanoveném objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
Dokončení díla, předání díla: předpoklad do 31. 10. 2020.
- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání pracoviště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Pracoviště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli pracoviště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část pracoviště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část pracoviště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.4. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel vyzve zhotovitele k plnění díla v takovém termínu, aby bylo možné dodržet termíny dle této smlouvy a zároveň aby byl dotační projekt realizován včas v souladu s podmínkami dotace.
- 4.5. Dřívější plnění je možné, pokud tím není narušena povinnost koordinace s ostatními subjekty na pracovišti ve smyslu ustanovení čl. 9.37. této smlouvy.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena bez DPH: 2.640.480,05 Kč

DPH %: 554.500,81 Kč

Cena s DPH 3.194.980,86 Kč

(vyčíslení ceny včetně DPH je z důvodu dotace)

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. DPH bude vyúčtováno dle platných právních předpisů ke dni fakturace. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve všech dotčených odvětvích až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním, zařízením pracoviště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu xls programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu prací nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení.
- 6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

- 6.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 6.8. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí, pokud neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla dle této smlouvy. V případě, že objednatel hradí část ceny díla odpovídající dokončení činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny.

7. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Místem provádění díla je město Žďár nad Sázavou, Zelená hora, katastrální území Žďár nad Sázavou, parcela č. 579, kód NUTS CZ063 – Kraj Vysočina.
- 7.2. Prostor provádění díla (dále v textu „pracoviště“) je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.3. Vytýčení obvodu pracoviště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.4. Zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
- 7.5. Nejpozději při předání pracoviště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém pracovišti na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti pracoviště.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 8.5. V případě nepřítomnosti na pracovišti je zhotovitel povinen pracoviště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 8.6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na pracovišti a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na pracovišti zhotovitel vyžaduje.
- 8.8. Zhotovitel vyklidí pracoviště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje pracoviště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou práce na určité části pracoviště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 8.10. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na pracovišti chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu provádění díla.
- 8.11. Vedoucím realizace zakázky je Vedoucí realizace zakázky zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele, je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli a organizuje práci na pracovišti. Výše uvedená osoba se bude na realizaci díla osobně podílet. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě vedoucího realizace zakázky, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na pracovišti přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce). O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Technický dozor objednatele (dále v textu jen „TD“) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 9.2. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci pracoviště.

- 9.3. TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do Zápisu o provádění prací. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do Zápisu o provádění prací) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 1313.
- 9.4. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatel.
- 9.5. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 9.6. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 9.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatel určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatel učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 9.8. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty, jsou-li vyžadovány. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do Zápisu o provádění prací nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatel. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrývaných konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 9.10. Zhotovitel případně vyzve kromě objednatel i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených prováděním díla k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem v Zápisu o provádění prací.
- 9.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 9.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (vedoucí realizace zakázky nebo jiná pověřená osoba zhotovitele). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

- 9.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 9.14. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 9.15. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na místě provádění díla působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 9.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 9.17. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného pracoviště, a ověří tak, že pracoviště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 9.18. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování případných požadavků orgánů státního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole provádění díla, je-li splnění těchto povinností vyžadováno.
- 9.19. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku pracovní činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 9.20. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele přizpůsobit svoji činnost při realizaci díla provozním potřebám poutního kostela a kulturním a liturgickým akcím, které se v něm konají.
- 9.21. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.22. Zhotovitel musí při realizaci díla respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 9.23. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.

- 9.24. V rámci realizace budou konkrétní typy zařizovacích předmětů a doplňků před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele. Konkrétní zařizovací předměty uvedené v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče, případně jiné zařizovací předměty, pokud to bude objednatel požadovat, budou zhotovitelem vyvzorkovány a následně zhotovitelem schváleny za podmínek stanovených tímto závazným stanoviskem. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.
- 9.25. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 9.26. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 9.27. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace díla, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele zdržovat na pracovišti.
- 9.28. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na místě provádění díla bude sdělena zhotoviteli přípisem.
- 9.29. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni).
- 9.30. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (pracovišti), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků, pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků z pracoviště, bude pracoviště řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid pracoviště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat pracoviště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
- 9.31. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 9.32. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (pracovišti):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky provádění díla, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim dopravy na

- pracovišti a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
- d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (pracovišti) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (pracovišti).
- 9.33. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je zhotovitel povinen předem si vyžádat od oprávněné osoby objednatele písemný příkaz ke svařování (zvláštní požární bezpečnostní opatření při svařování) a dodržovat všechna potřebná požární bezpečnostní opatření vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna požární opatření stanovená tímto příkazem k provedení prací.
- 9.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na pracovišti pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na pracovišti objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.
- 9.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 9.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 9.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém pracovišti (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na pracovišti.
- 9.38. Objednatel může provádět na pracovišti kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostacích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:
- a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků - zejména ochranné přilby a výstražné vesty - Zákoník práce, NV č. 495/2001 - dohodnutá majetková sankce ve výši 1.000 Kč.
 - b) Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000 Kč.
 - c) Za nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000 Kč.
 - d) Za nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000 Kč.
 - e) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (pracovišti) - NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000 Kč.
 - f) Za nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000 Kč.
 - g) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000Kč.

- h) Za nezabezpečení práce ve výškách - NV 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000 Kč.
 - i) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (pracovišti), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000 Kč.
 - j) Za nepředložení „Vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na pracovišti (pracovišti)“ zhotovitelem objednateli před zahájením prací, a to v písemné formě, když vyhodnocení rizik bude zpracované v rozsahu předmětu smlouvy o dílo – dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000 Kč.
 - k) Za nepředložení „technologického postupu včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo - dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000 Kč.
- 9.39. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (pracovišti), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat z pracoviště a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
- 9.40. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh všech předmětů zabudovaných do díla dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor, zástupce Národního památkového ústavu a zástupce Kraje Vysočina. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 10.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- Zápis o provádění prací
 - atesty použitých materiálů, jsou-li vyžadovány
 - doklady o provedených zkouškách a měření, jsou-li vyžadovány
 - dokumentaci skutečného provedení díla
 - prohlášení o shodě, jsou-li vyžadována
 - doklady o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy, jsou-li vyžadovány
 - servisní knihy, jsou-li vyžadovány

- soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - změnové listy.
- 10.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.
- 10.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 10.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 10.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení pracoviště apod.
- 10.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 10.9. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10.10. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- 11.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu poutního kostela započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz poutního kostela, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 11.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 12.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na pracovišti.
- 12.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to min. do výše ceny díla s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše ceny díla s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do dvou týdnů od podpisu této smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

13. SANKCE

- 13.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění pracoviště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele v Zápisu o provádění prací pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.7. V případě porušení ustanovení v čl. 8.7 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací, přímý kontakt).
- 13.8. V případě porušení ustanovení v čl. 8.11., v čl. 9.37. a v čl. 10.8 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení.
- 13.9. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 12.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.11. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 9.38 této smlouvy.
- 13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním pracoviště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,

- f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 9.24. nebo 12.4 této smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání o díle a na místě provádění díla s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, minimálně však do 31. 12. 2030, uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.
- 15.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 15.15. Přílohou této smlouvy je vzájemně odsouhlasený finanční a časový harmonogram prací, který odpovídá zadávacím podmínkám zadávacího řízení a je pro zhotovitele závazný.

- 15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 15.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a dále ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy. V případě rozporu má přednost elektronický originál.
- 15.18. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským.
- 15.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – finanční a časový harmonogram

Ve Žďáru nad Sázavou

V Brně

**Mgr.
Vladimír
Záleský**

Digitally signed by
Mgr. Vladimír
Záleský
Date: 2020.07.27
22:17:29 +02'00'

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Mgr. Vladimír Záleský
Farář

Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.27 14:36:32
+02'00'

STROMMY COMPANY s.r.o.
provozní ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-2019 Stavba: POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE

KSO: město Žďár nad Sázavou, Zelená hora

CC-CZ: 28. 5. 2019
Datum:

Zadavatel: , INI PROJEKT

IČ: 10117831
DIČ: CZ6003161494

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 05053463
DIČ: CZ7853144552

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 640 480,05

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	2 640 480,05	554 500,81
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 194 980,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód.

03-2019

Stavba:

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE

Místo:

město Žďár nad Sázavou, Zelená hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

- UNI PROJEKT

Projektant:

ARCHITEKTI

i M&P

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01

Vegetační úpravy a komunikace

2 640 480,05

3 194 980,86

02

Vedlejší a ostatní náklady

2 560 980,05

3 098 785,86

79 500,00

96 195,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ UPRAVA A KOMUNIKACE
Objekt:

01 - Vegetační úpravy a komunikace

KSO:		CC-CZ.	
Místo:	město Žďár nad Sázavou, Zelená hora	Datum:	28. 5. 2019
Zadavatel:	– UNI PROJEKT	IČ:	10117831
		DIČ:	CZ6003161494
Uchazeč:	STROMMY COMPANY s.r.o.	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	ARCHITEKTI	IČ:	05053463
		DIČ:	CZ7853144552
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			2 560 980,05
DPH základní snižena	Základ daně 2 560 980,05 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 537 805,81 0,00
Cena s DPH		V CZK	3 098 785,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ UPRAVA A KOMUNIKACE

Objekt

01 - Vegetační úpravy a komunikace

Místo: město Ždár nad Sázavou, Zelená hora

Zadavatel:

- UNI PROJEKT

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 28. 5. 2019

Projektant: ARCHITEKTI

Zpracovatel:

l&p

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 560 980,05

001 - Terénní úpravy

402 142,50

002 - Trávníky

1 154 922,55

002-1 - Založení parkového trávníku

343 864,75

002-2 - Parkový trávník - technologie dokončovací péče do převzetí

125 112,50

002-3 - Parkový trávník - technologie rozvojové péče po dobu 3 let od výsadby (2. a 3. rok po výsadbě)

131 225,00

002-4 - Založení šterkového trávníku

471 835,30

002-5 - Šterkový trávník - technologie dokončovací péče do převzetí

71 605,00

002-6 - Šterkový trávník - technologie rozvojové péče po dobu 3 let od výsadby (2. a 3. rok po výsadbě)

11 280,00

003 - Drenážní pera

5 000,00

004 - Zpevněné plochy

998 915,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE

Objekt: 01 - Vegetační úpravy a komunikace

Místo: město Ždár nad Sázavou, Zelená hora

Zadavatel: INI PROJEKT

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 28. 5. 2019

Projektant: ARCHITEKTI

Zpracovatel: M&P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 560 980,05

D 001		Terénní úpravy					402 142,50	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	372,500	14,00	5 215,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
			Poznámka k souboru cen					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních (kamennu, korenu apod.): tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách c. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neocetňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení ozn. č. 1 fakto. a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- ci vodorovne přemístění cenami souboru cen 162 0- . Vodorovne přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomíci se oceňuje cenami odkopávek s příslušným k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
			"skrývka zeminy v mocnosti 10 cm"	m3	200,000	145,00	29 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			Poznámka k souboru cen					
			1. Odkopávky a prokopávky v rovných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu. Ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výrobyávký odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"	m3	200,000	145,00	45 385,00	CS ÚRS 2019 01
			"terénní modelace"					
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3					
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			Poznámka k souboru cen					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopu prováděny samostatně, b) v zemníchích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemníchích se oceňují podle kabinolu. 3.2. Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky do mostů provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svými rovinnými průložnými vnějšími hranami mostu se oceňuje - př objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - př objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro seřmuti odorníků s příhlednutím v ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapojených prostorách: tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných proflech na přilehlých svazích a příkonech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do šířek vzdáleností vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopoviště na nasyptišť př jakékoliv šířce koturny se nezapočítá za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopovištěm a nasyptištem v příčném profilu dopravní nebo jiný průh, na němž projekt vyřazuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných proflech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami součtu cen 162. 0-4. Vodorovné přemístění výkopku části A.01 Společné zemní práce tohoto katalogu

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"

"výkopy pro konstrukce cest" 68,0

"výkopy pro konstrukce výsoce zatěžového trávníku" 120,0

"výkopy pro konstrukce středně zatěžového trávníku" 105,0

"výkopy pro drenážní pera" 20,0

Součet

4	K	171101101		m3	115,00	5 865,00	CS ÚRS 2019 01
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS							
Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS							

Poznámka k souboru cen

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro a) rozproštění, zbýlého výkopu na místě po zasypu jam a nýh pro pozemní vedení a záležu pro oodzemní vedení. tato množství se určí v m3 uložného výkopku, měřeného v roztěln stavu. b) uložení výkopku do násypu pod vozou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vozoveč a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez množství jejich roztčání 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypu, oceňovaných těchto cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemu přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnění určenou projektem, a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti lidí, c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít a) pro uložení sypaniny do hrází, uložení neříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami součtu cen 171 uložení neříděných sypanin do hrází části A.03, případně cenovými normativy podle části A.31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami součtu cen 175 10-11 Obysp oběhu. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopku nebo ornice př výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopoviště na povrch území ještě dále přemísťuje na nromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí lávové horniny, u nichž zrotem pevnosti jsou molekulami a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny křivé jsou schodný tlustších deformací: 10. Horninami neškodnými se rozumí: horniny, u nichž llatutím zrotem převládá ve směvu je pouze tlenní množství jemnými částicemi horniny. 11. Horninami vyřkytými se rozumí: horniny III. skupiny podle ČSN 72 1022 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami křemítkými se rozumí: neztěsněné ulomkové horniny, kamni a syple se zrný přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být výše než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přiložení výkostí při ukládání do násypu není výše než 2 % epimální výkostí dle zkoušky PS na nerostukovaný materiál. Je-li výkostí při ukládání sypaniny do násypu výše, oceň se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se oředesané zhuťnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceň se oostřnění, přesypání částí cenami 122. 0-71. Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"

"násypy" 51,0

5	K	162301101		m3	125,00	12 750,00	CS ÚRS 2019 01
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4							

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemíst výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu lozeného vozidla v terenu ve výkopu nebo na nasyptišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roztmutí výkopku na nasyptišti, toto roztmutí se oceňuje cenami součtu cen 171. 0- . Uložení sypaniny do násypu a výkopků z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se jako lomené vodorovné přemístění výkopku z važením úseku samostatně příslušnou cenou tohoto součtu cen a překládání výkopku cenami součtu cen 167 10-3. Nakládání neutělného výkopku z horninad s omedlením na ustanovení pozni. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z očasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří vyřkyteli-li projekt ooužili dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na oodávky materiálů, kto se oceňují ve specifickaci.

"odvoz na meziskládku - zemina do násypu" 51,0

51,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dovoz z meziskládky - zemina do násypu"		51,000			
VV			Součet		102,000			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	462,000	115,00	53 130,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nasyptišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu a 171.20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopku v každém useku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na usazení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto usazení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			"vzdálenost skládky do 5 km"					
VV			"odkopávky - viz pol. 122201102"		200,000			
VV			"odkopávky - viz pol. 122202202"		313,000			
VV			"násypy - viz pol. 171101101"		-51,000			
VV			Součet		462,000			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	372,500	115,00	42 837,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nasyptišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu a 171.20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopku v každém useku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na usazení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto usazení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci					
			"odvaz sejmuté ornice - viz pol. 121101101"		372,50			
VV	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51,000	205,00	10 455,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny -1101 -1151 -1102 -1152 -1103 -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lože nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžnici hrady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, či do 4 m svise; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
			"dovoz z meziskládky - zemina do násypu"		51,000			
VV	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	877,800	225,00	197 505,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
VV			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě uvažovat podle místních podmínek		877,800			
			"viz pol. 162601102"					
D	002		Travníky				1 154 922,55	
D	002-1		Založení parkového trávníku				343 864,75	
10	K	111301111	Sejmuti drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 290,000	14,00	32 060,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na nájezd, vyvážení, přemístění a složení sejmutého dřvu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na přepravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na závlaku před sejmutím dřvu. Pro tyto práce lze použít ceny části CO2 souboru cen 185 40-43. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmутí dřvu pro umování. 4. Sejmутím dřvu se rozumí sejmутí pláště nebo páso dřvu v takové plošnosti, aby se jím mohlo použít pro další dřnovýh. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního dřvu (Roberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4-11. 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení počtu trávníků.							
VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		2 290,000			
VV		"Sejmутí dřvu tl. do 100 mm" 2290,0					
11 K	181301111	Rozprostření omnice tl vstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 290,000	12,00	27 480,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. V ceně jsou započteny i náklady na příčné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 10 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omnice, tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí omnice. 3. Případné nakládání omnice v souvislosti s pozn. 2. se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11. 4. Sejmутím dřvu se rozumí sejmутí pláště nebo páso dřvu v takové plošnosti, aby se jím mohlo použít pro další dřnovýh. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního dřvu (Roberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4-11. 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení počtu trávníků.							
VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		2 290,000			
VV		"tl. 100 mm" 2290,0					
12 M	251-R-003	odpovělená zahradní zemina, včetně nakládání, dovozu a složení	m3	229,000	800,00	183 200,00	
Poznámka k souboru cen 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.							
13 K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	229,000	6,00	13 740,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.							
14 K	184802111	Chemické odpovídání před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 290,000	1,00	2 290,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci hnojiva na travníh. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zaprávku do půdy a) obděláním půdy, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 181 40-51. Obdělání půdy, b) prohloubit toto se oceňuje cenami části CO2 souboru cen 185 40-43. 3. 4. Sejmутím dřvu se rozumí sejmутí pláště nebo páso dřvu v takové plošnosti, aby se jím mohlo použít pro další dřnovýh. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního dřvu (Roberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4-11. 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení počtu trávníků.							
15 M	251-R-002	chemický přípravek na odpovídání pozemku před založením	l	1,145	300,00	343,50	
Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné. Uze použít lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.							
16 K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	80 000,00	880,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné. Uze použít lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.							
17 M	251-R-001	umělé trávníkové hnojivo	kg	11,450	50,00	572,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV		"5 g / m ² "		11,450			
18	K	181451131	"Viz pol. 185802113" 2290,0*0,005	m2	2 290,000	5,00	11 450,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5					
PP	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
PSC	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatvrtovací textili. 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. c) vyjetí a zalévání. tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti roslin podle úř. správního úřadu. tyto práce se oceňují soubojem cen 181 1 - Plužná úprava terenu. 4. V cenách o výkonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné. bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		2 290,000			
VV	VV	19	M 005724100 osivo směs travní parková	kg	57,250	95,00	5 438,75	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		osivo směs travní parková					
VV	VV		"viz pol. 181451131"					
VV	VV		"spotřeba 25 g / m ² " 2290,0*0,025		57,250			
20	K	185804312	Zaliti roslin vodou plocha přes 20 m ²	m3	458,000	145,00	66 410,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Zaliti roslin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²					
VV	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		458,000			
VV	VV		"20l/m ² - 10x"					
VV	VV		2290,0*0,020*10					
D	D	002-2	Parkový trávník - technologie dokončovací péče do převzetí				125 112,50	
21	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 740,000	2,00	27 480,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m ² parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
PSC	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na shracení a naložení srahu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení srahu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m ² jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
VV	VV		"6x"					
VV	VV		2290,0*6		13 740,000			
22	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	80 000,00	880,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
PSC	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozpraštění nebo rozložení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		0,011			
VV	VV		"Umělé trávníkové hnojivo - 5 g / m ² "					
VV	VV		2290,0*0,005*0,001					
23	M	251-R-001	umělé trávníkové hnojivo	kg	11,450	50,00	572,50	
PP	PP		umělé trávníkové hnojivo					
VV	VV		"5 g / m ² "					
VV	VV		"Viz pol. 185802113" 2290,0*0,005		11,450			
24	K	185804312	Zaliti roslin vodou plocha přes 20 m ²	m3	687,000	140,00	96 180,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Zaliti roslin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²					
VV	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		687,000			
VV	VV		"30l/m ² - 10x"					
VV	VV		2290,0*0,030*10					
D	D	002-3	Parkový trávník - technologie rozvojové péče po dobu 3 let od výsadby (2. a 3. rok po výsadbě)				131 225,00	
25	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	45 800,000	2,00	91 600,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na shrabání a naložení sřábu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení sřabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se nedočítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "20x"					
		2290,0*20		45 800,000			
26	K	185802113	t	0,023	80 000,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření nebo rozdávání hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
PP		2290,0*0,005*0,001*2		0,023			
27	M	251-R-001	kg	22,900	50,00	1 145,00	
PP		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
29	K	185811221	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Výhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s uložáním sřábu na hraničny, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení sřábu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro směr vyhrabání. 4. V cenách o sklonu svahu, přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
D	002-4	Založení štěrkového trávníku				471 835,30	
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
PP		2290,0*2		4 580,000			
PP		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 185802113" 2290,0*0,005*2		22 900			
28	K	185801211	m2	4 580,000	4,00	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Shrabání listů suché nebo strojní souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 mm <i>Aceznovník k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady spojené s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "2x"					
PP		2290,0*2		4 580,000			
30	K	183211-R	m2	940,000	125,00	117 500,00	
PP		Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 Založení štěrkového trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zeměině tř. 1 až 4 <i>Poznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na díl výkopové práce a posklupen vrstvení materiálů, dí naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost tm 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postelby materiálů, b) drenáž, tato se ocennie individuálně. c) umístění výrobků na valdkou					
VV		2290					
VV		umělé trávnickové hnojivo "5 g / m2"					
VV		"viz pol. 18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"Štěrkový trávník výsoce zátěžový"					
WV			"Vrstva štěrku fr. 16/32 s humusovou zeminou (částice kompostu nebo zeminy tvoří 20 objemových % a štěrkové částice 80 objemových %), tl. 300 mm"					
WV			"Svrchní vegetační vrstva - humusová zemina se štěrkem fr. 16/32 veválcovaným po oseť"					
WV			"(částice kompostu nebo zeminy tvoří 40 objemových % a štěrkové částice 60 objemových %), tl 30 mm"					
WV			360,0		360,000			
WV			Součet		940,000			
31	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	352,272	650,00	228 976,80	CS ÚRS 2019 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
WV			"viz pol. 183211211"					
WV			"Podkladní konstrukce pro štěrkový trávník středně zátěžový"		142,680			
WV			"Podkladní konstrukce pro štěrkový trávník výsoce zátěžový"		177,120			
WV			"Svrchní vegetační vrstva" 15,840*2,05		32,472			
WV			Součet		352,272			
32	M	251-R-003	odplevelená zahradní zemina, včetně nakládání, dovozu a složení	m3	49,560	800,00	39 648,00	
PP			odplevelená zahradní zemina, včetně nakládání, dovozu a složení					
WV			"viz pol. 183211211"					
WV			"Podkladní konstrukce pro štěrkový trávník středně zátěžový"		17,400			
WV			"Podkladní konstrukce pro štěrkový trávník výsoce zátěžový"		21,600			
WV			"Svrchní vegetační vrstva" 10,560		10,560			
WV			Součet		49,560			
33	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	940,000	12,00	11 280,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo prolinační v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
PSC			Poznámka k součtové části: 1. Ceny jsou určeny pro zařízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny náklady na doložení a spojení geotextilií včetně přesahu 3. V cenách nejsou započteny náklady na dotávkou geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Zbraňné včetně přesahu lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahu konstrukci					
WV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
WV			"Štěrkový trávník středně zátěžový"		580,000			
WV			"Štěrkový trávník výsoce zátěžový"		360,000			
WV			360,0		940,000			
WV			Součet					
34	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 128,000	32,00	36 096,00	CS ÚRS 2019 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
WV			"viz pol. 213141112"					
WV			"přesahy, zbraňné 20%" 940,0*1,20		1 128,000			
35	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	880,000	24,00	21 120,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsev trávníku hydroosevem na ornici					
PSC			Poznámka k součtové části: 1. V cenách jsou započteny náklady na dopravu, přípravu a provedení hydroosevu s výjimkou travního semene. 2. V cenách nejsou započteny náklady na a) odřazení travního semene, tato se oceňuje ve specifikaci, b) zalivku, tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalívka rostlin vodou c) pokosení: toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku					
WV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
WV			580,0+360,0=940,0		880,000			
36	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	22,000	95,00	2 090,00	CS ÚRS 2019 01
PP			osivo směs travní parková					
WV			"viz pol. 183405211"					
WV			"spotřeba 25 g / m2" 880,0*0,025		22,000			
37	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			POZDÁNKA A SLOUBOVÍ CEN 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpádlů do 20 km se sčítaním. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zahrávkovací práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) trávní semeno, tyto náklady se oceňují ve speciální části výpisu. 4. V cenách se uvažují celkové částky C22 souhrnně, cen 185 80-42 výše a 185 80-43. Zařízení rostlin k výsadbě, dle srovnání terénu. Tyto práce se oceňují souhrnně cen 181 1-1. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svažité přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné svažité. Bez použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		60,000			
	VV		"Štěrkový trávník vysoce zátěžový" 60,0	m2	60,000	115,00	6 900,00	
38	M	69334-R01	kobercový trávník předpěstovaný na kokosové nebo jutové rohoži					
PP			kobercový trávník předpěstovaný na kokosové nebo jutové rohoži		60,000			
VV			"viz pol. 181411151" 60,0					
39	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svažité do 1:5	m2	940,000	3,00	2 820,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svažité do 1:5					
PSC			POZDÁNKA A SLOUBOVÍ CEN 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na skládku. 2. Z celkové ploškové plochy se neodčítají plochy bez trvalého porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svažité přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné svažité. Bez použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.		940,000			
VV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"	t	0,005	80 000,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
VV			580,0+360,0					
40	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svažité do 1:5					
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svažité do 1:5 umělým hnojivem na široko					
PSC			POZDÁNKA A SLOUBOVÍ CEN 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozpraštění nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svažité přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné svažité. Bez použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		0,005			
VV			"Umělé trávníkové hnojivo - 5 g / m2"					
VV			940,0*0,005*0,001	kg	4,700	50,00	235,00	
41	M	251-R-001	umělé trávníkové hnojivo					
PP			umělé trávníkové hnojivo					
VV			"5 g / m2"					
VV			"viz pol. 185802113" 940,0*0,005		4,700			
42	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,700	185,00	869,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
VV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
VV			"5l/m2"		4,700			
VV			940,0*0,005					
D	002-5		Štěrkový trávník - technologie dokončovací péče do převzetí				71 605,00	
43	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svažité do 1:5	m2	9 400,000	2,00	18 800,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svažité do 1:5					
PSC			POZDÁNKA A SLOUBOVÍ CEN 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na skládku. 2. Z celkové ploškové plochy se neodčítají plochy bez trvalého porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svažité přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné svažité. Bez použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
VV			"10x"					
VV			940,0*10	t	9 400,000			
44	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svažité do 1:5					
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svažité do 1:5 umělým hnojivem na široko					
PSC			POZDÁNKA A SLOUBOVÍ CEN 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozpraštění nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svažité přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné svažité. Bez použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"		0,005	80 000,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
VV			940,0*10					

PČ Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M 58381-R01	žulové desky tl. 120 mm, různé formáty			m2	212,100	2 250,00	477 225,00	
	PP	žulové desky tl. 120 mm, různé formáty							
	VV	"žulové desky budou upraveny otryskáním pískem kvůli zestaťení"							
	VV	"Dlažbu je před realizací nutné vzorkovat"							
	VV	"viz pol. 59681-R01 + ztrátě 1%"							
	VV	130,0*1,01				131,300			
	VV	"viz pol. 59681-R02 + ztrátě 1%"							
	VV	80,0*1,01				80,800			
	VV	Součet				212,100			
52	K 584851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm			m2	210,000	285,00	59 850,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprošením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm							
	VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
	VV	"ŠD fr. 0-63 mm"							
	VV	"Dlažba z žulových desek tl. 120 mm - konstrukce 1"		130,0		130,000			
	VV	"Dlažba z žulových desek tl 120 mm na širokou spáru (30 mm) - konstrukce 2"		80,0		80,000			
	VV	Součet				210,000			
53	K 59681-R11	Mramorová dlažba - čtvercové mramorové dlaždice kladené nakoso do speciálního lepidla na mramor - montáž			m2	80,000	1 650,00	132 000,00	
	PP	Mramorová dlažba - čtvercové mramorové dlaždice kladené nakoso do speciálního lepidla na mramor - montáž							
	VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
	VV	"Povrch v prostoru s pítkem a objektem k ukládání svíček bude ztvárněn mramorovou dlažbou vycházející z povrchu "							
	VV	"použitého v interiéru kostela. Jedná se o čtvercové mramorové dlaždice kladené nakoso. Celková výměra je 80 m2"							
	VV	"použije se stávající dlažba"							
	VV	"předpoklad 30 % nové dlažby"							
	VV	80,0				80,000			
54	M 58381-R11	mramorová dlažba - dodávka			m2	24,000	3 500,00	84 000,00	
	PP	mramorová dlažba - dodávka							
	VV	"viz pol. 59681-R11"							
	VV	"předpoklad 30%"		80,0*0,30		24,000			
55	K 622-R001	Očištění a vyrovnaní stávajícího povrchu pod mramorovou dlažbu			m2	80,000	250,00	20 000,00	
	PP	Očištění a vyrovnaní stávajícího povrchu pod mramorovou dlažbu							
	VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
	VV	80,0				80,000			
56	K 771551B-R	Demontáž podlah z dlaždic mramorových kladených do malty, očištění a třídění			m2	80,000	175,00	14 000,00	
	PP	Demontáž podlah z dlaždic mramorových kladených do malty, očištění a třídění							
	VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
	VV	80,0				80,000			
57	K 919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2			m2	210,000	22,00	4 620,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2							
	PSČ	Pozastavění k sousozí den							
	VV	1. U čerach sezu započítávo / náklady na poštění a očištění geotextilie včetně přepravy:							
	VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
	VV	"separační geotextilie 500 g / m2"							
	VV	"Dlažba z žulových desek tl. 120 mm - konstrukce 1"		130,0		130,000			
	VV	"Dlažba z žulových desek tl 120 mm na širokou spáru (30 mm) - konstrukce 2"		80,0		80,000			
	VV	Součet				210,000			
58	K 916371-R1	Osazení obruby z párou ohýbaného akátového prkna s jednostranným odkopáním zeminy, kotveno dubovými kolíky po cca 0,50 m			m	200,000	85,00	17 000,00	
	PP	Osazení obruby z párou ohýbaného akátového prkna s jednostranným odkopáním zeminy, kotveno dubovými kolíky po cca 0,50 m							
	VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
	VV	200,0				200,000			
59	M 27245-R1	akátové prkno, 140x19x4000 mm párou ohýbané			kus	30,000	1 250,00	37 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	akátové prkno, 140x19x4000 mm párou ohýbané							
60	M 27245-R2	dubové kolíky, zašpičtaté, 30 x 30 x 300 mm			kus	240,000	15,00	3 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
OP								
61	K	181951102	dubové kolký, zašpičaté, 30 x 30 x 300 mm					
OP								
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	210,000	22,00	4 620,00	CS ÚRS 2019 01
PSČ								
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
Poznámka k souboru cen								
1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích (na nasypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruň pro potzerní vedení) arrování aood a dále, předepíše-li projekt urovňování plane z jiného důvodu. 2. Ceny neze použít pro urovňání lavic (berem) sířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopu pro jakoukoliv sířku dna, toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svanování trvalých svahu do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn př čistění příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čistění příkopu komunikací v suchu nebo ve vodě část A02 Zemní práce pro objektu oboru 821 až 828 5. Míru zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.								
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"								
VV			"Dlažba z žulových desek tl. 120 mm - konstrukce 1"		130,0		130,000	
VV			"Dlažba z žulových desek tl. 120 mm na širokou spáru (30 mm) - konstrukce 2"		80,0		80,000	
VV			Součet				210,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba. POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE
Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	město Žďár nad Sázavou, Zelená hora	CC-CZ:	28. 5. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	JINÍ PROJEKT	IČ:	10117831
		DIČ:	CZ6003161494
Uchazec:	STROMMY COMPANY s.r.o.	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	ARCHITEKTI	IČ:	05053483
		DIČ:	CZ7853144552
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			79 500,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižena	79 500,00	21,00%	16 695,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 195,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENĚ HOŘE – PARKOVÁ UPRAVA A KOMUNIKACE

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

město Žďár nad Sázavou, Zelená hora

Zadavatel:

UNI PROJEKT

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum:

28. 5. 2019

Projektant:

ARCHITEKT1

Zpracovatel:

M&P

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	79 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 500,00
ON - Ostatní náklady	12 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Žďár nad Sázavou, Zelená hora

Zadavatel: II PROJEKT

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 28. 5. 2019

Projektant: ARCHITEKTI

M&P: Zpracovatel.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV					12 500,00
D ON		Ostatní náklady					12 500,00
1	K	0010001R	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00
PP		Provizorní a přechodná dopravní zařízení					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					67 000,00
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					36 500,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00 CS ÚRS 2019 01
DD		Geodetické práce před výstavbou					
VV		"vytyčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření správců" 1,0					1,000
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
VV		"geometrické zaměření a vytyčení stavby v průběhu stavby" 1,0					1,000
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 500,00	15 500,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3		Zařízení staveniště					6 500,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00 CS ÚRS 2019 01
DD		Zařízení staveniště					
D VRN4		Inženýrská činnost					8 500,00
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Kompletační a koordinační činnost					
D VRN7		Provozní vlivy					15 500,00
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	15 500,00	15 500,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Provoz investora, třetích osob					

STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



ČASOVÝ HARMONOGRAM

na akci „**POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA
A KOMUNIKACE**“

Předpokládaný počátek prací do jednoho týdne od podpisu smlouvy, do 31. 10. 2020. Dle skutečného provedení následná péče do převzetí a následná péče 2. a 3. rok.

ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU (Týdenní)

ČASOVÉ OBDOBÍ	PRACOVNÍ OPERACE
1. týden květen 2020	-
2. týden květen 2020	-
1. týden červen 2020	-
2. týden červen 2020	-
3. týden červen 2020	-
4. týden červen 2020	-
1. týden červenec 2020	-
2. týden červenec 2020	-
3. týden červenec 2020	-
4. týden červenec 2020	-



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



5. týden červenec 2020	-
1. týden srpen 2020	Přípravné práce, zařízení staveniště
2. týden srpen 2020	Přípravné práce, inženýrská činnost
3. týden srpen 2020	Výkopy, odvoz zeminy, drenážní pera, kamenná dlažba
4. týden srpen 2020	Výkopy, odvoz zeminy, kamenná dlažba
1. týden září 2020	Rozprostření ornice, kamenná dlažba
2. týden září 2020	Hrabání půdy, odplevelení, kamenná dlažba
3. týden září 2020	Založení trávníku, zalití vodou, hnojení, kamenná dlažba
4. týden září 2020	Založení parkového trávníku travním kobercem
1. týden říjen 2020	Štěrkový trávník, kamenná dlažba
2. týden říjen 2020	Štěrkový trávník, mramorová dlažba
3. týden říjen 2020	Štěrkový trávník, péče o trávník
4. týden říjen 2020	Péče o trávník. zálivky
5. týden říjen 2020	Dokončení, předání
Do předání	Vyhrabání trávníku, shrabání listí (možná později, vzejití trávníku) Pokos, hnojení (možná později, vzejití trávníku) Zálivka trávníku
2. rok následné péče	Péče o trávník dle VV
3. rok následné péče	Péče o trávník dle VV



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



FINANČNÍ HARMONOGRAM

na akci „**POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA
A KOMUNIKACE**“

ODHAD FINANČNÍHO HARMONOGRAMU (Týdenní)

ČASOVÉ OBDOBÍ	ODHAD FINANČNÍHO OBJEMU (KČ BEZ DPH)
1. týden květen 2020	0,00 Kč
2. týden květen 2020	0,00 Kč
1. týden červen 2020	0,00 Kč
2. týden červen 2020	0,00 Kč
3. týden červen 2020	0,00 Kč
4. týden červen 2020	0,00 Kč
1. týden červenec 2020	0,00 Kč
2. týden červenec 2020	0,00 Kč
3. týden červenec 2020	0,00 Kč
4. týden červenec 2020	0,00 Kč
5. týden červenec 2020	0,00 Kč
1. týden srpen 2020	150.000,00 Kč
2. týden srpen 2020	150.000,00 Kč



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



3. týden srpen 2020	256.226,00 Kč
4. týden srpen 2020	256.226,00 Kč
1. týden září 2020	150.000,00 Kč
2. týden září 2020	100.000,00 Kč
3. týden září 2020	209.979,50 Kč
4. týden září 2020	209.979,00 Kč
1. týden říjen 2020	193.282,05 Kč
2. týden říjen 2020	250.000,00 Kč
3. týden říjen 2020	120.000,00 Kč
4. týden říjen 2020	155.565,00 Kč
5. týden říjen 2020	100.000,00 Kč
Péče do převzetí	196.717,50 Kč
2. rok péče	71.252,50 Kč
3. rok péče	71.252,50 Kč





BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

Petrov 269/8, CZ - 601 43 Brno

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II
Zámek 2/2
591 02 Žďár nad Sázavou

č. j.: 1385/2020

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím se Smlouvou o dílo „ POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE – PARKOVÁ ÚPRAVA A KOMUNIKACE“ ze dne 27. 7. 2020, uzavřenou mezi Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou II, se sídlem Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou II, IČ 48898813, zastoupenou Mgr. Vladimírem Záleským, farářem a společností STROMMY COMPANY s.r.o., IČ 0191962, DIČ CZ01919652, se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, zastoupenou  provozním ředitelem.

V Brně dne 3. 8. 2020

notář

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
generální vikář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **601013_007792**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 1**

Česká pošta, s.p. dne **04.08.2020**



130861039-246195-200804083003