

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001081	OBNOVA POMNIKU L. JANACKA A VLAJKOSLAVY
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S016	OBNOVA POM. L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001081	REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001081
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :		0 Kč
DPH		21,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJNÉH	Rozpočet : 10001081
Objekt :	S016 OBNOVA POM. L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY	OBNOVA POMNÍKU L. JANÁČKA A VL

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
0 Vedlejší rozpočtové náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S016 OBNOVA POM. L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY	OBNOVA POMNÍKU L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 (B 25) vlajk. :2,48*1,43*2*1,05	m3	7,45	7,45	
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 1,65*6*1,05	m2	10,40	10,40	
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,40		
4	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505 7,45*0,05	t	0,37	0,37	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25) sokl.:(1,74+1,74+1)*1,45*0,3	m3	1,95	1,95	
6	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení (1,74+1,74+1,1+1,1)*1,9	m2	10,79	10,79	
7	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	10,79		
8	311351131R00	Bednění nadzákladových zdí zabudované (0,5+0,5+1,1+1,1)*1,5+0,5*1,1	m2	5,35	5,35	
9	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 1,95*0,1	t	0,20	0,20	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25) 1,1*1,74*0,3	m3	0,57	0,57	
11	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení 0,5*1,1	m2	0,55	0,55	
12	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 0,57*0,11	t	0,06	0,06	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
13	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) 2,48*1,43*2*0,04	m3	0,28	0,28	
14	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,28		
15	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 1,65*6*0,04	m2	0,40	0,40	
16	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,40		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
17	9-01	d+m sklolaminátový vlajkový stožár komplet dle PD, v 16 m	ks	6,00		
18	9-02	ochrana + doprava + osazení sochy L. Janáčka	ks	1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 6*1,5+(4+4+1,2+1,2)*1	m2	19,40	19,40	
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m (6,5+6,2+12,5)*1,5	m2	37,80	37,80	
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,99		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	767-Z01	d+m ocelové protidešť. žaluzie 75/200 + nátěr dle PD	ks	1,00		
23	767-Z02	d+m ocel. protidešť. žaluzie 30/30 + nátěr dle PD	ks	1,00		
24	767-Z03	d+m ocel. protidešť. žaluzie 100/60 + nátěr dle PD	ks	1,00		
25	767-Z04	d+m ocel. protidešť. žaluzie 95/60 + nátěr dle PD	ks	1,00		
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	89,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 772		Kamenné dlažby				
27	772500010RAB	Dlažba z desek z přírodního kamene prostá leštěná žula, tloušťka 3 cm	m2	74,62		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S016 OBNOVA POM. L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY	OBNOVA POMNÍKU L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vlaj.:2,6*1,48*2		7,70		
		Janáček.:1,26*1,9+10,5*3-1,2*1,84		31,69		
		10,5*1,57*2+4,13*0,55		35,24		
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				
Díl: 28	782130010RAB	Konstrukce z přírodního kamene Obklad stěn deskami z kamene desky z leštěné žuly tloušťka 3 cm	m2	92,38		
		vlajk.:1,71*6*0,42		4,31		
		Janáček.: (1,2+1,2+1,84+1,84)*0,45+(10,5+10,5+3)*0,5		14,74		
		3*1,3+3*1,95+3,35*2,8+1,2*3,63+1*3,63*2		30,75		
		0,55*2*3,63+4,13*3,63+3,5*3,63-1,4-4,8		25,49		
		1*3,3+2*3,2-3,6+4*3-1		17,10		
29	782230010RAB	Obklad podhledů deskami z kamene desky z leštěné žuly tloušťka 3 cm, ostění	m2	3,77		
		(0,7+0,7+4)*0,15+(2,1+2,5+2,5)*0,15		1,88		
		(2+2,1+2,1)*0,15+(1+1+1,2)*0,15*2		1,89		
30	782-01	d+m obklad stěn deskami z kamane žula tl. 80 mm	m2	9,28		
		(2+2+2,4)*1,45		9,28		
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				