

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001081	SCHODIŠTĚ
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S017	SCHODIŠTĚ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001081	REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		10001081

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Poznámka :

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJNÉH	Rozpočet : 10001081
Objekt :	S017 SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S017 SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 $T7,:(27,59+1,44+4,27)*0,41$	m3	13,65		
					13,65	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 $13,65*0,5$	m3	6,83		
					6,83	
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 $liné schody.:1,8*0,8*0,3+3,6*0,8*0,3+1*0,8*0,3$	m3	1,54		
					1,54	
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 $1,53*0,5$	m3	0,77		
					0,77	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m $1,53+13,65$	m3	15,18		
					15,18	
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km $15,18*5$	m3	75,90		
					75,90	
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku	m3	15,18		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním $1,8*0,8+3,6*0,8+1*0,8+27,59+1,44+4,27+147,84$	m2	186,26		
					186,26	
9	171201211XX	Skládkovné zemina $15,18*2$	t	30,36		
					30,36	
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
10	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho kolem schod. Rooseveltova $(7,56+32,69)*1$	m2	40,25		
					40,25	
11	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm $kolem schod. Rooseveltova,;40,25$	m2	40,25		
					40,25	
12	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm $T8,;147,84$	m2	147,84		
					147,84	
13	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	147,84		
14	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	147,84		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného schod. Rooseveltova $(5,51+10,4)*2,7*0,1+5*1,9*0,1$ $5,5*1,65*0,1+4,25*1*0,1$	m3	6,58		
					5,25	
					1,33	
16	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) $L. schod.:1,8*0,8*0,3+3,6*0,8*0,3+1*0,8*0,3$	m3	1,54		
					1,54	
17	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI $1,8*0,8*1,2*2*0,0051+3,6*0,8*1,2*2*0,0051+1*0,8*1,2*2*0,0051$	t	0,06		
					0,06	
18	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) schod Rooseveltova	m3	21,54		
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení $(26,29+0,8+4,91)*0,5*2$ $(6,56+31,19)*0,3*2$	m2	54,65		
					32,00	
					22,65	
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	54,65		
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 $21,54*0,03$	t	0,65		
					0,65	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) $L.schod.:1,8*0,8*0,15+3,6*0,8*0,3+1,5*0,3*0,15$	m3	1,15		
					1,15	
23	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) schod. Rooseveltova $(5,51+10,4)*2,7*0,2+5*1,9*0,2$ $5,5*1,65*0,2+4,25*1*0,2$	m3	13,16		
					10,49	
					2,67	
24	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí $1,8*0,8*1,2*0,0051+3,6*0,8*1,2*2*0,0051$ $1,5*0,3*1,2*0,0051$	t	0,05		
					0,04	
					0,00	
25	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari schod. Rooseveltova	t	0,67		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S017 SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		65,78*1,2*2*4,27*0,001		0,67		
26	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 schod. Rooseveltova	m	227,00		
27	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	228,35		
		L. schod.:(1,5+1,8+0,8+1,8+0,8+1,5+0,8)*0,15		1,35		
		schod. Rooseveltova.:227		227,00		
28	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	228,35		
		L.schod.:1,35		1,35		
		schod.Rooseveltova.:227		227,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
29	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	33,30		
		T7.:27,59+1,44+4,27		33,30		
30	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	40,25		
31	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	147,84		
32	564772112R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 26 cm	m2	33,30		
33	564932111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 10 cm T8	m2	147,84		
34	565131121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m,tl.5 cm	m2	33,30		
35	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm T8	m2	147,84		
36	577141312R00	Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	33,30		
37	596215021R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	40,25		
38	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	31,93		
		2,65*12,05		31,93		
39	5-01	Dlaždice betonová 40/40/4	m2	33,53		
		31,93*1,05		33,53		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
40	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	151,27		
		(227,08+132,55+144,6)*0,3		151,27		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
41	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	21,54		
		schod.:(26,29+0,8+4,91)*0,3*1,3+(6,56+31,19)*0,3*0,8		21,54		
42	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého pro osazení misek	m3	5,00		
		1*1*1*5		5,00		
43	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	65,78		
		5,51*2,7+10,4*2,7+5*1,9+5,5*1,65+4,25*1		65,78		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
45	767-Z01	d+m nerez zábradlí dle PD délka 288/351	ks	1,00		
46	767-Z02	d+m nerez zábradlí dle PD délka 320/386	ks	1,00		
47	767-Z03	d+m madlo nerez dle PD	ks	1,00		
48	767-Z04	d+m nerez zábradlí dle PD délka 180/238	ks	1,00		
49	767-Z05	d+m nerez zábradlí dle PO délka 210/270	ks	1,00		
50	767-Z06	d+m nerez zábradlí dle PD délka 210/280	ks	1,00		
51	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 772		Kamenné dlažby				
52	772231304R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.6 a 7 cm	m	514,73		
		Rooseveltova.:227,08		227,08		
		pomník.:12,05*11+12,05*12		277,15		
		l. schod.:1,8+3,3+5,4		10,50		
53	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm	m	495,83		
		Rooseveltova...:227,08		227,08		
		pomník.:12,05*21		253,05		
		L. schod.:1,5+1,8+1,8+0,8+3,3+0,8+5,7		15,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S017 SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	772-01	dodávka obklad stupňů tl. 70 mm š. 300 mm 514,73*0,20	m	102,95 102,95		
55	772-02	dodávka obklad schod. stupňů - líné schody 10,5*0,8	m2	8,40 8,40		
56	772-03	dodávka podstupnice č. 30 mm, v 80 mm 495,83*0,2	m	99,17 99,17		
57	772231304XX	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.6 a 7 cm bourání + uložení 0,8+26,29+0,3+0,8+26,29+0,3+1,5+26,29+0,9 26,29+1,2+26+20,7+16,1+11,4 4,46+4,46+4,75+5,05+5,35+5,65+5,95+6,25	m	227,08 83,47 101,69 41,92		
58	772231413XX	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm demontáž + uložení	m	227,08		
59	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	186,34		
61	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 608,79		
62	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	186,34		
63	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	186,34		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				