



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele 760/14/Be

číslo smlouvy zhotovitele 04/2014

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby:

„OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY – PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA “

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Město Pec pod Sněžkou**
Se sídlem: Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zastoupený: Alanem Tomáškem, starostou města
IČ: 00 278 181
DIČ: CZ 00 278 181
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 107-2106750247/0100
Telefon: Tel: +420 499 736 336, Mob.: +420 731 153 253
E-mail: tomasek@pecpodsnezkou.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **INFRASTAV S.R.O.**
Se sídlem: Trutnov – Poříčí, Elektrárenská 537, PSČ 541 01
Zastoupený: Robertem Fraňkem, jednatelem společnosti
IČ: 275 11 677
DIČ: CZ27511677
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-8848940207/0100
Telefon: +420 604 343 286
E-mail: infrastav@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“), kterým se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle tohoto dodatku č. 2 a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah předmětu díla „Obecní dům s pečovatelskými byty – přestavba bývalé ZŠ č.p. 236, Velká Úpa“, daný smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22. 10. 2014 a dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 1. 2015, o vícepráce související s odstraněním mlatového zásyvu z podlahy na půdě včetně likvidace sutí, s novým železobetonovým stropem pro přejezd výtahu, s novými skladbami podlah v bývalé garáži a kotelně



a s vodovodní přípojkou – zemními pracemi ve skalním podloží. Rozsah a provedení víceprací je dán položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2. V průběhu výstavby došlo dle dohody objednatele a zhotovitele k nepředvídatelnému navýšení rozsahu prací na stavební části díla oproti projektové dokumentaci stavby.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla – článek V., bod 1 se mění následovně:

Cena dle SOD bez DPH	6.494.366,18
Cena dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	6.693.271,36
Cena víceprací na stavební části díla	135.536,40
Cena dle SOD a Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	6.828.807,76


XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ve věcech tímto dodatkem č. 2 výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 2 stvrzují, že jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 2 je jím srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Za objednatele:

12-03-2015

V Peci pod Sněžkou, dne 2015


Alan Tomášek,
starosta města Pec pod Sněžkou



Za zhotovitele:

V Trutnově, dne 02.02.2015


Robert Franěk,
jednatel společnosti INFRASTAV s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ocenění víceprací na stavební části díla

INFRASTAV



S.r.o.

Stavební společnost

Elektrářenská 537, 541 03 Trutnov 3

PŘÍLOHA Č.1. K DODATKU Č.2. KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSLU:
760/14/Be

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OCENĚNÍ VíCEPRACÍ NA STAVEBNÍ ČÁSTI DíLA

Jednotkové ceny jsou doplněny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu.

Ceny prací a dodávek tvořících vícepráce, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, jsou sníženy o 20% od výše platné cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., dle které byl vyhotoven nabídkový rozpočet.

V Trutnově dne 02.02.2015

Robert Franěk
Jednatel společnosti INFRASTAV s.r.o.

INFRASTAV



s.r.o.

Stavební společnost
Elektrářenská 537, 541 03 Trutnov 3

SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.2.

- 1) Odstranění mlatového zásypu z podlahy na půdě, vč. likvidace suti: 74. 576,08,- Kč bez DPH
- 2) Nový železobetonový strop – přejezd výtahu: 11. 451,80,- Kč bez DPH
- 3) Nové skladby podlah v bývalé garáži a kotelně: 37. 908,52,- Kč bez DPH
- 4) Vodovodní přípojka – zemní práce ve skalním podloží: 11.600,00,- Kč bez DPH

CELKEM: 135. 536,40,- Kč bez DPH.

V Trutnově, dne 29.01.2015

INFRASTAV s.r.o.
Trutnov

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA**

Název objektu: **ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO ZÁSYPY Z PODLAHY NA PŮDĚ A
SROVNÁNÍ POCHŮZÍ VRSTVY DO JEDNÉ ÚROVNĚ**

CENY - 20% POD ÚRS

JKSO: 801

EČO:

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

IČ: 00 278 181

DIČ: CZ27511677

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Projektant: PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Zpracoval: Lenka Benešová

Rozpočet číslo

Dne: 28.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 466,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	16 618,04	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		24 084,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		50 491,59	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


INFRASTAV s.r.o.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 IČ: 275 11 677 mob.: +420 604 343 286
 Elektrárnská 537 infrostav@centrum.cz
 541 01 Trutnov www.infrastav.cz

D Celkem bez DPH 74 576,08			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	74 576,08	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			74 576,08

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO ZÁSYPU Z PODLAHY NA PŮDĚ A SROVNÁNÍ POCHŮZÍ VRSTVY DO JEDNÉ ÚROVNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: Lenka Benešová

Datum: 28.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	7 466,45	7 466,45	0,000	50,449
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	7 466,45	7 466,45	0,000	50,449
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	16 618,04	16 618,04	0,000	2,402
762	Konstrukce tesařské	0,00	4 366,21	4 366,21	0,000	2,402
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	12 251,83	12 251,83	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	50 491,59	50 491,59	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	50 491,59	50 491,59	0,000	0,000
	Celkem	0,00	74 576,08	74 576,08	0,000	52,851

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO ZÁSYPU Z PODLAHY NA PŮDĚ A SROVNÁNÍ POCHŮZÍ VRSTVY DO JEDNÉ ÚROVNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: Lenka Benešová

Datum: 28.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 466,45

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 466,45

1	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	180,174	6,24	1 124,29
2	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	36,035	176,00	6 342,16

" ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO ZÁSYPU "

180,174*0,2

36,035

Součet

36,035

PSV Práce a dodávky PSV

16 618,04

762 Konstrukce tesařské

4 366,21

3	762	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	60,058	31,80	1 909,84
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

" 17,5*10,95 "

" -(1,6*0,75+1,955*0,75+1,9*2,65+1,25*3) "

180,174/3*2/2

60,058

Mezisoučet

60,058

4	762	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	60,058	40,90	2 456,37
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

783 Dokončovací práce - nátěry

12 251,83

5	R	783782209	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	180,174	68,00	12 251,83
---	---	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------

Ostatní Ostatní

50 491,59

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

50 491,59

6	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	52,851	300,00	15 855,30
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

" TONÁŽ ODSTRANĚNÉHO "

" MLATOVÉHO ZÁSYPU "

" A DEMONTOVANÝCH PRKEN PODLAHY "

52,851

52,851

Součet

52,851

7	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,449	226,00	11 401,47
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

" POUZE MLATOVÝ ZÁSYPU "

50,449

50,449

Součet

50,449

8	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	504,490	9,78	4 933,91
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

" POUZE MLATOVÝ ZÁSYPU "

50,449*10

504,490

Součet

504,490

9	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,851	184,00	9 724,58
10	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,449	170,00	8 576,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO ZÁSYPU Z PODLAHY NA PŮDĚ A SROVNÁNÍ POCHÚZÍ VRSTVY DO JEDNÉ ÚROVNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: Lenka Benešová

Datum: 28.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

74 576,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA**

Název objektu **NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP - PŘEJEZD VÝTAHU**

CENY - 20% POD ÚRS

JKSO

801

EČO

Místo

VELKÁ ÚPA ČP. 236

IČ

DIČ

Objednatel

PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Projektant

PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

Zhotovitel

INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Zpracoval

LENKA BENEŠOVÁ

00 278 181

27558860

27511677

CZ27511677

Rozpočet číslo

Dne

29.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 691,91	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00						
2		Montáž	3 759,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		11 451,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


INFRASTAV
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
Elektrárenská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
infrostav@centrum.cz
www.infrostav.cz

D Celkem bez DPH 11 451,80

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 11 451,80

základní 21,0 0,00

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 11 451,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP - PŘEJEZD VÝTAHU

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 29.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 691,91	3 759,89	11 451,80	1,960	0,000
4	Vodorovné konstrukce	7 691,91	3 371,81	11 063,72	1,960	0,000
998	Přesun hmot	0,00	388,08	388,08	0,000	0,000
	Celkem	7 691,91	3 759,89	11 451,80	1,960	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP - PŘEJEZD VÝTAHU

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 29.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

11 451,80

4 Vodorovné konstrukce

11 063,72

1	011	411322525	Stropy trámové, deskové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,668	2 500,00	1 670,00
			2,2*2,025*0,15		0,668		
			Součet		0,668		
2	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2,925	285,00	833,63
			1,625*1,8		2,925		
			Součet		2,925		
3	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2,925	84,00	245,70
4	011	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,925	128,00	374,40
5	011	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,925	26,80	78,39
6	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,192	28 200,00	5 414,40
			143,4*0,001*1,34		0,192		
7	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,092	26 600,00	2 447,20
			" 2 x KARI síť 8/100-8/100 "				
			" 1 m2 síť = 7,9 kg "				
			2,2*2,025*0,0079*2*1,3		0,092		
			Součet		0,092		

998 Přesun hmot

388,08

8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,960	198,00	388,08
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

11 451,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

OBCNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Název objektu

NOVÉ SKLADBY PODLAH V BÝVALÉ GARÁŽI A KOTELNĚ

CENY - 20% POD ÚRS

JKSO

801

EČO

Místo

VELKÁ ÚPA ČP. 236

IČ

DIČ

Objednatel

PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Projektant

PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

Zhotovitel

INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Zpracoval

LENKA BENEŠOVÁ

00 278 181

27558860

27511677

CZ27511677

Rozpočet číslo

Dne

29.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 626,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	10 447,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	11 894,12	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 968,28	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		2 940,24	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


INFRASTAV s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
Elektrárenská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz

D Celkem bez DPH 37 908,52

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 37 908,52

základní 21,0 0,00

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 37 908,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: NOVÉ SKLADBY PODLAH V BÝVALÉ GARÁŽI A KOTELNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 29.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 626,78	10 447,38	23 074,16	8,440	3,007
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 626,78	6 561,72	19 188,50	8,440	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	2 214,54	2 214,54	0,000	3,007
998	Přesun hmot	0,00	1 671,12	1 671,12	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	11 894,12	11 894,12	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	8 673,71	8 673,71	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	3 220,41	3 220,41	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	2 940,24	2 940,24	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	2 940,24	2 940,24	0,000	0,000
	Celkem	12 626,78	25 281,74	37 908,52	8,440	3,007

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
 Objekt: NOVÉ SKLADBY PODLAH V BÝVALÉ GARÁŽI A KOTELNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
 Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
 Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
 Datum: 29.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 074,16

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 188,50

1	R	630-1	Výkaz výměr podlah - pouze výpočet, položka bez ceny	m2	44,425	0,00	0,00
---	---	-------	--	----	--------	------	------

" P3 "

1,19+1,19+2,19

4,570

1,5*1,85

2,775

1,4*0,35+2,11*2,75+3,35*0,25

7,130

Mezisoučet

14,475

" P4 "

1,19*3

3,570

1,5*1,65+1,22*0,35+1,15*1,4

4,512

Mezisoučet

8,082

" P5 "

1,85*2,35

4,348

Mezisoučet

4,348

" P6 "

2,69+3,87+4,87+6,09

17,520

Mezisoučet

17,520

Součet

44,425

2	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,168	2 810,00	3 282,08
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

" P3 "

(1,19+1,19+2,19)*0,06

0,274

(1,5*1,85)*0,06

0,167

(1,4*0,35+2,11*2,75+3,35*0,25)*0,06

0,428

Mezisoučet

0,869

" P4 "

(1,19*3)*0,01

0,036

(1,5*1,65+1,22*0,35+1,15*1,4)*0,01

0,045

Mezisoučet

0,081

" P5 "

(1,85*2,35)*0,01

0,043

Mezisoučet

0,043

" P6 "

(2,69+3,87+4,87+6,09)*0,01

0,175

Mezisoučet

0,175

Součet

1,168

3	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,168	506,00	591,01
4	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,168	154,00	179,87
5	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,236	26 600,00	6 277,60

" P3 "

(1,19+1,19+2,19)*0,00444*1,2

0,024

(1,5*1,85)*0,00444*1,2

0,015

(1,4*0,35+2,11*2,75+3,35*0,25)*0,00444*1,2

0,038

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
 Objekt: NOVÉ SKLADBY PODLAH V BÝVALÉ GARÁŽI A KOTELNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
 Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
 Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
 Datum: 29.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		0,077		
			" P4 "				
			(1,19*3)*0,00444*1,2		0,019		
			(1,5*1,65+1,22*0,35+1,15*1,4)*0,00444*1,2		0,024		
			Mezisoučet		0,043		
			" P5 "				
			(1,85*2,35)*0,00444*1,2		0,023		
			Mezisoučet		0,023		
			" P6 "				
			(2,69+3,87+4,87+6,09)*0,00444*1,2		0,093		
			Mezisoučet		0,093		
			Součet		0,236		
6	011	632451456	Potěr betonový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	37,187	179,00	6 656,47
			" PODKLADNÍ BETON TL. 50 mm "				
			" BÝVALÁ GARÁŽ "				
			20,1		20,100		
			" BÝVALÁ KOTELNA "				
			31,56		31,560		
			-(4,4*1,4+1,75*4,75)		-14,473		
			Součet		37,187		
7	011	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	37,187	20,70	769,77
8	011	635111312	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévarenského	m2	37,187	38,50	1 431,70
			" JEMNOZRNNÁ PROSÍVKA TL. 30 mm "				
			" BÝVALÁ GARÁŽ "				
			20,1		20,100		
			" BÝVALÁ KOTELNA "				
			31,56		31,560		
			-(4,4*1,4+1,75*4,75)		-14,473		
			Součet		37,187		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 214,54
9	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,367	1 620,00	2 214,54
			" VYBOURÁNÍ BETONU V BÝVALÉ "				
			" KOTELNĚ "				
			31,56*0,08		2,525		
			-(4,4*1,4+1,75*4,75)*0,08		-1,158		
			Součet		1,367		
998 Přesun hmot							1 671,12
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,440	198,00	1 671,12
PSV Práce a dodávky PSV							11 894,12
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 673,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: NOVÉ SKLADBY PODLAH V BÝVALÉ GARÁŽI A KOTELNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 29.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	711111100	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1 x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	37,187	20,80	773,49
			" BÝVALÁ GARÁŽ "				
			20,1		20,100		
			" BÝVALÁ KOTELNA "				
			31,56		31,560		
			-(4,4*1,4+1,75*4,75)		-14,473		
			Součet		37,187		
12	R	711111101	Izolace proti vlhkosti svisl. nátěr za studena 1 x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	7,743	30,90	239,26
			" BÝVALÁ GARÁŽ "				
			(4,75*2+3,82*2+0,2*2)*0,25		4,385		
			-(1*2)*0,25		-0,500		
			" BÝVALÁ KOTELNA "				
			(0,25+6,07+5,01+4,1)*0,25		3,858		
			Součet		7,743		
13	R	711111105	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením 1 vrstva včetně dod.	m2	37,187	165,00	6 135,86
14	R	711111106	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.	m2	7,743	175,00	1 355,03
15	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	85,036	2,00	170,07
713 Izolace tepelné							3 220,41
16	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva, vč. dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	26,905	92,10	2 477,95
			" P3 "				
			1,19+1,19+2,19		4,570		
			1,5*1,85		2,775		
			1,4*0,35+2,11*2,75+3,35*0,25		7,130		
			Mezisoučet		14,475		
			" P4 "				
			1,19*3		3,570		
			1,5*1,65+1,22*0,35+1,15*1,4		4,512		
			Mezisoučet		8,082		
			" P5 "				
			1,85*2,35		4,348		
			Mezisoučet		4,348		
			Součet		26,905		
17	R	713191000	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie	m2	26,905	27,00	726,44
			" P3 "				
			1,19+1,19+2,19		4,570		
			1,5*1,85		2,775		
			1,4*0,35+2,11*2,75+3,35*0,25		7,130		
			Mezisoučet		14,475		
			" P4 "				
			1,19*3		3,570		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: NOVÉ SKLADBY PODLAH V BÝVALÉ GARÁŽI A KOTELNĚ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
Datum: 29.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,5*1,65+1,22*0,35+1,15*1,4		4,512		
			Mezisoučet		8,082		
			" P5 "				
			1,85*2,35		4,348		
			Mezisoučet		4,348		
			Součet		26,905		
18	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	32,044	0,50	16,02

Ostatní Ostatní

2 940,24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 940,24

19	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	3,007	300,00	902,10
20	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,007	226,00	679,58
21	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,070	9,78	294,08
22	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,007	184,00	553,29
23	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,007	170,00	511,19

Celkem

37 908,52

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA	JKSO	801
Název objektu	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZEMNÍ PRÁCE VE SKALNÍM PODLOŽÍ	EČO	
	CENY - 20% POD ÚRS	Místo	VELKÁ ÚPA ČP. 236
Objednatel	PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21	IČ	00 278 181
Projektant	PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM		27558860
Zhotovitel	INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV		27511677 CZ27511677
Zpracoval	LENKA BENEŠOVÁ		
Rozpočet číslo		Dne	29.01.2015


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	11 600,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		11 600,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



INFRASTAV

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

tel: 275 11677
Elektrárenská 537
542 01 Trutnov

mob: +420 604 343 286
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz

D Celkem bez DPH 11 600,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 11 600,00

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 11 600,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

Objekt: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZEMNÍ PRÁCE VE SKALNÍM PODLOŽÍ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 29.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZEMNÍ PRÁCE VE SKALNÍM PODLOŽÍ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
Datum: 29.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 600,00

1 Zemní práce 11 600,00

1	001	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	8,000	1 450,00	11 600,00
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

" 2/3 RÝHY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU BYLY "

" HLOUBENY "

" VE SKALNÍM PODLOŽÍ S VELKÝMI "

" TĚŽCE ROZPOJITELNÝMI BALVANY, KTERÉ SE "

" MUSELY RUČNĚ VYKOPÁVAT A VYNDÁVAT "

8

8,000

Součet

8,000

Celkem 11 600,00