

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Doplněk výkazu výměr (soupisu prací) pro koordinaci s projektem Budějovická ul. - sil. II/137 stavební úpravy a projektem Tábor - Křížíkovo nám., úprava parteru</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížíka, Tábor</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0	Zařízení staveniště 0	
	Provoz investora 0	
HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0	
RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0	
ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
H. Urban	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
03.09.13	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížíka, Tábor	Rozpočet :
Objekt :	Doplňek výkazu výměr (soupisu prací) pro koordinaci s projektem Budějovická ul. - sil. II/137 stavební úpravy a projektem Tábor - Křížíkovo nám., úprava parteru	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Komunikace a zpevněné plochy	0				
0096 Bourání a podchycování konstrukcí	0				
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížíka, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	Doplňk výkazu výměr (soupisu prací) pro koordinaci s projektem Budějovická ul. - sil. II/137 stavební úpravy a projektem Tábor - Křížíkovo nám., úprava parteru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005	Komunikace a zpevněné plochy				
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm část 6 : 2,1	m2	2,10		
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm část 1 : 30,5	m2	30,50		
3	566900000	Dorovnání nivelety terénu v místě vybouraných obrubníků	m	26,00		
4	566901111	Urovnání podkladu rozebrané dlažby s hutněním a případným doplněním kameniva pro předláždění kamennou dlažbou část 7 : 47,5	m2	47,50		
5	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 část 6 : 2,1	m2	2,10		
6	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S, nebo ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm část 6 : 2,1	m2	2,10		
7	772501150.1	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá tl. 5 cm, vč. kladecího lože fr. 4-8 tl. 5 cm, včetně dodávky velkoplošných žulových broušených desek, šedých část 1, nová kamenná dlažba, včetně provedení dilatací : 30,5	m2	30,50		
8	917161111R00	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 část 5, použity vybourané obrubníky : 6,0	m	6,00		
9	917762111R77	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 část 4, dle navazujících : 20,0	m	20,00		
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 část 4 : 20*0,3*0,1 část 5 : 6*0,3*0,1	m3	0,78		
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	31,56		
Celkem za		005 Komunikace a zpevněné plochy				
Díl:	0096	Bourání a podchycování konstrukcí				
12	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm část 1 : 30,5 část 3 : 19,0	m2	49,50		
13	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm část 1 : 30,5 část 7 : 47,5	m2	78,00		
14	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm část 3 : 19,0	m2	19,00		
15	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých část 2, pro další použití : 26,0	m	26,00		
16	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	26,00		
17	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm část 3 : 26,0	m	26,00		
18	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	26,00		
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,96		
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km : 22,96*14	t	321,44		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,96		
22	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs kameniva a zeminy	t	11,88		
23	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	11,08		
Celkem za		0096 Bourání a podchycování konstrukcí				