

Dodatečná informace č. 4

Dotaz:

Dobrý den.

Našli jsme nesrovnalosti v soupisu prací hlavně v objektu 01:

Položka 1 – nadzákladové zdivo, cihla červená - prosím o upřesnění, kde se toto zdivo nachází, v dokumentaci je nové zdivo z pórobetonu.

Položka 14 – osazení překladů 192,9 ks – pravděpodobně chyba v množství

V dokumentaci je 6 druhů izolací (xps tl. 100, MV tl. 80, MV tl. 130, MV tl. 140, EPS F tl. 100 a EPS F tl.160) a v soupisu prací jsou 3 (EPS F tl.80, MV tl. 160 a MV fasádní tl. 160) a nesedí výměry montáž 179m² a dodávka 353,7m²

Položka 18 – vnější jádrová omítka – není v dokumentaci, zato je tam sanační stěrka 3 mm , prosím o úpravu soupisu prací

Položka 92 – montáž schodiště 5,53m – dle PD jsou tam 4 schodišťové ramena v celkové délce 6,755m, požaduje zadavatel i dodávku? Jestli ano, žádám o doplnění do soupisu prací

Položka 101 - Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 6 ks – v dokumentaci je dveří 7ks (6+1) a zárubeň je ocelová. Dodávka je v položce 106 2ks ? Požaduje zadavatel i dodávku všech dveří? Jestli ano, žádám o doplnění do soupisu prací.

Položka 122 – malba latex – v dokumentaci o latexu nic není, opravdu latex?

Dále jsou tam položky:

102	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	4,00
103	766825111R00	Montáž sad pro sezení (stolek + 3 židle	kus	5,00
104	766825121R00	Montáž obslužného pultu	kus	1,00
105	766825122R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové s regály do skladu	kus	3,00
107	766698111R00	Montáž dřevěných okenic jednokřídlových, vel.do 6 m ²	kus	2,00
108	766698112R00	Montáž dřevěných okenic dvoukřídlových vel.nad 6 m ²	kus	2,00
		dodávku, žádám o doplnění do soupisu prací a jejich bližší specifikaci		
130	968062244R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 1 m ²	m ²	3,54
131	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	3,54

Jsou správně kusy?

Žádám o kontrolu celého soupisu prací, a pro lepší kontrolu ze strany uchazeče, žádám o doplnění výkazu výměr do soupisu prací.
Děkuji.

Odpověď:

Položka 1. - Jedná se o zazdívky různých výklenků a nik ve stávajícím zdivu. Dozdívky stávajících zdí ke stropní konstrukci a štítů k rovině střechy. V dokumentaci nebylo možné všechny podchytit protože by znepřehlednili vyznění ostatních projektových prací.

Proto je směrodatný výkaz výměr.

Položka 14 – položka je chybná, byla provedena oprava ve výkazu výměr

Specifikace a výměry tepelně izolačních materiálů byly ve výkazu výměr opraveny. Ve skladbě C1 je minerální vata uvažována v tl. 140 mm, místo 130 mm uvedených v PD

Položka 18 – v dokumentaci je chybně uvedena sanační stěrka, platí varianta ve výkazu výměr

Položka 92 – dodávka včetně montáže, opraveno ve výkazu výměr

Položka 101 – Dodávka a montáž vnitřních dveří a obložkových zárubní – výkaz výměr opraven

Položka 106 – dřevěné dveře D2 a D3 v obvodovém zdivu

Položka 122 – použijte běžnou akrylovou barvu (primalex) výkaz výměr opraven

Položky 102 až 131 – byly zkontrolovány a opraveny. Ve všech dodávkách se uvažuje o dodání i montáži vybavení prostor.

Součástí této DI je opravený VV.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 4.3.2022 do 9:00 hod

V Ústí nad Labem dne 15.2.2022

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.

