



DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Na stavbu: „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“

uzavřené podle § 536 až §565 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

č.smlouvy objednatele: 76/2012

č.smlouvy zhotovitele: 1280043

ČL. 1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace**
Se sídlem: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Statutární zástupce: MVDr. David Nejedlo, ředitel
Zástupce ve věcech technických: Stanislav Jíra, technické oddělení
Ing. František Příhoda, technický dozor investora
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec, 5. května 1357/2, Liberec
Číslo účtu: 43-9837720297/0100
IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 623

2. Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Zástupce: Ing. Pavel Pilát, člen představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Jaroslav Stuchlík, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1
Číslo účtu: 1809-071/0100
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758

Čl. 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace stavby v důsledku klimatických podmínek. Tyto práce byly nezbytné pro úspěšné dokončení stavby.

Čl. 3. Doplnění Článku I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o nezbytné dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace stavby. Jedná se o čerpání vod ze stavebních jam, zemní práce spojené se zvýšenou lepivostí zemin a zhoršenou rozpojitelností a v případě rozlétačací voliéry (SO170) i nemožností založení stavby. V tomto případě byla provedena stabilizace základové zeminy hydraulickým vápnem, podloží odděleno od vrchních vrstev geotextílií a současně provedeny opatření vedoucí k přirozenému odvodu vody z prostoru voliéry.



Uvedené úpravy bylo nutné provést u následujících stavebních objektů v uvedeném rozsahu:

SO 110 - Izolační voliéra

- Zohledněny ztížené podmínky v průběhu zemních prací a čerpání vody.

SO 120 - Voliéra I. řada

- Zohledněny ztížené podmínky v průběhu zemních prací a čerpáním vody při zakládání objektu.

SO 130 - Voliéra II. Řada

- Zohledněny ztížené podmínky v průběhu zemních prací a čerpáním vody při zakládání objektu.

SO 140 - Voliéra III. Řada

- Zohledněny ztížené podmínky v průběhu zemních prací a čerpáním vody při zakládání objektu.

SO 160 Oplocenka vodní ptáci

- Zohledněny ztížené podmínky v průběhu zemních prací.

SO 170 Rozlétávací voliéra

- Provedena stabilizace podloží a zohledněny ztížené podmínky zemních prací.

SO 200 - Prodloužení kanalizačního řadu Ostašovská

- Zohledněny ztížené podmínky v průběhu zemních prací, zohledněn souběh s vysokonapěťovým kabelem a nezbytnost realizace části zemních prací ručně včetně drobných oprav betonových žlabovek.

ČL.4. ZMĚNA Článku II. Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Cena za dílo se upravuje na základě tohoto dodatku o výši dodatečných prací (víceprací) dle přiloženého položkového rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a to následujícím způsobem:

Cena díla dle SOD a dodatku č.2 celkem bez DPH vč. rozpočtové rezervy 3,37%	11 977 358,- Kč
rozpočtová rezerva 3,37%	- 390 478,- Kč
Cena díla bez zapojení rozpočtové rezervy	11 586 880,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	256 579,15 Kč
Cena díla celkem bez DPH	11 843 459,15 Kč
DPH 21 %	2 487 126,42 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	14 330 585,57 Kč

Cena dodatečných prací byla stanovena na základě JŘBÚ ze dne 12.11.2013 pod č.j CC/JŘBU/ZOO2/13

- 2.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 12.11.2013

V Praze dne 12.11.2013

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace
MVDr. David Nejedlo
ředitel

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace
Masarykova 1347/31 ③
460 01 Liberec 1
IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651


.....
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (826)

Záchranná stanice pro handicapované živočichy
ZOO Liberec, příspěvková organizace

Vícepráce

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 110 - Izolační voliéra					12 627,67
001: Zemní práce					12 627,67
1.	Příplatek za zvýšenou lepidlost při hloubení jam a rýh	m3	13,44	9,50	127,67
2.	Čerpání vody	hod	50,00	250,00	12 500,00
SO 120 - Voliéra I. řada					25 000,00
001: Zemní práce					25 000,00
1.	Čerpání vody	hod	100,00	250,00	25 000,00
SO 130 - Voliéra II. Řada					25 000,00
001: Zemní práce					25 000,00
1.	Čerpání vody	hod	100,00	250,00	25 000,00
SO 140 - Voliéra III. Řada					25 000,00
001: Zemní práce					25 000,00
1.	Čerpání vody	hod	100,00	250,00	25 000,00
SO 160 Oplocenka vodní ptáci					6 164,35
Provedení odvodňovacího rigolu a vsakovací jámy					6 164,35
001 Zemní práce					6 164,35
1.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	48,50	114,80	5 567,80
2.	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	48,50	12,30	596,55
SO 170 Rozlétávací voliéra					65 692,13
Stabilizace podloží					65 692,13
001 Zemní práce					65 692,13
1.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým vápnem	m2	225,00	86,00	19 350,00
2.	Polštáře zhuťné pod základy z kameniva drceného tl. 200 mm	m3	45,00	680,00	30 600,00
3.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	45,00	180,40	8 118,00
4.	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	45,00	12,30	553,50
5.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	225,00	9,00	2 025,00
6.	Geotextilie 300 g/m2	m2	258,75	19,50	5 045,63
SO 200 - Prodloužení kanal. Řadu Ostašovská					97 095,00
001 Zemní práce					25 020,00
1.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu přes 100 do 1000 m3	m3	155,00	465,00	72 075,00
2.	Příplatek za zvýšenou lepidlost	m3	110,00	9,50	1 045,00
3.	Oprava kabel. žlabu z bet. žlabovek	bm	25,00	565,00	14 125,00
4.	Zapískování kabelového žlabu vč. výstražné folie	bm	25,00	394,00	9 850,00
Celkem vícepráce				Kč	256 579,15