

Slepý rozpočet

Název: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ
A PETROVSKÁ**

Zakázka:

SKP:

Zúčastněné firmy

Dodavatel:
Projektant: Ing. Tomáš Nedoma
Investor:

Údaje o akci

Název:

Údaje o zpracovateli

Zpracovatel: Ing. Tomáš Nedoma
Datum: 9. 3. 2020

Slepý rozpočet

Stavba: ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ
Objekt: SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská

Strana: 2

Datum: 11.3.2020

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]
0211	Silnoprůd - montáž		-
0212	Silnoprůd - materiál nosný		0,221
046	Zemní práce pro montážní práce		38,257
Oddíly montážních prací celkem			38,478
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		-
Oddíly VRN celkem			-
CELKEM			38,478

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %		

Celková cena s DPH:

Výkaz výměr

Stavba: ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ
Objekt: SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská

Strana: 3
Datum: 11.3.2020

0211 Silnoproud - montáž

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
1.	210 01-0135 0211	m	14,00		
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně					
1. 4+2*2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů			14,00		
2.	210 01-0138 0211	m	2,80		
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO					
1. 2*0,8+1,2			2,80		
3.	210 01-0243 0211	m	3,00		
Montáž trubek ochranných ocelových bez závitu D do 80 mm uložených pevně					
4.	210 02-0951 0211	kus	4,00		
Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4					
1. 3+1			4,00		
5.	210 02-1014 0211	kus	5,00		
Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm					
1. 2+2+1			5,00		
6.	210 03-0621 0211	kus	2,00		
Bleskojistka 0,44/10kA svorka .AlFe včetně zapojení					
7.	210 04-0206 0211	kus	1,00		
Nosič svítidel VO a kabel koncovek na bet. sloup					
8.	210 04-0512 0211	kus	4,00		
Ukončení vodičů svorkováním					
1. 2+2			4,00		
9.	210 04-0551 0211	kus	4,00		
Montáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2					
1. 2+2			4,00		
10.	210 04-0741 0211	m2	0,31		
Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
1. 7*(2*(0,03+0,004)*0,5+2*2*0,05*0,05); antikorozní nátěr spojů			0,31		
11.	210 04-0751 0211	m2	0,31		
Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
1. 7*(2*(0,03+0,004)*0,5+2*2*0,05*0,05); antikorozní nátěr spojů			0,31		
12.	210 04-0761 0211	m2	0,31		
Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
1. 7*(2*(0,03+0,004)*0,5+2*2*0,05*0,05); antikorozní nátěr spojů			0,31		
13.	210 04-0771 0211	m2	0,31		
Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
1. 7*(2*(0,03+0,004)*0,5+2*2*0,05*0,05); antikorozní nátěr spojů			0,31		
14.	210 05-0441 0211	soub	1,00		
Zajištění šroubu barvou					
15.	210 10-0001 0211	kus	20,00		
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2					
1. 3*2*3+2			20,00		
16.	210 10-0151 0211	kus	10,00		
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2					
1. 2+8			10,00		
17.	210 12-0101 0211	kus	3,00		
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
18.	210 12-0102 0211	kus	3,00		
Montáž pojistkových patron nožových					

Výkaz výměr

Stavba: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ**
 Objekt: **SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská**

Strana: 4
 Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
19.	210 19-2002 0211	kus	1,00		
	Montáž skříní pojistkových typ PS 0, 2, 6 s náplní na sloup				
20.	210 20-2013 0211	kus	4,00		
	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník				
	1. 2+2		4,00		
21.	210 20-4011 0211	kus	3,00		
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
	1. 2+1		3,00		
22.	210 20-4103 0211	kus	4,00		
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg				
	1. 1+2+1		4,00		
23.	210 20-4201 0211	kus	3,00		
	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	1. 1+2		3,00		
24.	210 22-0002 0211	m	22,80		
	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm				
	1. 2*8+2*2,5+3*0,6		22,80		
25.	210 22-0020 0211	m	48,25		
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm² ve městské zástavbě				
	1. 45*1,05+2*0,5		48,25		
26.	210 22-0022 0211	m	8,70		
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě				
	1. 3*1,9+2*1,5		8,70		
27.	210 22-0301 0211	kus	10,00		
	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby				
	1. 5*2		10,00		
28.	210 22-0302 0211	kus	9,00		
	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby				
	1. 4+2+3		9,00		
29.	210 22-0381 0211	kus	2,00		
	Montáž ochranných prvků - lišty ochranné				
30.	210 28-0001 0211	kus	1,00		
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč				
31.	210 29-2011 0211	kus	2,00		
	Změření zemního odporu zkušební svorky				
32.	210 29-2012 0211	kus	3,00		
	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření				
33.	210 29-2021 0211	kus	1,00		
	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil				
34.	210 29-2022 0211	kus	2,00		
	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím				
35.	210 81-0014 0211	m	61,25		
	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm² uložených volně				
	1. 45*1,05; kabel ve výkopu		47,25		
	2. 4+2*2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů		14,00		
36.	210 81-0042 0211	m	4,00		
	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x2,5 mm² uložených pevně				
37.	210 81-0045 0211	m	23,00		
	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm² uložených pevně				
	1. 2*7+9; propoj svorkovnice - svítidla		23,00		

Výkaz výměr

Stavba: ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ
 Objekt: SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská

Strana: 5
 Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
38.	210 90-1045 0211	m	8,00		
Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených					
39.	210 95-0101 0211	kus	7,00		
Další štítek označovací na kabel					
	1. 2+2+2+1		7,00		
40.	210 95-0201 0211	m	27,00		
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů					
	1. 23+4		27,00		
41.	210 95-0202 0211	m	61,25		
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů					
42.	250 06-0012 0211	kus	20,00		
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm					
	1. 4*5		20,00		
43.	210x040773 0211	hod	3,36		
Pronájem montážní plošiny do 10m výšky vč. obsluhy					
	1. 4*(0,74+0,1); montáž svítidla a kabelu		3,36		
44.	999 99-9915 0211	%	1,0		
Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%					

0212 Silnoproud - materiál nosný

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
1.	156 15235 0212	kg	9,61		
Drát pozink měkký 11343 D10,0mm					
	1. (3*2,5+2*4)*0,62		9,61		
2.	246 21580 0212	kg	1,00		
Barva synt zák rychlesch šedá 2035					
3.	246 21724 0212	l	1,00		
Email prům rschnoucí šedý S 2029					
4.	246 21725 0212	l	1,00		
Email prům rschnoucí zelený S 2029					
5.	246 21727 0212	l	1,00		
Email prům rschnoucí žlutý S 2029					
6.	246 42030 0212	kg	2,00		
Ředidlo olejo-syntetické S6006					
7.	286 11121 0212	kus	0,32		
Trubka PVC kanál hrd 200x4,5x5000 do zakl. VO					
	1. 2*0,8/5		0,32		
8.	286 11124 0212	kus	0,24		
Trubka PVC kanál hrd 250x6,1x5000 do zákl. VO					
	1. (1*1,2)/5		0,24		
9.	311 81635 0212	kus	1,00		
Trubka střeš OEG348428 60x3 L3000					
10.	314 86370 0212	m	16,00		
Lano FeZn 25 mm2 (0,226 kg/m)					
	1. 2*8; uzemnění blestkojistky		16,00		
11.	341 11006 0212	m	4,00		
Kabel Cu jádro CYKY 2 x 2,5					
12.	341 11030 0212	m	23,00		
Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5					

Výkaz výměr

Stavba: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ**
 Objekt: **SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská**

Strana: 6
 Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
	1. 2*7+9; propoj svorkovnice - svítidla		23,00		
13.	341 11076 0212	m	61,25		
	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10				
	1. 45*1,05; kabel ve výkopu		47,25		
	2. 4+2*2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů		14,00		
14.	341 12316 0212	m	8,00		
	Kabel Al jádro AYKY 4 x 16				
	1. 8; napojení SP182		8,00		
15.	345 23415 0212	kus	3,00		
	Vložka poj E14 6A normální				
	1. 3		3,00		
16.	354 31161 0212	kus	2,00		
	Svorka univerzál lano 4-25mm2				
17.	354 31974 0212	kus	2,00		
	Svorka odb AlFe/Al vod 16-120/16-120mm2				
18.	354 31975 0212	kus	2,00		
	Svorka odb AlFe vod Al 16-95 mm^(2) and Cu 2.5-25 mm				
19.	354 36301 0212	kus	2,00		
	Hlava rozdělovací smršťovací 2x 2,5-16mm2				
20.	354 36314 0212	kus	8,00		
	Hlava rozdělovací smršťovací 4x 1,5-25mm2				
	1. 2+1+2+2+1		8,00		
21.	354 41120 0212	kg	45,84		
	Pásek uzemňovací 30x4 mm				
	1. (45*1,05+2*0,5)*0,95		45,84		
22.	354 41895 0212	kus	3,00		
	Svorka přípoj SP1 FeZn				
	1. 2+1		3,00		
23.	354 41925 0212	kus	2,00		
	Svorka zkušeb SZ lano D6-12mm FeZn				
24.	354 41986 0212	kus	4,00		
	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn				
	1. 2*2		4,00		
25.	354 41996 0212	kus	10,00		
	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn				
	1. 3*2+2*2		10,00		
26.	357 11713 0212	kus	1,00		
	Skříň přípoj plast SP182/NSP1P na sloup				
27.	358 25222 0212	kus	3,00		
	Pojist výkon PV-22 20A norm				
28.	735 34530 0212	kus	4,00		
	Tabulka bezp tisk 2bar A5				
	1. 1+3		4,00		
29.	3415879666 0212	m	47,25		
	Folie výstražná š 33 červená				
	1. 45*1,05		47,25		
30.	341x10001 0212	kus	2,00		
	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ 10kA/440-1 NA ALFE 16-70				
31.	341x3 0212	m	13,50		
	Upevňovací páska 19x 0.75mm nerez				

Výkaz výměr

Stavba: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ**
 Objekt: **SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská**

Strana: 7
 Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
1. 2*9*0,75			13,50		
32. 341x4	0212	kus	18,00		
Nerez spony pro pásku 19mm					
1. 2*9			18,00		
33. 341x5	0212	kus	2,00		
LIŠTA OCHRANNÁ DŘEVĚNÁ IMPREG. 1,5m na sloup					
34. 354x00001	0212	kg	1,20		
Ochranná suspenze asfaltová					
1. (3+1+2)*0,2			1,20		
35. 354x00009	0212	m	61,25		
Chráníčka HDPE 63mm					
1. 45*1,05; chráníčka ve výkopu			47,25		
2. 4+2*2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů			14,00		
36. 354x00010	0212	ks	2,00		
SPOJKA NASUVNA na HDPE 63					
37. 354x00014	0212	kus	2,00		
Svítidlo SILNIČNÍ LED 18W/2400lm, 3000 K, IP66 + přep. ochrana					
38. 354x00015	0212	kus	2,00		
Svítidlo pro přechody asymetr. charakteristika LED 39W/5728lm, 5000K-pravé + přep. ochrana					
39. 354x00018	0212	kus	2,00		
Výložník roviný 1/60 - 300 pozink					
40. 354x00019	0212	kus	1,00		
Výložník třmenový roviný 1-1500 s vyložení 1,5m na bet. stožár, žárový zinek					
41. 354x00097	0212	kus	1,00		
Stožár přechodový 6-133/108/89 oboustranný zinek+plastová ochr. manžeta					
42. 354x00098	0212	kus	2,00		
Stožár sadový 6-114/76/60 oboustranný zinek + plastová ochr. manžeta					
43. 354x001021	0212	kus	1,00		
Výložník lomený přechodový 1/89-2500 s vyložení 2500 mm žárový zinek					
44. 354x00103	0212	kus	3,00		
Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43					
1. 2+1			3,00		
45. 354x00105	0212	kus	10,00		
Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr					
1. (3+2)*2			10,00		
46. 354x00205	0212	kus	7,00		
Štítek na označení kabelů 40X16mm					
1. 2+2+2+1			7,00		
47. 999 99-9910	0212	%	3,0		
Přirážka na podružný materiál 3%					
48. 999 99-9911	0212	%	5,0		
Prořez materiálu 5%					
49. 999 99-9912	0212	%	3,6		
Dopravné 3,6%					
50. 999 99-9913	0212	%	1,0		
Přesun hmot 1%					

Výkaz výměr

Stavba: ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ
 Objekt: SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská

Strana: 8
 Datum: 11.3.2020

046 Zemní práce pro montážní práce					
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
1.	583 37331 046	t	1,76		
Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN					
1. ((2+1)*0,75+2*1,2)*0,21*1,8; chodník			1,76		
2.	583 37344 046	t	19,30		
Štěrkopísek frakce 0-32 třída A					
1. 15*1,1*0,65*1,8; komunikace, sjezdy- stávající			19,31		
3.	583 44121 046	t	0,42		
Štěrkodrtě 0-8 B					
1. ((2+1)*0,75+2*1,2)*0,05*1,8; chodník			0,42		
4.	583 44169 046	t	5,40		
Štěrkodrtě 0-32A					
1. 15*0,2*1,8; komunikace, sjezdy- stávající			5,40		
5.	589 31963 046	m3	1,88		
Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm					
1. 15*0,5*0,25; obetonování chrániček pod komunikací			1,88		
6.	589 32563 046	m3	1,44		
Směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo do 8 mm					
1. 2*0,27+1*0,9; základ stožárů viz. vykr. č. D1.2			1,44		
7.	589 42406 046	t	1,98		
Směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S pojivo 50/70 do 11 mm tř. 1					
1. 15*1,1*0,05*2,4; komunikace stávající			1,98		
8.	589 43115 046	t	1,98		
Směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS) tř. 1					
1. 15*1,1*0,05*2,4; komunikace stávající			1,98		
9.	460 01-0024 046	km	0,04		
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
1. 45*0.001			0,05		
10.	460 03-0007 046	m3	2,72		
Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm					
1. (16*0,35+10*0,8)*0,2; výkopy zeleň			2,72		
11.	460 03-0011 046	m2	13,60		
Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky					
1. 16*0,35+10*0,8; výkopy zeleň			13,60		
12.	460 03-0059 046	m2	4,65		
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě					
1. 2*0,75+2*1,2+1*0,75; stáv. chodník			4,65		
13.	460 03-0092 046	m	4,00		
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek					
14.	460 03-0143 046	m2	10,55		
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm					
1. 2*0,35+2*0,8+15*0,5+1*0,75; chodníky, komunikace stávající			10,55		
15.	460 03-0173 046	m2	7,50		
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm					
1. 15*0,5; komunikace stávající			7,50		
16.	460 03-0193 046	m	37,50		
Řezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 15 cm					
1. 2*15+15*0,5			37,50		
17.	460 05-0813 046	m3	5,84		
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3					

Výkaz výměr

Stavba: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ**
 Objekt: **SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská**

Strana: 9
 Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
	1. 2*1,45+1*2,94; základy stožárů viz. vykr. č. D1.2		5,84		
18.	460 08-0012 046	m3	1,50		
	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění				
	1. 15*0,5*0,2; obetonování chrániček pod komunikací		1,50		
19.	460 08-0014 046	m3	1,44		
	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění				
	1. 2*0,27+1*0,9; viz. vykr. č. D1.2		1,44		
20.	460 08-0201 046	m2	9,60		
	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí				
	1. 2*4*0,5*1,2+1*4*0,8*1,5; základy stožárů		9,60		
21.	460 08-0202 046	m2	1,95		
	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí				
	1. 2*3,14*0,2*0,8+1*3,14*0,25*1,2; stož. pouzdro		1,95		
22.	460 08-0301 046	m2	9,60		
	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí				
	1. 2*4*0,5*1,2+1*4*0,8*1,5; základy stožárů		9,60		
23.	460 12-0019 046	m3	14,54		
	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4				
	1. 2*0,3+1*0,96; základy stožárů		1,56		
	2. 16*0,35*0,2+10*0,8*0,2; zeleň		2,72		
	3. (2*0,35+2*0,8)*0,55; chodník		1,26		
	4. 15*0,5*1,2; komunikace - sjezdy		9,00		
24.	460 12-0082 046	m3	14,54		
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4				
25.	460 20-0163 046	m	18,00		
	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				
	1. 9+6+1; zeleň		16,00		
	2. 2; chodníky		2,00		
26.	460 20-0303 046	m	15,00		
	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3				
	1. 15; komunikace sjezdy		15,00		
27.	460 20-0843 046	m	12,00		
	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				
	1. 6+4; křížení sítí zeleň		10,00		
	2. 2; chodníky		2,00		
28.	460 23-0414 046	m3	2,30		
	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4				
	1. 3*0,8*0,8*1,2; odkop základy stáv. stožárů, +propojení uzemnění		2,30		
29.	460 30-0002 046	m3	28,30		
	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu				
	1. 2*1,15+1*1,98; základy stožárů		4,28		
	2. 16*0,35*0,8+2*0,35*0,8+15*0,5*1,2+10*0,8*0,8+2*0,8*0,8; kabelové rýhy		21,72		
	3. 3*0,8*0,8*1,2; zához výkopu u napojovacích bodů		2,30		
30.	460 42-1101 046	m	45,00		
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm				
	1. 16+2+15+10+2		45,00		
31.	460 47-0011 046	m	5,00		
	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení				
32.	460 47-0012 046	m	18,00		
	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu				
33.	460 49-0013 046	m	47,25		
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm				

Výkaz výměr

Stavba: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ**
 Objekt: **SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská**

Strana: 10

Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
	1. (16+2+15+10+2)*1,05		47,25		
34.	460 51-0064 046	m	31,50		
	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm				
	1. (16+2+10+2)*1,05; chránička ve výkopu		31,50		
35.	460 51-0074 046	m	15,75		
	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm				
	1. 15*1,05		15,75		
36.	460 60-0022 046	m3	14,54		
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m				
37.	460 60-0031 046	m3	43,62		
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m				
	1. 14,54*3		43,62		
38.	460 62-0002 046	m2	13,60		
	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
	1. 16*0,35+10*0,8; výkopy zeleň		13,60		
39.	460 62-0007 046	m2	13,60		
	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině				
	1. 16*0,35+10*0,8; výkopy zeleň		13,60		
40.	460 62-0013 046	m2	13,60		
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3				
	1. 16*0,35+10*0,8; výkopy zeleň rozprostření ornice		13,60		
41.	460 62-0032 046	m3	5,29		
	Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu				
	1. (15*(0,3+0,5+0,3)+2*(0,2+0,8+0,2)+(2+1)*(0,2+0,35+0,2))*0,25		5,29		
42.	460 65-0045 046	m2	5,29		
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm				
	1. (15*(0,3+0,5+0,3)+2*(0,2+0,8+0,2)+(2+1)*(0,2+0,35+0,2))*0,25; chodníky -komunikace		5,29		
43.	460 65-0055 046	m2	4,13		
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm				
	1. (15*(0,3+0,5+0,3))*0,25; komunikace		4,13		
44.	460 65-0064 046	m2	4,13		
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm				
	1. (15*(0,3+0,5+0,3))*0,25; komunikace		4,13		
45.	460 65-0072 046	m2	4,13		
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 cm				
	1. (15*(0,3+0,5+0,3))*0,25; komunikace		4,13		
46.	460 65-0162 046	m2	1,16		
	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého				
	1. (2*(0,2+0,8+0,2)+(2+1)*(0,2+0,35+0,2))*0,25		1,16		
47.	460 65-0176 046	m2	1,16		
	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb				
	1. (2*(0,2+0,8+0,2)+(2+1)*(0,2+0,35+0,2))*0,25		1,16		
48.	460 65-0182 046	m	4,00		
	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého				
49.	460 65-0192 046	m	4,00		
	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m				
50.	460 65-0912 046	m2	16,50		
	Vyspravení krytu komunikací po překozech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm				
	1. 15*(0,3+0,5+0,3); komunikace		16,50		
51.	460 68-0213 046	kus	2,00		
	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm				

Výkaz výměr

Stavba: ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ
Objekt: SO02-ROZVODY VO ul. Petrovská

Strana: 11

Datum: 11.3.2020

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
1. 2; průchod kabelu přes základ stáv. stožáru při napojení rozvodu			2,00		
52.	21x744444 046	T	26,17		
Poplatek za uložení na skládku					
1. 14,54*1,8			26,17		
53.	21x99993 046	kus	2,00		
Zřízení provizorní lávky pro pěší					
54.	21x99994 046	m	45,00		
Geodetické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení					
1. 16+2+15+10+2			45,00		
55.	21x999941 046	bod	8,00		
Geodetické vytýčení stavby					
56.	999 99-9914 046	%	1,6		
Zednické výpomoci 1,6%					
57.	999 99-9915 046	%	1,0		
Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%					

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Jcena	Cena
1.	107 VRN	%	3,60		
Zařízení staveniště					
2.	217 VRN	%	2,80		
Kompletační činnost					