

IČ: 48 20 25 92
www.zesa.cz
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ



ZESA
spol. s r.o.

JÍROVCOVA 21
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	KRESLIL :
Šára Jan, DiS.	Ing. Radek Lukeš	Šára Jan, DiS.
<i>Jan</i>	<i>Luks</i>	<i>Jan</i>
OBJEDNATEL : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		Č. PARÉ :
AKCE : Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře 2.etapa		Č. VÝKRESU : C.3
VÝKRES : Odhad stavebních nákladů		
DRUH DOK. : Studie	MĚŘÍTKO :	
FORMÁT : A4	Č. ZAK. : 14/02	DATUM : 05 / 2014

Odhad stavebních nákladů - CÚ 2014SN
v tis.Kč**Silnice II/137, Měšice - Čakanice v Táboře, 2.etapa**

nový úsek sil. II/137 (S7,5)	9900 m2	3 200 ,-Kč/km =	31 680
úprava křižovatky II/137 (Vožická)	3100 m2	3 200 ,-Kč/km =	9 920
okružní křižovatka D=50m	1 ks	4 000 000 ,-Kč/ks =	4 000
mostní objekt	76,34 m2	45 000 ,-Kč/m2 =	3 435
propustky	3 ks	75 000 ,-Kč/ks =	225
nádrže retenční	960 m2	600 ,-Kč/m2 =	576
překládka plynovodu	25 m	11 900 ,-Kč/m =	298
překládka vodovodu	100 m	17 000 ,-Kč/m =	1 700
překládka odkalení vodovodu	200 m	8 000 ,-Kč/m =	1 600
úprava vedení VVN	1 kpl	1 000 000 ,-Kč/kpl =	1 000
překládka sdělovacích kabelů	1280 m	2 000 ,-Kč/m =	2 560
ostatní nespecifikované náklady 15%			8 549

Silnice II/137 - celkem :	65 543
----------------------------------	---------------

Rezerva 15% : **6 554**

DPH 21% : **15 140**

Odhad stavebních nákladů celkem :	87 238
--	---------------