

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00728/2024

č. zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem

U Pily 666, 370 01 České Budějovice

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 0101791

IČ 28096878

DIČ CZ28096878

obchodní rejstřík

u KS v Č.B. c17063

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:

„Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota“, a to podle:

- projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657,
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),
- zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
- nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
- a podle této smlouvy (dále jen "dílo").

2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- c) předmětným výběrovým řízením je výběrové řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
- d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
- e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.

2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:

1. smlouva o dílo,
2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
3. projektová dokumentace,
4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla,** přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota“ podle zpracované projektové dokumentace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 000	příprava staveniště
SO 100	chodník
SO 700	oplocení
SO 800	vegetační úpravy

Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:

- odstranění stávajícího drátěného oplocení,
- novostavbu chodníku o délce cca 30 m a šířce 2,0 m s povrchem ze zámkové betonové dlažby,
- zpevnění stávajícího sjezdu k nemovitosti č.p. 133,
- osazení nové uliční vpusti napojené do stávající kanalizace,
- osazení čtyř zahrazovacích sloupků, z nichž dva budou sklopné,
- novostavbu oplocení s podezdívkou a sloupky z betonových tvárnic a výplněmi z hliníkových lamel,
- zatravnění nezastavěných ploch.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- dokumentace skutečného provedení (ve 4 vyhotoveních včetně dokladové části) včetně geodetického zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu.

3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení, provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Na území města Tábora zároveň musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH".

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v těchto termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy v průběhu 09/2024 dle dohody objednatele a zhotovitele.
- Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště.
- Celková doba provádění prací: 61 kalendářních dnů
- Stavba bude realizována v souladu s podrobným **harmonogramem výstavby** (dále „harmonogram“). Jedná se o harmonogram, který byl součástí nabídky dodavatele a ve spolupráci s případnými poddodavateli byl aktualizován a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dozoru investora k odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora. Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla.
- Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací odborem dopravy MěÚ. Tato povolení zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

833 333,-	Kč	celkem bez DPH
174 999,93	Kč	DPH, tj. 21 %
1 008 332,93	Kč	celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této podmínky:
- v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližše podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 podá zhotovitel **na podatelnu Města Tábor**, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz).
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje** komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, že tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje se zhotovitel uzavřít dohodu o převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,

- výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

- 8.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb. v příloze č. 12 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z uvedených předpisů. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 166 odst. 3 stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé

jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním spojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, zavazuje se zahájit **přejímací řízení** zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné za podmínek uvedených v § 236 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady

k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.

- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam poddodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek

reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,5 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení,

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět práce osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
- smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,

- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit


smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

- 12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. **Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).**
- 12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 12.7 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.8 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 12.9 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.10 Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**,
Příloha č. 2 - **harmonogram výstavby**.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře, dne **26-09-2024**

Za objednatele:



Ing. Štěpán Pavlík
starosta




V Českých Budějovicích, dne **26-09-2024**

Za zhotovitele: **DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.**

370

Petr Dvořák
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202407031
Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota

KSO:
Místo: k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ: CZ28125657

Zpracovatel:
Ing. Pavel Vochozka

IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku. Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

Cena bez DPH			833 333,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	833 333,00	174 999,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 008 332,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:202407031

Stavba:Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Místo:k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

Zadavatel:MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Buděj

Datum:11. 7. 2024

Projektant:Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Pavel Vochozka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		833 333,00	1 008 332,93	
000	Příprava území	20 333,48	24 603,51	STA
001	SO-100 Chodník	337 839,57	408 785,88	STA
001	SO-100 Chodník	185 395,81	224 328,93	Soupis
101	Úprava aktivní zóny pod chodníkem	47 157,00	57 059,97	Soupis
102	Nová dešťová kanalizace	89 472,86	108 262,16	Soupis
103	Ochrana stávajících kabelů NN (EG.D a.s.)	15 813,90	19 134,82	Soupis
002	SO-700 Oplocení	354 019,66	428 363,79	STA
003	SO-800 Vegetační úpravy	8 730,88	10 564,36	STA
004	Vedlejší náklady	112 409,41	136 015,39	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

000 - Příprava území

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		20 333,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 333,48	21,00%	4 270,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 603,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota
Objekt: 000 - Příprava území

Místo:	k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1	Datum:	11. 7. 2024
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč:	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice	Zpracovatel:	Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	20 333,48
HSV - Práce a dodávky HSV	20 333,48
1 - Zemní práce	2 796,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 081,00
997 - Přesun sutě	3 455,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota
Objekt: 000 - Příprava území

Místo: k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 333,48	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 333,48	
D		1	Zemní práce				2 796,60	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	31,600	60,00	1 896,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			"skrývka ornice tl. 150 mm (k uložení na mezideponii pro zpětné použití)					
VV			"travnatý pás podél oplocení - výměra 22,0 m2		22,000			
VV			22,0					
VV			"plocha pod novým oplocením + vnitřní část základu - výměra 9,6 m2					
VV			9,6		9,600			
VV			Součet		31,600			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,740	40,00	189,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"přemístění ornice ze skrývky na mezideponii na pozemku parc. č. 77/12					
VV			31,6*0,15		4,740			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,740	130,00	616,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			"nakládka ornice ze skrývky k přemístění na mezideponii					
VV			31,6*0,15		4,740			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,740	20,00	94,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"uložení ornice ze skrývky na mezideponii					
VV			4,74		4,740			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 081,00	
5	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	24,000	360,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711					
VV			"vybourání sloupků a vzpěr včetně patek					
VV			4 "sloupky bran"		4,000			
VV			13 "plotové sloupky"		13,000			
VV			7 "plotové vzpěry"		7,000			
VV			Součet		24,000			
6	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	41,500	80,00	3 320,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822					
VV			"demontáž drátěného pletiva včetně napínacích drátů					
VV			"celková délka oplocení včetně bran - 49,0 m					
VV			49,0*3,75*2		41,500			
7	K	9660720.R	Demontáž stínící tkaniny oplocení	m2	88,200	5,00	441,00	R-položka vlastní
PP			Demontáž stínící tkaniny oplocení					
VV			"demontáž zavěšené stínící tkaniny na oplocení a branách					
VV			"celková délka oplocení včetně bran - 49,0 m					
VV			49,0*1,8		88,200			
8	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073812					
VV			"demontáž vjezdových bran 3,75 x 1,8 m - 2 ks; plocha 6,75 m2/kus					
VV			2		2,000			
D		997	Přesun sutě				3 455,88	
9	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,649	200,00	929,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119					
		VV	3,84 "odpad z betonu"		3,840			
		VV	0,016 "odpad směsný"		0,016			
		VV	0,793 "odpad kovový"		0,793			
		VV	Součet		4,649			
10	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovně dopravy sutí a vybouraných hmot	t	54,093	15,00	811,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119					
		VV	"odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 14 km					
		VV	"příplatek za dalších 13 km					
		VV	(3,84+0,016)*13		50,128			
		VV	"odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 6 km (výtěžek předán investorovi)					
		VV	"příplatek za dalších 5 km					
		VV	0,793*5		3,965			
		VV	Součet		54,093			
11	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	4,649	120,00	557,88	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231511					
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,840	300,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
		VV	3,84 "odpad z betonu"		3,840			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,016	300,00	4,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
		VV	0,016 "odpad směsný"		0,016			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

001 - SO-100 Chodník

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CG-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		185 395,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	185 395,81	21,00%	38 933,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	224 328,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník

Místo: k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		185 395,81
HSV - Práce a dodávky HSV		172 195,81
1 - Zemní práce		21 507,20
4 - Vodorovné konstrukce		5 160,00
5 - Komunikace pozemní		78 828,50
8 - Trubní vedení		5 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 473,51
997 - Přesun sutě		64,00
998 - Přesun hmot		14 562,60
OST - Ostatní		13 200,00
O01 - Ostatní		13 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota

Objekt:

001 - SO-100 Chodník

Místo:

k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 395,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV	172 195,81
D	1	Zemní práce	21 507,20

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,300	200,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101						
	VV	"odkopávka pro konstrukci chodníku - objem 17,3 m3 (odečteno z PD)						
	VV	17,3			17,300			
2	K	1311101.R	Vyhotovení jamek pro zahrazovací sloupky. průměr 300 mm, hl. 500 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	R-položka vlastní
	PP	Vyhotovení jamek pro zahrazovací sloupky. průměr 300 mm, hl. 500 mm						
	P	Poznámka k položce: - vývrt (výkop) částečně v zemině a částečně v podkladní vrstvě chodníku						
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,100	30,00	93,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102						
	VV	"přemístění části výkopku z odkopávky pro chodník						
	VV	"výkopek pro zpětné použití k násypu v oblasti nových zelených ploch na mezideponii (parc.č. 77/12)						
	VV	3,1 "objem 3,1 m3 (odečteno z PD)"			3,100			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,200	250,00	3 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV	"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku						
	VV	17,3-3,1			14,200			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	142,000	15,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
	VV	"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku ve vzdálenosti 20 km						
	VV	"příplatek za dalších 10 km						
	VV	14,2*10			142,000			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,300	130,00	2 249,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
	VV	"nakládka výkopku z odkopávky pro chodník						
	VV	"výkopek pro zpětné použití k násypu v oblasti nových zelených ploch pro přemístění na mezideponii (parc.č. 77/12)						
	VV	3,1 "objem 3,1 m3 (odečteno z PD)"			3,100			
	VV	"přebytečný výkopek k odvozu na recyklační skládku						
	VV	17,3-3,1			14,200			
	VV	Součet			17,300			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,140	280,00	6 759,20	CS ÚRS 2024 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
	VV	"objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3						
	VV	14,2*1,7			24,140			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	17,300	20,00	346,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uložení výkopku z odkopávky pro chodník					
	VV		"výkopek pro zpětné použití k násypu v oblasti nových zelených ploch na mezideponii (parc.č. 77/12)					
	VV		3,1 "objem 3,1 m3 (odečteno z PD)"		3,100			
	VV		"přebytečný výkopek na recyklační skládce					
	VV		17,3-3,1		14,200			
	VV		Součet		17,300			
9	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	66,000	20,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"konstrukce chodníku - skladba A (plocha na pláni)					
	VV		"úprava pláňe chodníku (hutnění na Edef, 2= min. 30 MPa)					
	VV		(57,0+3,0)*1,1		66,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 160,00	
10	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
	VV		"povrchové prvky stávajících IS					
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet splaškové kanalizace - 2 kpl					
	VV		"zvýšení cca o 20 cm do nivelety chodníku pomocí vyrov. prstenců v 100 mm - 2 ks/poklop					
	VV		2*2		4,000			
11	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	D	5	Komunikace pozemní				78 828,50	
12	K	564871014	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm	m2	66,000	350,00	23 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871014					
	P		Poznámka k položce: - šterkodrt ŠDb frakce 0/63 mm - vrstva dle ČSN EN 13285 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa					
	VV		"konstrukce chodníku - skladba A (plocha na pláni)					
	VV		(57,0+3,0)*1,1		66,000			
13	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	3,700	200,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním šterkodrtí tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901131					
	VV		"doplnění šterkových ploch šterkodrtí frakce 0-32 mm					
	VV		"dorovnání výškových rozdílů do úrovně stávajících šterkových ploch v předpokládané průměrné tl. 100 mm					
	VV		"řez 4-4": plocha 3,7 m2		3,700			
14	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním šterkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901132					
	VV		"doplnění šterkových ploch šterkodrtí frakce 0-32 mm					
	VV		"dorovnání výškových rozdílů do úrovně stávajících šterkových ploch v předpokládané průměrné tl. 150 mm					
	VV		"řez 1-1": plocha 8,0 m2		8,000			
15	K	5912401.A	Obetonování a odláždění povrchových prvků v nezpevněných površích - poklopů a mříží žulovými kostkami na MC tl. 50 mm	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	R-položka vlastní agregovaná
	PP		Obetonování a odláždění povrchových prvků v nezpevněných površích - poklopů a mříží žulovými kostkami na MC tl. 50 mm					
	VV		"povrchové prvky stávajících IS					
	VV		"úprava a zpevnění plochy kolem poklopu kanalizační šachty v zeleném pásu					
	VV		1		1,000			
16	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,000	350,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva litého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211210					
	P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8 mm tl. 40 mm (vrstva dle ČSN 73 6131-3)					
	VV		Konstrukce chodníků je řešena pro občasný pojezd vozidly do 3,5 t.					
	VV		"konstrukce chodníku - skladba A (příčný sklon chodníku do zeleného pásu 2%); plocha 60,0 m2					
	VV		57,0 "plochy - dlažba přírodní"		57,000			
	VV		3,0 "varovné pásy z hmatové dlažby"		3,000			
	VV		Součet		60,000			
17	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59,850	410,00	24 538,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"specifikace zámkové dlažby přírodní - plochy					
	VV		"prořez, ztrátě 5%					
	VV		57,0*1,05		59,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,300	700,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- odstín červenohnědý					
	VV		"specifikace zámkové dlažby pro nevidomé - varovné pásy					
	VV		"prořez, zhráté 10%					
	VV		3,0*1,1		3,300			
	D	8	Trubní vedení				5 600,00	
19	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211					
	VV		"povrchové prvky stávajících IS					
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet					
	VV		splaškové kanalizace - 2 kpl					
	VV		"demontáž stávajících poklopů pro zpětné použití		2,000			
20	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112					
	VV		"povrchové prvky stávajících IS					
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet					
	VV		splaškové kanalizace - 2 kpl					
	VV		"zpětné osazení stávajících poklopů		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 473,51	
21	K	9103001.R	Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	20,000	40,00	800,00	R-položka vlastní
	PP		Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací					
22	K	9104001.R	Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací	m2	60,000	200,00	12 000,00	R-položka vlastní
	PP		Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací					
	VV		"plocha oblastí pro ochranu stávajících sítí - 60 m2		60,000			
	VV							
23	K	9121101.R	Montáž zábrany parkovací sloupku v 1000 mm zabetonovaného	kus	4,000	800,00	3 200,00	R-položka vlastní
	PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 1000 mm zabetonované					
	VV		"osazení zahrazovacích sloupků zabetonovaných do patky d					
	VV		0,3 m; v 0,5 m (na začátku a konci chodnikového úseku)					
	VV		"sklopné sloupky - 2 ks (v prostoru nového chodníku)		2,000			
	VV		2					
	VV		"pevné sloupky - 2 ks (v prostoru zeleného pásu)		2,000			
	VV		2					
	VV		Součet		4,000			
24	M	7491020.M	zahrazovací sloupek sklopný ze čtyřhranného ocelového profilu 60 x 60 mm, výška nad zemí 1000 mm, k zabetonování, s cylindrickým zámkem, povrchová úprava pozink + červenobílý nátěr	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	M-položka vlastní
	PP		zahrazovací sloupek sklopný ze čtyřhranného ocelového profilu 60 x 60 mm, výška nad zemí 1000 mm, k zabetonování, s cylindrickým zámkem, povrchová úprava pozink + červenobílý nátěr					
25	M	7491030.M	zahrazovací sloupek pevný ze čtyřhranného ocelového profilu 60 x 60 mm, výška nad zemí 1000 mm, k zabetonování, povrchová úprava pozink + červenobílý nátěr	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	M-položka vlastní
	PP		zahrazovací sloupek pevný ze čtyřhranného ocelového profilu 60 x 60 mm, výška nad zemí 1000 mm, k zabetonování, povrchová úprava pozink + červenobílý nátěr					
26	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF4	m	4,150	300,00	1 245,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C25/30 XF4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213.2					
	VV		"osazení betonových silničních obrub nájezdových					
	VV		150/150/1000 mm - dl. 4,15 m		4,150			
27	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	4,565	150,00	684,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x150mm					
	VV		4,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,565			
28	K	916231213.2	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF4	m	30,850	220,00	6 787,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého C25/30 XF4, do lože z betonu prostého C25/30 XF4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213.2					
	VV		"osazení betonových chodnikových obrub 80/250/1000 mm;					
	VV		dl. 30,85 m		30,850			
29	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	32,393	120,00	3 887,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm					
	VV		30,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		32,393			
30	K	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C25/30 XF4	m3	0,588	4 200,00	2 469,60	odvozená z CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C25/30 XF4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991171.2					
P			Poznámka k položce:					
VV			- část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm					
VV			"silniční obrubníky betonové nájezdové - 0,03 m3/m		0,125			
VV			4,15*0,03					
VV			"chodníkové obruby betonové - 0,015 m3/m		0,463			
VV			30,85*0,015		0,588			
VV			Součet					
D	997		Přesun sutě				64,00	
31	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,200	200,00	40,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231111					
VV			0,2 "přemístění demontovaných litinových poklopů pro zpětné použití"		0,200			
32	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	0,200	120,00	24,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231511					
D	998		Přesun hmot				14 562,60	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	72,813	200,00	14 562,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D	OST		Ostatní				13 200,00	
D	O01		Ostatní				13 200,00	
34	K	O005	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy	m2	66,000	200,00	13 200,00	R-položka vlastní
PP			Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy					
P			Poznámka k položce:					
			- zkoušky hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev					
			- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek					
			- předpoklad 1 ks hutnicí zkoušky na 200 m2 plochy					
VV			"zpevněné plochy včetně pláně					
VV			66,0		66,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

001 - SO-100 Chodník

Soupis:

101 - Úprava aktivní zóny pod chodníkem

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

Případná výměna zemin v aktivní zóně bude stanovena na základě provedených kontrolních rázových zkoušek modulu přetvárnosti na předem zhutněné zemní pláni. V případě zjištění nevhodných (nezhutnitelných) zemin v aktivní zóně budou tyto nahrazeny vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133 nebo například recyklovaným materiálem. V rozpočtu uvažováno s výměnou podloží v tl. 300 mm štěrkodrtí frakce 0/63 mm

Cena bez DPH		47 157,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 157,00	21,00%	9 902,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 059,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník
Soupis: 101 - Úprava aktivní zóny pod chodníkem

Místo:	k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1	Datum:	11. 7. 2024
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč:	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice	Zpracovatel:	Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	47 157,00
HSV - Práce a dodávky HSV	47 157,00
1 - Zemní práce	47 157,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník
Soupis: 101 - Úprava aktivní zóny pod chodníkem

Místo: k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 157,00

D HSV Práce a dodávky HSV 47 157,00

D 1 Zemní práce 47 157,00

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,800	230,00	4 554,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
	VV		"úprava aktivní zóny v ploše pláně chodníku (výměna nevhodného podloží) - odkopávka					
	VV		"předpokládaná odkopávka v ploše 66,0 m2 v tl. 0,3 m (postupná odkopávka pod novou zemní plání)					
	VV		66,0*0,3		19,800			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,800	300,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku					
	VV		19,8		19,800			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	198,000	15,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		"příplatek za dalších 10 km					
	VV		19,8*10		198,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,660	280,00	9 424,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3					
	VV		19,8*1,7		33,660			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	19,800	22,00	435,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"uložení výkopku z odkopávky na recyklační skládku					
	VV		19,8		19,800			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,800	157,00	3 108,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"úprava aktivní zóny (výměna zeminy za štěrkodrt)					
	VV		"vrstva štěrkodrti ŠDb frakce 0/63 mm ve dvou vrstvách celkové tl. 300 mm mm až po novou zemní pláň - plocha 66,0 m2					
	VV		66,0*0,3		19,800			
7	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	39,600	480,00	19 008,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		19,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		39,600			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	66,000	26,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"úprava aktivní zóny (výměna nevhodného podloží)					
	VV		"úprava paraplaně po odtěžení včetně zhutnění na úrovní paraplaně na Edef,2= min. 30 MPa - plocha 66,0 m2					
	VV		66,0		66,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

001 - SO-100 Chodník

Soupis:

102 - Nová dešťová kanalizace

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH

89 472,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 472,86	21,00%	18 789,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 262,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník
Soupis: 102 - Nová dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		89 472,86
HSV - Práce a dodávky HSV		89 472,86
1 - Zemní práce		40 660,36
4 - Vodorovné konstrukce		270,00
5 - Komunikace pozemní		7 282,50
8 - Trubní vedení		24 599,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 317,80
997 - Přesun sutě		5 146,90
998 - Přesun hmot		4 195,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Strání, Zárybnická Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník
Soupis: 102 - Nová dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Zárybnická Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							89 472,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							89 472,86	
D 1 Zemní práce							40 660,36	
1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	14,500	100,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107422								
VV "odtěžení krytu a podkladu z kameniva tl. 15 cm stávající šterkové plochy v trase rýhy pro dešťové potrubí v šířce 1,0 m								
VV 14,5*1,0 14,500								
2	K	113107443	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443								
VV "odtěžení asfaltového krytu tl. 15 cm vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 1,5 m2)								
VV 1,5 1,500								
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,360	1 020,00	18 727,20	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101								
VV "výkop od úrovně pláně pro uliční vpust' (UV) a přípojku UV								
VV "UV: 1 ks (1,0 m3/kus); přípojka UV: výkopová rýha š. 0,8 m; průměrná hl. 1,4 m; dl. 15,5 m								
VV 1,0+0,8*1,4*15,5 18,360								
4	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	2,754	500,00	1 377,00	CS ÚRS 2024 02
PP Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101								
VV "ztížené výkopávkou s ohledem na existenci podzemních rozvodů - ruční dokopávky 15% z celkového objemu výkopu rýhy								
VV "výkop od úrovně pláně pro uliční vpust' (UV) a přípojku UV								
VV "UV: 1 ks (1,0 m3/kus); přípojka UV: výkopová rýha š. 0,8 m; průměrná hl. 1,4 m; dl. 15,5 m								
VV (1,0+0,8*1,4*15,5)*0,15 2,754								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,660	300,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV "odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku								
VV 18,36 "výkopek z rýhy" 18,360								
VV -11,7 "odpočet výkopku pro zpětný zásyp" -11,700								
VV Součet 6,660								
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,600	15,00	999,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV "odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku ve vzdálenosti 20 km								
VV "příplatek za dalších 10 km								
VV 6,66*10 66,600								
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,660	130,00	865,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"nakládka přebytkového výkopku k odvozu na skládku					
	VV		6,66		6,660			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,322	280,00	3 170,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3					
	VV		6,66*1,7		11,322			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,660	20,00	133,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"uložení přebytkového výkopku na skládku					
	VV		6,66		6,660			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,700	140,00	1 638,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"zpětný zásyp rýhy výkopkem do úrovně pláně po vrstvách 20 cm za hutnění					
	VV		"UV: 1 ks (1,0 m3/kus); přípojka UV: výkopová rýha š. 0,8 m; průměrná hl. 1,4 m; dl. 15,5 m					
	VV		1,0+0,8*1,4*15,5 "celkový objem výkopku"		18,360			
	VV		-15,5*0,4 "odpočet lože a obsypu potrubí - 0,4 m3/m"		-6,200			
	VV		-15,5*0,02 "odpočet objemu potrubí DN 150 - 0,02 m3/m (vytlačená kubatura)"		-0,310			
	VV		-0,15 "odpočet objemu UV - 0,15 m3/kus (vytlačená kubatura)"		-0,150			
	VV		Součet		11,700			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,200	600,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"lože a obsyp kanalizačního potrubí těžkým kamenivem 0/16 mm					
	VV		"přípojka UV; DN 150 - dl. 15,5 m; objem lože a obsypu 0,4 m3/m					
	VV		15,5*0,4		6,200			
12	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	12,400	480,00	5 952,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopisek frakce 0/16					
	VV		6,2*2 "Přepočtené koeficientem množství"		12,400			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	16,500	20,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"úprava pláně výkopové rýhy pod konstrukce zpevněných povrchů					
	VV		"v oblasti stávající šterkové plochy					
	VV		14,5*1,0		14,500			
	VV		"v oblasti konstrukce vozovky místní komunikace (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		16,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				270,00	
14	K	457621412	Piáštové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou závlivkou přes 1 do 2 kg/m	m	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Piáštové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu úprava spár asfaltovou závlivkou pro všechny sklony přes 1 do 2 kg závlivky na 1 m spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457621412					
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty					
	VV		"zapravení spáry asfalt. vozovky - zaplnění asfaltovým tmelem (rozhraní nového a stáv. krytu vozovky) - dl. 3,0 m					
	VV		3,0		3,000			
	D	5	Komunikace pozemní				7 282,50	
15	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	14,500	300,00	4 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901132					
	VV		"oprava krytu a podkladu stávající šterkové plochy v trase záhozu rýhy pro dešťové potrubí v šířce 1,0 m					
	VV		"šterkodrt frakce 0/32 mm tl. 150 mm					
	VV		14,5*1,0		14,500			
16	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		"podklad z kameniva drceného 16/32 mm tl. 150 mm		2,000			
	VV		2,0					
17	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340111					
	P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		"kryt z asfaltového betonu ACO 11 (obrusná vrstva) tl. 50 mm					
	VV		2,0		2,000			
18	K	572340112.1	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB) tl 70 mm	m2	2,000	600,00	1 200,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112.1					
	P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		"kryt z asfaltového betonu ACL 16+ (ložní vrstva); tl. 70 mm					
	VV		2,0		2,000			
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6129					
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		"postřik infiltrační					
	VV		2,0		2,000			
20	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
	P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6129					
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		"postřik spojovací					
	VV		2,0		2,000			
21	K	573911118	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,80 kg/m2	m2	0,750	30,00	22,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,80 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573911118					
	VV		"oprava konstrukce vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanalizační šachty (plocha cca 2,0 m2)					
	VV		"zapravení spáry asfalt. vozovky - nátěr asfalt emulzí + posyp drti 2/5 mm v šířce 0,25 m (rozhraní nového a stáv. krytu vozovky) - dl. 3,0 m					
	VV		3,0*0,25		0,750			
	D	8	Trubní vedení				24 599,50	
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	15,500	150,00	2 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		"přípojka od nové uliční vpusti					
	VV		"montáž potrubí PVC DN 150 - dl. 15,5 m					
	VV		15,5		15,500			
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	16,275	380,00	6 184,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		15,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,275			
24	K	8773540.R	Zaústění nového kanalizačního potrubí DN 150 do stávající kanalizační šachty	kus	1,000	610,00	610,00	R-položka vlastní
	PP		Zaústění nového kanalizačního potrubí DN 150 do stávající kanalizační šachty					
	P		Poznámka k položce: - nové potrubí bude do šachty hlavní stoky zaústěno pomocí vyvrtání otvoru DN 160 mm a dodatečně vsazené odbočky jako např. Connex nebo pomocí dodatečně osazené přípojné sedlové odbočky jako např. Wavin					
	VV		"zaústění potrubí PVC DN 150 do stávající kanalizační šachty v komunikaci					
	VV		1		1,000			
25	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302 "nová uliční vpust' "osazení dna vpustí s kalovou prohlubní 1		1,000			
26	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
27	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
		Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313 "nová uliční vpust' "osazení horní skruže 1			1,000			
28	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
29	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
30	K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem					
		Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331 "nová uliční vpust' "osazení středové skruže s odtokem z PVC 150 1			1,000			
31	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm					
32	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
		Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112 "nová uliční vpust' "osazení mříže s rámem a košem k uliční vpustí 1			1,000			
33	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
		P	Poznámka k položce: - pro zatížení D400					
34	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 317,80	
35	K	9103001.R	Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	20,000	42,19	843,80	R-položka vlastní
		PP	Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací					
36	K	9104001.R	Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací	m2	30,000	200,00	6 000,00	R-položka vlastní
		PP	Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací					
		VV VV VV 30	"plocha oblasti pro ochranu stávajících sítí - 30 m2 30		30,000			
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
		Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 "odříznutí asfaltového krytu tl. 15 cm vozovky místní komunikace v místě napojení dešťového potrubí do stáv. kanál. šachty (délka cca 3,0 m) 3,0			3,000			
D 997 Přesun sutě							5 146,90	
38	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,679	200,00	935,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vloženíem a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231111 4,205 "odpad ze zahliněného kameniva" 0,474 "odpad z asfaltu" Součet			4,205 0,474 4,679			
39	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	88,901	20,00	1 778,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vloženíem a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km					
		Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119 "odvoz sutí na recyklační skládku ve vzdálenosti 20 km "příplatek za dalších 19 km (4,205+0,474)*19			88,901			
40	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	4,679	120,00	561,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vloženíem a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231511						
41	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,205	400,00	1 682,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875 4,205 "odpad ze zahliněného kameniva" 4,205								
42	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,474	400,00	189,60	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV D 998 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875 0,474 "odpad z asfaltu" 0,474 Přesun hmot 4 195,80								
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,993	600,00	4 195,80	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

001 - SO-100 Chodník

Soupis:

103 - Ochrana stávajících kabelů NN (EG.D a.s.)

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

Tento oddíl rozpočtu je uveden jako rezerva!! Tyto práce budou realizovány v případě, že stávající kabely NN jsou nedostatečně kryty a nejsou vedeny v chráničkách či žlábech.

Cena bez DPH			15 813,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 813,90	21,00%	3 320,92
snižena	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	19 134,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybnická Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník
Soupis: 103 - Ochrana stávajících kabelů NN (EG.D a.s.)

Místo:	k.ú. Zárybnická Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1	Datum:	11. 7. 2024
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč:	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice	Zpracovatel:	Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 813,90
HSV - Práce a dodávky HSV	8 176,50
1 - Zemní práce	8 176,50
M - Práce a dodávky M	7 637,40
21-M - Elektromontáže	1 800,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 837,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota
Objekt: 001 - SO-100 Chodník
Soupis: 103 - Ochrana stávajících kabelů NN (EG.D a.s.)

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 813,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 176,50	
D	1	Zemní práce					8 176,50	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,250	1 050,00	2 362,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131						
	VV	"výkop rýh pro ochranu kabelových tras NN bet. žlabovnicemi v délce 9,0 m (objem zemních prací - cca 0,25 m3/m)						
	VV	9,0*0,25						
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,250	40,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102						
	VV	"přemístění výkopku v rámci staveniště na místo nakládky (pozemek parc.č. 77/12) pro odvoz na recyklační skládku						
	VV	2,25 "celkový objem výkopku z rýhy"						
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,250	300,00	675,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV	"odvoz výkopku na recyklační skládku						
	VV	2,25						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,500	15,00	337,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
	VV	"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku ve vzdálenosti 20 km						
	VV	"příplatek za dalších 10 km						
	VV	2,25*10						
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,250	130,00	292,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
	VV	"nakládka výkopku k odvozu na recyklační skládku						
	VV	2,25						
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,825	280,00	1 071,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
	VV	"objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3						
	VV	2,25*1,7						
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,250	20,00	45,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
	VV	"uložení výkopku na recyklační skládku						
	VV	2,25						
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,720	140,00	100,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp kabelové trasy NN po uložení kabelových žlabů (ochrana stávajících kabelů NN v délce 9,0 m)					
	VV		"zásypy po úrovní pláňě šterkodrtí 0/63 mm (cca 0,08 m3/m)					
	VV		9,0*0,08		0,720			
9	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,440	480,00	691,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		0,72*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,440			
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,350	900,00	1 215,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175101201					
	Online PSC		"lože a obsyp kabelových žlabů cca 0,15 m3/m - ochrana kabelových tras NN v délce 9,0 m					
	VV		9,0*0,15		1,350			
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,700	480,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		1,35*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,700			
D M Práce a dodávky M							7 637,40	
D 21-M Elektromontáže							1 800,00	
12	K	2108101.R	Manipulace se stávajícími kabely NN - uložení do kabelových žlabů	m	9,000	200,00	1 800,00	R-položka vlastní
	PP		Manipulace se stávajícími kabely NN - uložení do kabelových žlabů					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou případné stranové a hloubkové přeložky kabelů NN (posouzení v průběhu prací).					
	VV		"manipulace s kabely NN včetně uložení do betonových žlabů v délce 9,0 m					
	VV		9,0		9,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							5 837,40	
13	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
	VV		"krytí ochranné kabelové trasy NN v dl. 9,0 m					
	VV		9,0		9,000			
14	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460751111					
	VV		"mechanická ochrana kabelů s přesahem min. 0,5 m do nepevněných ploch (ochrana v případě obnažení)					
	VV		"ochrana kabelových tras NN betonovými žlabovnicemi v délce 9,0 m					
	VV		9,0		9,000			
15	M	59213009	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	9,270	140,00	1 297,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení					
	VV		100x17x14cm					
	VV		"specifikace					
	VV		"ztrátě 3%					
	VV		9,0*1,03		9,270			
16	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	18,540	30,00	556,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm					
	VV		"specifikace					
	VV		"ztrátě 3%					
	VV		9,0*2*1,03		18,540			
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	4,539	600,00	2 723,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

002 - SO-700 Oplocení

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		354 019,66	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354 019,66	21,00%	74 344,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	428 363,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota
Objekt: 002 - SO-700 Oplocení

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		354 019,66
HSV - Práce a dodávky HSV		352 237,33
1 - Zemní práce		28 042,85
2 - Zakládání		55 046,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		214 009,95
349 - Plotové výplně v designu okenicových vodorovných hliníkových plotových lamel		41 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 924,00
998 - Přesun hmot		4 114,53
PSV - Práce a dodávky PSV		1 782,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 497,61
783 - Dokončovací práce - nátěry		284,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Strání, Zárybnická Lhota
Objekt: 002 - SO-700 Oplocení

Místo: k.ú. Zárybnická Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						354 019,66		
D HSV Práce a dodávky HSV						352 237,33		
D 1 Zemní práce						28 042,85		
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,824	1 020,00	14 100,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
VV			"rýhy pro základové pásy š. 600 mm; prům. hl. 0,8 m					
VV			"přední strana - dl. 18,5 m				8,880	
VV			18,5*0,6*0,8					
VV			"boční strana - dl. 10,3 m					
VV			10,3*0,6*0,8				4,944	
VV			Součet				13,824	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,824	40,00	552,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"přemístění výkopku z hloubení rýh pro základové pásy v rámci staveniště					
VV			"výkopek pro zpětné použití k obsypu podél základového pasu ze šalovacích tvárnic na mezideponii (parc.č. 77/12)					
VV			3,024				3,024	
VV			"přebytečný výkopek na místo nakládky k odvozu na recyklační skládku					
VV			13,824-3,024				10,800	
VV			Součet				13,824	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,800	300,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku					
VV			13,824-3,024				10,800	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	108,000	15,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			"odvoz přebytečného výkopku na recyklační skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			"příplatek za dalších 10 km					
VV			10,8*10				108,000	
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,824	130,00	1 797,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			"nakládka výkopku z hloubení rýh pro základové pásy					
VV			"výkopek pro zpětné použití k obsypu podél základového pasu ze šalovacích tvárnic na mezideponii (parc.č. 77/12)					
VV			3,024				3,024	
VV			"přebytečný výkopek k odvozu na recyklační skládku					
VV			13,824-3,024				10,800	
VV			Součet				13,824	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,360	280,00	5 140,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3					
VV			10,8*1,7				18,360	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	13,824	22,00	304,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
	VV		"uložení výkopku z hloubení rýh pro základové pasy					
	VV		"výkopek pro zpětné použití k obsypu podél základového pasu ze šalovacích tvárnic na mazideponii (parc.č. 77/12)					
	VV		3,024		3,024			
	VV		"přebytečný výkopek na na recyklační skládku					
	VV		13,824-3,024		10,800			
	VV		Součet		13,824			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,024	140,00	423,36	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101								
	VV		"obsyp podél dokončeného základového pasu ze šalovacích tvárnic výkopkem včetně hutnění		13,824			
	VV		13,824 "celkový objem výkopku z rýh"					
	VV		-21,6*0,5 "odpočet objemu základového pasu ze šalovacích tvárnic"		-10,800			
	VV		Součet		3,024			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	17,280	50,00	864,00	CS ÚRS 2024 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112								
	VV		"úprava a hutnění základové spáry pro uložení šalovacích tvárnic základového pásu					
	VV		"rýhy pro základové pásy š. 600 mm					
	VV		"přední strana - dl. 18,5 m					
	VV		18,5*0,6		11,100			
	VV		"boční strana - dl. 10,3 m					
	VV		10,3*0,6		6,180			
	VV		Součet		17,280			
D 2 Zakládání							55 046,00	
10	K	279113136	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	21,600	2 100,00	45 360,00	CS ÚRS 2024 02
PP Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113136								
	VV		"základové pásy z šalovacích tvárnic š. 500 mm; v. 0,25 m (3 šáry); výška pásu 0,75 m					
	VV		"přední strana - dl. 18,5 m					
	VV		(3,2+5,6+9,4+0,15*2)*0,75		13,875			
	VV		"boční strana - dl. 10,3 m					
	VV		(7,6+2,4+0,15*2)*0,75		7,725			
	VV		Součet		21,600			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,167	58 000,00	9 686,00	CS ÚRS 2024 02
PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821								
	VV		"základové pásy z šalovacích tvárnic š. 500 mm; v. 0,25 m (3 šáry); výška pásu 0,75 m					
	VV		"výztuž - 2x R10; hmotnost 0,617 kg/m					
	VV		"přesahy, proslňh, ztratiné 10% - vodorovná výztuž					
	VV		"proslňh, ztratiné 5% - svislá výztuž					
	VV		"přední strana - dl. 18,5 m					
	VV		"vodorovná výztuž do ložných spar - 2x R10					
	VV		18,5*2*3*0,617*0,001*1,1		0,075			
	VV		"svislá výztuž 1x R10 po 400 mm - dl. 1,05 m (vč. styk. prutů do plot. zdíva dl. min. 0,3 m) - 47 ks					
	VV		1,05*47*0,617*0,001*1,05		0,032			
	VV		Mezisoučet		0,107			
	VV		"boční strana - dl. 10,3 m					
	VV		"vodorovná výztuž do ložných spar - 2x R10					
	VV		10,3*2*3*0,617*0,001*1,1		0,042			
	VV		"svislá výztuž 1x R10 po 400 mm - dl. 1,05 m (vč. styk. prutů do plot. zdíva dl. min. 0,3 m) - 26 ks					
	VV		1,05*26*0,617*0,001*1,05		0,018			
	VV		Mezisoučet		0,060			
	VV		Součet		0,167			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							214 009,95	
12	K	3482701.R	Zděni systémové plotové zdi se sloupky tl. 200 mm z plotových tvarovek 200x200x400 mm z vibrolisovaného betonu s výplní betonovou směsí C20/25 (beton ve specifikaci)	m2	34,124	2 100,00	71 660,40	R-položka vlastní
PP Zděni systémové plotové zdi se sloupky tl. 200 mm z plotových tvarovek 200x200x400 mm z vibrolisovaného betonu s výplní betonovou směsí C20/25 (beton ve specifikaci)								

Strana 31 z 44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Součástí položky je: - při osazování zákrytových desek je nutné na jejich srazu provést utěsnění pomocí silikonu, a to jak z vrchní části, tak i ze spodních částí na srazu s plotovou tvarovkou "montáž zákrytových desek oplocení "přední strana oplocení "podezdívka, stěny 2,4*6+1,0 "boční strana oplocení (od hrany sloupku 400/400/2200 mm) "podezdívka 2,0*3+1,8 Součet					
					15,400			
						7,800		
					23,200			
18	M	59241206.1	deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 400x300x60mm barevná	kus	64,000	450,00	28 800,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	PP		deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 400x300x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: - zákrytová deska pro průběžnou podezdívku s okapníčkami po 2 stranách "specifikace - zákrytové desky průběžné "prořez, ztrátě 10% "23,2/0,4*1,1=63,8 64		54,000			
19	K	3482741.R	Montáž - zákrytová deska pro ukončení plotového sloupku 400x200 mm z tvarovek hladkých barevných	kus	13,000	230,00	2 990,00	R-položka vlastní
	PP		Montáž - zákrytová deska pro ukončení plotového sloupku 400x200 mm z tvarovek hladkých barevných					
	VV		"montáž zákrytových desek - ukončení plotových sloupků					
	VV		"přední strana oplocení					
	VV		"sloupky					
	VV		6		6,000			
	VV		"boční strana oplocení					
	VV		"sloupky					
	VV		5		5,000			
	VV		2 "sloupek 400/400 mm"		2,000			
	VV		Součet		13,000			
20	M	59241204.1	deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 500x300x60mm barevná	kus	14,300	500,00	7 150,00	odvozená z CS ÚRS 2024 02
	PP		deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 500x300x60mm barevná					
	VV		13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,300			
21	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,183	58 000,00	10 614,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348361216					
	P		Poznámka k položce: Na první vrstvu tvarovek bude uložena vodorovnou výztuž Ø12 a bude provázána se svislou výztuží. V místě rohových sloupků bude současně uložena vodorovná výztuž Ø12 ve tvaru L a stykována k navazujícím vodorovným výztužím. Vodorovná výztuž bude následně vkládána do každé druhé ložné spáry. "výztuž podezdívký, stěn a sloupků oplocení (délky odečteny z PD) "prořez, ztrátě 10% "vodorovná výztuž do ložných spar - 1x R12; hmotnost 0,89 kg/m "na první vrstvu tvarovek + do každé druhé ložné spáry (s provázáním se svislou výztuží) - délka celkem 67,0 m 67,0*0,89*0,001*1,1 "svislá výztuž od h.h. základového pásu - R12; hmotnost 0,89 kg/m "svislá výztuž 2x R12 mm v místě sloupků; 1xR12 mm po 400 mm (1 ks prutu do každé (varovky) - délka celkem 120 m 120,0*0,89*0,001*1,1 Součet		0,066			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: - včetně systémového kotvení - výplň v dekoru imitace dřeva, alternativně v barvě světle hnědé - plotové výplně budou dodány na míru provedeným otvorem					
26	K	3499001.R	Dopravní náklady zhotovitele	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka vlastní
PP			Dopravní náklady zhotovitele					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 924,00	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,200	150,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			"pomocné lešení pro stavbu oplocení					
VV			(18,5+10,3)*1,5					
28	M	9525001.M	nájem za použití pomocného lešení s podlahou v do 1,9 m	m2	648,000	3,00	1 944,00	M-položka vlastní
PP			nájem za použití pomocného lešení s podlahou v do 1,9 m					
VV			"předpoklad použití po dobu 15 dní					
VV			43,2*15					
29	K	9529002.R	Vyčištění venkovního prostoru po dokončení prací včetně průběžného úklidu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka vlastní
PP			Vyčištění venkovního prostoru po dokončení prací včetně průběžného úklidu					
D 998			Přesun hmot				4 114,53	
30	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	45,717	90,00	4 114,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 782,33	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 497,61	
31	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	11,368	50,00	568,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711413111					
VV			"tekutá hydroizolační stěrka pro zamezení vzlinání zemní vlhkosti					
VV			"vodorovná plocha na základovém pásu pod plotové zdívo v šířce 0,4 m					
VV			"přední strana oplocení					
VV			(3,2+5,6+9,4)*0,4					
VV			0,2*2*0,4 "odskoky v základových pasech"					
VV			"boční strana oplocení					
VV			(7,02+2,8)*0,4					
VV			0,2*0,4 "odskok v základovém pásu"					
VV			Součet					
			11,368					
32	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	9,406	35,00	329,21	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711413121					
VV			"tekutá hydroizolační stěrka z důvodu zamezení vnikání dešťových vod do oplocení					
VV			"svislá plocha plotových tvarovek pod terénem ze strany travnatého pásu přiléhajícího k chodníku					
VV			"přední strana oplocení					
VV			3,2*0,2+5,6*0,3+9,4*0,4					
VV			"boční strana oplocení					
VV			7,42*0,3+2,2*0,5					
VV			Součet					
			9,406					
33	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711311					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				284,72	
34	K	7838101.R	Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů - bezbarvý hydrofobní penetrační nátěr s odolností vůči UV záření a vhodný pro použití na betonové konstrukce	m2	12,942	22,00	284,72	R-položka vlastní
PP			Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů - bezbarvý hydrofobní penetrační nátěr s odolností vůči UV záření a vhodný pro použití na betonové konstrukce					
P			Poznámka k položce: Hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdíva, betonu a omílek					
VV			Referenční výrobek: IMESTAB IW 290					
VV			"ošetření (impregnace) zákrytových desek po montáži					
VV			"průběžné zákrytové desky - š. 300 mm; tl. 60 mm; celková délka 23,2 m					
VV			(0,3+0,06*2)*23,2					
VV			"sloupové zákrytové desky - dl. 500 mm; š. 300 mm; tl. 60 mm					
VV			- 13 ks					
VV			(0,5*0,3+(0,5+0,3)*2*0,06)*13					
VV			Součet					
			12,942					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

003 - SO-800 Vegetační úpravy

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH			8 730,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 730,88	21,00%	1 833,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 564,36
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota
Objekt: 003 - SO-800 Vegetační úpravy

Místo:	k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1	Datum:	11. 7. 2024
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč:	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice	Zpracovatel:	Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 730,88
HSV - Práce a dodávky HSV	8 730,88
1 - Zemní práce	471,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 205,62
998 - Přesun hmot	53,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybnická Lhota
Objekt: 003 - SO-800 Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Zárybnická Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								8 730,88
D HSV Práce a dodávky HSV								8 730,88
D 1 Zemní práce								471,50
1	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	3,50	80,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151111					
VV			"1. seč trávníku					
VV			23					
					23,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,300	40,00	92,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"přemístění ornice z mezideponie na poz. p.č. 77/12 k povrchovým úpravám zelených ploch					
VV			23,0*0,1					
					2,300			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,300	130,00	299,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			"nakládka ornice na mezideponii - přemístění k povrchovým úpravám zelených ploch					
VV			2,3					
					2,300			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								8 205,62
4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
VV			"úprava zelených ploch - vyrovnaní terénu - plocha 23 m2					
VV			23					
					23,000			
5	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	2,300	362,00	832,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Převrstvení ornice na skládce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181305111					
VV			"převrstvení ornice ze skrývky na mezideponii					
VV			"ornice pro vegetační úpravy					
VV			2,3					
					2,300			
6	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	23,000	225,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
VV			"úprava zelených ploch - rozproštění ornice v tl. 100 mm - plocha 23 m2					
VV			23					
					23,000			
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23,000	24,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
VV			"úprava zelených ploch - osetí					
VV			23					
					23,000			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,690	113,00	77,97	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo směs travní parková					
P			Poznámka k položce:					
P			- pro založení trávníku bude použito osivo pro suché lokality v množství 30 g/m2					
VV			23*0,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					0,690			
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	4,80	110,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
VV			"úprava zelených ploch - urovnání před výsevem					
VV			23					
					23,000			
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	0,60	13,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
VV			"úprava zelených ploch - utužení po výsevu					
VV			23					
					23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	23,000	6,50	149,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813521					
	VV		"úprava zelených ploch					
	VV		"chemické odplevelení postřikem proti dvouděložným plevelům					
	VV		23		23,000			
12	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	0,115	606,00	69,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802112					
	VV		"úprava zelených ploch					
	VV		"přihnojení průmyslovým kompostem (5,0 kg/m2)					
	VV		23*0,005		0,115			
13	M	103715000	substrát pro trávníky VL	m3	0,192	1 180,00	226,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		0,115*1,667 *Přepočtené koeficientem množství		0,192			
14	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 100,00	8,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
	VV		"úprava zelených ploch					
	VV		"hnojivo pro trávníky osmotického typu - dávkování 50 g/m2					
	VV		23*0,05*0,001		0,001			
15	M	2519107.M	hnojivo pro trávníky osmotického typu	kg	1,000	300,00	300,00	M-položka vlastní
	PP		hnojivo pro trávníky osmotického typu s prodlouženým uvolňováním živin minimálně na 6 měsíců					
	VV		0,001*1000 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	D	998	Přesun hmot				53,76	
16	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,042	1 280,00	53,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

IČ:

16844840

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 409,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 409,41	21,00%	23 605,98
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 015,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota
Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: MĚSTO TÁBORProjektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České BudějoviceZpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	112 409,41
OST - Ostatní	8 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	103 909,41
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 500,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 409,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybníčná Lhota
Objekt: 004 - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Zárybníčná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1 Datum: 11. 7. 2024
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o.. U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							112 409,41	
D		OST	Ostatní				8 500,00	
1	K	00011	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	R-položka vlastní
PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací						
P		Poznámka k položce: - vytýčení podzemních inženýrských sítí - NN, VO, kanalizace, vodovod						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				103 909,41	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 500,00	
2	K	012344000	Vytýčovací práce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vytýčovací práce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000						
VV		"vytýčení objektů stavby před a v průběhu stavebních prací						
VV		1						
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000						
P		Poznámka k položce: - součástí je vyhotovení geometrického plánu						
VV		"vytýčení dokončených objektů stavby jako podklad pro zápis do KN						
VV		1						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000						
D		VRN3	Zařízení staveniště				22 500,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000						
6	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Náklady na zábor						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031303000						
P		Poznámka k položce: Poplatek za zábor dle vyhlášky města Tábor (Obecně závazná vyhláška města Tábor o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)						
VV		"zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště						
VV		1						
D		VRN4	Inženýrská činnost				24 500,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Kompletační a koordinační činnost						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000						
8	K	0491001.R	Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka vlastní
PP		Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů						
P		Poznámka k položce: Součástí je: - před zahájením stavby žádost na místně příslušný správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání komunikace (chodníku)						
9	K	0491002.R	Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka vlastní
PP		Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu						
D		VRN6	Územní vlivy				15 000,00	
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000						
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
11	K	071103000	Provoz investora	%	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Provoz investora						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071103000						
12	K	0722001.R	Čištění přilehlé komunikace po dobu provádění stavebních prací	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	R-položka vlastní
PP		Čištění přilehlé komunikace po dobu provádění stavebních prací						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				8 409,41	
13	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%...	8 409,410	1,00	8 409,41	CS ÚRS 2024 02
PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081103000						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Zárybníčná Lhoty

23.9 - 22.11.2024

23.9 - 22.11.2024

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Příprava území									
SO-100 Chodník									
SO-100 Chodník									
Úprava aktivní zóny pod chodníkem									
Nová dešťová kanalizace									
Ochrana stávajících kabelů NN (EG.D a.s.)									
SO-700 Oplotení									
SO-800 Vegetační úpravy									
Vedlejší náklady									

[illegible]

	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Příprava území									
SO-100 Chodník									
SO-100 Chodník									
Úprava aktivní zóny pod chodníkem									
Nová dešťová kanalizace									
Ochrana stávajících kabelů NN (EG.D a.s.)									
SO-700 Oplocení									
SO-800 Vegetační úpravy									
Vedlejší náklady									

[illegible][illegible]

V Českých Budějovicích dne 9.9.2024
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.