

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších doplňků a změn, mezi smluvními stranami:*

Objednatel : Obec Hrubý Jeseník
sídlo : Hrubý Jeseník 30, PSČ: 289 32
IČ: 00876054
jejímž jménem jedná: **Jiří Škoda**, starosta
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Tomáš Němec
sídlo: 289 32 Hrubý Jeseník 61
IČ: 76664872
(dále jen „zhotovitel“)

Oba účastníci, obec Hrubý Jeseník a Tomáš Němec, dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně též jako „**smluvní strana**“, si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všemu souvisejícímu právnímu jednání, není nijak omezena ani vyloučena.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a za podmínek dále uvedených v této smlouvě, dílo, kterým je: **Venkovní učebna pro polytechnické vzdělávání žáků ZŠ** (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zveřejněná výzva objednatele k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, podaná nabídka zhotovitele a usnesení zastupitelstva obce Hrubý Jeseník č. 7/2022/8 ze dne 29.6.2022.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy činí nesporným, že je seznámen s projektovou dokumentací Díla.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo pro provedení Díla a zahájit práce na jeho provádění v termínu do 10 dnů po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 15.8.2022.
2. Zhotovitel bude informovat objednatele o své připravenosti k převzetí místa pro provedení Díla a o nástupu k provádění Díla minimálně 2 kalendářní dny před jeho započítím.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v termínu nejpozději do 30.4.2023. Pro odstranění možných nejasností, podpisem této smlouvy, činí smluvní strany nesporným, že ukončením

Díla se rozumí dokončení veškerých stavebních prací spojených s výstavbou venkovní učebny pro polytechnické vzdělávání žáků ZŠ, vybudování environmentální zahrady a chodníků se souvisejícími terénními úpravami a výsadbou zeleně v areálu ZŠ v Hrubém Jeseníku.

4. Řádné dokončení Díla, bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude stvrzeno písemným předávacím protokolem, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran a obsahujícím potvrzení řádného převzetí Díla potvrzené podpisem zákonného zástupce objednatele.
5. V případě existence drobných vad nebo nedodělků v okamžiku převzetí Díla, které nebrání jeho užívání a s jejichž existencí objednatel vysloví při převzetí Díla souhlas, budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu s výslovným uvedením termínu jejich odstranění nebo dokončení

III.

Cena Díla

1. Nabídková cena Díla dle čl. I. této smlouvy se sjednává jako cena pevná ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách a činí: 2 091 922,05 Kč (slovy dva miliony devadesát jeden tisíc devět set dvacet dvě koruny české a 5 haléřů), včetně DPH.
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny je nabídková cena zhotovitele, která tvoří „Přílohu č. 1“ této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle čl. I. smlouvy.

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Faktura za Dílo bude vystavena po písemném převzetí díla objednatelem, a to po dokončení a předání celého Díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
2. Faktura zhotovitele jako účetní doklad bude obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a bude podkladem pro zaplacení Díla.
3. Změnu smluvní ceny lze vyžadovat pouze při objednatelem uplatněných změnách provádění Díla oproti rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 k této smlouvě, či provedení dalších prací (víceprací), které ve v této smlouvě nejsou obsaženy, a které objednatel zhotoviteli písemně potvrdí.

V.

Provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v dobré kvalitě v souladu s technickými normami a ustanoveními této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele tak, aby neohrožoval svou činností obyvatele pohybující se okolí realizace Díla. Zhotovitel musí též dodržovat čistotu a pořádek v místě provádění prací.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek v místě realizace díla, za provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu po dokončení jím zajišťovaných prací. Dále je povinen průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. V případě nepřízně počasí, která by mohla ovlivnit kvalitu Díla, a která by neumožňovala dodržování bezpečných postupů provádění Díla, bude možné na výzvu zhotovitele dohodnout prodloužení termínu dokončení Díla.

VI. Dodání Díla

1. Dílo je dodáno jeho předáním.
2. Na datu předání a převzetí Díla se dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran.
3. Dnem předání a převzetí Díla počíná běžet záruční lhůta díla.

VII. Záruka za Dílo

1. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Záruka se nevztahuje na mechanické poruchy způsobené provozem objednatele či jinou osobou.
2. V případě, že se vada Díla, na níž se vztahuje záruka, projeví v průběhu záruční doby, má objednatel právo na odstranění vady dodáním chybějící věci, výměnou vadné části, dále na odstranění vady opravou, případně na přiměřenou slevu z ceny Díla.
3. V případě zjištění vady Díla, na níž se vztahuje záruka, je objednatel povinen vadu oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
4. Veškeré náklady na odstranění vady Díla, která se projeví v průběhu záruční doby, a na které se záruka vztahuje, nese zhotovitel.
5. V případě, kdy zhotovitel vadu Díla, na níž se vztahuje záruka, neodstraní v dohodnutém termínu nejpozději však do 30 dnů po jejím oznámení zhotovitelem, má objednatel právo zajistit opravu vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
6. O dobu, která uplyne od oznámení vady díla objednatelem zhotoviteli do doby jejího úplného odstranění se prodlužuje záruční dob a stanovena v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

VIII. Smluvní sankce

1. Při nedodržení konečného termínu plnění z viny zhotovitele (dle čl. II této smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Při nedodržení zaplacení faktury v termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po jednom originálu. Smlouva má celkem čtyři strany.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Vztahy smluvních stran neupravené jednotlivými ustanoveními této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Hrubý Jeseník č. č. 7/2022/8 ze dne 29.6.2022.
4. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Hrubém Jeseníku dne 01-08-2022

V Hrubém Jeseníku dne 01-08-2022

Objednatel: **OBEC**
HRUBÝ JESENÍK
HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32 OSKOŘÍNEK
č. účtu: 36621-191/0100
IČO 00876054, tel. 325 588 365

.....
Jiří Škoda
starosta

Zhotovitel:

Tomáš NĚMEC
stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019
IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301098

.....
Tomáš Němec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200805
Stavba: Novostavba polytechnické učebny

KSO: 801 32 11
Místo: obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:
Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

IČ: 00876054
DIČ: CZ00876054

Uchazeč:
Tomáš Němec

IČ: 76664872
DIČ: cz 9005301096

Projektant:
Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

IČ: 68680686
DIČ: CZ68680686

Zpracovatel:
Z.Švanda

IČ: 10546502
DIČ: CZ10546502

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 728 861,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 728 861,20
--------------	--------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	1 728 861,20	363 060,85
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 091 922,05
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Tomáš NĚMEC
stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019
IČ: 76664872, DIČ: CZ9005301096

27.6.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200805

Stavba: Novostavba polytechnické učebny

Místo: obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant: Z.Švanda, Ronovská 127,

Uchazeč: Tomáš Němec

Zpracovatel: Oskořínek 289 32

Z.Švanda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 728 861,20	2 091 922,05
SO 01	Novostavba polytechnické učebny	1 292 066,45	1 563 400,40
SO 02	Chodník	50 803,20	61 471,87
SO 03	Mobilní WC	53 795,55	65 092,62
SO 04	Silnoproud	60 576,00	73 296,96
SO 05	Zahradní prvky	189 000,00	228 690,00
SO 06	Zahradní zeleň	82 620,00	99 970,20
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 728 861,20	2 091 922,05

27.6.2022

Tomáš NĚMEC
stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019
IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 01 - Novostavba polytechnické učebny

KSO:

801 32 11

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

IČ:

00876054

DIČ:

CZ00876054

Uchazeč:

Tomáš Němec

IČ:

76664872

DIČ:

CZ 9005301096

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

IČ:

68680686

DIČ:

CZ68680686

Zpracovatel:

Z.Švanda

IČ:

10546502

DIČ:

CZ10546502

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

1 292 066,45

0,00

Cena bez DPH

1 292 066,45

DPH základní
snížená

Základ daně

1 292 066,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

271 333,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 563 400,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Tomáš NĚMEC
stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019

IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.8.2022



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 01 - Novostavba polytechnické učebny

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289
32

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

Z.Švanda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 292 066,45

HSV - Práce a dodávky HSV

677 283,58

1 - Zemní práce

176 483,78

2 - Zakládání

138 430,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

149 367,00

4 - Vodorovné konstrukce

27 996,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

108 576,90

8 - Trubní vedení

8 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 833,60

997 - Přesun sutě

8 832,00

998 - Přesun hmot

45 113,40

PSV - Práce a dodávky PSV

614 782,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 612,80

712 - Povlakové krytiny

44 208,34

713 - Izolace tepelné

1 615,59

714 - Akustická a protiotřesová opatření

40 143,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

530,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 041,22

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

3 546,80

762 - Konstrukce tesařské

207 516,18

764 - Konstrukce klempířské

37 422,00

766 - Konstrukce truhlářské

107 344,60

767 - Konstrukce zámečnické

9 331,80

771 - Podlahy z dlaždic

92 957,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 107,20

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

12 404,72

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 292 066,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 01 - Novostavba polytechnické učebny

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 292 066,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

677 283,58

D 1

Zemní práce

176 483,78

1	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	27,000	90,00	2 430,00
	W		vnitřní obsah popeliště dle tech. zprávy (odhad) 27,0		27,000		
2	K	130951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách z betonu prostého strojné	m3	11,500	4 300,00	49 450,00
	W		betonový ochoz popeliště dle tech. zprávy (odhad) 11,50		11,500		
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,198	320,00	12 223,36
	W		10,0*6,50*0,20		13,000		
	W		(1,0+0,50+8,0+0,50+1,0)*1,8*(1,6+0,6)/2		21,780		
	W		(1,0*1,05*(1,6+1,10)/2)*3		4,253		
	W		(3,20*0,30*(1,6+1,5)/2)*3+(3,20*0,30*0,30)		4,752		
	W		(0,50+4,0)*1,05*(1,0+0,4)/2+(4,50*0,30*1,05)		4,725		
	W		(0,5+4,0)*0,30*(1,0+0,9)/2+(4,5*0,30*0,30)		1,688		
	W		odpočet částí popeliště cca -12,0		-12,000		
	W		Součet		38,198		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,280	700,00	9 996,00
	W		(2,0+0,5+8,0+0,5+2,0)*0,5*0,8		5,200		
	W		(1,8*0,5*0,8)*2		1,440		
	W		(3,20*0,5*0,8)*2		2,560		
	W		(0,5*4,75*0,80)*2		3,800		
	W		(3,20*0,50*0,80)		1,280		
	W		Součet		14,280		
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,780	800,00	7 024,00
	W		výkop rýhy pro vodovod DN 25 25,0*1,0*0,30		7,500		
	W		výkop rýhy pro kanalizaci DN 100 4,0*0,80*0,40		1,280		
	W		Součet		8,780		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	88,258	90,00	7 943,22
	W		vnitřní obsah popeliště dle tech. zprávy 27,0		27,000		
	W		hloubení jam 38,198		38,198		
	W		hloubení rýh 14,28		14,280		
	W		výkop rýhy pro vodovod DN 25 25,0*1,0*0,30		7,500		
	W		výkop rýhy pro kanalizaci DN 100 4,0*0,80*0,40		1,280		
	W		Součet		88,258		
7	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,500	150,00	1 725,00
	W		betonový ochoz popeliště dle tech. zprávy 11,50		11,500		
8	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,956	40,00	6 358,24
	W		vnitřní obsah popeliště dle tech. zprávy 27,0		27,000		
	W		hloubení jam 38,198		38,198		
	W		hloubení rýh 14,28		14,280		
	W		Součet		79,478		
	W		79,478*2 'Přepočtené koeficientem množství		158,956		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	11,500	380,00	4 370,00
	W		betonový ochoz popeliště dle tech. zprávy				
	W		11,50		11,500		
10	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,500	30,00	1 725,00
	W		betonový ochoz popeliště dle tech. zprávy				
	W		11,50		11,500		
	W		11,5*5 'Přepočtené koeficientem množství		57,500		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	79,278	200,00	15 855,60
	W		zásyp jam				
	W		(1,0+0,50+8,0+0,50+1,0)*1,8*(1,6+0,6)/2		21,780		
	W		(1,0*1,05*(1,6+1,10)/2)*3		4,253		
	W		(3,20*0,30*(1,6+1,5)/2)*3		4,464		
	W		(0,50+4,0)*1,05*(1,0+0,4)/2		3,308		
	W		(0,5+4,0)*0,30*(1,0+0,9)/2		1,283		
	W		Mezisoučet		35,088		
	W		zřízení násypu				
	W		(2,0*2,20)/2*6,5+(1,5*1,4)/2*5,0		19,550		
	W		zpětný zásyp popeliště				
	W		4,0*3,4*1,15		15,640		
	W		zemina do zpevňovacích prefabrikátů				
	W		0,50*0,20*90		9,000		
	W		Součet		79,278		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,500	100,00	1 150,00
	W		betonový ochoz popeliště dle tech. zprávy				
	W		11,50		11,500		
	W		Součet		11,500		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,278	120,00	8 433,36
	W		zásyp jam				
	W		(1,0+0,50+8,0+0,50+1,0)*1,8*(1,6+0,6)/2		21,780		
	W		(1,0*1,05*(1,6+1,10)/2)*3		4,253		
	W		(3,20*0,30*(1,6+1,5)/2)*3		4,464		
	W		(0,50+4,0)*1,05*(1,0+0,4)/2		3,308		
	W		(0,5+4,0)*0,30*(1,0+0,9)/2		1,283		
	W		Mezisoučet		35,088		
	W		zřízení násypu				
	W		(2,0*2,20)/2*6,5+(1,5*1,4)/2*5,0		19,550		
	W		zpětný zásyp popeliště				
	W		4,0*3,4*1,15		15,640		
	W		Součet		70,278		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	6,800	500,00	3 400,00
	W		výkop rýhy pro vodovod DN 25				
	W		25,0*0,80*0,30		6,000		
	W		výkop rýhy pro kanalizaci DN 100				
	W		4,0*0,50*0,40		0,800		
	W		Součet		6,800		
15	K	182911121R	Zpevnění svahu tvárnici sklon svahu přes 1:2 do 1:1	ks	150,000	70,00	10 500,00
	W		90,0/0,60		150,000		
16	M	59228397	tvárovka betonová svahová hranatá 250x400x600mm	kus	150,000	190,00	28 500,00
17	K	182911131	Výplnění zpevňovacích prefabrikátů zemínou pro výsadbu na svahu (zemina z výkopů)	m3	9,000	600,00	5 400,00
	W		0,50*0,20*90		9,000		
	D	2	Zakládání				138 430,50
18	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	181,440	15,00	2 721,60
	W		zásypy kolem a uvnitř objektu + plocha pod deskou				
	W		"zásypy" 8,40*5,40*3+ "plocha" 8,40*5,40		181,440		
19	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,536	900,00	4 082,40
	W		pod podkladní beton				
	W		(8,40*5,40)*0,10		4,536		
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,280	2 900,00	41 412,00
	W		(2,0+0,5+8,0+0,5+2,0)*0,5*0,8		5,200		
	W		(1,8*0,5*0,8)*2		1,440		
	W		(3,20*0,5*0,8)*2		2,560		
	W		(0,5*4,75*0,80)*2		3,800		
	W		(3,20*0,50*0,80)		1,280		
	W		Součet		14,280		
21	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,310	45 000,00	13 950,00
	W		výztuž prům. 12 mm				
	W		((32,25)*6+(1,20*24))*0,90/1000		0,200		
	W		třmínky prům. 8 mm				
	W		2,35*117*0,40/1000		0,110		
	W		Součet		0,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	42,375	1 100,00	46 612,50
	W		(9,0*2,0)+(3,0*2,0)		24,000		
	W		(1,20*2,0*2)+(1,0*1,25*2)+(3,20*0,50*2)		10,500		
	W		(4,5*0,50)+(4,5*1,25)		7,875		
	W		Součet		42,375		
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,706	42 000,00	29 652,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				149 367,00
24	K	311271511	Zdivo nosné rovné tl 300 mm z betonových skořepinových tvárnic Livetherm 30 na tenkovrstvou maltu	m3	23,035	6 000,00	138 210,00
	W		kubatura				
	W		(9,0*3,44*0,30)+(9,0*3,23*0,30)+(5,40*3,34*0,30)*2		28,831		
	W		odpočet				
	W		"okna, dveře" -(2,10*2,00*0,30)*2-(2,20*1,20*0,30)		-3,312		
	W		"ŽB věnec" -0,30*0,2*(9,0*2+3,0*2+3,90*2)		-1,908		
	W		"zhlaví trámů" -(0,12*0,24*20)		-0,576		
	W		Součet		23,035		
25	K	317351512	Ztracené bednění překladů z betonových U-profilů Livetherm 30 ve zdech tl 300 mm	m	31,800	280,00	8 904,00
	W		(9,0*2+3,0*2+3,90*2)		31,800		
26	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	2,000	200,00	400,00
27	M	55342260	sloupek plotový koncový 2000/48x1,5mm	kus	2,000	409,00	818,00
28	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	3,000	200,00	600,00
29	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	3,000	145,00	435,00
D 4			Vodorovné konstrukce				27 996,40
30	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 - krakorce	m3	0,125	4 000,00	500,00
	W		(0,52*0,30*0,20)*4		0,125		
31	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,696	700,00	1 187,20
	W		(0,20+0,30+0,20)*0,52*4+(0,20*0,30*4)		1,696		
32	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,696	200,00	339,20
	W		(0,20+0,30+0,20)*0,52*4+(0,20*0,30*4)		1,696		
33	K	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	1,696	300,00	508,80
34	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,624	700,00	436,80
	W		(0,52*0,30)*4		0,624		
35	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,624	100,00	62,40
	W		(0,52*0,30)*4		0,624		
36	K	413361821	Výztuž nosníků betonářskou ocelí 10 505	t	0,077	48 000,00	3 696,00
	W		nosná výztuž prům. 14 mm				
	W		(1,52*4+1,52*2+1,52*3)*4*1,30/1000		0,071		
	W		třmínky prům. 8 mm				
	W		(1,0*4)*4*0,40/1000		0,006		
	W		Součet		0,077		
37	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,391	4 000,00	5 564,00
	W		"ŽB věnec" 0,25*0,175*(9,0*2+3,0*2+3,90*2)		1,391		
38	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,290	48 000,00	13 920,00
	W		nosná, prům. 14 mm				
	W		((9,0*4*2+16*0,6)+(6,0*4*2+7,8*4*2+16*0,6))*1,30/1000		0,238		
	W		třmínky, prům 8 mm				
	W		(130*1,0*0,40)/1000		0,052		
	W		Součet		0,290		
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,980	900,00	1 782,00
	W		výkop rýhy pro vodovod DN 25				
	W		25,0*0,20*0,30		1,500		
	W		výkop rýhy pro kanalizaci DN 100				
	W		4,0*0,30*0,40		0,480		
	W		Součet		1,980		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 576,90
40	K	612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic	m2	84,084	150,00	12 612,60
	W		plochy stěn				
	W		(8,40*3,44)+(8,40*3,23)+(5,40*3,34)*2		92,100		
	W		ostění oken a dveří				
	W		(2,80+1,20+2,80)*0,12+(2,00+2,10+2,00)*0,24*2		3,744		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		odpočet plochy oken a dveří				
	W		-(1,20*2,80)-(2,10*2,00)*2		-11,760		
	W		Součet		84,084		
41	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic	m2	81,156	150,00	12 173,40
	W		plochy stěn				
	W		(8,40*3,44)+(8,40*3,23)+(5,40*3,34)*2		92,100		
	W		ostění oken a dveří				
	W		(2,80+1,20+2,80)*0,12		0,816		
	W		odpočet plochy oken a dveří				
	W		-(1,20*2,80)-(2,10*2,00)*2		-11,760		
	W		Součet		81,156		
42	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,959	3 300,00	16 364,70
	W		podkladní beton C 16/20				
	W		(8,70*5,70)*0,10		4,959		
43	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,943	3 300,00	22 911,90
	W		podlahová vrstva C 16/20				
	W		(8,70*5,70)*0,14		6,943		
44	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	11,902	150,00	1 785,30
	W		podkladní beton C 16/20				
	W		(8,70*5,70)*0,10		4,959		
	W		podlahová vrstva C 16/20				
	W		(8,70*5,70)*0,14		6,943		
	W		Součet		11,902		
45	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,472	82 000,00	38 704,00
	W		podkl. beton /Kari 150/150/6				
	W		(8,70*5,70)*1,15*3,014/1000		0,172		
	W		bet. podlaha/Kari 150/150/8				
	W		(8,70*5,70)*1,15*5,267/1000		0,300		
	W		Součet		0,472		
46	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	2,130	500,00	1 065,00
	W		(6,20+0,90)*0,30		2,130		
47	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	7,400	400,00	2 960,00
	W		6,20+1,20		7,400		
D 8			Trubní vedení				8 650,00
48	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	25,000	55,00	1 375,00
	W		25,0		25,000		
49	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	25,000	38,00	950,00
50	K	877161201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	400,00	1 600,00
51	M	28614193	oblouk 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	3,000	300,00	900,00
52	M	28654308	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 32x1"	kus	1,000	170,00	170,00
53	K	877161213	Montáž T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	450,00	450,00
54	M	28615172	T-kus SDR 11 PE 100 d 32mm	kus	1,000	150,00	150,00
55	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	520,00	520,00
56	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	5,000	200,00	1 000,00
	W		4,0+1,0		5,000		
57	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG	kus	4,000	220,00	880,00
58	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	4,000	55,00	220,00
59	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	29,000	15,00	435,00
	W		výkop rýhy pro vodovod DN 25				
	W		25,0		25,000		
	W		výkop rýhy pro kanalizaci DN 100				
	W		4,0		4,000		
	W		Součet		29,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 833,60
60	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,600	150,00	3 240,00
	W		(6,50+11,0+6,50)*0,9		21,600		
61	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,360	60,00	2 721,60
	W		8,40*5,40		45,360		
62	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	80,00	3 840,00
	W		kotvení krokví				
	W		2*12*2		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	33,600	120,00	4 032,00
	WV		šikmé dřevěné vzpěry nadzákladové zdi TZB při hutnění vč. materiálu (hranolý 100/100)				
	WV		8*2+8*2,20		33,600		
	D	997	Přesun sutě				8 832,00
64	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	27,600	320,00	8 832,00
	WV		betonový ochoz popeliště dle tech. zprávy				
	WV		11,5*2,4		27,600		
	D	998	Přesun hmot				45 113,40
65	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	150,378	300,00	45 113,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				614 782,87
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 612,80
66	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	54,000	30,00	1 620,00
	WV		9,0*6,0		54,000		
67	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	60 000,00	960,00
	WV		54*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,016		
68	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	108,000	120,00	12 960,00
	WV		(9,0*6,0)*2		108,000		
69	M	DEK.101010209 6	DEKGLASS G200 S40, tl. 4 mm (role/7,5m2)	m2	62,100	120,00	7 452,00
	WV		(9,0*6,0)		54,000		
	WV		54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		62,100		
70	M	GBR.12217B	GLASTEK AL 40 MINERAL, tl. 4mm (role/10m2) G.B.	m2	62,100	190,00	11 799,00
	WV		54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		62,100		
71	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,587	1 000,00	587,00
72	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,587	400,00	234,80
	D	712	Povlakové krytiny				44 208,34
73	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	70,500	60,00	4 230,00
	WV		plocha střechy				
	WV		70,50		70,500		
74	M	GBR.12217A	GLASTEK 30 STICKER ULTRA, tl. 3 mm (role/10m2) G.B.	m2	81,075	200,00	16 215,00
	WV		70,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		81,075		
75	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	70,500	120,00	8 460,00
	WV		plocha střechy				
	WV		70,50		70,500		
76	M	GBR.11163B	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR šedý, tl. 4 mm (role/7,5m2) G.B.	m2	81,075	180,00	14 593,50
	WV		70,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		81,075		
77	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,467	1 000,00	467,00
78	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,467	520,00	242,84
	D	713	Izolace tepelné				1 615,59
79	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	9,264	110,00	1 019,04
	WV		(9,0*0,30)*2+(5,40*0,30)*2+ (0,30*0,52*4)		9,264		
80	M	59053100	PUR pěna tepelně izolační - lehká stříkaná s otevřenou buněčnou strukturou	m3	0,237	2 500,00	592,50
	WV		((9,0*0,30)*2+(5,40*0,30)*2+ (0,30*0,52*4))*0,025		0,232		
	WV		0,232*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,237		
81	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,003	900,00	2,70
82	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	450,00	1,35
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				40 143,74
83	K	714119002	Montáž akustických obkladů	m	57,736	90,00	5 196,24
	WV		podkladový rošt tvoří stropní konstr. z KVH hranolů				
	WV		(8,40*5,40) +(4,10*0,52*2)+(10,14*0,80)		57,736		
84	M	59036026	panel akustický, bílý, zkosené hrany, tl 25mm	m2	57,736	600,00	34 641,60
	WV		Heraklith Agro AK 01, tl. 25 mm				
	WV		(8,40*5,40) +(4,10*0,52*2)+(10,14*0,80)		57,736		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,161	1 300,00	209,30
86	K	998714181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace	t	0,161	600,00	96,60
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				530,00
87	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,800	250,00	200,00
88	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	90,00	180,00
89	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000	30,00	150,00
VV			4,0+1,0		5,000		
90	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,000	600,00	0,00
91	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	400,00	0,00
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				5 041,22
92	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0,800	350,00	280,00
93	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	330,00	330,00
94	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	26,000	120,00	3 120,00
95	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,000	50,00	1 300,00
96	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,011	600,00	6,60
97	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	420,00	4,62
D 725			Zdravotnicka - zařízeníové předměty				3 546,80
98	K	725212111	Umyvadlo keramické bílé včetně skříňky	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
VV			umyvadlo se skříňkou Jika - Petit H453511, barva bílá				
VV			1		1,000		
99	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,039	700,00	27,30
100	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,039	500,00	19,50
D 762			Konstrukce tesařské				207 516,18
101	K	762081320	Jednostranné hoblování latě na staveništi	m	24,000	30,00	720,00
VV			konstr. roštu pro obklad Cetris				
VV			"lať 60/40" 0,60*(12*2+8*2)		24,000		
102	K	762081330	Jednostranné hoblování prkna na staveništi	m	48,080	45,00	2 163,60
VV			konstr. roštu pro obklad Cetris				
VV			"prkno 100/25" (6,95*4+10,14*2)		48,080		
103	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2- konstrukce pro obklad Cetris	m	72,080	150,00	10 812,00
VV			konstr. roštu pro obklad Cetris				
VV			"lať 60/40" 0,60*(12*2+8*2)		24,000		
VV			"prkno 100/25" (6,95*4+10,14*2)		48,080		
VV			Součet		72,080		
104	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,115	13 000,00	1 495,00
VV			konstr. roštu pro obklad Cetris				
VV			"prkno 100/25" (6,95*4+10,14*2)*0,10*0,024		0,115		
105	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,058	9 000,00	522,00
VV			konstr. roštu pro obklad Cetris				
VV			"lať 60/40" 0,60*(12*2+8*2)*0,06*0,04		0,058		
106	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,173	500,00	86,50
VV			konstr. roštu pro obklad Cetris				
VV			"prkno 100/25" (6,95*4+10,14*2)*0,10*0,024		0,115		
VV			"lať 60/40" 0,60*(12*2+8*2)*0,06*0,04		0,058		
VV			Součet		0,173		
107	K	762332134	Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	81,000	450,00	36 450,00
VV			6,75*12		81,000		
108	M	61223210	KVH - hranol vrstvený lepený pohledový	m3	2,722	32 000,00	87 104,00
VV			KVH hranol 140/240				
VV			(0,14*0,24*6,75)*12		2,722		
109	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	70,500	520,00	36 660,00
VV			plocha střechy (10,14*6,95)				
VV			70,50		70,500		
110	K	762352110-R1	Montáž a dodávka světlíku SVE 1 komplet	ks	2,000	7 800,00	15 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		SVE 1 - střešní světlík lam-plast, mechanický otevíravý, 620/620/150 mm				
	W		kopule jednovrstvá PMMA čirá, PVC rámeček, otevírání-šroub s klikou (ks)				
	W		2		2,000		
111	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,762	1 300,00	3 590,60
	W		KVH hranol 140/240 (0,14*0,24*6,75)*12		2,722		
	W		sveřník 620/620/15				
	W		(0,15*0,05*(0,62*2+0,72*2))*2		0,040		
	W		Součet		2,762		
112	K	762430011	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	14,424	420,00	6 058,08
	W		obložení střešy deskami Cetris, svise (10,14+6,95*2)*0,6		14,424		
113	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,606	1 800,00	4 690,80
114	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,606	600,00	1 563,60
D 764			Konstrukce klempířské				
115	K	764241343	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	13,900	500,00	6 950,00
	W		6,95+6,95		13,900		
116	K	764242304	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	10,140	520,00	5 272,80
	W		10,14		10,140		
117	K	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	10,140	320,00	3 244,80
	W		10,14		10,140		
118	K	764244302	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 200 mm	m	13,900	600,00	8 340,00
	W		6,95+6,95		13,900		
119	K	764541304	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 280 mm	m	10,240	800,00	8 192,00
	W		(0,05+10,14+0,05)		10,240		
120	K	764541343	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/80 mm	kus	1,000	900,00	900,00
	W		1		1,000		
121	K	764548322	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	5,000	840,00	4 200,00
	W		5		5,000		
122	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,104	2 000,00	208,00
123	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,104	1 100,00	114,40
D 766			Konstrukce truhlářské				
124	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	8,400	800,00	6 720,00
	W		T.OK1		8,400		
	W		(2,1*2,0)*2				
125	M	61110012R	okno dřevěné otevíravé/výklopné přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	8,400	2 900,00	24 360,00
	W		T.OK1 - okno výklopné vč. rámu, konstr. hoblované latě 60/40 mm a trámký 80/80 mm				
	W		jednoduchá okna výklopná s uchycením na panty				
	W		zasklení plexi tl. 10 mm, čiré, nátěr lazura Remmers				
	W		bezbarvá, kotvení nerez šrouby				
	W		(2,1*2,0)*2		8,400		
126	K	766660132	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		T.DV1		1,000		
	W		1				
127	M	61173136R	dveře dřevěné vchodové palubkové, 1000x2800 mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		T.DV1 - 1000/2800 mm,dveře vstupní truhlářské masivní,				
	W		výplň palubky, nátěr lazura bezbarvá Remmers				
	W		kování klika/klika, zámek bezprahové,				
	W		1		1,000		
128	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
	W		T.DV1		1,000		
	W		1				
129	M	61182253R	zárubeň rámová pro dveře 1křídle 1000x2800 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	W		T.DV1 - dřevěná zárubeň 1000x2200 mm, lazura bezbarvá				
	W		Remmers				
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	766811212R	Montáž pracovního stolu do 2000 mm	kus	7,000	310,00	2 170,00
	W		T.ST1 700/2000 mm				
	W		7		7,000		
131	M	60722259R	Výroba a dodávka pracovního stolu	ks	7,000	5 200,00	36 400,00
	W		T.ST1 - sklápěcí pracovní stůl 700/2000 mm, spárovka hobl.				
	W		na otočných pantech, 3x noha hobl. na otočných pantech				
	W		přidrženo magnety, nátěr tvrdý voskový olej Remmers				
	W		7		7,000		
132	M	61510103R	Interiérové vybavení - školní židle	kus	25,000	900,00	22 500,00
	W		T.ZI1 - školní židle				
	W		barva kovu modrá, sedák a opěradlo -buková překližka				
	W		25		25,000		
133	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,639	800,00	511,20
134	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,639	600,00	383,40
D 767 Konstrukce zámečnické							9 331,80
135	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	46,560	150,00	6 984,00
	W		kotvení krokví				
	W		profil L 100/50/6				
	W		0,10*2*12*2*6,80		32,640		
	W		závitová tyč M12 (svorník + kotva)				
	W		(0,20+0,15+0,15)*12*2*0,88		10,560		
	W		matice+podložka				
	W		4*12*2*0,035		3,360		
	W		Součet		46,560		
136	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x6mm	t	0,033	31 000,00	1 023,00
	W		0,10*2*12*2*6,80/1000		0,033		
137	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	12,000	80,00	960,00
	W		(0,20+0,15+0,15)*12*2		12,000		
138	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100	0,960	200,00	192,00
	W		4*12*2/100		0,960		
139	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100	0,960	90,00	86,40
	W		4*12*2/100		0,960		
140	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,048	1 200,00	57,60
141	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	600,00	28,80
D 771 Podlahy z dlaždic							92 957,88
142	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	45,504	10,00	455,04
	W		(8,40*5,40)+1,20*0,12		45,504		
143	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	45,504	55,00	2 502,72
	W		(8,40*5,40)+1,20*0,12		45,504		
144	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	45,504	400,00	18 201,60
	W		(8,40*5,40)+1,20*0,12		45,504		
145	K	771554111	Montáž podlah z dlaždic betonových lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	45,504	600,00	27 302,40
	W		(8,40*5,40)+1,20*0,12		45,504		
146	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x50mm	m2	45,504	820,00	37 313,28
	W		dlažba BEST TAMORO, 600/600/50 tryskaná, lakovaná				
	W		(8,40*5,40)+1,20*0,12		45,504		
147	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,042	600,00	4 225,20
148	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	7,042	420,00	2 957,64
D 783 Dokončovací práce - nátěry							17 107,20
149	K	783228101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	61,560	90,00	5 540,40
	W		hranoly KVH				
	W		(0,14+0,24)*2*6,75*12		61,560		
150	K	783833153	Penetrační nátěr hrubých betonových povrchů Sikagard 703W	m2	165,240	70,00	11 566,80
	W		vnitřní				
	W		(8,40*3,44)+(8,40*3,23)+(5,40*3,34)*2		92,100		
	W		(2,80+1,20+2,80)*0,12+(2,00+2,10+2,00)*0,24*2		3,744		
	W		-(1,20*2,80)-(2,10*2,00)*2		-11,760		
	W		vnější				
	W		(8,40*3,44)+(8,40*3,23)+(5,40*3,34)*2		92,100		
	W		(2,80+1,20+2,80)*0,12		0,816		
	W		-(1,20*2,80)-(2,10*2,00)*2		-11,760		
	W		Součet		165,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				12 404,72
151	K	786611200	Montáž zastiňujících rolet s háčky do střešních oken	kus	2,000	300,00	600,00
	W		N.R02				
	W		2		2,000		
152	M	61124041	roleta vnitřní střešních oken	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	W		N.R02 - látková stínící roleta 700/800 mm, samonavíjecí				
	W		mechanicky ovládaná tyčí, barva antracit				
	W		2		2,000		
153	M	61140602	tyč ovládací střešních oken	kus	1,000	400,00	400,00
154	K	786612200	Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	2,000	200,00	400,00
	W		N.R01				
	W		2		2,000		
155	M	61124187	roleta vnitřní oken	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	W		N.R01 - látková stínící roleta 2300/2200 mm, svislá				
	W		přisazená, ovládání řetízkem, barva antracit				
	W		2		2,000		
156	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,004	700,00	2,80
157	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	480,00	1,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 02 - Chodník

KSO:

801 32 11

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

IČ:

00876054

DIČ:

CZ00876054

Uchazeč:

Tomáš Němec

IČ:

76664872

DIČ:

CZ 9005301096

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

IČ:

68680686

DIČ:

CZ68680686

Zpracovatel:

Z.Švanda

IČ:

10546502

DIČ:

CZ10546502

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

50 803,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

50 803,20

DPH základní
snížená

Základ daně

50 803,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 668,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

61 471,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Tomáš NĚMEC
stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019
IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.6.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 02 - Chodník

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

	50 803,20
HSV - Práce a dodávky HSV	
	50 803,20
1 - Zemní práce	208,60
4 - Vodorovné konstrukce	1 390,50
5 - Komunikace pozemní	21 033,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 478,70
998 - Přesun hmot	9 692,40

2) Ostatní náklady

	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

50 803,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 02 - Chodník

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 803,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 803,20
D	1		Zemní práce				208,60
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,172	50,00	208,60
VV			((2,20+2,98+12,28)+(4,75+6,68)/2)*1,20*0,15		4,172		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 390,50
2	K	451597777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z prohozené zeminy tl do 100 mm	m2	27,810	50,00	1 390,50
VV			((2,20+2,98+12,28)+(4,75+6,68)/2)*1,20		27,810		
D	5		Komunikace pozemní				21 033,00
3	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	11,268	60,00	676,08
VV			(2,20*2+2,98*2+12,29*2+4,75+6,68-1,30)*0,25		11,268		
4	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	27,810	320,00	8 899,20
VV			((2,20+2,98+12,28)+(4,75+6,68)/2)*1,20		27,810		
5	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	27,810	412,00	11 457,72
VV			((2,20+2,98+12,28)+(4,75+6,68)/2)*1,20		27,810		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 478,70
6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,070	250,00	11 267,50
VV			(2,20*2+2,98*2+12,29*2+4,75+6,68-1,30)		45,070		
7	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	45,070	160,00	7 211,20
D	998		Přesun hmot				9 692,40
8	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	16,154	600,00	9 692,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 03 - Mobilní WC

KSO:

801 32 11

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

IČ:

00876054

DIČ:

CZ00876054

Uchazeč:

Tomáš Němec

IČ:

76664872

DIČ:

cz 9005301096

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

IČ:

68680686

DIČ:

CZ68680686

Zpracovatel:

Z.Švanda

IČ:

10546502

DIČ:

CZ10546502

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

53 795,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

53 795,55

DPH základní
snížená

Základ daně

53 795,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 297,07

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 092,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Tomáš NĚMEC

stavební práce

289 32 Hrubý Jeseník 61

Tel.: 721 283 019

IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.6.2022



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 03 - Mobilní WC

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289
32

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

Z.Švanda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

53 795,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

53 795,55

53 795,55

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 795,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 03 - Mobilní WC

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 795,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 795,55

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

53 795,55

1	K	725112015	Dodávka vč. osazení mobilního WC	soubor	1,000	53 700,00	53 700,00
2	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,065	950,00	61,75
3	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	520,00	33,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 04 - Silnoproud

KSO:

8013211

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník č.p. 30, 289 32 Oskořínek

IČ:

00876054

DIČ:

CZ00876054

Uchazeč:

Tomáš Němec

IČ:

76664872

DIČ:

CZ 9005301096

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

IČ:

68680686

DIČ:

CZ68680686

Zpracovatel:

Z.Švanda

IČ:

10546502

DIČ:

CZ10546502

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

60 576,00

0,00

Cena bez DPH

60 576,00

DPH základní
snížená

Základ daně

60 576,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 720,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

73 296,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Tomáš NĚMEC

stavební práce

289 32 Hrubý Jeseník 61

Tel.: 721 283 019

IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27. 6. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 04 - Silnoproud

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník č.p. 30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

	60 576,00
D1 - SILNOPROUD:	
	60 576,00
D2 - Kabely :	4 290,00
D3 - Rozváděč RP obsahuje :	8 650,00
D4 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :	3 760,00
D5 - Svítidla, stropní vývody, apod... :	20 400,00
D6 - Hromosvod, uzemnění	14 376,00
D7 - Ostatní náklady :	9 100,00

2) Ostatní náklady

	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

60 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 04 - Silnoproud

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník č.p. 30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289
32

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

Z.Švanda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 576,00

D D1

SILNOPROUD :

60 576,00

D D2

Kabely :

1	M	Pol1	Kabel CYKY-J 4x2,5mm ²	m	10,000	56,00	560,00
2	M	Pol2	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	35,000	31,00	1 085,00
3	M	Pol3	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	45,000	27,00	1 215,00
4	M	Pol4	Kabel CYKY-O 3x1,5mm ²	m	20,000	26,00	520,00
5	M	Pol5	Transparentní kabel H03VV-F 3x0,75mm ²	m	10,000	32,00	320,00
6	M	Pol6	Kabel CYA 4 zel./žl.	m	10,000	24,00	240,00
7	M	Pol7	Trubka kopoflex Ø50mm	m	10,000	35,00	350,00

4 290,00

D D3

Rozváděč RP obsahuje :

1	M	Pol8	Rozvodnice plastová, např. PGR 4150, 24 modulů včetně dveří	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
2	M	Pol9	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	3 300,00	3 300,00
3	M	Pol10	3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A	ks	1,000	890,00	890,00
4	M	Pol11	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	2,000	180,00	360,00
5	M	Pol12	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	1,000		0,00
6	M	Pol13	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

8 650,00

D D4

Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :

1	M	Pol14	Vypínač jednopólový na omítku, řaz.1, IP44, komplet	ks	1,000	190,00	190,00
2	M	Pol15	Vypínač sériový na omítku, řaz.5, IP44, komplet	ks	1,000	210,00	210,00
3	M	Pol16	Zásuvka jednoduchá na omítku, 16A, 230V, IP44	ks	9,000	170,00	1 530,00
4	M	Pol17	Instalační krabice přístrojová KP	ks	11,000	30,00	330,00
5	M	Pol18	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

3 760,00

D D5

Svítlidla, stropní vývody, apod... :

1	M	Pol19	LED Svítidlo závěsné MODUS KX5000M, 36W, 5100lm	ks	10,000	1 990,00	19 900,00
2	M	Pol20	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000	500,00	500,00

20 400,00

D D6

Hromosvod, uzemnění

1	M	Pol21	Pomocná jímávací tyč JP05 (0,5m)	ks	1,000	190,00	190,00
2	M	Pol22	Vodič AlMgSi Ø8mm	m	45,000	50,00	2 250,00
3	M	Pol23	Vodič FeZn Ø10mm	m	20,000	60,00	1 200,00
4	M	Pol24	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	35,000	60,00	2 100,00
5	M	Pol25	Svorka pásek/drát SR3b	ks	3,000	42,00	126,00
6	M	Pol26	Podpěra vedení na střeše	ks	35,000	90,00	3 150,00
7	M	Pol27	Podpěra vedení na stěně (fasáda)	ks	10,000	40,00	400,00
8	M	Pol28	Zkušební svorka SZ	ks	4,000	40,00	160,00
9	M	Pol29	Ochranný úhelník	ks	4,000	200,00	800,00
10	M	Pol30	Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytů, atd...	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
11	M	Pol31	Revize hromosvodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

14 376,00

D D7

Ostatní náklady :

1	K	Pol32	Doprava (silnoproud)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	Pol33	Stavební přimocce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	Pol34	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd...)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

9 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	Pol35	Zkoušky, revize	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
5	K	Pol36	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 05 - Zahradní prvky

KSO:

801 32 11

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

IČ:

00876054

DIČ:

CZ00876054

Uchazeč:

Tomáš Němec

IČ:

76664872

DIČ:

CZ 9005301096

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

IČ:

68680686

DIČ:

CZ68680686

Zpracovatel:

Z.Švanda

IČ:

10546502

DIČ:

CZ10546502

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

189 000,00

0,00

Cena bez DPH

189 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

189 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 690,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

228 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Tomáš NĚMEC
= stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019
IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 05 - Zahradní prvky

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	189 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	189 000,00
998 - Přesun hmot	181 200,00
	7 800,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

189 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 05 - Zahradní prvky

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

189 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	936001002R1	Pozorovatelná	kus	1,000	103 000,00	103 000,00
---	---	-------------	---------------	-----	-------	------------	------------

W

Pozorovatelná 4x4x2,2 m (d.š.v.) s v. podlahy 120 cm bude tvořena 8 stojkami z broušené akátové kulatiny zbavené běle,

W

délka stojek je 3 m, min. průměr 12 cm,

W

8-mi úhelníková podesta o půdorysném rozměru min. 4x4 m bude po celém obvodu opatřena bariérou min. v. 800 mm, z jedné strany podesty bude přístup pomocí schodiště se zábradlím a bariérou, tak aby celý prvek odpovídal normě ČSN EN 1176,

W

veškerý použitý materiál bude trnovník akát, broušený, netřískovitý, opatřený ochranným certifikovaným nátěrem, vhodným pro použití na dětská hřiště.

W

Ceny jsou vč. montáže, veškeré prvky natřeny barvou na olejové bázi, vhodné pro užití na dětských hřištích.

W

1

2	K	936001002R2	Bosá stezka	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
---	---	-------------	-------------	-----	-------	-----------	-----------

W

Bosá stezka s lavičkou, dlouhá 7 m a široká 1,2 m o šesti polích vyložených geotextilií z akátové kulatiny min. průměru 14 cm.

W

Ceny jsou vč. montáže, veškeré prvky jsou natřeny barvou na olejové bázi, vhodné pro užití na dětských hřištích.

W

1

3	K	936001002R3	Vyvýšený záhon	kus	1,000	18 400,00	55 200,00
---	---	-------------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

W

Vyvýšený záhon z akátových fošen tl. 4 cm s vrchním lemem, nopovou folií rozměru 1500x700x400 (d.š.v.).

W

Ceny jsou vč. montáže, veškeré prvky jsou natřeny barvou na olejové bázi, vhodné pro užití na dětských hřištích.

W

3

3,000

D 998

Přesun hmot

4	K	998231311	Doprava	Kč	1,000	7 800,00	7 800,00
---	---	-----------	---------	----	-------	----------	----------

W

Doprava

W

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 06 - Zahradní zeleň

KSO:

801 32 11

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Uchazeč:

Tomáš Němec

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská 127, Oskořínek 289 32

Zpracovatel:

Z.Švanda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2020

IČ:

00876054

DIČ:

CZ00876054

IČ:

76664872

DIČ:

CZ 9005301096

IČ:

68680686

DIČ:

CZ68680686

IČ:

10546502

DIČ:

CZ10546502

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

82 620,00

0,00

Cena bez DPH

82 620,00

DPH základní
snížená

Základ daně

82 620,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 350,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

99 970,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Tomáš NĚMEC

stavební práce

289 32 Hrubý Jeseník 61

Tel.: 721 283 019

IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096

27.6.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 06 - Zahradní zeleň

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289
32

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

Z.Švanda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

82 620,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

82 620,00

82 620,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

82 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba polytechnické učebny

Objekt:

SO 06 - Zahradní zeleň

Místo:

obec Hrubý Jeseník, parc. č. 135/4

Datum:

31. 8. 2020

Zadavatel:

Obec Hrubý Jeseník, č.p.30, 289 32 Oskořínek

Projektant:

Z.Švanda, Ronovská
127, Oskořínek 289

Uchazeč:

Tomáš Němec

Zpracovatel:

32
Z.Švanda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 620,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 620,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	338950101R1	Zahradní práce - komplet	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00
2	M	02650430	Komule Davidova	kus	4,000	410,00	1 640,00
3	M	02650431	Klokoč na kmínku	kus	2,000	650,00	1 300,00
4	M	02650432	Mateřídouška	kus	3,000	90,00	270,00
5	M	02650433	Levandule	kus	3,000	80,00	240,00
6	M	02650434	Šalvěj	kus	3,000	110,00	330,00
7	M	02650435	Tymián obecný	kus	3,000	100,00	300,00
8	M	02650436	Máta	kus	3,000	90,00	270,00
9	M	02650437	Dobromysl obecná	kus	4,000	90,00	360,00
10	M	02650438	Libeček	kus	1,000	90,00	90,00
11	M	02650439	Bazalka	kus	3,000	90,00	270,00
12	M	02650440	Ostružiník - maliník	kus	20,000	250,00	5 000,00
13	M	02650441	Rybíz	kus	4,000	300,00	1 200,00
14	M	02650442	Ostružiník	kus	5,000	180,00	900,00
15	M	02650443	Angrešt	kus	4,000	320,00	1 280,00
16	M	02650444	Lesní jahody	kus	40,000	60,00	2 400,00
17	M	02650445	Josta	kus	2,000	210,00	420,00
18	M	02650446	Muchovník	kus	4,000	150,00	600,00
19	M	02650447	Trnky	kus	2,000	150,00	300,00
20	M	02680448	Růže šípková	kus	2,000	220,00	440,00
21	M	02650449	Rákosí	kus	6,000	300,00	1 800,00
22	M	02650450	Růže dužnoplodá	kus	1,000	350,00	350,00
23	M	02650451	Zlatice	kus	6,000	310,00	1 860,00
24	M	02650452	Obrubník plastový, dl. 25 m	kus	4,000	3 000,00	12 000,00