


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	48,45
Objednatel :	Náklady na MJ :	10 156
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
R	Montáž celkem	70 095	náklady spojené s umístěním stavby
N	HSV celkem	124 913	Dodatečné práce
ZRN	PSV celkem	275 541	
	ZRN celkem	470 549	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	470 549	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	492 068	VRN celkem
			21 519

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 04/2014	Jméno : Datum : Podpis :  Černokostelecká stavební s.r.o. Kutnohorská 305 281 63, Kostelec nad Černými Lesy IČ: 28537157 DIČ: CZ28537157	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	492 068,00 Kč
DPH	15 % činí :	73 810,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		565 878,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 113	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 842	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	51 390	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 535	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 894	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 116	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	6 947	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 829	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	83	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 098	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 572	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 497	0	0	0
714 Izol akustické a protiotřesové	0	3 195	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 469	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	6 287	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	40 075	0	0	0
734 Armatury	0	1 970	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	92 249	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 079	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 085	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	44 074	0	0	0
781 Obklady keramické	0	35 919	0	0	0
783 Nátěry	0	4 907	0	0	0
784 Malby	0	14 211	0	0	0
785 Tapety	0	2 952	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	68 095	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	2 000	0
979 Suť - odpad	19 266	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	124 913	275 541	0	70 095	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	400 454	8 009
náklady spojené s umístěním stavby		2,0	400 454	8 009
CELKEM VRN				16 018

Černokostelecká stavební s.r.o.
 Kutnohorská 305
 281 63, Kostelec nad Černými Lesy
 IČ: 28537157
 DIČ: CZ28537157

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 12-0033.RA0	Překlad nenosný Ytong	kus	2,00	650,00	1 300,00
2	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	7,14	660,00	4 712,40
3	342 25-5026.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	19,50	657,00	12 811,50
4	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	16,30	65,00	1 059,50
5	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistělenými kotvami	m	5,10	45,00	229,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 112,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm penetrace	m2	3,82	744,00	2 842,08
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 842,08
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	601 01-6191.R00	Penetrační nátěr stropů	m2	42,00	12,00	504,00
8	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	157,00	9,00	1 413,00
9	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	42,00	112,00	4 704,00
10	611 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	42,00	123,00	5 166,00
11	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	91,90	88,00	8 087,20
12	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	130,00	112,00	14 560,00
13	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	157,00	108,00	16 956,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				51 390,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	632 41-1140.R00	Potěr samonivelační, tl. 40 mm	m2	3,80	655,00	2 489,00
15	632 90-2111.R00	Příprava zatvrdlého povrchu cementovým mlékem	m2	3,80	12,00	45,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 534,60
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 65 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 009,00	2 018,00
17	642 94-5100.R00	Oprava zárubní ocel. požár vstupních	kus	1,00	876,00	876,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 894,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů a rýh	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	42,00	98,00	4 116,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 116,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
20	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,50	66,00	3 201,00
21	952 90-2110.R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách několikanásobné	m2	145,50	12,00	1 746,00
22	953 98-1104.R00	Úprava otvorů v jádru po montážních pracích	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
23	953 98-1105.R00	Dobetonování otvorů ve zrušeném jádru s VZT	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				6 947,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962 08-4100.R00	Bourání umakartového jádra, s rozvody ZTI VZT	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
25	965 04-3331.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5-8 cm s potěrem sociální zařízení	m3	0,23	2 850,00	666,90
26	965 04-9100.R00	Broušení podlah	m2	55,80	108,00	6 026,40
27	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	56,00	336,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 829,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kuchyňský kout	m2	4,62	18,00	83,16
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				83,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,60	456,00	2 097,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 097,60

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
30	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	12,08	520,00	6 281,60
31	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	0,05	6 281,60	290,21
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 571,81
Díl:	713	Izolace tepelné				
32	713 10-0811.R00	Odstranění obkladu stropu, polystyrén tl. do 2 cm	m2	23,20	63,00	1 461,60
33	998 71-3204.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	0,02	1 461,60	35,81
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 497,41
Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové				
34	711 40-1101.R00	Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi	m2	3,82	112,00	427,84
35	711 40-1111.R00	Izolace a dilatace rohoží DITRA	m2	3,82	456,00	1 741,92
36	711 40-1125.R00	Sokl z pásky KERDI-KEBA šířky 18,5 cm	m	11,20	88,00	985,60
37	998 71-4204.R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 36 m	%	0,01	3 155,36	39,44
	Celkem za	714 Izol akustické a protiotřesové				3 194,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
38	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí	kus	1,00	435,00	435,00
39	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	812,00	812,00
40	721 17-600.R00	Potrubí HT připojovací	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
41	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	123,00	246,00
42	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	134,00	402,00
43	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	800,00	800,00
44	721 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
45	998 72-1204.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	0,02	6 345,00	123,73
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 468,73
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
46	722 17-4300.R00	Potrubí z PP-R PN 20 vnitřní potrubí izolace Mirelon	kpl	1,00	88,00	88,00
47	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
48	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtokový ventil	kus	3,00	350,00	1 050,00
49	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	3,00	120,00	360,00
50	722 29-0200.R00	Zkouška tlaku potrubí proplach a dezinfekce	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
51	722 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
52	998 72-2204.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%	0,01	6 198,00	88,63
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 286,63
Díl:	725	Zařizovací předměty				
53	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
54	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	1,00	1 876,00	1 876,00
55	725 22-4138.R00	Vana akrylátová se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
56	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	108,00	108,00
57	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	99,00	99,00
58	725 29-0030.RA0	Demontáž vany, včetně baterie	kus	1,00	500,00	500,00
59	725 61-9100.R00	Montáž plynových sporáků	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
60	541-11023	Sporák plynový	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
61	725 81-9402.R00	Dodávka a montáž ventilu rohového	soubor	7,00	459,00	3 213,00
62	725 81-9403.R00	Dodávka a montáž ventilu pračkového	soubor	1,00	209,00	209,00
63	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	209,00	209,00
64	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	66,00	66,00
65	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	234,00	468,00
66	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
67	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	389,00	389,00
68	551-44210	Baterie vanová	kus	1,00	1 986,00	1 986,00
69	725 86-0182.RT1	Sífon pračkový podomítková uzávěrka s připojem vody	kus	1,00	456,00	456,00
70	725 86-0201.R00	Sífon dřezový	kus	1,00	433,00	433,00
71	725 86-0251.R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	1,00	876,00	876,00
72	725 98-0122.R00	Dvířka pro přístup k uzávěrům	kus	1,00	289,00	289,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	725 98-0113.R00	Dviřka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	234,00	234,00
74	725 98-9998.R00	Připomocné práce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
75	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
76	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
77	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,0031	39 951,00	123,85
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				40 074,85
Díl:	734	Armatury				
78	734 29-1972.R00	Hlavice ovládání term.ventilů výměna	kus	3,00	654,00	1 962,00
79	998 73-4204.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	0,004	1 962,00	7,85
	Celkem za	734 Armatury				1 969,85
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
80	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00	55,00	220,00
81	766 66-142.R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.nad 80 cm	kus	1,00	650,00	650,00
82	611-65312	Dveře vstupní protipožární 85x197 cm	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
83	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00	123,00	738,00
84	611-87176.z	Prah dubový	kus	6,00	260,00	1 560,00
85	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka cca 180 cm	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
86	766 82-5800.R00	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
87	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	250,00	1 250,00
88	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
89	611-60613	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř.	kus	3,00	2 900,00	8 700,00
90	766 82-5121.R00	Montáž vestavěné skříně 1křídlové	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
91	615-290.0	Skříně vestavěná 1 křídlová	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
92	766 82-5122.R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
93	615-290.1	Skříně vestavěná 2 křídlová	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
94	998 76-6204.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	0,02	90 698,00	1 550,94
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				92 248,94
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
95	767 64-7911.R00	Vstupní dveře - zámek vč.dodávky	kus	1,00	867,00	867,00
96	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	6,00	655,00	3 930,00
97	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	820,00	820,00
98	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	5,00	456,00	2 280,00
99	998 76-7204.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	0,02	7 897,00	162,42
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 079,42
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
100	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	3,90	289,00	1 127,10
101	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,90	220,00	858,00
102	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,02	13,00	65,26
103	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci, koupelna, WC	m2	3,90	498,00	1 942,20
104	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednatele	m2	3,90	480,00	1 872,00
105	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,90	100,00	390,00
106	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,90	66,00	257,40
107	998 77-1204.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	0,09	6 511,96	573,05
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 085,01
Díl:	776	Podlahy povlakové				
108	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	38,20	188,00	7 181,60
109	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	38,20	244,00	9 320,80
110	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	38,20	13,00	496,60
111	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	50,30	40,00	2 012,00
112	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	50,30	18,00	905,40
113	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	38,20	256,00	9 779,20
114	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	38,20	366,00	13 981,20
115	998 77-6204.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	0,01	43 676,80	397,46
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				44 074,26

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	781	Obklady keramické				
116	781 10-1111.R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	27,10	165,00	4 471,50
117	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	27,10	13,00	352,30
118	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	20,40	54,00	1 101,60
119	597-60131.A	Lišta plastová	m	20,90	80,00	1 672,00
120	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinný do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmel	m2	27,20	480,00	13 056,00
121	597-81366.3	Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	27,20	456,00	12 403,20
122	781 41-9706.R00	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednatele	m2	27,20	45,00	1 224,00
123	998 78-1204.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně koupelna	%	0,05	34 280,60	1 638,61
	Celkem za	781 Obklady keramické				35 919,21
Díl:	783	Nátěry				
124	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	21,06	66,00	1 390,19
125	783 39-4240.R00	obroušením, vč odmaštění - tělesa ÚT, vedení	m2	22,47	144,00	3 236,18
126	783 62-4200.R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí Z + 1x + 2x email	m2	0,64	440,00	280,50
	Celkem za	783 Nátěry				4 906,88
Díl:	784	Malby				
127	784 19-1201.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel prahy	m2	175,45	8,00	1 403,60
128	784 19-5212.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	175,45	55,00	9 649,75
129	784 40-3801.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	175,45	18,00	3 158,10
	Celkem za	784 Malby				14 211,45
Díl:	785	Tapety				
130	785 41-1800.R00	Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v místnosti H do 3,8 m	m2	72,00	41,00	2 952,00
	Celkem za	785 Tapety				2 952,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
131	210 00-0000.RP	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	kpl	1,00	68 095,00	68 095,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				68 095,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
132	240 01-0100.R00	Dodávka a montáž ventilátoru s možností dojehu připojovací potrubí, jádro a kuchyň	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				2 000,00
Díl:	979	Suť - odpad				
133	979 01-1211.R00	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot za 2.NP nošením	t	5,70	245,00	1 396,50
134	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	34,20	66,00	2 257,20
135	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	5,70	288,00	1 641,60
136	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	79,80	35,00	2 793,00
137	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,70	551,00	3 140,70
138	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	57,00	55,00	3 135,00
139	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva ostatní	t	5,70	860,00	4 902,00
	Celkem za	979 Suť - odpad				19 266,00

Dodatečné práce

	Vybourání ocel. Zárubní z panelové příčky	ks	1,00	390,00	390,00
	Mtž. Ocel. Zárubní 70/1970, včetně dodávky	ks	1,00	1 770,00	1 770,00
	Oprava funkčnosti domovního zvonku	ks	1,00	480,00	480,00
	Uprava rozvodu plynu do kuchyně a ve stoupačce.	ks	1,00	2 861,00	2 861,00
CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH					5 501,00

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157

Stavba: Praha 3, Pod Lipami 2662/1
Objekt: Byt č.21
Část: Elektroinstalace

Datum: 03/2014

P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				35 714,00
1	ROZVADÉČE - dodávka				8 635,00
1.1	Rozvaděč plast na omítku	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
1.2	Jistič B10/1	ks	3,00	645,00	1 935,00
1.3	Jistič B16/1	ks	5,00	650,00	3 250,00
1.3	Jistič B16/3	ks	1,00	650,00	650,00
1.4	Proudový cráníč 25/4/003	ks	1,00		0,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				17 475,00
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m	19,00	45,00	855,00
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	72,00	46,00	3 312,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	152,00	66,00	10 032,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	9,00	98,00	882,00
2.4	Kabel CYKY J5x2,5	m	17,00	102,00	1 734,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	55,00	660,00
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				2 512,00
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	26,00	18,00	468,00
3.2	Svorka "Bernard"	ks	2,00	22,00	44,00
3.3	Posružný materiál	pol	1,00	2 000,00	2 000,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				3 980,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	4,00	182,00	728,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	182,00	182,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	186,00	372,00
4.4	Spínač řazení 6+6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	189,00	378,00
4.5	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	5,00	145,00	725,00
4.6	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	11,00	145,00	1 595,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				3 112,00
5.1	Svítilno žárovkové stropní	ks	4,00	564,00	2 256,00
5.2	Svítilno žárovkové nástěnné	ks	1,00	456,00	456,00
5.3	Svítilno kuchyně pod linku	ks	1,00	400,00	400,00
	SLABOPROUD				8 381,00
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				1 235,00
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	17,00	56,00	952,00
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	8,00	136,00
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	102,00	102,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	45,00	45,00
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				1 986,00
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	17,00	99,00	1 683,00
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	6,00	102,00
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	45,00	45,00
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	156,00	156,00
3	OSTATNÍ				5 160,00
3.1	Domácí telefon-demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	1 500,00	1 500,00

3.2	zvonek-demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	600,00	600,00
3.3	Revize	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
3.4	Autonomní hlásič požáru	ks	1,00	560,00	560,00
4	MONTÁŽE				24 000,00
4.1	Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
4.2	Montáž slaboproudých rozvodů	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
4.3	Pomocné práce	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem				68 095,00

Černokostelecká stavební s.r.o.
 Kutnohorská 305
 281 63, Kostelec nad Černými Lesy
 IČ: 28537157
 DIČ: CZ28537157

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	62,18
Objednatel :	Náklady na MJ :	9 115
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
			9 485
R	Montáž celkem	69 219	náklady spojené s umístěním stavby
			9 485
N	HSV celkem	140 616	Dodatečné práce
			4 309
	PSV celkem	333 624	
	ZRN celkem	543 459	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	543 459	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	566 738	VRN celkem
			23 279

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 03/2014	Jméno : Datum : Podpis : Černokostelecká stavební s.r.o. Kutnohorská 305 281 63, Kostelec nad Černými Lesy IČ: 28537157 DIČ: CZ28537157	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	566 738,00 Kč
DPH	15 % činí :	85 011,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		651 749,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 694	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 864	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	63 280	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 568	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 894	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 468	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	7 855	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 862	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 048	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 098	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 396	0	0	0
714 Izol akustické a protiotřesové	0	3 212	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 469	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	6 287	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	40 412	0	0	0
734 Armatury	0	2 040	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	129 880	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 216	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 085	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	59 688	0	0	0
781 Obklady keramické	0	32 235	0	0	0
783 Nátěry	0	5 787	0	0	0
784 Malby	0	17 966	0	0	0
785 Tapety	0	2 952	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	67 219	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	2 000	0
979 Suť - odpad	20 184	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 616	333 624	0	69 219	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	474 240	9 485
náklady spojené s umístěním stavby		2,0	474 240	9 485
CELKEM VRN				18 970

Černokostecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 12-0033.RA0	Překlad nenosný Ytong	kus	2,00	650,00	1 300,00
2	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	7,28	660,00	4 804,80
3	342 25-5026.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	20,02	657,00	13 153,14
4	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	18,50	65,00	1 202,50
5	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistělenými kotvami	m	5,20	45,00	234,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 694,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm penetrace	m2	3,85	744,00	2 864,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 864,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	601 01-6191.R00	Penetrační nátěr stropů	m2	55,80	12,00	669,60
8	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	189,00	9,00	1 701,00
9	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	55,80	112,00	6 249,60
10	611 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	51,95	123,00	6 389,85
		Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	102,00	88,00	8 976,00
12	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	166,00	112,00	18 592,00
13	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	189,00	108,00	20 412,00
14	624 97-1000.R00	Úprava utěsnění kolem parapetů	m	3,30	88,00	290,40
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				63 280,45
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	632 41-1140.R00	Potěr samonivelační, tl. 40 mm	m2	3,85	655,00	2 521,75
16	632 90-2111.R00	Příprava zatvrdlého povrchu cementovým mlékem	m2	3,85	12,00	46,20
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 567,95
Díl: 64		Výplně otvorů				
17	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 65 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 009,00	2 018,00
18	642 94-5100.R00	Oprava zárubní ocel. požár.vstupních	kus	1,00	876,00	876,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 894,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů a rýh	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	55,80	98,00	5 468,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 468,40
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
21	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,80	66,00	3 682,80
22	952 90-1420.R00	Vyčištění lodžie chemickými prostředky	m2	6,80	24,00	163,20
23	952 90-2110.R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách několikanásobné	m2	167,40	12,00	2 008,80
24	953 98-1104.R00	Úprava otvorů v jádru po montážních pracích	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
25	953 98-1105.R00	Dobetonování otvorů ve zrušeném jádru s VZT	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				7 854,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	962 08-4100.R00	Bourání umakartového jádra, s rozvody ZTI VZT	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
27	965 04-3331.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5-8 cm s potěrem sociální zařízení	m3	0,24	2 850,00	670,32
28	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	56,00	392,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 862,32
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	965 04-9100.R00	Broušení podlah	m2	55,80	108,00	6 026,40
30	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kuchyňský kout	m2	1,20	18,00	21,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 048,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,60	456,00	2 097,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 097,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				
32	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	19,11	520,00	9 937,20
33	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	0,05	9 937,20	459,10
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 396,30
Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové				
34	711 40-1101.R00	Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi	m2	3,85	112,00	431,20
35	711 40-1111.R00	Izolace a dilatace rohoží DITRA	m2	3,85	456,00	1 755,60
36	711 40-1125.R00	Sokl z pásy KERDI-KEBA šířky 18,5 cm	m	11,20	88,00	985,60
37	998 71-4204.R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 36 m	%	0,01	3 172,40	39,66
	Celkem za	714 Izol akustické a protiotřesové				3 212,06
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
38	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí	kus	1,00	435,00	435,00
39	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	812,00	812,00
40	721 17-600.R00	Potrubí HT připojovací	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
41	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	123,00	246,00
42	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	134,00	402,00
43	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	800,00	800,00
44	721 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
45	998 72-1204.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	0,02	6 345,00	123,73
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 468,73
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
46	722 17-4300.R00	Potrubí z PP-R PN 20 vnitřní potrubí izolace Mirelon	kpl	1,00	88,00	88,00
47	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
48	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtokový ventil	kus	3,00	350,00	1 050,00
49	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	3,00	120,00	360,00
50	722 29-0200.R00	Zkouška tlaku potrubí proplach a dezinfekce	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
51	722 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
52	998 72-2204.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%	0,01	6 198,00	88,63
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 286,63
Díl:	725	Zařizovací předměty				
53	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad vodor	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
54	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	1,00	1 876,00	1 876,00
55	725 22-4138.R00	Vana akrylátová se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
56	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	108,00	108,00
57	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	99,00	99,00
58	725 29-0030.RA0	Demontáž vany, včetně baterie	kus	1,00	500,00	500,00
59	725 61-0810.R00	Demontáž plynového sporáku likvidace	soubor	1,00	650,00	650,00
60	725 61-9100.R00	Montáž plynových sporáků	kus	1,00	560,00	560,00
61	541-11023	Sporák plynový	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
62	725 81-9402.R00	Dodávka a montáž ventilu rohového	soubor	7,00	459,00	3 213,00
63	725 81-9403.R00	Dodávka a montáž ventilu pračkového	soubor	1,00	209,00	209,00
64	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	209,00	209,00
65	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	66,00	66,00
66	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	389,00	778,00
67	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
68	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	389,00	389,00
69	551-44210	Baterie vanová	kus	1,00	1 986,00	1 986,00
70	725 86-0182.RT1	Sífon pračkový podomítková uzávěrka s přípojem vody	kus	1,00	456,00	456,00
71	725 86-0201.R00	Sífon dřezový	kus	1,00	433,00	433,00
72	725 86-0251.R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	1,00	876,00	876,00
73	725 98-0122.R00	Dvířka pro přístup k uzávěrům	kus	1,00	289,00	289,00
74	725 98-0113.R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	234,00	234,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	725 98-9998.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
76	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
77	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
78	998 72-5204.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	0,0035	40 271,00	140,95
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				40 411,95
Díl:	734	Armatury				
79	734 29-1972.R00	Hlavice ovládání term.ventilů výměna	kus	3,00	654,00	1 962,00
80	998 73-4204.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	0,04	1 962,00	78,48
	Celkem za	734 Armatury				2 040,48
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
81	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	55,00	385,00
82	766 66-142.R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.nad 80 cm	kus	1,00	650,00	650,00
83	611-65312	Dveře vstupní protipožární 85x197 cm	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
84	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00	123,00	861,00
85	611-87176.z	Prah dubový	kus	7,00	260,00	1 820,00
86	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka cca 180 cm	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
87	766 82-5800.R00	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles, ... vč likvidace a začistění	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
88	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00	250,00	1 500,00
89	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
90	611-60613	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř.	kus	4,00	2 900,00	11 600,00
91	766 82-5122.R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
92	615-290.1	Skříň vestavěná 2 křídlová	kus	4,00	12 500,00	50 000,00
93	998 76-6204.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	0,02	127 696,00	2 183,60
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				129 879,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
94	767 64-7911.R00	Vstupní dveře - zámek vč.dodávky	kus	1,00	867,00	867,00
95	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	7,00	655,00	4 585,00
96	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	820,00	820,00
97	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	6,00	456,00	2 736,00
98	998 76-7204.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	0,02	9 008,00	208,08
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 216,08
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
99	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	3,90	289,00	1 127,10
100	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,90	220,00	858,00
101	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,02	13,00	65,26
102	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci, koupelna, WC	m2	3,90	498,00	1 942,20
103	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednavatele	m2	3,90	480,00	1 872,00
104	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,90	100,00	390,00
105	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	3,90	66,00	257,40
106	998 77-1204.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	0,09	6 511,96	573,05
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 085,01
Díl:	776	Podlahy povlakové				
107	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	52,00	188,00	9 776,00
108	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	52,00	244,00	12 688,00
109	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	52,00	13,00	676,00
110	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	63,20	40,00	2 528,00
111	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	63,20	18,00	1 137,60
112	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	52,00	256,00	13 312,00
113	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	52,00	366,00	19 032,00
114	998 77-6204.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	0,01	59 149,60	538,26
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				59 687,86
Díl:	781	Obklady keramické				
115	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	24,00	165,00	3 960,00
116	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	24,00	13,00	312,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	22,00	54,00	1 188,00
118	597-60131.A	Lišta plastová	m	22,00	80,00	1 760,00
119	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinný do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmel	m2	24,00	480,00	11 520,00
120	597-81366.3	Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	24,00	456,00	10 944,00
121	781 41-9706.R00	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednavatele	m2	24,00	45,00	1 080,00
122	998 78-1204.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně koupelna	%	0,05	30 764,00	1 470,52
	Celkem za	781 Obklady keramické				32 234,52
Díl:	783	Nátěry				
123	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	24,02	66,00	1 585,25
124	783 39-4240.R00	obroušením, vč.odmaštění - tělesa, vedení, zárubně	m2	26,84	144,00	3 864,82
125	783 62-4200.R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí Z + 1x + 2x email	m2	0,77	440,00	336,60
	Celkem za	783 Nátěry				5 786,67
Díl:	784	Malby				
126	784 19-1201.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel prahy	m2	221,80	8,00	1 774,40
127	784 19-5212.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	221,80	55,00	12 199,00
128	784 40-3801.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	221,80	18,00	3 992,40
	Celkem za	784 Malby				17 965,80
Díl:	785	Tapety				
129	785 41-1800.R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	72,00	41,00	2 952,00
	Celkem za	785 Tapety				2 952,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
130	210 00-0000.RP	Elektroinstalace (samostatný výkaz)	kpl	1,00	67 219,00	67 219,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				67 219,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
131	240 01-0100.R00	Dodávka a montáž ventilátoru s možností doběhu připojovací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				2 000,00
Díl:	979	Sut' - odpad				
132	979 01-1211.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,80	245,00	1 421,00
133	979 01-1219.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	34,80	66,00	2 296,80
134	979 08-1111.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,80	388,00	2 250,40
135	979 08-1121.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	81,20	35,00	2 842,00
136	979 08-2111.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	5,80	551,00	3 195,80
137	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,00	55,00	3 190,00
138	979 99-0107.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,80	860,00	4 988,00
	Celkem za	979 Sut' - odpad				20 184,00

Dodatečné práce

	Vybourání oc. Zárubní z panelové příčky	ks	1,00	390,00	390,00
	Mtž. Ocel. Zárubní 70/1970, včetně dodávky	ks	1,00	1 770,00	1 770,00
	Oprava funkčnosti domovního zvonku	ks	1,00	480,00	480,00
	Uprava rozvodu plynu do kuchyně a ve stoupačce	ks	1,00	1 669,00	1 669,00
CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH					4 309,00

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 68, Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157

Stavba: Praha 3, Pod Lipami 2665/7
Objekt: Byt č.14
Část: Elektroinstalace

Datum: 03/2014

P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				38 838,00
1	ROZVADĚČE - dodávka				9 835,00
1.1	Rozvaděč plast na omítku	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
1.2	Jistič B10/1	ks	3,00	645,00	1 935,00
1.3	Jistič B16/1	ks	5,00	650,00	3 250,00
1.3	Jistič B16/3	ks	1,00	650,00	650,00
1.4	Proudový cránič 25/4/003	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				19 135,00
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m	31,00	19,00	589,00
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	72,00	46,00	3 312,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	189,00	66,00	12 474,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	9,00	98,00	882,00
2.4	Kabel CYKY J5x2,5	m	17,00	102,00	1 734,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	12,00	144,00
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				2 384,00
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	30,00	18,00	540,00
3.2	Svorka "Bernard"	ks	2,00	22,00	44,00
3.3	Posružný materiál	pol	1,00	1 800,00	1 800,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				4 372,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	4,00	182,00	728,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	182,00	182,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	186,00	372,00
4.4	Spínač řazení 6+6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	160,00	320,00
4.5	Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	160,00	160,00
4.6	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	5,00	145,00	725,00
4.7	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	13,00	145,00	1 885,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				3 112,00
5.1	Svítidlo žárovkové stropní	ks	4,00	564,00	2 256,00
5.2	Svítidlo žárovkové nástěnné	ks	1,00	456,00	456,00
5.3	Svítidlo kuchyně pod linku	ks	1,00	400,00	400,00
	SLABOPROUD				8 381,00
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				1 235,00
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	17,00	56,00	952,00
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	8,00	136,00
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	102,00	102,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	45,00	45,00
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				1 986,00
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	17,00	99,00	1 683,00
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	6,00	102,00
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	45,00	45,00
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	156,00	156,00
3	OSTATNÍ				5 160,00