

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce: „VOSTELČICE“

Vážení,
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Města Choceň.

Dotaz č. 1.:

Ve výkazu výměr v objektech SO 301, SO 302, SO 303 a jejich dílčích částech je uvažovaný vodorovný přesun zeminy do 20 m.

Kam uvažuje projektant ukládat zeminu?

Odpověď č. 1.:

Vzhledem ke konfiguraci terénu je uvažováno s využitím přebytečné zeminy z objektů 301-303 v rámci ostatních objektů, nebo na dorovnání terénu v bezprostřední blízkosti stavby.

Dotaz č. 2.:

V objektu SO 501 STL plynovod se nachází Přístavek pro HUP (skříň APZ/PK-7), je vykázán ve výkazu výměr.

Jak uvažuje zadavatel osazení přípojkového pilíře elektro a elektroměrového pilíře do sestavy s pilířem HUP?

Odpověď č. 2.:

Zadavatel uveřejňuje výkres požadovaných sestav přípojkových pilířů elektro a elektroměrných pilířů s pilířem HUP. Příloha tohoto vysvětlení „SO501_3_SESTAVY PILÍŘŮ S HUP“.

Dotaz č. 3.:

Na základě prostudování části projektu SO 501 STL plynovodu upozorňujeme zadavatele na chybějící položky ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o informaci, zda je máme oceňovat?

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm	m	312,000
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	80,000
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	3,000
<i>Objímka D 32</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>
<i>Koleno D 32 90st</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm	kus	13,000
<i>Koleno PE D63 45st</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
<i>Koleno P D63 90st</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>
<i>Navrtávací odb Tkus 63/32</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
Montáž litinového poklopu	kus	4,000
<i>Poklop litinový šoupátkový</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
<i>Podkladní deska bet.</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
Nasunutí potr. sekce D50	m	312,000
Nasunutí potr. sekce D110	m	80,000
Propoj na stávající plynovody	kpl	3,000
Škrceň D63	ks	3,000

Odpověď č. 3.:

Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr. Příloha tohoto vysvětlení „VV_20190613.xls“.

U objektu SO501 - STL Plynovod se mění nebo doplňují položky č. 12, 13, 15, 18, 19, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50.

Na základě výše uvedeného prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 19.06.2019 do 11:00 hod.