

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **K029/2019 Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střítež**

Objednatel: **Obec Střítež**

IČO: 60418559

DIČ: CZ60418559

Zhotovitel: **K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.**
Cihelna 433
67521 Okříšky

IČO: 28270452

DIČ: CZ28270452

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 797 993,16
PSV			1 251 937,34
MON			270 425,00
Vedlejší náklady			120 575,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 440 930,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 440 930,50 CZK
Základní DPH	21 %	722 595,41 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 163 525,91 CZK

v **Okříškách**

dne **29.10.2020**

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
Cihelna 433, 675 21 Okříšky
IČ: 282 70 452 DIČ: CZ28270452

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výstavba šaten	0,00	2 693 782,65	565 694,36	3 259 477,01	78
01.1	Stavební část	0,00	2 693 782,65	565 694,36	3 259 477,01	78
02	Venkovní objekty a přípojky	0,00	602 147,85	126 451,05	728 598,90	17
01.1	Přípojky+vsak	0,00	452 243,00	94 971,03	547 214,03	13
02.1	Zpevněné plochy	0,00	149 904,85	31 480,02	181 384,87	4
03	Úpravy hřiště	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	4
01.1	Regenerace hřiště + závlaha	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	4
Celkem za stavbu		0,00	3 440 930,50	722 595,41	4 163 525,91	99

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 634,86	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			145 000,00	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			87 369,44	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			353 452,80	10
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			41 637,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			205 028,00	6
5	Komunikace	HSV			78 625,50	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			101 871,50	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			90 249,70	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 716,53	1
64	Výplně otvorů	HSV			7 426,00	0
8	Trubní vedení	HSV			403 643,00	12

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 707,26	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			68 100,48	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 359,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 171,29	2
711	Izolace proti vodě	PSV			37 419,75	1
713	Izolace tepelné	PSV			136 004,64	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			178 300,00	5
763	Dřevostavby	PSV			151 477,90	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			104 028,81	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			216 198,60	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			69 493,70	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			176 568,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			113 186,96	3
781	Obklady keramické	PSV			51 723,15	2
784	Malby	PSV			17 535,82	1
M21	Elektromontáže	MON			270 425,00	8
VN	Vedlejší náklady	VN			120 575,00	4
Cena celkem					3 440 930,50	100

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				50 640,46
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (14*8,5+3,3*4,7)*0,25 0,0725	m3	33,70000 33,62750 0,07250	73,00	2 460,10
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (10,1*4,6*0,2+2,8*3,8*0,2) 0,08	m3	11,50000 11,42000 0,08000	186,00	2 139,00
3	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ (10,1*2+3,8*2+3,3*2+2)*0,4*1*1,05 0,012	m3	15,30000 15,28800 0,01200	442,00	6 762,60
4	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ 15,3	m3	15,30000 15,30000	255,00	3 901,50
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 15,3	m3	15,30000 15,30000	125,00	1 912,50
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 11,5+15,3	m3	26,80000 26,80000	173,00	4 636,40
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 26+,8	m3	26,80000 26,80000	259,00	6 941,20
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skádku 26,8	m3	26,80000 26,80000	17,00	455,60
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 33,1/0,1	m2	331,00000 331,00000	47,00	15 557,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 26,8*1,6	t	42,88000 42,88000	137,00	5 874,56
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				87 369,44
11	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 9,9*4,4*0,15*1,05 0,0393	m3	6,90000 6,86070 0,03930	2 822,00	19 471,80
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (9,9*2+4,4*2+3,3*2)*0,25	m2	8,80000 8,80000	779,00	6 855,20
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 8,8	m2	8,80000 8,80000	125,00	1 100,00
14	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 9,9*4,4*1,1*3,03*1,05/1000 0,00756	t	0,16000 0,15244 0,00756	32 141,00	5 142,56
15	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 (9,9*2+3,9*2+3,3*2+2,1)*0,25 0,025	m2	9,10000 9,07500 0,02500	1 167,00	10 619,70
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (10,1*2+3,8*2+3,3*2+2)*0,4*1*1,05 0,012	m3	15,30000 15,28800 0,01200	2 689,00	41 141,70
17	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) spojená monolitu z tvárnici : ((10*2+3,8*2+3,3*2+2)/0,25+0,2)*0,5*0,89*1,1/1000 0,00902	t	0,08000 0,07098 0,00902	37 981,00	3 038,48
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				353 452,80

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	311237447R00	Zdivo z HELUZ broušených P15, tl. 30 cm, suchá pěna	m2	186,60000	1 530,00	285 498,00
		(10*2+7,8*2+2,7)*5,75		220,22500		
		4,5*2*(0,1+0,3)/2*2+3,3*(0,1+0,3)/2*2		4,92000		
		odpočty otvorů : -		-32,59300		
		(2*0,75+2,3*0,75+7,4*0,5+1,4*2,02+0,8*2,5*2+3*0,75*2+6*2,39)				
		-(1,2*2,5+1,4*2,14)		-5,99600		
		0,044		0,04400		
19	317167212R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	6,00000	522,00	3 132,00
		3*2		6,00000		
20	317167213R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	3,00000	645,00	1 935,00
		3		3,00000		
21	317167214R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus	3,00000	803,00	2 409,00
		3		3,00000		
22	317167216R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	3,00000	1 131,00	3 393,00
		3		3,00000		
23	317167217R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	3,00000	1 213,00	3 639,00
		3		3,00000		
24	317167220R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/350 cm	kus	6,00000	1 485,00	8 910,00
		3*2		6,00000		
25	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	61,60000	723,00	44 536,80
		(2,4+3,9+4,4+2,1*2+0,3+3,9+2,4)*2,78		59,77000		
		(1+1,1)*6,5		13,65000		
		odpočty otvorů : -0,8*1,97*4		-6,30400		
		-0,7*1,97*4		-5,51600		
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				41 637,00
26	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,90000	684,00	6 087,60
		1.04+1.05+1.06 : 2,94+2,94+2,94		8,82000		
		0,08		0,08000		
27	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,00000	705,00	30 315,00
		3,9*9,4		36,66000		
		3*2,1		6,30000		
		0,04		0,04000		
28	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,20000	727,00	5 234,40
		sprchy : 1,5*2,4*2		7,20000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				205 028,00
29	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	28,50000	250,00	7 125,00
		věnce : 7,4*1		7,40000		
		(2,5+3,5)*1		6,00000		
		3*1		3,00000		
		1*1*2		2,00000		
		2,3*2*1		4,60000		
		balkon : 5,5*1		5,50000		
30	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	28,50000	66,00	1 881,00

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Strítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		28,5		28,50000		
31	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	4,90000	3 186,00	15 611,40
		V1 : 0,25*0,25*8		0,50000		
		V2-V4 : 0,20*0,23*(10*2+4,5*2)		1,33400		
		V5 : 0,25*0,23*(3*2+2,7)		0,50025		
		V6 : 0,25*0,23*(10+4,5*2+1,8+3*2+2,7)		1,69625		
		V7 : 0,25*0,25*2,7		0,16875		
		V8 : 0,25*0,5*5,5		0,68750		
		0,01325		0,01325		
32	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	53,20000	406,00	21 599,20
		V1 : (2*0,35)*8		5,60000		
		V2-V4 : (2*0,33)*(10*2+4,5*2)		19,14000		
		V5 : (2*0,33)*(3*2+2,7)		5,74200		
		V6 : (2*0,35)*(10+4,5*2+1,8+3*2+2,7)		20,65000		
		V7 : (2*0,25)*2,7		1,35000		
		V8 : 0,25*0,5*5,5		0,68750		
		0,0305		0,03050		
33	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	53,20000	97,00	5 160,40
		53,2		53,20000		
34	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,40000	38 444,00	15 377,60
		V1 : 4*8*0,617*1,05/1000		0,02073		
		(8/0,25+1)*1*0,222*1,05/1000		0,00769		
		V2-V4 : 4*(10*2+4,5*2)*0,89*1,05/1000		0,10840		
		((10*2+4,5*2)/0,25+4)*1*0,222*1,05/1000		0,02797		
		V5 : 4*(3*2+2,7)*0,617*1,05/1000		0,02255		
		((3*2+2,7)/0,25+0,2)*1*0,222*1,05/1000		0,00816		
		V6 : 4*(10+4,5*2+1,8+3*2+2,7)*0,617*1,05/1000		0,07645		
		((10+4,5*2+1,8+3*2+2,7)/0,25+1)*1*0,222*1,05/1000		0,02774		
		V7 : 4*2,7*0,617*1,05/1000		0,00700		
		(2,7/0,25+0,2)*1*0,222*1,05/1000		0,00256		
		V8 : 12*5,5*0,89*1,05/1000		0,06168		
		(5,5/0,25+1)*1,6*0,222*1,05/1000		0,00858		
		0,0205		0,02050		
35	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisku	m3	4,20000	1 042,00	4 376,40
		(3,8*9,3+2*2,9)*0,1		4,11400		
		0,086		0,08600		
36	4.1	Nosník balkonový kotvený Schock - isokorb - prefa - D+M	ks	1,00000	18 665,00	18 665,00
		5,5*1m				
		1		1,00000		
37	411160052RAA	Strop z nosníků Tras a bet. vložek tl.21 cm, OVN 50 cm	m2	41,30000	1 930,00	79 709,00
		nosník délky 3,25 - 4,5 m, beton 6 cm, Kari síť				
		strop nad 1.np : (9,8*4+0,95*2,2)		41,29000		
		0,01		0,01000		
38	430320100RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré	m DVČ	4,50000	7 894,00	35 523,00
		4,5		4,50000		

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Strítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				101 871,50
39	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	49,00000	230,00	11 270,00
		1.np - pod obklady : $((1,5*2+2,4*2)*2-1,4*0,75-0,8*2)*2$		25,90000		
		$((1,4*2+2,1*2)*2-0,7*2-1,4*0,75)*2$		23,10000		
40	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	199,40000	429,00	85 542,60
		1.np : $((2,4*2+2,3*2)*2,75-2*0,75-0,8*1,97-0,8*2,02)*2$		42,31600		
		$(4,4*2+1,7*2)*2,75-1,3*2,5-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3-1,4*2,02$		20,18300		
		$(1,6*2+2,1*2)*2,75-0,7*1,978-1,4*0,5$		18,26540		
		$(1,5*2+2,4*2)*(2,75-2)*2$		11,70000		
		$(1,4*2+2,1*2)*(2,75-2)*2$		10,50000		
		2.np : $(3,9*2+9,4*2)*2,72-3*0,75*2-(2,5+3,5)*2,39-1,4*2,14$		50,51600		
		schody : $(3*2+2,1*2)*(2,75+2,72)-0,8*2,5*2-1,3*2,09-1,3*2,5$		45,82700		
		0,0926		0,09260		
41	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	7,70000	657,00	5 058,90
		$(2+0,75*2)*0,1$		0,35000		
		$(2,3+0,75*2)*0,1$		0,38000		
		$(7,4+0,5*2)*0,1$		0,84000		
		$(1,4+2,02*2)*0,1$		0,54400		
		$(0,8+2,5*2)*0,1$		0,58000		
		$(3+0,75*2)*0,1*2$		0,90000		
		$(2,5+3,5+2,39*2)*0,1$		1,07800		
		$(1,4+2,14*2)*0,2$		1,13600		
		$(1,3+2,5*2)*0,3$		1,89000		
		0,002		0,00200		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				90 249,70
42	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový	m2	103,10000	185,00	19 073,50
		98,4+4,7		103,10000		
43	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	73,30000	255,00	18 691,50
		10,0*3,315		33,15000		
		2,7*3,315		8,95050		
		$(5,5+1,8)*4,05$		29,56500		
		2,7*0,4		1,08000		
		$3,3*(3,75+3,315)/2*2$		23,31450		
		odpočty : $-3*0,75*2$		-4,50000		
		$-0,8*2,5*2$		-4,00000		
		$-(2,5+3,5)*2,39$		-14,34000		
		0,08		0,08000		
44	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	98,40000	502,00	49 396,80
		$(10+4,5*2+5,5+1,8+3,3*2+2,7)*3,08$		109,64800		
		odpočet : $-7,4*0,5$		-3,70000		
		$-2*2*0,75$		-3,00000		
		$-2,3*0,75$		-1,72500		
		$-1,4*2,02$		-2,82800		
		0,005		0,00500		

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Strítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	622425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,70000	657,00	3 087,90
		(2+0,75*2)*0,1		0,35000		
		(2,3+0,75*2)*0,1		0,38000		
		(7,4+0,5*2)*0,1		0,84000		
		(1,4+2,02*2)*0,1		0,54400		
		(0,8+2,5*2)*0,1		0,58000		
		(3+0,75*2)*0,1*2		0,90000		
		(2,5+3,5+2,39*2)*0,1		1,07800		
		0,028		0,02800		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	25 716,53
----------------	---------------------------------------	------------------

46	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	5,00000	3 551,00	17 755,00
		(9,4*3,9+2,1*3)*0,11*1,05		4,96188		
		0,03812		0,03812		
47	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,00000	189,00	945,00
		(9,4*3,9+2,1*3)*0,11*1,05		4,96188		
		0,03812		0,03812		
48	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,11000	31 923,00	3 511,53
		(9,4*3,9+2,1*3)*2,1*1,1*1,05/1000		0,10420		
		0,0058		0,00580		
49	632922913R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové	m2	5,50000	210,00	1 155,00
		5,5*1		5,50000		
50	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká	kus	25,00000	94,00	2 350,00
		5,5*1/(0,5*0,5)*1,1		24,20000		
		0,8		0,80000		

Díl: 64	Výplně otvorů	7 426,00
----------------	----------------------	-----------------

51	648991111RT3	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	23,50000	316,00	7 426,00
		1.np : 2+2,3+1,4*4+0,8*2		11,50000		
		2.np : 2,5+3,5+3*2		12,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	68 100,48
----------------	---------------------------------	------------------

52	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	291,20000	61,90	18 025,28
		(12+4,5*2+6,5+2,8+3,3*2+4,7)*7		291,20000		
53	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	582,40000	27,00	15 724,80
		291,2*2		582,40000		
54	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	291,20000	50,00	14 560,00
55	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	103,60000	132,00	13 675,20
		207,1/2		103,55000		
		0,05		0,05000		
56	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	291,20000	13,00	3 785,60
57	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	291,20000	8,00	2 329,60

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 359,80
----------------	---	-----------------

58	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	88,30000	106,00	9 359,80
		4,4+9,12+9,12+2,94*3+2,1+1,9+4,29		39,75000		
		4,29+2,1+36,66+5,5		48,55000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	58 593,60
----------------	--------------------------------	------------------

59	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	172,33413	340,00	58 593,60
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Strítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				37 419,75
60	711171559RT4	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC, tl. 2,0 mm (9,4*3,9+2,1*3)*1,1 balon : 5,5*1 0,044	m2	52,80000 47,25600 5,50000 0,04400	344,00	18 163,20
61	711172559RT4	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PVC, tl. 2,0 mm (10+4,5*2+5,5+3,3*2+2,7+1,8)*0,5 balkon : (5,5+1)*0,2	m2	19,10000 17,80000 1,30000	388,00	7 410,80
62	711191171RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie 300 g/m2 52,8*1,1 0,02	m2	58,10000 58,08000 0,02000	56,00	3 253,60
63	711191172RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie 300 g/m2 52,1	m2	52,10000 52,10000	67,00	3 490,70
64	711191271RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá včetně dodávky textílie 300 g/m2 19,1*1,1 0,09	m2	21,10000 21,01000 0,09000	85,00	1 793,50
65	711191272RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně dodávky textílie 300 g/m2 19,6	m2	19,60000 19,60000	99,00	1 940,40
66	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	369,60890	3,70	1 367,55
Díl: 713		Izolace tepelné				136 004,64
67	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 10,2*4,8 2,9*3,5 0,09	m2	59,20000 48,96000 10,15000 0,09000	86,00	5 091,20
68	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky folie 59,2 sdk 1.np : 16,1	m2	75,30000 59,20000 16,10000	102,00	7 680,60
69	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá (9,4*3,9+2,1*3)*1,1 0,044	m2	47,30000 47,25600 0,04400	71,00	3 358,30
70	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením překlady : (1,5*2+1,75+2+2,5+2,75+3,5*2)*0,25 V1 : 0,25*8 V2-V4 : 0,23*(10*2+4,5*2) V5 : 0,23*(3*2+2,7) V6 : 0,25*(10+4,5*2+1,8+3*2+2,7) V8 : 0,5*5,5 0,054	m2	25,60000 4,75000 2,00000 6,67000 2,00100 7,37500 2,75000 0,05400	168,00	4 300,80
71	28375463R	Deska polystyrenová XPS 80 mm 47,3*1,1 0,07	m2	52,10000 52,03000 0,07000	305,00	15 890,50

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	28375464R	Deska polystyrenová XPS 100mm	m2	52,10000	383,00	19 954,30
		52,1		52,10000		
73	283759003R	Deska polystyrenová EPS F tl.50 mm šedá, s grafitem	m2	28,20000	118,00	3 327,60
		25,6*1,1		28,16000		
		0,04		0,04000		
74	631402292R	Deska střešní izolace vata min. tl.100 mm	m2	62,20000	477,00	29 669,40
		59,2*1,05		62,16000		
		0,04		0,04000		
75	631402295R	Deska střešní izolace vata min. tl.150 mm	m2	62,20000	717,00	44 597,40
		59,2*1,05		62,16000		
		0,04		0,04000		
76	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,38496	895,00	2 134,54
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				178 300,00
77	720.01	Zdravotechnika	kpl.	1,00000	178 300,00	178 300,00
		1		1,00000		
Díl: 763		Dřevostavby				151 477,90
78	763613232RT6	M.základu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm	m2	59,20000	550,00	32 560,00
		10,2*4,8		48,96000		
		2,9*3,5		10,15000		
		0,09		0,09000		
79	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník	m	63,90000	1 861,00	118 917,90
		dl. 4,45m : 4,5*11		49,50000		
		dl. 3,55m : 3,6*4		14,40000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				104 028,81
80	764391320R00	Ukončovací lišta- balkon	m	6,50000	215,00	1 397,50
		balkon : 5,5+1		6,50000		
81	764291410R00	Závětrná lišta lakovaný plechu, rš 250 mm	m	16,60000	459,00	7 619,40
		(3,5+4,8)*2		16,60000		
82	764905201RT1	Krytina z trapéz. plechů lakovaných LTP/LVP 45,na OSB tl. 0,5 mm, povrchová úprava	m2	59,20000	995,00	58 904,00
		10,2*4,8+2,9*3,5		59,11000		
		0,09		0,09000		
83	764908109RT1	Odpadní trouby kruhové - popl. plech, D 100 mm	m	11,00000	718,00	7 898,00
		5,5*2		11,00000		
84	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm - lakovaný plech	m	13,10000	547,00	7 165,70
		10,2+2,9		13,10000		
85	764908102R00	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm - lakovaný plech	kus	2,00000	517,00	1 034,00
		2		2,00000		
86	764903205RT1	Okapový plech lakovaný RŠ 205 mm	m	13,10000	257,00	3 366,70
		10,2+2,9		13,10000		
87	764908302R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm - lakovaný plech	m	25,30000	606,00	15 331,80
		1.np : 2+2,3+7,4+0,8*2		13,30000		
		2.np : 3*2+2,5+3,5		12,00000		
88	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,69183	1 896,00	1 311,71

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střitěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				216 198,60
89	766412123R00	Obložení stěn fasády mpalubkami vč. nosného roštu a povrchové úpravy	m2	76,10000	2 166,00	164 832,60
		10,2*3,315		33,81300		
		2,9*3,315		9,61350		
		(5,6+1,9)*4,05		30,37500		
		2,7*0,4		1,08000		
		3,4*(3,75+3,315)/2*2		24,02100		
		odpočty : -3*0,75*2		-4,50000		
		-0,8*2,5*2		-4,00000		
		-(2,5+3,5)*2,39		-14,34000		
		0,0375		0,03750		
90	766.01	Dod a mont. dveří vnitřních vč. obložkové zárubně 800*19870 mm, vč. kování	ks	2,00000	6 353,00	12 706,00
		2		2,00000		
91	766.02	Dod a mont. dveří vnitřních vč. obložkové zárubně 700*19870 mm, vč. kování	ks	4,00000	6 156,00	24 624,00
		4		4,00000		
92	766.03	Dod a mont. dveří vnitřních dvoukřídlových vč. obl. zár 1300*2090 mm, vč. kování	ks	1,00000	14 036,00	14 036,00
		1		1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				69 493,70
93	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	56,00000	135,00	7 560,00
		S1 : 14*4		56,00000		
94	767.01	Dělení stěna WC se dveřmi 600*1970mm, vč. povrchové úpravy	ks	2,00000	15 622,00	31 244,00
		2		2,00000		
95	767.02	Zábradlí ocelové v.1,1 m - přičle lanka	m	6,50000	3 792,00	24 648,00
		1+5,5		6,50000		
96	767.03	Madlo schodišťové	m	6,30000	959,00	6 041,70
		2,1*3		6,30000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				176 568,00
97	769.01	Okno plastové bílé 2000*750 mm, Uw=1 - D+M	ks	1,00000	7 339,00	7 339,00
		1		1,00000		
98	769.02	Okno plastové bílé 2300*750 mm, Uw=1 - D+M	ks	1,00000	8 340,00	8 340,00
		1		1,00000		
99	769.03	Okno plastové bílé 1400*500 mm v sestavě s rozšíř profily Uw-1	ks	5,00000	4 580,00	22 900,00
		5		5,00000		
100	769.04	Okno plastové bílé 3000*750 mm Uw-1	ks	2,00000	12 278,00	24 556,00
		1+1		2,00000		
101	769.05	Okna plastová bílá v sestavě s rohová rozš. prof., 3500*2390+2500*2390 mm, Uw-1	ks	1,00000	67 862,00	67 862,00
		1		1,00000		
102	769.06	Okno plastové bílé 800*2500 mm, Uw-1	ks	2,00000	9 308,00	18 616,00
		2		2,00000		
103	769.07	Vstupní plastová sestava se dveřmi 1400*2020mm (800/1970mm), Uw-1	ks	1,00000	26 955,00	26 955,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Strítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				113 186,96
104	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	74,60000	196,00	14 621,60
		74,6		74,60000		
105	771275206R00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 30x30 cm	m2	8,10000	600,00	4 860,00
		4,29+(1+1,5)/2*0,19*16		8,09000		
		0,01		0,01000		
106	771441034R00	Obklad soklíků keram. schod.stup.do MC, 20x10 v10	m	9,40000	187,00	1 757,80
		2,1*2+2,1+0,19*16		9,34000		
		0,06		0,06000		
107	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	54,50000	118,00	6 431,00
		1.np : (2,4*2+2,3*2-0,8*2)*2		15,60000		
		(1,6*2+2,1*2)-0,7		6,70000		
		(4,4*2+1,7*2)-1,4+0,2+0,3*2-1,3-0,8*2-0,7*3		6,60000		
		(2,1-1,3+0,95*2)		2,70000		
		2.np : (9,4*2+3,9*2)-1,4-3,2-2,2+0,4		20,20000		
		(1+1+2,1)-1,4		2,70000		
108	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	74,60000	577,00	43 044,20
		4,7+9,12+9,12+2,94*3+2,1+1,9		35,76000		
		2,1+36,66		38,76000		
		0,08		0,08000		
109	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	74,60000	11,30	842,98
		74,6		74,60000		
110	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	90,00000	445,00	40 050,00
		74,6*1,1		82,06000		
		9,4*0,1*1,3		1,22200		
		54,5*0,1*1,2		6,54000		
		0,178		0,17800		
111	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,77085	570,00	1 579,38
Díl: 781		Obklady keramické				51 723,15
112	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x25 cm	m2	49,00000	584,00	28 616,00
		1.np - pod obklady : ((1,5*2+2,4*2)*2-1,4*0,75-0,8*2)*2		25,90000		
		((1,4*2+2,1*2)*2-0,7*2-1,4*0,75)*2		23,10000		
113	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	49,00000	8,10	396,90
		49		49,00000		
114	781.02	Obklad keramický - dle výběru investora	m2	54,00000	418,00	22 572,00
		49*1,1		53,90000		
		0,1		0,10000		
115	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,24255	570,00	138,25
Díl: 784		Malby				17 535,82
116	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	207,10000	62,50	12 943,75
		199,4+7,7		207,10000		
117	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	59,10000	77,70	4 592,07
		8,9+43+7,2		59,10000		
Díl: M21		Elektromontáže				221 825,00
118	M21.01	Elektroinstalace (vč. přímotopů)	kpl.	1,00000	221 825,00	221 825,00

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Strítěž
O:	01	Výstavba šaten
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				120 575,00
119	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 850,00	45 850,00
120	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	25 475,00	25 475,00
121	01	Další náklady - vytyčení, zaměření, zkoušky	kpl.	1,00000	49 250,00	49 250,00
	1			1,00000		

24.

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střítěž
O:	02	Venkovní objekty a přípojky
R:	01.1	Přípojky+vsak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				403 643,00
1	213150010RAA	Vsak pro rodinný dům plocha střechy 100m2, zpevněná plocha 60 m2	soubor	1,00000	29 050,00	29 050,00
		1		1,00000		
2	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32-63 hloubka 1,2 m	m	90,00000	1 073,00	96 570,00
		90		90,00000		
3	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	15,00000	1 860,00	27 900,00
		dešťová k vsaku : 15		15,00000		
4	831350114RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	m	15,00000	2 145,00	32 175,00
		splašková : 15		15,00000		
5	893411010RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm vč. obetonování	kus	1,00000	10 237,00	10 237,00
		1		1,00000		
6	8.01	Retenční nádrž plastová samonosná vč. obetonování a poklopu	kpl.	1,00000	39 171,00	39 171,00
		1		1,00000		
7	8.02	Kanalizace přečerpávací potr PE 80 mm	m	75,00000	1 613,00	120 975,00
		90-15		75,00000		
8	8.03	Vystřrojení přečerpávací šachty	kpl.	1,00000	24 700,00	24 700,00
		1		1,00000		
9	89413 OA0	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	kus	1,00000	22 865,00	22 865,00
		1		1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				48 600,00
10	210100010RAA	Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 10	m	90,00000	540,00	48 600,00

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Střítěž
O:	02	Venkovní objekty a přípojky
R:	02.1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 994,40
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 87,5*0,48	m3	42,00000 42,00000	185,00	7 770,00
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 42	m3	42,00000 42,00000	172,00	7 224,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 42	m3	42,00000 42,00000	257,00	10 794,00
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 42*1,6	t	67,20000 67,20000	137,00	9 206,40
Díl: 5		Komunikace				78 625,50
5	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm (6,9+72,6)	m2	79,50000 79,50000	190,00	15 105,00
6	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm (6,9+72,6)*1,1 0,05	m2	87,50000 87,45000 0,05000	225,00	19 687,50
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1,25*5,5 0,025	m2	6,90000 6,87500 0,02500	256,00	1 766,40
8	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (2,46+6,55)/2*11 (0,8+3,8)/2*10 0,045	m2	72,60000 49,55500 23,00000 0,04500	280,00	20 328,00
9	59248028R	Dlažba zámková 20/20/6 II přírodní 6,9*1,05 0,055	m2	7,30000 7,24500 0,05500	229,00	1 671,70
10	59248030R	Dlažba zámková 20/20/8 II přírodní 72,6*1,05 0,07	m2	76,30000 76,23000 0,07000	263,00	20 066,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 707,26
11	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá 2,6+5+5	m	12,60000 12,60000	24,30	306,18
12	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky 2,6+5+5	m	12,60000 12,60000	5,80	73,08
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 5,5*3+2,46+10+11+4 0,04	m	44,00000 43,96000 0,04000	291,50	12 826,00
14	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní (5,5*3+2,46)*1,03 0,4712	kus	20,00000 19,52880 0,47120	147,00	2 940,00
15	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (10+11+4)*1,03 0,25	kus	26,00000 25,75000 0,25000	137,00	3 562,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 577,69
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	102,33142	162,00	16 577,69

Položkový rozpočet

S:	K029/2019	Rekonstrukce hřiště a výstavba šaten - Stržtář
O:	03	Úpravy hřiště
R:	01.1	Regenerace hřiště + závlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				145 000,00
1	18.01	Regenerace hřiště	kpl.	1,00000	95 000,00	95 000,00
		1		1,00000		
2	18.02	Závlaha hřiště	kpl.	1,00000	50 000,00	50 000,00
		1		1,00000		