

SMLOUVA O DÍLO č. 50/77/2015

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Hluk, ul. Boršická – rekonstrukce kanalizace, stoka A9 – A9-8“

1. SMLUVNÍ STRANY :

1.1 Objednatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel.: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.
zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal, pan Pavel Nykl

1.2 Zhotovitel:

LXM Group a.s.

Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Ostravě, od. B, vl. Č. 4483
zastoupená: Ing. Antonínem Pončíkem, MBA, statutárním ředitelem
IČO: 25849832
DIČ: CZ25849832
tel.: 739011722
fax: -
bankovní spojení: 221622815/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Antonín Pončík, MBA
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Jabůrek, Ing. Tomáš Pončík
stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Jabůrek
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Tomáš Pončík
číslo autorizace: 1102903

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby:

„Hluk, ul. Boršická – rekonstrukce kanalizace, stoka A9 – A9-8“

v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, pod zak. č. 3A14083.52.A01.

- 2.2. Jedná se o rekonstrukci části kanalizačních stok „A9 – A9-8“ v Hluku, ul. Boršické. Rekonstrukce sestává z nahrazení stávajícího betonového potrubí, sklolaminátovým potrubím, odstředivě litym SN 10 000 o průměrech DN 300 – 800 mm v celkové délce cca 592 m.
- 2.3. Součástí rekonstrukce bude vybourání stávající kanalizace vč. revizních šachet, v místech, která nebudou stavbou dotčena, jejich zalití cementopopílkovou směsí, osazení nových šachet z prefabrikovaných betonových dílců, vybudování výustního objektu, lapače splavenin, připojení všech stávajících kanalizačních přípojek s vysazením nových přípojek pro volné parcely zakončených za obrubou komunikace, odvodnění místní komunikace, vyspravení konstrukce komunikace do původního stavu s opětovným zadlážděním silničního povrchu. Součástí předmětu plnění je též provedení výškového přeložení stávajícího plynovodního a vodovodního potrubí v trase rekonstruované kanalizace.
- 2.4. Součástí předmětu plnění je i provedení hutnicích zkoušek dle ČSN 72 1006. Stavba bude realizována otevřeným výkopem. Se vzniklým přebytečným odpadem musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Součástí předmětu plnění je také zajištění potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům veřejného prostranství, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana při realizaci díla, uvedení povrchů do stavu dle požadavků vlastníka komunikací, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického polohopisného a výškového zaměření dle směrnice SVK, a. s. a předání všech dokladů od zkoušek prokazujících kvalitu díla.
- 2.6. Dílo bude dokončeno provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů, podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby a předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.
- 2.7. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení stavby:	13. 7. 2015
Termín ukončení stavebních prací:	do 16. 11. 2015
Termín předání a převzetí stavby:	nejpozději do 14. 12. 2015

- 3.2. Do termínu předání a převzetí stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, TV monitoring, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

4. CENA DÍLA

- 4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.
- 4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včetně vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných k provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, dočasné a trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací a ploch dotčených stavbou do požadovaného stavu, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření dle směrnice SVK, a. s., provedení předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně

popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd..

Cena díla celkem bez DPH činí

6.349.400,- Kč

- 4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě:
 - 4.3.1. objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací)
- 4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:
 - 4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny
 - 4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2013 (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny.
- 4.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami.
- 4.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena dodatkem ke smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupis prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.
- 5.2. Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, vyšší daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. V případě prodlení s termínem ukončení stavebních prací a termínem předání a převzetí stavby zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý den prodlení.
- 6.3. V případě opakovaného porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to i opakovaně.
- 6.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.
- 6.5. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.6. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců
- 7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit, případně uvede jiný nárok z vadného plnění. Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění.
- 7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.
- 7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.
- 7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
- 7.8. O odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedenou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční doba.
- 7.9. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

8. PROVÁDĚNÍ STAVBY

8.1. STAVENIŠTĚ

- 8.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby.
- 8.1.2. Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3. Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4. Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5. Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.2. POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT

- 8.2.1. Objednatel předá zhotoviteli platné vodoprávní a stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě po uzavření smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.3.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací odchylky od PD vč.

jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- 8.3.2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.
- 8.3.3. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.4. KONTROLNÍ DNY STAVBY

- 8.4.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na stavbě dle potřeby kontrolní dny.
- 8.4.2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3. Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

- 8.5.1. Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal, tel.: 572 530 255, 724 162 743.
- 8.5.2. Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
- 8.5.3. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, odkrýt tyto práce a konstrukce na svůj náklad.

8.6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

- 8.6.1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.6.2. Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činnostmi.
- 8.6.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.6.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen

- zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 8.6.5. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.6. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.6.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.8. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.9. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárněpoplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.6.11. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.6.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.14. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.6.15. Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 8.7.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňe vaničky, sorbent).

- 8.7.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.7.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.7.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

- 9.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 9.2. Zhotovitel si zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců.
- 9.3. Zhotovitel zajistí povolení k užívání veřejného prostranství pro účely provádění stavby a zařízení staveniště. Poplatky za zábor jsou započteny v ceně díla. Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasně i trvalé skládky.
- 9.4. Zhotovitel zajistí žádost o stanovení přechodného dopravního značení u DI Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště a o vydání příslušných správních rozhodnutí v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění u odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Kopii správních rozhodnutí předá zhotovitel objednateli a případné změny v dopravním značení projedná s objednatelem.
- 9.5. Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavby přístup k dotčeným nemovitostem dle POV dokumentace pro provádění stavby a bude respektovat oprávněné požadavky dotčených obyvatel.
- 9.6. S ohledem na omezení dopravy po dobu provádění stavby a ztížený přístup občanů k jejich nemovitostem zajistí zhotovitel pro urychlení výstavby provádění prací v prodloužených směnách.
- 9.7. Zhotovitel doloží protokoly o zkouškách zhutnění zásypu v rýze vyhotovené akreditovanou zkušebnou. Zhutnění zásypu musí vykazovat minimální hodnoty modulu přetvárnosti E_{def2} 45 MPa na úrovni zemní plně a E_{def2} 100 MPa na poslední konstrukční vrstvě vozovky pod živичnými vrstvami nebo dlažbou. Zkoušky zhutnění budou provedeny v místech, která určí objednatel ve vzdálenosti po 50 m.
- 9.8. Zhotovitel si objedná kolaudační TV monitoring hotové kanalizace u střediska kanalizací SVK, a.s., Uherské Hradiště. Práce budou provedeny dle platného ceníku SVK, a. s., Uherské Hradiště.
- 9.9. Seznam subdodavatelů, který zhotovitel předpokládal v době zpracování nabídky, je uveden v nabídce. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na záměr provést změnu subdodavatele a doložit odůvodnění této změny.
- 9.10. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 9.11. Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přijímá, dále soupis příloh včetně soupisu


- odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.
- 10.3. Dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření v souladu se směrnicí SVK, a. s. bude objednateli předložena ve trojím tištěném provedení a 1x v digitálním tvaru v den zahájení přejímacího řízení. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané projektové dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele.
- 10.4. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: protokoly o provedení tlakových zkoušek a desinfekci potrubí, atesty použitých trubních a ostatních materiálů, prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, návody pro obsluhu a údržbu zařízení a jejich průvodní dokumentace, protokoly o zkouškách zhutnění, doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, doklady, stavební deníky.
- 10.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, dokud není předložena PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, dokud dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
- 11.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody, budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.
- 11.3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 11.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
- 11.5. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.


V Uherském Hradišti dne 10. 07. 2015

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sadý, 686 01 Uherské Hradiště




Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

V Šenově u Nového Jičína dne 10. 07. 2015



LXM Group a. s.
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 579, PSČ 742 62
IČ: 258 498 30 TEL.: 595 533 046



Ing. Antonín Pončík, MBA
statutární ředitel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 040053 Hluk, ul. Boršická, Rekonstrukce kanalizace, stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6			
Objednatel:		Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Za Olšávkou 290 68601 Uherské Hradiště-Sady	
		IČ: 49453866 DIČ: CZ49453866	
Zhotovitel:		LXM Group a.s. Malostranská 579 742 42 Šenov u Nového Jičína	
		IČ: 25849832 DIČ: CZ25849832	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 117 008,86
PSV			14 400,00
MON			3 491,14
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			187 500,00
Celkem			6 349 400,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 349 400,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 333 374,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			7 682 774,00 CZK
v <u>Šenove u Nového Jičína</u> dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	214 500	45 045	259 545	3
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	214 500			
20	Kanalizace	0	5 022 873	1 054 803	6 077 676	79
20	Stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6, OS	0	5 022 873			
21	Kanalizační přípojky	0	968 027	203 286	1 171 313	15
21	Kanalizační přípojky	0	968 027			
22	Přeložky inženýrských sítí	0	144 000	30 240	174 240	2
22	Přeložky inženýrských sítí	0	144 000			
Celkem za stavbu		0	6 349 400		7 682 774	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			169 885,70	3
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			1 566,19	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			725 344,00	11
15	Roubení	HSV			88 509,59	1
16	Přemístění výkopku	HSV			398 819,41	6
17	Konstrukce ze zemin	HSV			718 980,11	11
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			18 160,65	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			64 239,93	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			64 409,83	1
46	Zpevněné plochy	HSV			63 233,46	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			217 162,69	3
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			5 854,68	0
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			3 092,80	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			538 713,46	8
8	Trubní vedení	HSV			144 000,00	2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 591 896,18	25

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			591 860,60	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			66 046,88	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			202 256,09	3
97	Prorážení otvorů	HSV			11 468,12	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			186 528,70	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 400,00	0
M21	Elektromontáže	MON			3 491,14	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			244 979,79	4
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			187 500,00	3
Cena celkem					6 349 400,00	100

Položkový rozpočet

S:	040053	Hluk, ul. Boršická, Rekonstrukce kanalizace, stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				27 000,00
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				187 500,00
10	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
11	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
14	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
16	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
19	ON-1	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	ON-2	Vypracování geometrického plánu dokončené stavby v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
21	ON-3	Zajištění provizorního přístupu (příjezdu) k jednotlivým nemovitostem dotčených stavbou	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
22	ON-4	Nakládání s podzemními vodami vyčerpanými při výstavbě - stanoviska a poplatky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
23	ON-5	Kontrolní zkoušky zhutnění podloží - 10 ks	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00

Položkový rozpočet

S:	040053	Hluk, ul. Boršická, Rekonstrukce kanalizace, stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6
O:	20	Kanalizace
R:	20	Stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6, OS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		HSV				5 004 981,38
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				119 405,15
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00000	153,00	459,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00000	254,00	762,00
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	818,33500	16,80	13 748,03
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	21,15000	75,00	1 586,25
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	20,81500	127,00	2 643,51
6	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	13,78750	200,00	2 757,50
7	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	720,19500	45,00	32 408,78
8	113108320R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm	m2	13,78750	354,00	4 880,78
9	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	4,60000	452,00	2 079,20
10	113202111R00	Vytrhání obruč z krajníků nebo obručníků stojatých	m	11,00000	49,00	539,00
11	113203111R00	Vytrhání obruč z dlažebních kostek	m	11,00000	54,10	595,10
12	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	2 880,00000	5,00	14 400,00
13	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120,00000	48,30	5 796,00
14	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	110,00000	300,00	33 000,00
15	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	12,50000	300,00	3 750,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				1 317,42
16	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	41,82300	31,50	1 317,42
Díl:	13	Hloubené vykopávky				638 567,65
17	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	511,37250	110,00	56 250,98
18	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	3,83596	1 600,00	6 137,54
19	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	10,76687	1 600,00	17 226,99
20	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 692,51216	250,00	423 128,04
21	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	507,75365	5,00	2 538,77
22	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	423,12804	300,00	126 938,41
23	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	126,93841	50,00	6 346,92
Díl:	15	Roubení				57 477,59
24	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	240,23020	100,00	24 023,02
25	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	240,23020	50,00	12 011,51
26	151811216R00	Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.1,5m, hl.2,4m	kus	35,80000	90,00	3 222,00
27	151811217R00	Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.1,5m, hl.3,57m	kus	61,72667	90,00	5 555,40
28	151811317R00	Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m,hl.3,57m	kus	48,81333	90,00	4 393,20
29	151812216R00	Pronájem pažic.boxu standard dl.3m,š.1,5m,hl.2,4m	den	179,00000	10,00	1 790,00
30	151812217R00	Pronájem pažic.boxu standard dl.3m,š.1,5m,hl.3,57m	den	244,06667	10,00	2 440,67
31	151812317R00	Pronájem pažic.boxu standard dl.3m, š.2m, hl.3,57m	den	244,06667	10,00	2 440,67
32	151813216R00	Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.1,5m, hl.2,4m	kus	35,80000	12,00	429,60
33	151813217R00	Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.1,5m,hl.3,57m	kus	48,81333	12,00	585,76
34	151813317R00	Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.3,57m	kus	48,81333	12,00	585,76
Díl:	16	Přemístění výkopku				355 334,69
35	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	158,67302	5,00	793,37
36	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	989,06179	5,00	4 945,31
37	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,91782	5,00	34,59
38	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,42196	5,00	2,11
39	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	491,86927	10,00	4 918,69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
40	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 911,52857	30,00	57 345,86
41	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	14,60283	30,00	438,08
42	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19 115,28567	1,00	19 115,29
43	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	146,02830	1,00	146,03
44	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00000	31,60	94,80
45	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00000	423,00	1 269,00
46	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00000	113,00	339,00
47	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	245,93463	60,00	14 756,08
48	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 911,52857	126,00	240 852,60
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,27960	300,00	10 283,88
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				620 549,03
50	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	245,93463	5,00	1 229,67
51	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 360,74422	40,00	54 429,77
52	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	511,01196	200,00	102 202,39
53	583314074R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Zlínský kraj	T	643,52349	300,00	193 057,05
54	583315074R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Zlínský kraj	T	182,27183	300,00	54 681,55
55	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	1 869,11826	115,00	214 948,60
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				12 261,49
56	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	278,82000	8,00	2 230,56
57	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	757,07250	5,00	3 785,36
58	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	278,82000	20,00	5 576,40
59	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI	kg	8,36460	80,00	669,17
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				64 239,93
60	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	74,50158	400,00	29 800,63
61	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	774,78550	10,00	7 747,86
62	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	592,25000	5,00	2 961,25
63	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	601,13375	15,00	9 017,01
64	69366055R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m	m2	817,39870	18,00	14 713,18
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				53 376,23
65	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	77,47855	300,00	23 243,57
66	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	14,22700	400,00	5 690,80
67	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	4,21046	25,00	105,26
68	451504114R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 250 mm	m2	0,32000	78,30	25,06
69	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	20,00000	119,00	2 380,00
70	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	179,00	358,00
71	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,11834	2 520,00	7 858,22
72	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	7,58648	269,00	2 040,76
73	451313511R01	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm, beton C12/15	m2	0,89646	293,00	262,66
74	451313541R01	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm, beton C12/15	m2	0,38012	723,00	274,83
75	452318510R01	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek, beton C30/37 XA1 XF3, bednění a odbednění	m3	1,41280	3 150,00	4 450,32
76	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	T	6,90106	206,00	1 421,62
77	59224346.MT	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	2,02000	200,00	404,00
78	59224347.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	3,03000	200,00	606,00
79	59224348.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	7,07000	231,00	1 633,17
80	59224349.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	8,08000	257,00	2 076,56
81	59224350.mT	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,02000	270,00	545,40
Díl:	46	Zpevněné plochy				63 233,46
82	465512228R00	Dlažba z kamene na sucho,s vylitím MC, tl.do 25 cm	m2	4,29658	708,00	3 041,98

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
83	46-01	D+M výustní objekt pro vyústění potrubí DN800 do vodoteče, rozebrání zpevnění břehu, zpevnění břehu kamennou rovnalinou do betonu v délce 5 m, zpětná klapka, navázání na stáv. opevnění	kpl	1,00000	60 191,48	60 191,48
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				164 819,89
84	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	741,01000	90,00	66 690,90
85	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	720,19500	120,00	86 423,40
86	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	13,78750	187,00	2 578,26
87	565181111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.15 cm	m2	13,78750	662,00	9 127,33
Díl:	57	Kryty štěrkových a živichných komunikací				5 526,04
88	573211111R00	Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	13,78750	10,80	148,91
89	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	13,78750	390,00	5 377,13
Díl:	58	Cementobetonové kryty komunikací				2 612,80
90	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm	m2	4,60000	568,00	2 612,80
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				391 794,22
91	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	818,33500	425,00	347 792,38
92	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,15000	300,00	6 345,00
93	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	37,15000	10,00	371,50
94	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	18,36497	2 000,00	36 729,94
95	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2,13615	260,00	555,40
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				1 316 051,22
96	870100012R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 300	m	88,07000	45,00	3 963,15
97	870100014R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 400	m	195,30000	100,00	19 530,00
98	870100016R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 500	m	150,24000	120,00	18 028,80
99	870100018R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 600	m	59,54000	145,00	8 633,30
100	870100020R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 800	m	79,30000	150,00	11 895,00
101	87-01	Sklolaminátová netlaková trouba SN 10 000 DN 300	m	96,26051	1 000,00	96 260,51
102	87-02	Sklolaminátová netlaková trouba SN 10 000 DN 400	m	213,46290	1 453,00	310 161,59
103	87-03	Sklolaminátová netlaková trouba SN 10 000 DN 500	m	164,21232	2 000,00	328 424,64
104	87-04	Sklolaminátová netlaková trouba SN 10 000 DN 600	m	65,07722	2 650,00	172 454,63
105	87-05	Sklolaminátová netlaková trouba SN 10 000 DN 800	m	86,67490	4 000,00	346 699,60
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				570 140,04
106	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	91,07000	40,00	3 642,80
107	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	201,50000	40,00	8 060,00
108	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	215,28000	50,00	10 764,00
109	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	84,40000	55,00	4 642,00
110	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00000	2 000,00	6 000,00
111	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	6,00000	3 000,00	18 000,00
112	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	5,00000	3 400,00	17 000,00
113	892673111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 800, vodou	úsek	4,00000	3 900,00	15 600,00
114	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	592,25000	15,00	8 883,75
115	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	16,00000	548,00	8 768,00
116	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	4,00000	548,00	2 192,00
117	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	23,00000	548,00	12 604,00
118	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	1,00000	548,00	548,00
119	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	7,00000	548,00	3 836,00
120	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	7,00000	548,00	3 836,00
121	894423116R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t	kus	2,00000	548,00	1 096,00
122	894502101R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné	m2	1,80000	378,00	680,40
123	894502201R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	23,03800	361,00	8 316,72
124	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,60245	35 000,00	21 085,75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
125	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	17,00000	673,00	11 441,00
126	89-01	D+M obetonování rámu šachetního poklopu tvrzeným betonem se spárovací páskou	kus	17,00000	1 200,00	20 400,00
127	89-02	Příplatek za úpravu spadištové šachty DN 1000, obklad čedičem	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
128	89-03	Příplatek za úpravu šachty Š391 na odlehčovací, kotvené ocelové U profily, pro možnost instalace hrazení, kotevní pracny, mechanické kotvy 8 mm, 3ks hradících prvků 30x30 mm	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
129	89-04	D+M napojení stávající kanalizace DN 400 (betonové roury) do nové prefabrikované šachty	kpl	2,00000	700,00	1 400,00
130	89-05	D+M napojení stávající kanalizace DN 300 (betonové roury) do nové prefabrikované šachty	kpl	2,00000	700,00	1 400,00
131	89-06	D+M přepojení uličních vpustí na nové stoky	kpl	14,00000	700,00	9 800,00
132	894201121V03	Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm, beton C30/37 XA1 XF3	m3	0,67200	3 200,00	2 150,40
133	894201221V03	Stěny šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm, beton C30/37 XA1 XF3	m3	3,34430	3 140,00	10 501,10
134	55340325R	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	17,00000	2 000,00	34 000,00
135	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	4,04000	3 800,00	15 352,00
136	592243502R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25	kus	2,02000	4 100,00	8 282,00
137	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	15,15000	2 160,00	32 724,00
138	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,02000	3 130,00	6 322,60
139	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	6,06000	982,00	5 950,92
140	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	10,10000	1 440,00	14 544,00
141	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	4,04000	2 560,00	10 342,40
142	59224366.K1T	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/75 KOM V40	kus	1,01000	9 500,00	9 595,00
143	59224366.K2T	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/85 KOM V50	kus	8,08000	9 500,00	76 760,00
144	59224366.K3T	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/95 KOM V60	kus	2,02000	9 500,00	19 190,00
145	592243722R	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 CV 180°, V60/90	kus	4,04000	9 500,00	38 380,00
146	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	26,26000	170,00	4 464,20
147	592243732R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	4,04000	180,00	727,20
148	592243733R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1500	kus	2,02000	190,00	383,80
149	592243741R	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100	kus	1,01000	11 000,00	11 110,00
150	592243742R	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/184 V 120	kus	1,01000	11 000,00	11 110,00
151	89-01	Sklolaminátová stěnová vložka opískovaná DN 300, délka 300 mm	kus	7,10500	700,00	4 973,50
152	89-02	Sklolaminátová stěnová vložka opískovaná DN 400, délka 300 mm	kus	12,18000	900,00	10 962,00
153	89-03	Sklolaminátová stěnová vložka opískovaná DN 500, délka 300 mm	kus	4,06000	1 200,00	4 872,00
154	89-04	Sklolaminátová stěnová vložka opískovaná DN 600, délka 300 mm	kus	4,06000	1 400,00	5 684,00
155	89-05	Sklolaminátová stěnová vložka opískovaná DN 800, délka 300 mm	kus	7,10500	2 500,00	17 762,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				9 867,21
156	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	11,00000	118,00	1 298,00
157	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	11,00000	218,00	2 398,00
158	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	8,00000	133,00	1 064,00
159	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	18,10000	133,00	2 407,30
160	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,10000	67,20	1 216,32
161	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00000	160,00	1 280,00
162	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	0,03055	2 700,00	82,49
163	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	1,11100	109,00	121,10
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				202 256,09
164	935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek	m2	1,00000	371,00	371,00
165	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 80cm	m	1,00000	211,00	211,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
166	936451111R00	Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí	m3	40,99778	1 600,00	65 596,45
167	936452113R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200	m	25,00000	62,00	1 550,00
168	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	394,00000	150,00	59 100,00
169	936452116R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400	m	268,00000	250,00	67 000,00
170	936452117R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500	m	20,00000	392,00	7 840,00
171	59227513.AR	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16, 330/650/157	kus	3,06061	60,00	183,64
172	59245010R	Dlaždice meliorační TBM 50/50/10, 500/500/100	kus	4,04000	100,00	404,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 002,72
173	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	17,00000	56,20	955,40
174	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	22,00000	19,50	429,00
175	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	21,15000	24,90	526,64
176	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	818,33500	5,00	4 091,68
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				174 615,28
177	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	3 880,33961	45,00	174 615,28
Díl:	767	PSV Konstrukce zámečnické				14 400,00 14 400,00
178	767-01	D+M česle - profil 10/30 - rozteč 30 mm, 1400/800 mm	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
179	767-02	D+M ocelové zábradlí - žárový pozink, výška 1,10 m	m	4,00000	1 600,00	6 400,00
Díl:	M21	Elektromontáže Elektromontáže				3 491,14 3 491,14
180	M21-01	D+M uložení základového zemniče do podkladního betonu lapače splavenin	kpl	1,00000	3 491,14	3 491,14
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				175 533,23
181	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	748,22348	25,00	18 705,59
182	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	598,57878	25,00	14 964,47
183	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11 372,99682	3,00	34 118,99
184	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	598,57878	180,00	107 744,18

Položkový rozpočet

S:	040053	Hluk, ul. Boršická, Rekonstrukce kanalizace, stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6
O:	21	Kanalizační přípojky
R:	21	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		HSV				968 027,48
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				50 480,55
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	48,15000	34,60	1 665,99
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	268,20000	16,80	4 505,76
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,30000	10,00	63,00
4	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	54,45000	26,00	1 415,70
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	0,80000	26,00	20,80
6	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	0,80000	26,00	20,80
7	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	214,56000	45,00	9 655,20
8	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	0,80000	152,00	121,60
9	113108320R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm	m2	0,80000	354,00	283,20
10	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	0,80000	520,00	416,00
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	213,00000	49,00	10 437,00
12	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	55,00000	54,10	2 975,50
13	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	26,00000	300,00	7 800,00
14	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	37,00000	300,00	11 100,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				248,77
15	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,89750	31,50	248,77
Díl:	13	Hloubené vykopávky				86 776,35
16	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	226,80000	110,00	24 948,00
17	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	238,95936	188,00	44 924,36
18	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	71,68781	23,30	1 670,33
19	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	59,73984	240,00	14 337,56
20	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,92195	50,00	896,10
Díl:	15	Roubení				31 032,00
21	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 034,40000	25,00	25 860,00
22	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 034,40000	5,00	5 172,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				43 484,72
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	149,34960	5,00	746,75
24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	309,68940	10,00	3 096,89
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	151,75200	30,00	4 552,56
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 517,52000	1,00	1 517,52
27	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	154,84470	60,00	9 290,68
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	151,75200	160,00	24 280,32
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				98 431,08
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	154,84470	10,00	1 548,45
30	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	146,94720	200,00	29 389,44
31	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	118,06114	200,00	23 612,23
32	58337304R	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	190,78680	230,00	43 880,96
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				5 899,16
33	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	52,65000	10,00	526,50
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	458,35000	8,00	3 666,80
35	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	52,65000	30,00	1 579,50
36	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI	kg	1,57950	80,00	126,36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				11 033,60
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	27,58400	400,00	11 033,60
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				52 342,80
38	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	54,45000	120,00	6 534,00
39	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	215,36000	90,00	19 382,40
40	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	214,56000	120,00	25 747,20
41	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0,80000	187,00	149,60
42	565181111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.15 cm	m2	0,80000	662,00	529,60
Díl:	57	Kryty šterkových a živičných komunikací				328,64
43	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,80000	10,80	8,64
44	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	0,80000	400,00	320,00
Díl:	58	Cementobetonové kryty komunikací				480,00
45	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm	m2	0,80000	600,00	480,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				146 919,24
46	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	268,20000	425,00	113 985,00
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,30000	305,00	1 921,50
48	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2	m2	6,30000	50,00	315,00
49	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	48,15000	211,00	10 159,65
50	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	6,83910	2 700,00	18 465,57
51	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	0,63630	200,00	127,26
52	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	4,86315	400,00	1 945,26
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				275 844,96
53	870200010R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200	kus	82,00000	237,00	19 434,00
54	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	343,80000	14,60	5 019,48
55	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	1,00000	60,00	60,00
56	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	243,00000	38,40	9 331,20
57	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	45,00	90,00
58	286-01	Navrtávací sedlo pro sklolaminátové trouby DN 300-800	kus	82,00000	940,00	77 080,00
59	286-02	Pružná spojka DN 150 na propojení stávajícího potrubí na novou přípojku	kus	82,21500	49,00	4 028,54
60	286-03	Pružná spojka DN 200 na propojení stávajícího potrubí na novou přípojku	kus	1,01500	80,00	81,20
61	286111903R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	62,62890	1 600,00	100 206,24
62	286111911R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/1000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	1,01500	800,00	812,00
63	2865060101T	koleno PVC; 30,0 °; SDR 34,0; DN 200,0 mm; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	82,21500	500,00	41 107,50
64	286506012R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/30°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	1,01500	500,00	507,50
65	28650621R	Přesuvka kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150, hladká, hrdlovaná, červenohnědá, dl. 190 mm	kus	82,21500	220,00	18 087,30
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				21 720,56
66	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	344,80000	29,70	10 240,56
67	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	82,00000	140,00	11 480,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				56 179,67
68	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	120,00000	90,00	10 800,00
69	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	33,00000	190,00	6 270,00
70	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	180,00000	190,00	34 200,00
71	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	2,80000	133,00	372,40
72	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	2,80000	34,30	96,04
73	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,80000	67,20	188,16
74	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,80000	160,00	448,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
75	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	0,33330	2 700,00	899,91
76	58380343R	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	3,33300	108,00	359,96
77	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	12,12000	130,00	1 575,60
78	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	6,06000	160,00	969,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 465,40
79	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	213,00000	10,00	2 130,00
80	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	54,45000	12,00	653,40
81	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	268,20000	10,00	2 682,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 913,42
82	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	476,53673	25,00	11 913,42
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				69 446,56
83	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	289,50540	25,00	7 237,64
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	228,70927	35,00	8 004,82
85	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 345,47605	3,00	13 036,43
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	228,70927	180,00	41 167,67

Položkový rozpočet

S:	040053	Hluk, ul. Boršická, Rekonstrukce kanalizace, stoky A9, A9-3, A9-4, A9-6
O:	22	Přeložky inženýrských sítí
R:	22	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				144 000,00
1	8-01	D+M výšková přeložka stávajícího vodovodu, nové potrubí, tvarovky, zemní práce, lože, obsyp, výstražná fólie, tlaková zkouška, desinfekce, proplach, demontáž stávajícího potrubí, ident. vodič	m	8,00000	9 000,00	72 000,00
2	8-02	D+M výšková přeložka stávajícího plynovodu, nové potrubí, tvarovky, zemní práce, lože, obsyp, výstražná fólie, tlaková zkouška, demontáž stávajícího potrubí, ident. vodič	m	8,00000	9 000,00	72 000,00

