

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“, uveřejněné na věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 366945 dne 12.3.2014.

Dotaz č. 3a) :

Dle PD není možné použití mechanizace na střeše garáží a je nutné veškerý materiál transportovat ručně. Žádáme o doplnění statického schématu možného zatížení v jednotlivých místech střechy z důvodu možného poškození stropní konstrukce při velkém bodovém zatížení v nesprávném místě. Schéma by měl vypracovat statik spodní stavby.

Odpověď zadavatele k dotazu č.3a) :

Viz odpověď zadavatele 2f), která zní:

Statické schéma možného zatížení v jednotlivých místech střechy bude statikem spodní stavby předáno 3.4.2014 a následně rozesláno.

Dotaz č. 3b) :

Žádáme transparentně informovat všechny účastníky řízení o míře jejich odpovědnosti za již provedenou hydroizolaci střešní konstrukce. Dle našeho názoru by měla prováděcí firma při převzetí staveniště převzít i prokazatelně nepoškozenou hydroizolaci střechy (např. zátopovou zkouškou) a následně při provádění prací nést odpovědnost a záruku za její případné poškození. Ustanovení řešící tuto problematiku, pro případ poškození v průběhu výstavby a následných případných sporů, by mělo být součástí smlouvy o dílo. Žádáme o její doplnění v tomto smyslu.

Odpověď zadavatele k dotazu č.3b) :

Viz odpověď zadavatele 2g), která zní:

Před předáním staveniště bude provedena za účasti vybraného zhotovitele zátopová zkouška. Předání staveniště proběhne v případě neporušenosti předmětné hydroizolace a vybraný zhotovitel převezme záruku za celistvost a vodotěsnost stávající hydroizolace střechy garáží po dobu provádění i po dokončení stavby v trvání dle uzavřené SOD. V případě zjištění porušení stávající hydroizolace při zátopové zkoušce bude staveniště zhotoviteli předáno po jejím odstranění.

Dotaz č. 3c) :

Dle zadávací dokumentace není povolena těžká mechanizace na střeše podzemních garáží. Žádáme o informaci, jaké maximální zatížení je povoleno.

Odpověď zadavatele k dotazu č.3c) :

Viz odpověď zadavatele 2f), která zní:

Statické schéma možného zatížení v jednotlivých místech střechy bude statikem spodní stavby předáno 3.4.2014 a následně rozesláno.

Dotaz č. 3d) :

SO 21.2. Sadové úpravy, zpevněné plochy

Je uvedené množství u procentuálních přesunů hmot směrodatné? U takovýchto položek se totiž množství procent vypočítává samo z cen položek a stavebních dílů, ke kterému je ten který přesun připočítáván.

Žádáme zadavatele o upřesnění, popřípadě úpravu položek

116	R	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - ručně	%	9 206,760
120	R	998713201R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m - ručně	%	1 799,040

125	R	998721201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m - ručně	%	620,790
135	R	998767201R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m - ručně	%	9 194,840
137	772	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m - ručně	%	15 228,290
140	R	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - ručně	%	94,440
147	R	998782201RXX	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m - ručně	%	24 389,130

To samé platí i objektu SO 16 OBNOVA POM. L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY

26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	89,00
----	--------------	--	---	-------

Odpověď zadavatele k dotazu č.3d) :

Správné % pro přesun hmot u níže uvedených SO jsou:

SO 21.2. SADOVÉ ÚPRAVY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

116	R	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - ručně	%	3,9
120	R	998713201R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m - ručně	%	1,9
125	R	998721201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m - ručně	%	1,7
135	R	998767201R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m - ručně	%	1,7
137	772	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m - ručně	%	2,95
140	R	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - ručně	%	3,9
147	R	998782201RXX	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m - ručně	%	2,95

SO 16 OBNOVA POM. L. JANÁČKA A VLAJKOSLÁVY

26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,7
----	--------------	--	---	-----

Zadavatel nepřipouští vkládání nebo vypouštění položek výkazu výměr a dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství položek. Množství uvedená u položek „přesun hmot“ je tedy nutno zachovat.

V Brně dne 1.4.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB