

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA

1. Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace.

2. Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy technickými normami.

2.1 Strojovna – zachována pod střechou domu

- dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem
- vybourání betonového podstavce pod strojem výtahu
- dodávka a montáž bezpřevodového synchronního výtahového stroje včetně rámu
- dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti
- dodávka a montáž hlavního vypínače výtahu
- dodávka a montáž osvětlení strojovny na požadovanou úroveň /zamezení stroboskopického jevu/
- olemování průchodů lan
- dodávka a montáž elektroinstalace strojovny, telefonní spojení klece a strojovny
- dodávka a montáž zařízení pro spojení klece a stálé vyprošťovací služby, dodávka a montáž GSM brány, zařízení bude zálohováno pro případ výpadku napájení, příprava pro monitoring výtahu pro přenos dat na dispečink servisní firmy, naprogramování a uvedení do provozu
- zajištění odvětrání strojovny
- repase a nátěr vstupních dveří a zárubně, osazení předepsaného kování, nová FAB a řádné označení strojovny, úklid prostoru před strojovnou a provedení malby čelní stěny strojovny
- vyrovnání podlahy a provedení protiprašného nátěru do výše 20 cm, oprava omítek, vymalování strojovny
- nátěr a označení nosnosti stropního zařízení pro manipulaci se strojem
- dodávka nového přívodu el. energie
- dodání a montáž přenosného hasícího přístroje S5
- instalace madla pro výstup ke strojovně výtahu
- dodání a montáž poklopu na přístupu ke strojovně k zamezení vstupu nepovolaných osob
- dodávka a montáž osvětlení přístupu ke strojovně ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech
- dodání závěsného ALU žebříku včetně zajištění proti odcizení

2.2. Šachta

- dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)
- dodávka a montáž elektroinstalace
- dodávka a montáž osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně
- dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu
- dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
- dodávka a montáž nových vodičů klece a protiváhy
- dodávka a montáž nosných lan a lana OR včetně závěsných šroubů a pružin
- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti

- dodávka a montáž žebříku ALU do prohlubně šachty
- dodávka a montáž protiváhy
- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží
- dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
- dodávka a montáž lapačů oleje
- zajištění odvětrání šachty, oprava a nátěr stěn
- stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4mm/ proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště

2.3. Klec

- dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechnu, okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/
- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž podlahové krytiny Altro
- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice
- dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal), Braillovo písmo
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy klece a nouzového osvětlení LCD
- dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice
- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu
- dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů
- dodávka a montáž revizní jízdy zásuvky a spínače Stop na střechnu klece
- dodávka a montáž vážení klece
- dodávka a montáž zařízení pro telefonního spojení klece a dispečinku servisní firmy včetně SIM karty, nastaveno tak, že spojení může být uskutečněno pouze při nouzovém stavu výtahu
- dodávka a montáž zařízení pro blokaci stanice suterén pomocí klíče

2.4. Šachetní dveře

- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a výměna přivolávačů se signalizací směru jízdy (provedení antivandal), Braillovo písmo
- oprava a nátěr čelní stěny výtahové šachty
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy a směru klece do nástupní stanice, signalizace směru jízdy v ostatních stanicích

2.5. Ostatní

- nátěr a malba dotčených prostor provedení kompletního závěrečného úklidu všech prostor a zařízení umytí chodeb, zábradlí, oken, dveří, osvětlení, společných prostor, zázemí stavby.
- oprava dlažby a podlahové krytiny na nástupištích, oprava soklů v původním materiálu
- dodávka a montáž osvětlení nástupišť ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech případně protokol o měření intenzity osvětlení
- provedení hlukové zkoušky z provozu výtahu
- vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění
- získání veškerých veřejnoprávních povolení nezbytných pro provedení díla, zejména pak povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona
- při výstavbě výtahu ve vchodech Kubelíkova 60/733-62/725 bude vždy jeden výtah v provozu
- při výstavbě výtahu ve vchodech Kubelíkova 664/717-66/703 bude vždy jeden výtah v provozu

Nabídková cena celkem za 4 výtahy bez DPH

3 193 444,- Kč

DPH 15%

479 016,- Kč

Nabídková cena celkem za 4 výtahy včetně 15% DPH

3 672 460,- Kč

Ve Dřítči dne 15. 9. 2015

JÍŘÍ FRINTA
NADO VÝTAHY
533/05 Dřítč 103
IČO: 87551497 DIČ: CZ800413327

.....
Jiří Frinta

HARMONOGRAM PRACÍ

Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zvýšení jmenovité rychlosti na 1,6 m/s.
Při výstavbě bude v objektech Kubelíkova 60-62 a Kubelíkova 64-66 vždy zachován provoz jednoho výtahu.

Dílenská příprava

8.12.2015-1.1.2016

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

4.1. 2016 – 14. 2. 2016

Kubelíkova 62/725 a 64/717:

15.2.2016 - 31. 3. 2016

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

4.1. 2016-10.1.2016

Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace
dodávka a montáž nových vodítek klece a protiváhy
zajištění odvětrání šachty
stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4mm/ proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

11.1. 2016-17.1.2016

- dodávka a montáž bezpřevodového synchronního výtahového stroje včetně rámu
 - dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem
 - dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti
 - dodávka a montáž hlavního uzamykatelného vypínače ve vypnuté poloze
 - dodávka a montáž osvětlení strojovny na požadovanou úroveň /zamezení stroboskopického jevu/
 - olemování průchoďů lan
 - dodávka a montáž nové elektroinstalace strojovny
 - dodání a montáž zařízení pro monitoring výtahu na dispečink servisní firmy, naprogramování
 - zajištění odvětrání strojovny
 - vyrovnání podlahy a provedení protiprašného nátěru do výše 20 cm, oprava omítek,
 - vymalování strojovny
 - nátěr a označení nosnosti stropního zařízení pro manipulaci se strojem
 - dodání a montáž přenosného hasícího přístroje S5
 - repase a nátěr vstupních dveří a zárubně, osazení předepsaného kování, nová FAB a řádné označení strojovny, úklid prostoru před strojovnou, provedení opravy a malby venkovní čelní stěny strojovny
 - dodání a montáž madla pro výstup ke strojovně výtahu
 - nátěr poklopu na přístupu ke strojovně k zamezení vstupu nepovolaných osob
 - dodávka a montáž osvětlení přístupu ke strojovně ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech
- dodání závěsného ALU žebříku včetně zajištění proti odcizení

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

18.1. 2016 – 24. 1. 2016

- dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení Komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střeche, okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/
- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení Komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž podlahové krytiny Altro
- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice
- dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal), Braillovo písmo
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy klece včetně ukazatele data a času
- nouzového osvětlení LCD
- dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice, hlášení stanic
- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu
- dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů
- dodávka a montáž revizní jízdy zásuvky a spínače Stop na střeche klece
- dodávka a montáž vážení klece včetně ukazatele přetížení
- dodávka a montáž GSM brány včetně SIM karty, nastaveno tak, že spojení může být uskutečněno pouze při nouzovém stavu výtahu
- dodávka a montáž zařízení pro blokaci stanice suterén pomocí klíče
-

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

25.1. 2016 – 31. 1. 2016

- dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)
- dodávka a montáž nové elektroinstalace
- dodávka a montáž osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně
- dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu
- dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
- dodávka a montáž nových vodičů klece a protiváhy
- dodávka a montáž nosných lan a lana OR včetně závěsných šroubů a pružin
- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti
- dodávka a montáž žebříku ALU do prohlubně šachty
- dodávka a montáž protiváhy
- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží
- dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
- dodávka a montáž lapačů oleje
- zajištění odvětrání šachty,
- oprava stěn, provedení malby celé šachty

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

1.2. 2016 – 7. 2. 2016

- - dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení Komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž přivolávačů s digitální signalizací směru jízdy a polohy klece ve všech stanicích (provedení antivandal), Braillovo písmo umístěné na levou část čelní stěny nástupiště
- úprava nástupiště pro umístění šachetních dveří do středu stavebního otvoru, oprava a nátěr celé čelní stěny nástupiště, dlažby, soklů a podlahové krytiny z původního materiálu

- oprava a malba dotčených prostor, provedení kompletního závěrečného úklidu všech prostor a zařízení / umytí chodeb, zábradlí, oken, dveří, osvětlení společných prostor, zázemí stavby/
- oprava dlažby a podlahové krytiny na nástupištích, oprava soklů v původním materiálu
- dodávka a montáž osvětlení nástupišť ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech případně protokol o měření intenzity osvětlení
- provedení hlukové zkoušky z provozu výtahu
- vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění
- získání veškerých veřejnoprávních povolení nezbytných pro provedení díla, zejména pak povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona

JIRÍ FRINTA
NADO VÝTAHY
533 08 Dřetec 103
IČO: 87551497 DIČ: CZ800113327

HARMONOGRAM PRACÍ

Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zvýšení jmenovité rychlosti na 1,6 m/s.
Při výstavbě bude v objektech Kubelíkova 60-62 a Kubelíkova 64-66 vždy zachován provoz jednoho výtahu.

Dílenská příprava

8.12.2015-1.1.2016

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

4.1. 2016 – 14. 2. 2016

Kubelíkova 62/725 a 64/717:

15.2.2016 - 31. 3. 2016

Kubelíkova 62/725 a 64/717:

15.2. 2016-21.2.2016

Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace
dodávka a montáž nových vodiček klece a protiváhy
zajištění odvětrání šachty
stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4mm/ proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště

Kubelíkova 62/725 a 66/717:

22.2. 2016-28.2.2016

- dodávka a montáž bezpřevodového synchronního výtahového stroje včetně rámu
 - dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem
 - dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti
 - dodávka a montáž hlavního uzamykatelného vypínače ve vypnuté poloze
 - dodávka a montáž osvětlení strojovny na požadovanou úroveň /zamezení stroboskopického jevu/
 - olemování průchodů lan
 - dodávka a montáž nové elektroinstalace strojovny
 - dodání a montáž zařízení pro monitoring výtahu na dispečink servisní firmy, naprogramování
 - zajištění odvětrání strojovny
 - vyrovnaní podlahy a provedení protiprašného nátěru do výše 20 cm, oprava omítek,
 - vymalování strojovny
 - nátěr a označení nosnosti stropního zařízení pro manipulaci se strojem
 - dodání a montáž přenosného hasícího přístroje S5
 - repase a nátěr vstupních dveří a zárubně, osazení předepsaného kování, nová FAB a řádné označení strojovny, úklid prostoru před strojovnou, provedení opravy a malby venkovní čelní stěny strojovny
 - dodání a montáž madla pro výstup ke strojovně výtahu
 - nátěr poklopu na přístupu ke strojovně k zamezení vstupu nepovolaných osob
 - dodávka a montáž osvětlení přístupu ke strojovně ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech
- dodání závěsného ALU žebříku včetně zajištění proti odcizení

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

29.2. 2016 – 6.3. 2016

- dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení Komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechnu, okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/
- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení Komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž podlahové krytiny Altro
- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice
- dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal), Braillovo písmo
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy klece včetně ukazatele data a času
- nouzového osvětlení LCD
- dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice, hlášení stanic
- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu
- dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů
- dodávka a montáž revizní jízdy zásuvky a spínače Stop na střechnu klece
- dodávka a montáž vážení klece včetně ukazatele přetížení
- dodávka a montáž GSM brány včetně SIM karty, nastaveno tak, že spojení může být uskutečněno pouze při nouzovém stavu výtahu
- dodávka a montáž zařízení pro blokaci stanice suterén pomocí klíče
-

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

7.3. 2016 – 13.3. 2016

- dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)
- dodávka a montáž nové elektroinstalace
- dodávka a montáž osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně
- dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu
- dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
- dodávka a montáž nových vodičů klece a protiváhy
- dodávka a montáž nosných lan a lana OR včetně závěsných šroubů a pružin
- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti
- dodávka a montáž žebříku ALU do prohlubně šachty
- dodávka a montáž protiváhy
- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží
- dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
- dodávka a montáž lapačů oleje
- zajištění odvětrání šachty,
- oprava stěn, provedení malby celé šachty

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

14.3 2016 – 20.3 2016

- - dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení Komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž přivolávačů s digitální signalizací směru jízdy a polohy klece ve všech stanicích (provedení antivandal), Braillovo písmo umístěné na levou část čelní stěny nástupiště
- úprava nástupiště pro umístění šachetních dveří do středu stavebního otvoru, oprava a nátěr celé čelní stěny nástupiště, dlažby, soklů a podlahové krytiny z původního materiálu

Kubelíkova 60/733 a 66/703:

21.3. 2016 –31.3. 2016

- oprava a malba dotčených prostor, provedení kompletního závěrečného úklidu všech prostor a zařízení / umytí chodeb, zábradlí, oken, dveří, osvětlení společných prostor, zázemí stavby/
- oprava dlažby a podlahové krytiny na nástupištích, oprava soklů v původním materiálu
- dodávka a montáž osvětlení nástupišť ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech případně protokol o měření intenzity osvětlení
- provedení hlukové zkoušky z provozu výtahu
- vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění
- získání veškerých veřejnoprávních povolení nezbytných pro provedení díla, zejména pak povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona


JIRÍ FRANTA
NADO VÝTAHY
538 05 Dřiteč 103
IČO: 87451497 DIČ: CZ800113327

Informace o rizicích a přijatých opatření

zasažení pracovníka materiálem a předmětem
pád ze žebříku
převrácení žebříku jinou osobou
úder do ruky
zranění úderem a pádem nářadí
úrazy očí
vyklouznutí nářadí
pád pracovníků z výšky
propíchnutí, podřezání chodidla
prašnost
pád z lešení
propadnutí a pád nebezpečnými otvory
pád předmětu a materiálu z výšky
pád do hloubky
převržení nestabilně uložených předmětů
práce v nepřírozené poloze těla
vyklouznutí kladiva a zranění obsluhy
namotání oděvu na rotující vrták
ohrožení pracovníka padající omítkou
hlučnost
zasažení obsluhy elektrickým proudem
řezné rány
sečné rány
vdechování výparů
svařování elektrickým obloukem

Výše uvedená rizika a jejich přidružená rizika, která se mohou vyskytnout na staveništi bude řešit vypracovaný plán BOZP.

JIŘÍ FRINTA
NADO VÝTAHY
538 06 Dřiteč 103
IČO: 87551497 DIČ: CZ800113327



S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo: 38961699-17

Stav k datu 5. 8. 2014

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Jméno: Jiří, Příjmení: Frnta

Rodné č.: 800113/3327

IČ: 87551497

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

3 000 000,-

Máte sjednané pojištění pro vlastní pojištění nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným olněm?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

NE

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklém jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými v seznamu z živnostenského rejstříku vedeného

Magistrátem města v Pardubicích, č. ARES, ze dne 19. 1. 2011

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Pojistná smlouva č.: 38961699-17
Stav k datu: 5. 8. 2014

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	7 216,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	630,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

7 846,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč

2 354,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

5 492,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 8. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. ARES

Pojistná smlouva č. 38961599-17
Stav k datu 5. 8. 2014

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v

VYŠKOV

dne

4/8 2014

v

hodin

minut

Jiří Franta

JIRÍ FRANTA
NADO VÝTAHY
583 05 Dřetě 103
IČO: 87571497 DIČ: CZ800113327

Josef JESTŘABÍK
5965

Pavel RÁBEK
Výhradní pojišťovací agent
České pojišťovny a.s.
Tel.: 223 192 711
Registr MF č. 154472 VPA

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Pojistná smlouva č.: 38961699-17
Stav k datu 5. 8. 2014

Kód produktu: DP

Smlouva uzavřena v

6/8 2014

dne

4/8 2014

v

hodin

minut

JIRÍ FRINTA

NADO VÝTAHY

Jiří Frinta

533 06 Dřetě 103

IČO: 87531497 DIČ: CZ800113327

Pavel RABEK

Josef JESTI
5965

Výhradní pojistovací agent
České pojišťovny a.s.

Tel.: 723 192 711

Registr MF č. 154472 VPA

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Číslo pojistné smlouvy: 38961699-17

Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ499001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Jiří Prina, Dřiteč 103, 533 05 Dřiteč, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 38961699-17.

Pojistitel a odpovědnost

Oprávněnou osobou k této pojistce je pojistník.

Pojistná událost

Pojistná událost je událost, která má za následek, ze strany pojistky nebo jiné okolností dle pojistné smlouvy.

Pojistná událost

Pojistný případ vzniká z důvodu události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky pojistné smlouvy stanoví podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPM (Výhradní pojišťovací agent).

Pojištění v rámci této smlouvy se sjednává s limitem pojistného pořízení

10 000 000 Kč

Pojištění v rámci této smlouvy se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rámci této smlouvy se sjednává se společností

1000 Kč

Pojistná částka

Pojištění v rámci této smlouvy se sjednává s limitem pojistného pořízení

Pojištění v rámci této smlouvy se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rámci této smlouvy se sjednává se společností

Platné

Pavel RÁBEK
Výhradní pojišťovací agent
České pojišťovny a.s.
Tel. 223 192 711
Mobilní tel. 733 192 711 VPA

Podpis a razítko zastupce pojišťovny

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje tuto pojistku výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klientovest@csk-pojistovna.cz. zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese <http://en.csk-pojistovna.cz>.

strana 1 z 1

Příloha č. 7

Čestné prohlášení o subdodavatelích

„Realizace dodávky technologie 4 výtahů v objektu Kubelíkova 60/733, 62/725, 64/717, 66/703“

Název dodavatele (vč. právní formy)	Jiří Frinta fyzická osoba
Sídlo / místo podnikání	Dřiteč 103
IČ	87551497
DIČ	8001133327

Prohlašuji tímto, že výše uvedenou zakázku budu realizovat bez subdodavatelů.

V ...Dřítči..... dne13.8.2015.....

JIŘÍ FRINTA
NADO VÝTAHŮ
533 05 Dřiteč 103
IČO: 87551497 DIČ: CZ800113327

.....
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat
za uchazeče - doplní uchazeč)

Popis a specifikace nabízeného plnění

1. Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace.

2. Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy technickými normami. Při zvýšení rychlosti na 1,6m/s

2.1 Strojovna – zachována pod střechou domu

- dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem
- dodávka a montáž bezpřevodového synchronního výtahového stroje včetně rámu o rychlosti 1,6m/s
- dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti
- dodávka a montáž hlavního vypínače výtahu
- dodávka a montáž osvětlení strojovny na požadovanou úroveň /zamezení stroboskopického jevu/
- olemování průchodů lan
- dodávka a montáž elektroinstalace strojovny
- dodávka a montáž zařízení pro spojení klece a stálé vyprošťovací služby, dodávka a montáž GSM brány, zařízení bude zálohováno pro případ výpadku napájení, příprava pro monitoring výtahu pro přenos dat na dispečink servisní firmy, naprogramování a uvedení do provozu
- zajištění odvětrání strojovny
- repase a nátěr vstupních dveří a zárubně, osazení předepsaného kování, nová FAB a řádné označení strojovny, úklid prostoru před strojovnou a provedení malby čelní stěny strojovny
- vyrovnaní podlahy a provedení protiprašného nátěru do výše 20 cm, oprava omítek, vymalování strojovny
- nátěr a označení nosnosti stropního zařízení pro manipulaci se strojem
- dodání a montáž přenosného hasícího přístroje S5
- instalace madla pro výstup ke strojovně výtahu
- nátěr poklopu na přístup ke strojovně k zamezení vstupu nepovolaných osob
- dodávka a montáž osvětlení přístupu ke strojovně ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech
- dodání závěsného ALU žebříku včetně zajištění proti odcizení

2.2. Šachta

- dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)
- dodávka a montáž elektroinstalace
- dodávka a montáž osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně
- dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu
- dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
- dodávka a montáž nových vodičů klece a protiváhy
- dodávka a montáž nosných lan a lana OR včetně závěsných šroubů a pružin
- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti
- dodávka a montáž žebříku ALU do prohlubně šachty
- dodávka a montáž protiváhy
- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží
- dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
- dodávka a montáž lapačů oleje
- zajištění odvětrání šachty, oprava a nátěr stěn

- stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4mm/ proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště

2.3. Klec

- dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechnu, okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/
- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž podlahové krytiny Altro
- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice
- dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal), Braillovo písmo
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy klece včetně ukazatele data a času
- nouzového osvětlení LCD
- dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice hlášení stanic
- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu
- dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů
- dodávka a montáž revizní jízdy zásuvky a spínače Stop na střechnu klece
- dodávka a montáž vážení klece včetně ukazatele přetížení
- dodávka a montáž zařízení pro telefonního spojení klece a dispečinku servisní firmy včetně SIM karty, nastaveno tak, že spojení může být uskutečněno pouze při nouzovém stavu výtahu
- dodávka a montáž zařízení pro blokaci stanice suterén pomocí klíče

2.4. Šachetní dveře

- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž přivolávačů s digitální signalizací směru jízdy a polohy klece ve všech stanicích (provedení antivandal), Braillovo písmo umístěné na levou část čelní stěny nástupiště.
- úprava nástupiště pro umístění šachetních dveří do středu stavebního otvoru, oprava a nátěr celé čelní stěny nástupiště, dlažby, soklů a podlahové krytiny z původního materiálu.

2.5. Ostatní

- nátěr a malba dotčených prostor provedení kompletního závěrečného úklidu všech prostor a zařízení / umytí chodeb, zábradlí, oken, dveří, osvětlení společných prostor, zázemí stavby/
- oprava dlažby a podlahové krytiny na nástupištech, oprava soklů v původním materiálu
- dodávka a montáž osvětlení nástupišť ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech případně protokol o měření intenzity osvětlení
- provedení hlukové zkoušky z provozu výtahu
- vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění
- získání veškerých veřejnoprávních povolení nezbytných pro provedení díla, zejména pak povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona

Ve Dřítči dne 15.9. 2015

JIRÍ FRINTA
NADO VÝTAHY
536 05 Dřítč 103
IČO: 87551497 DIČ: CZ800113327